

СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
" ____ " _____ 2025 года		" ____ " _____ 2025 года	
Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.2		
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр		
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр		
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹			
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П		
Наименование субъекта Российской Федерации	66. Свердловская область		
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Свердловская область		

(наименование стройки)	
РЖД лицей №3 г.Екатеринбург, ул. Техническая, 99	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1	
Капитальный ремонт зданий и сооружений	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2025 года
Сметная стоимость	105 100,38 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	74 374,46 тыс.руб.
монтажных работ	13 124,27 тыс.руб.
оборудования	84,91 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	20 883,52 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	918,38 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	52 217,17 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1 899,72 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Лестничный марш №1. 3 этаж											
Потолок											
1	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,97	1	0,97					
		Объем=97 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6569					1 281,19
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,6569			350,35		1 281,19
		Итого прямые затраты									1 281,19
		ФОТ									1 281,19
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 140,26
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					627,78
		Всего по позиции							3 143,54		3 049,23
2	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,48	1	0,48					
		Объем=48 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,5648					6 282,70
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		16,5648			379,28		6 282,70
		Итого прямые затраты									6 282,70
		ФОТ									6 282,70
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 654,43
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2 827,22
		Всего по позиции							30 759,06		14 764,35
3	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	0,46	1	0,46					
		Объем=46 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,082					1 099,60
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	6,7		3,082			356,78		1 099,60
		4 М									24,51
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,07		0,0322			37,15		1,20
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		0,736	18,59	1,44	26,77		19,70
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,046	56,11	1,4	78,55		3,61
		Итого прямые затраты									1 124,11
		ФОТ									1 099,60
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					989,64
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					505,82
		Всего по позиции							5 694,72		2 619,57
4	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,46	1	0,46					
		Объем=46 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,132					4 311,53
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		11,132			387,31		4 311,53
		2 ЭМ									2,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,046					17,59
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,046	37,32	1,55	57,85		2,66
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,046			382,49		17,59
		4 М									77,10
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0046			37,15		0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,01564	3 392,36	1,45	4 918,92		76,93
		Итого прямые затраты									4 408,88
		ФОТ									4 329,12
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 852,92
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 904,81
		Всего по позиции							22 101,33		10 166,61
5	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков Объем=46 / 100	100 м2	0,46	1	0,46					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,96446					7 636,21
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	19,96446			382,49		7 636,21
	2 ЭМ										28,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,56925					219,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0115			1 679,76		19,32
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0115			494,99		5,69
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,1265	37,32	1,55	57,85		7,32
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,25	0,1265			382,49		48,38
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,43125	2,31	1,54	3,56		1,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75	1,25	0,43125			382,49		164,95
	4 М										9,23
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,2484			37,15		9,23
		Итого прямые затраты									7 892,64
		ФОТ									7 855,23
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 069,71
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 271,70
		Всего по позиции							39 639,24		18 234,05
6	ГЭСН15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 Объем=46 / 100 30мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)	100 м2	0,46	1	0,46					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,9822					14 527,81
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,59	23 (20*1,15)	37,9822			382,49		14 527,81
	2 ЭМ										55,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,173					451,24
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	25 (20*1,25)	0,023			1 679,76		38,63
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	25 (20*1,25)	0,023			494,99		11,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	25 (20*1,25)	0,23	37,32	1,55	57,85		13,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	25 (20*1,25)	0,23			382,49		87,97
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,08	25 (20*1,25)	0,92	2,31	1,54	3,56		3,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	25 (20*1,25)	0,92			382,49		351,89
	4 М										18,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,054	20	0,4968			37,15		18,46
		Итого прямые затраты									15 052,73
		ФОТ									14 979,05
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					13 481,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 238,77
		Всего по позиции							75 592,72		34 772,65
7	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	41,4	1	41,4	132,95	2,07	275,21		11 393,69
		Объем=0,3*46*3									
		Всего по позиции									11 393,69
8	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	11,5	1	11,5	65,84	1,25	82,30		946,45
		Объем=0,25*46									
		Всего по позиции									946,45
9	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,46	1	0,46					
		Объем=46 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,935					3 379,36
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15	1,15	7,935			425,88		3 379,36
	2 ЭМ										14,62
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02875					12,11
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00575	37,32	1,55	57,85		0,33
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00575			382,49		2,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,023	477,92	1,3	621,30		14,29
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,023			430,70		9,91
	4 М										2 079,23
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		2,024	531,44	1,44	765,27		1 548,91
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,069	56,11	1,4	78,55		5,42
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,032		0,01472			35 658,74		524,90
		Итого прямые затраты									5 485,32
		ФОТ									3 391,47
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 052,32
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 412,55
		Всего по позиции							21 630,85		9 950,19
10	ГЭСН15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	0,46	1	0,46					
		Объем=46 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			43,0077					18 523,42
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	81,3	1,15	43,0077			430,70		18 523,42
	2 ЭМ										79,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,14375					61,08
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03	1,25	0,01725	37,32	1,55	57,85		1,00
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03	1,25	0,01725			382,49		6,60
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,22	1,25	0,1265	477,92	1,3	621,30		78,59
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,22	1,25	0,1265			430,70		54,48
	4 М										1 967,62
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,88		0,4048	531,44	1,44	765,27		309,78
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,36		0,1656	56,11	1,4	78,55		13,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,092		0,04232	25 237,94	1,54	38 866,43		1 644,83
		Итого прямые затраты									20 631,71
		ФОТ									18 584,50
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					16 726,05
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 740,44
		Всего по позиции							98 039,57		45 098,20
11	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная	кг	28,98	1	28,98	456,84	1,78	813,18		23 565,96
		Объем=0,02898*1000									
		Всего по позиции									23 565,96
12	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,7	1	0,7					
		Объем=70 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,3935					2 062,96
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	5,3935			382,49		2 062,96
	4 М										200,77
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,56	234,33	1,53	358,52		200,77
		Итого прямые затраты									2 263,73
		ФОТ									2 062,96
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 005,20
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					964,43
		Всего по позиции							7 476,23		5 233,36
13	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	7	1	7	69,38	1,2	83,26		582,82
		Объем=70 / 10									
		Всего по позиции									582,82
Стены											
14	ГЭСНр62-04-003-01	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2	1,619	1	1,619					
		Объем=161,9 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,5807					3 061,42
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,3		8,5807			356,78		3 061,42
	4 М										86,28
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,11333			37,15		4,21
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		2,5904	18,59	1,44	26,77		69,35
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1619	56,11	1,4	78,55		12,72
		Итого прямые затраты									3 147,70
		ФОТ									3 061,42
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 755,28
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 408,25
		Всего по позиции							4 515,89		7 311,23
15	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,405	1	0,405					
		Объем=40,5 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,209					2 525,67
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		7,209			350,35		2 525,67
		Итого прямые затраты									2 525,67
		ФОТ									2 525,67
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 273,10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 161,81
		Всего по позиции							14 717,48		5 960,58
16	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	2,023	1	2,023					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=202,3 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,9566					18 961,38
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		48,9566			387,31		18 961,38
		2 ЭМ									11,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2023					77,38
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,2023	37,32	1,55		57,85	11,70
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,2023				382,49	77,38
		4 М									339,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02023				37,15	0,75
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,068782	3 392,36	1,45		4 918,92	338,33
		Итого прямые затраты									19 389,54
		ФОТ									19 038,76
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					16 944,50
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					8 377,05
		Всего по позиции							22 101,38		44 711,09
17	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	2,023	1	2,023					
		Объем=202,3 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,86821					11 041,80
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		28,86821			382,49		11 041,80
		2 ЭМ									37,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06069					26,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,06069	477,92	1,3		621,30	37,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06069				430,70	26,14
		4 М									0,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02023				37,15	0,75
		Итого прямые затраты									11 106,40
		ФОТ									11 067,94
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 961,15
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 091,25
		Всего по позиции							12 930,70		26 158,80
18	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	62,5107	1	62,5107	183,13	1,91	349,78		21 864,99
		Всего по позиции									21 864,99
19	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	2,023	1	2,023					
		Объем=202,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,879835					21 344,40
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	51,879835			411,42		21 344,40
		2 ЭМ									358,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5310375					225,88
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,2023				1 679,76	339,82
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,2023				494,99	100,14
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,3287375	37,32	1,55		57,85	19,02
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,3287375				382,49	125,74
		4 М									44 118,33
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0026299	88 783,86	1		88 783,86	233,49
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,72828	60 258,20	1		60 258,20	43 884,84
		Итого прямые затраты									66 047,45
		ФОТ									21 570,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 413,25
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 984,02
		Всего по позиции							46 685,48		94 444,72
20	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=202,3 / 100	100 м2	2,023	1	2,023					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,8179925					4 659,31
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	10,8179925			430,70		4 659,31
	2 ЭМ										17,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,050575					20,56
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	37,32	1,55	57,85		1,46
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			382,49		9,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	477,92	1,3	621,30		15,71
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			430,70		10,89
	4 М										15,89
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,2023	56,11	1,4	78,55		15,89
		Итого прямые затраты									4 712,93
		ФОТ									4 679,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 211,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 949,17
		Всего по позиции							5 375,18		10 873,98
21	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	20,8369	1	20,8369	65,84	1,25	82,30		1 714,88
		Объем=0,0208369*1000									
		Всего по позиции									1 714,88
22	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	2,023	1	2,023					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			267,54175					110 072,03
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	115	1,15	267,54175			411,42		110 072,03
	2 ЭМ										784,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,6414					1 432,63
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,14	1,25	0,354025			1 679,76		594,68
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,14	1,25	0,354025			494,99		175,24
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,3	1,25	3,287375	37,32	1,55	57,85		190,17
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,3	1,25	3,287375			382,49		1 257,39
	4 М										125 958,83
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,02023			37,15		0,75
	01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная		кг	12		24,276	92,95	1,44	133,85		3 249,34
	01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм		т	0,0025		0,0050575	76 630,40	1,34	102 684,74		519,33
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	0,013		0,026299	4 800,85	1,4	6 721,19		176,76
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	3,1		6,2713	3 392,36	1,45	4 918,92		30 848,02
	08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм		м2	108		218,484	353,61	1,18	417,26		91 164,63
		Итого прямые затраты									238 248,34
		ФОТ									111 504,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					100 354,19
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					46 441,69
		Всего по позиции							190 333,28		385 044,22
23	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=202,3 / 100	100 м2	2,023	1	2,023					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,8179925					4 659,31
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	10,8179925			430,70		4 659,31
	2 ЭМ										17,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,050575					20,56
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	37,32	1,55	57,85		1,46
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			382,49		9,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	477,92	1,3	621,30		15,71
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			430,70		10,89
	4 М										15,89
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,2023	56,11	1,4	78,55		15,89
		Итого прямые затраты									4 712,93
		ФОТ									4 679,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 211,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 949,17
		Всего по позиции							5 375,18		10 873,98
24	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	20,8369	1	20,8369	65,84	1,25	82,30		1 714,88
		Объем=0,0208369*1000									
		Всего по позиции									1 714,88
25	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	2,023	1	2,023					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			68,630275					27 905,07
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	68,630275			406,60		27 905,07
	2 ЭМ										17,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,050575					20,56
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	37,32	1,55	57,85		1,46
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			382,49		9,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	477,92	1,3	621,30		15,71
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			430,70		10,89
	4 М										2 308,64
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0017196	56 758,82	0,96	54 488,47		93,70
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,02023			37,15		0,75
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,48552	2 507,62	1,44	3 610,97		1 753,20
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,02023	56,11	1,4	78,55		1,59
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0044506	92 992,31	1,11	103 221,46		459,40
		Итого прямые затраты									30 251,44
		ФОТ									27 925,63
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					25 133,07
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 631,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Всего по позиции			33 126,81									67 015,53	
26	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(202,3*1,15) / 10	10 м2	23,2645	1	23,2645	476,13	1,2	571,36	13 292,40			
Всего по позиции												13 292,40	
27	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=202,3 / 100	100 м2	2,023	1	2,023							
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;													
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			10,8179925						4 659,31	
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	4,65	1,15	10,8179925	430,70					4 659,31	
2 ЭМ												17,17	
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,050575						20,56	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	37,32	1,55	57,85	1,46			
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875	382,49					9,67	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	477,92	1,3	621,30	15,71			
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875	430,70					10,89	
4 М												15,89	
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1		0,2023	56,11	1,4	78,55	15,89			
Итого прямые затраты												4 712,93	
ФОТ												4 679,87	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						4 211,88
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						1 949,17
Всего по позиции			5 375,18									10 873,98	
28	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	20,8369	1	20,8369	65,84	1,25	82,30	1 714,88			
Объем=0,0208369*1000													
Всего по позиции												1 714,88	
29	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,023	1	2,023							
Объем=202,3 / 100													
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;													
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			25,358305						10 799,59	
1-100-39 Средний разряд работы 3,9			чел.-ч	10,9	1,15	25,358305	425,88					10 799,59	
2 ЭМ												48,59	
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,10115						42,34	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	37,32	1,55	57,85	1,46			
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875	382,49					9,67	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03	1,25	0,0758625	477,92	1,3	621,30	47,13			
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03	1,25	0,0758625	430,70					32,67	
4 М												8 927,65	
01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25			м2	4,4		8,9012	531,44	1,44	765,27	6 811,82			
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,15		0,30345	56,11	1,4	78,55	23,84			
14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая			т	0,029		0,058667	35 658,74					2 091,99	
Итого прямые затраты												19 818,17	
ФОТ												10 841,93	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						9 757,74
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						4 515,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									16 851,99		34 091,57
30	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=202,3 / 100	100 м2	2,023	1	2,023					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,8179925					4 659,31
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	10,8179925			430,70		4 659,31
	2 ЭМ										17,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,050575					20,56
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	37,32	1,55	57,85		1,46
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			382,49		9,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	477,92	1,3	621,30		15,71
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			430,70		10,89
	4 М										15,89
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,2023	56,11	1,4	78,55		15,89
	Итого прямые затраты										4 712,93
	ФОТ										4 679,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 211,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 949,17
Всего по позиции									5 375,18		10 873,98
31	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	20,8369	1	20,8369	65,84	1,25	82,30		1 714,88
	Объем=0,0208369*1000										
Всего по позиции											1 714,88
32	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	2,023	1	2,023					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			68,630275					27 905,07
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	68,630275			406,60		27 905,07
	2 ЭМ										17,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,050575					20,56
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	37,32	1,55	57,85		1,46
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			382,49		9,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	477,92	1,3	621,30		15,71
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			430,70		10,89
	4 М										2 308,64
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0017196	56 758,82	0,96	54 488,47		93,70
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,02023			37,15		0,75
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,48552	2 507,62	1,44	3 610,97		1 753,20
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,02023	56,11	1,4	78,55		1,59
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0044506	92 992,31	1,11	103 221,46		459,40
	Итого прямые затраты										30 251,44
	ФОТ										27 925,63
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					25 133,07
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 631,02
Всего по позиции									33 126,81		67 015,53
33	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	23,2645	1	23,2645	1 004,11	1,37	1 375,63		32 003,34
	Объем=(202,3*1,15) / 10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											32 003,34
34	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=202,3 / 100	100 м2	2,023	1	2,023					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,028867					6 472,93
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	15,028867			430,70		6 472,93
	2 ЭМ										31,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,050575					21,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,050575	477,92	1,3	621,30		31,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,050575			430,70		21,78
Итого прямые затраты											6 526,13
		ФОТ									6 494,71
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 845,24
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 705,05
Всего по позиции										7 452,51	15 076,42
35	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=202,3 / 100	100 м2	2,023	1	2,023					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,305053					3 146,29
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	7,305053			430,70		3 146,29
	2 ЭМ										15,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0252875					10,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0252875	477,92	1,3	621,30		15,71
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0252875			430,70		10,89
Итого прямые затраты											3 172,89
		ФОТ									3 157,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 841,46
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 314,97
Всего по позиции										3 623,00	7 329,32
36	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*202,3/100	т	0,0602854	1	0,0602854	87 665,56	1,78	156 044,70		9 407,22
Всего по позиции											9 407,22
37	ГЭСНр59-01-004-01	Разборка поручней Объем=86 / 100	100 м	0,86	1	0,86					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,6368					2 871,90
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,88		7,6368			376,06		2 871,90
Итого прямые затраты											2 871,90
		ФОТ									2 871,90
	Пр/812-093.0-1	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 555,99
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 292,36
Всего по позиции										7 814,24	6 720,25
38	ГЭСН07-05-016-06	Устройство настенного поручня из коррозионнстойкой стали на лестничных маршах Объем=86 / 100	100 м	0,86	1	0,86					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			156,32134					63 669,78
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,87	1,15	1,84943			350,35		647,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	73,6	1,15	72,7904			382,49		27 841,60
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	82,59	1,15	81,68151			430,70		35 180,23
	2	ЭМ									593,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,559					236,61
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,25	0,086	37,32	1,55	57,85		4,98
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	1,25	0,086			382,49		32,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	1,25	0,473	477,92	1,3	621,30		293,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44	1,25	0,473			430,70		203,72
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,73	1,25	9,38475			31,41		294,77
	4	М									6 928,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0016		0,001376			37,15		0,05
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,04		0,8944			6,60		5,90
	01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	5,08		4,3688	609,42	1	609,42		2 662,43
	01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т	0,0036		0,003096	164 289,20	1,34	220 147,53		681,58
	02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,0062		0,005332	573,70	1,5	860,55		4,59
	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,0016		0,001376	14 625,05	1,91	27 933,85		38,44
	23.3.05.01-0013	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,64		3,1304	842,86	1,34	1 129,43		3 535,57
		Итого прямые затраты									71 428,57
		ФОТ									63 906,39
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					66 718,27
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					43 456,35
		Всего по позиции							211 166,50		181 603,19
39	ФСБЦ-07.2.06.06-0023	Кронштейны крепления поручня стальные, под трубу диаметром 50,8 мм, размеры основания 40х40 мм	100 шт	1,72	1	1,72	29 923,35	1,49	44 585,79		76 687,56
		Всего по позиции									76 687,56
40	ФСБЦ-23.3.05.01-0009	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	86,946	1	86,946	452,55	1,34	606,42		52 725,79
		Всего по позиции									52 725,79
41	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений	100 м	1,94	1	1,94					
		Объем=194 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			92,5865					38 984,47
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5	1,15	92,5865			421,06		38 984,47
	2	ЭМ									3 824,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,28075					2 660,69
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38	1,25	0,9215	37,32	1,55	57,85		53,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38	1,25	0,9215			382,49		352,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21	1,25	5,35925	477,92	1,3	621,30		3 329,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21	1,25	5,35925			430,70		2 308,23
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8	1,25	14,065			31,41		441,78
	4	М									7 713,16
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,194			37,15		7,21
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,0388	148 198,02	1	148 198,02		5 750,08
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,15		0,291	4 800,85	1,4	6 721,19		1 955,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									53 183,11
		ФОТ									41 645,16
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					43 477,55
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					28 318,71
		Всего по позиции							64 422,36		124 979,37
42	ФСБЦ-07.2.05.01-0034	Перила-ограждения металлические	м	194	1	194	1 882,76	1,22	2 296,97		445 612,18
		Всего по позиции									445 612,18
Полы											
43	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,805	1	0,805					
		Объем=80,5 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,4954					4 027,41
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	14,28		11,4954			350,35		4 027,41
		Итого прямые затраты									4 027,41
		ФОТ									4 027,41
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 584,39
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 973,43
		Всего по позиции							11 907,12		9 585,23
44	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,06151					9 968,27
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	69,87		26,06151			382,49		9 968,27
	2 ЭМ										31,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,53712					205,44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,53712	37,32	1,55	57,85		31,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,53712			382,49		205,44
		Итого прямые затраты									10 204,78
		ФОТ									10 173,71
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					9 054,60
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 985,12
		Всего по позиции							64 998,66		24 244,50
45	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,04597					2 468,56
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	18,89		7,04597			350,35		2 468,56
	2 ЭМ										585,10
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		3,5808	115,43	1,39	160,45		574,54
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		3,5808			2,95		10,56
		Итого прямые затраты									3 053,66
		ФОТ									2 468,56
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 197,02
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 209,59
		Всего по позиции							17 319,76		6 460,27
46	ГЭСНр57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
		толщ.80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,12672					7 401,75
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	4,72	12	21,12672			350,35		7 401,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									1 755,31
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4	12	10,7424	115,43	1,39	160,45		1 723,62
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,4	12	10,7424			2,95		31,69
		Итого прямые затраты									9 157,06
		ФОТ									7 401,75
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 587,56
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 626,86
		Всего по позиции							51 934,26		19 371,48
47	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	4,85	1	4,85					
		Объем=48,5 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,3386					537,82
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	1,3386			401,78		537,82
	4 М										1,28
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,194			6,60		1,28
		Итого прямые затраты									539,10
		ФОТ									537,82
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					484,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					224,00
		Всего по позиции							257,14		1 247,14
48	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	48,985	1	48,985	175,23	1,2	210,28		10 300,57
		Всего по позиции									10 300,57
49	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,27062					5 448,25
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	15,27062			356,78		5 448,25
	2 ЭМ										78,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5921375					226,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,5921375	37,32	1,55	57,85		34,26
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,5921375			382,49		226,49
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	3,646075	8,54	1,42	12,13		44,23
	4 М										48,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,3055			37,15		48,50
		Итого прямые затраты									5 801,73
		ФОТ									5 674,74
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 720,14
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 135,29
		Всего по позиции							39 295,34		14 657,16
50	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,019808					1 077,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	3,019808			356,78		1 077,41
	2 ЭМ										271,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5666					599,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,5666	37,32	1,55	57,85		90,63
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,5666			382,49		599,21
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	14,92	8,54	1,42	12,13		180,98
		Итого прямые затраты									1 948,23
		ФОТ									1 676,62
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 690,03
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					926,33
		Всего по позиции							12 237,51		4 564,59
51	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	3,8046	1	3,8046			6 160,79		23 439,34
		Объем=(2,04+8,16)*37,3/100									
		Всего по позиции									23 439,34
52	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,582279					1 020,67
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,0042895			321,42		1,38
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,0986585			350,35		34,57
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	1,724379			382,49		659,56
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,754952			430,70		325,16
	2 ЭМ										50,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05595					26,87
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0233125			1 643,86		38,32
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0233125			578,56		13,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0139875	37,32	1,55	57,85		0,81
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,0139875			382,49		5,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,01865	477,92	1,3	621,30		11,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,01865			430,70		8,03
		Итого прямые затраты									1 098,26
		ФОТ									1 047,54
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 055,92
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					578,77
		Всего по позиции							7 326,94		2 732,95
53	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	37,673	1	37,673	134,05	1,18	158,18		5 959,12
		Объем=37,3*1,01									
		Всего по позиции									5 959,12
54	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,63266					1 972,96
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	4,63266			425,88		1 972,96
	2 ЭМ										48,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,046625					20,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,027975			1 679,76		46,99
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,027975			494,99		13,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,01865	37,32	1,55	57,85		1,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,01865			382,49		7,13
	4 М										153,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,0746			37,15		2,77
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,02238	4 800,85	1,4	6 721,19		150,42
		Итого прямые затраты									2 195,20
		ФОТ									1 993,94
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 009,89
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 101,65
		Всего по позиции							14 227,18		5 306,74
55	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			133,154659					52 213,94
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310,42	1,15	133,154659			392,13		52 213,94
	2 ЭМ										16,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,8066125					311,50
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,009325	251,77	1,43	360,03		3,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,009325			578,56		5,40
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0046625			1 643,86		7,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0046625			578,56		2,70
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,7879625	2,31	1,54	3,56		2,81
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	0,7879625			382,49		301,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0046625	477,92	1,3	621,30		2,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0046625			430,70		2,01
	4 М										385,60
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,16412			37,15		6,10
	01.7.03.04-0001	Электрoэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0121225			6,60		0,08
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,004849	37 800,30	2,07	78 246,62		379,42
		Итого прямые затраты									52 927,77
		ФОТ									52 525,44
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					52 945,64
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					29 020,31
		Всего по позиции							361 645,36		134 893,72
56	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,4476	1	0,4476	33 998,35	1,31	44 537,84		19 935,14
		Всего по позиции									19 935,14
57	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	38,046	1	38,046	945,92	1,31	1 239,16		47 145,08
		Объем=37,3*1,02									
		Всего по позиции									47 145,08
58	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			44,0181					16 836,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		44,0181			382,49		16 836,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									52,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9072					346,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,9072	37,32	1,55		57,85	52,48
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,9072				382,49	346,99
		Итого прямые затраты									17 235,95
		ФОТ									17 183,47
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					15 293,29
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					8 419,90
		Всего по позиции							64 998,63		40 949,14
59	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			273,984165					112 722,57
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17	1,15	273,984165				411,42	112 722,57
	2 ЭМ										333,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,803375					767,28
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,34	1,25	0,26775	251,77	1,43		360,03	96,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	1,25	0,26775				578,56	154,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,102375				1 643,86	168,29
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	1,25	0,102375				578,56	59,23
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	1,330875	2,31	1,54		3,56	4,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	1,330875				382,49	509,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,102375	477,92	1,3		621,30	63,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	0,102375				430,70	44,09
	4 М										1 045,97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,2835				37,15	10,53
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,036855				6,60	0,24
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,01323	37 800,30	2,07		78 246,62	1 035,20
		Итого прямые затраты									114 868,86
		ФОТ									113 489,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					102 140,87
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					47 268,52
		Всего по позиции							419 489,29		264 278,25
60	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,756	1	0,756	33 998,35	1,31	44 537,84		33 670,61
		Всего по позиции									33 670,61
61	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	64,26	1	64,26	945,92	1,31	1 239,16		79 628,42
		Объем=63*1,02									
		Всего по позиции									79 628,42
62	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,9	1	0,9					
		Объем=90 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,2224					6 587,40
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	17,2224				382,49	6 587,40
	4 М										758,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		6,1884				6,60	40,84
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		6,03	88,86	1,34		119,07	717,99
		Итого прямые затраты									7 346,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	ФОТ									6 587,40
		НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 640,10
		СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 639,54
		Всего по позиции							19 584,30		17 625,87
63	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	100	1	100	127,78	1,1	140,56		14 056,00
		Объем=округл(90/0,9;0)									
		Всего по позиции									14 056,00
64	ГЭСН11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,805	1	0,805					
		Объем=80,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,2263075					11 463,91
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	29,41	1,15	27,2263075			421,06		11 463,91
	2 ЭМ										188,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3119375					133,87
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0100625	37,32	1,55	57,85		0,58
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0100625			382,49		3,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,3	1,25	0,301875	477,92	1,3	621,30		187,55
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,3	1,25	0,301875			430,70		130,02
	4 М										0,78
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00805			37,15		0,30
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,09		0,07245			6,60		0,48
		Итого прямые затраты									11 786,69
		ФОТ									11 597,78
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					11 690,56
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					6 407,77
		Всего по позиции							37 124,25		29 885,02
65	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,08	1	0,08	37 800,30	2,07	78 246,62		6 259,73
		Всего по позиции									6 259,73
66	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,032	1	0,032	33 998,35	1,31	44 537,84		1 425,21
		Всего по позиции									1 425,21
67	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	8,211	1	8,211	945,92	1,31	1 239,16		10 174,74
		Всего по позиции									10 174,74
68	ГЭСН46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,114					1 341,20
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	17,3		3,114			430,70		1 341,20
	2 ЭМ										330,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,276					1 600,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,8		0,324	477,92	1,3	621,30		201,30
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,8		0,324			430,70		139,55
	91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		маш.-ч	16,4		2,952	33,86	1,29	43,68		128,94
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	16,4		2,952			494,99		1 461,21
	4 М										2,96
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,443		0,07974			37,15		2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									3 275,16
		ФОТ									2 941,96
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 030,22
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 735,76
		Всего по позиции							44 673,00		8 041,14
69	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24	561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
70	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,03067					845,25
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	9,81	1,15	2,03067			416,24		845,25
	2 ЭМ										10,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0135					5,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0135	477,92	1,3	621,30		8,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,0135			430,70		5,81
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,11	1,25	0,24975			7,94		1,98
	4 М										159,75
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	2		0,36	369,80	1,2	443,76		159,75
		Итого прямые затраты									1 021,18
		ФОТ									851,06
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					781,27
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					419,57
		Всего по позиции							12 344,56		2 222,02
71	ФСБЦ-14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм	10 шт	1,8	1	1,8	2 313,56	1,11	2 568,05		4 622,49
		Объем=18 / 10									
		Всего по позиции									4 622,49
72	ФСБЦ-01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	18	1	18	272,05	1,5	408,08		7 345,44
		Всего по позиции									7 345,44
Откосы											
73	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,018	1	0,018					
		Объем=(0,6*1,5*2) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2646					91,94
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,2646			347,46		91,94
		Итого прямые затраты									91,94
		ФОТ									91,94
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					82,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					43,21
		Всего по позиции							12 105,56		217,90
74	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=(1,5*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,67068					256,53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	0,67068			382,49		256,53
	2 ЭМ										3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00675					2,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00525	477,92	1,3	621,30		3,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00525			430,70		2,26
	4 М										412,86
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,2735	241,35	1,17	282,38		359,61
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,12	369,80	1,2	443,76		53,25
		Итого прямые затраты									675,57
		ФОТ									259,36
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					252,10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					121,25
		Всего по позиции							34 964,00		1 048,92
75	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,2	391,34		156,54
		Объем=(2*2) / 10									
		Всего по позиции									156,54
76	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	3	1	3	568,51	1,47	835,71		2 507,13
		Объем=1,5*2									
		Всего по позиции									2 507,13
77	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,648	1	0,648					
		Объем=64,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,99284					1 909,71
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	4,99284			382,49		1 909,71
	4 М										185,86
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,5184	234,33	1,53	358,52		185,86
		Итого прямые затраты									2 095,57
		ФОТ									1 909,71
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 856,24
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					892,79
		Всего по позиции							7 476,23		4 844,60
78	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	6,48	1	6,48	69,38	1,2	83,26		539,52
		Объем=64,8 / 10									
		Всего по позиции									539,52
79	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,1281	1	0,1281					
		Объем=(18,3*0,7) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,936411					362,68
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,936411			387,31		362,68
	2 ЭМ										1,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02562					9,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,02562	37,32	1,55	57,85		1,48
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,02562			382,49		9,80
		Итого прямые затраты									373,96
		ФОТ									372,48
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					335,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					167,62
		Всего по позиции							6 844,73		876,81
80	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,22	1	0,22					
		Объем=22 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,1028					2 667,72
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		6,1028			437,13		2 667,72
		2 ЭМ									4 126,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,8622					1 556,08
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		1,4168	1 684,82	1,48	2 493,53		3 532,83
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		1,4168			658,91		933,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,0286	477,92	1,3	621,30		17,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0286			430,70		12,32
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		1,4168			406,42		575,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		1,4168			430,70		610,22
		Итого прямые затраты									8 350,22
		ФОТ									4 223,80
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					3 885,90
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 196,38
		Всего по позиции							65 602,27		14 432,50
81	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	7	1	7	236,15	1,17	276,30		1 934,10
		Объем=округл(22*0,3;0)									
		Всего по позиции									1 934,10
82	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,22	1	0,22					
		Объем=22 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6552					1 892,80
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	4,6552			406,60		1 892,80
		2 ЭМ									686,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,56475					673,94
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	2,64	12,16	1,24	15,08		39,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,0495	477,92	1,3	621,30		30,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,0495			430,70		21,32
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	1,51525			406,42		615,83
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	1,51525			430,70		652,62
		4 М									1 589,64
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		1,042492			6,60		6,88
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,015862	56 057,93	1,78	99 783,12		1 582,76
		Итого прямые затраты									4 842,77
		ФОТ									2 566,74
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					2 679,68
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 745,38
		Всего по позиции							42 126,50		9 267,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(18,3*0,7) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,1281	1	0,1281					
			чел.-ч			24,7017792					10 043,74
			чел.-ч	167,68	1,15	24,7017792			406,60		10 043,74
											5,16
			чел.-ч			0,0224175					8,94
			маш.-ч	0,017	1,25	0,0027221			484,98		1,32
			чел.-ч	0,017	1,25	0,0027221			430,70		1,17
			маш.-ч	0,093	1,25	0,0148916	37,32	1,55	57,85		0,86
			чел.-ч	0,093	1,25	0,0148916			382,49		5,70
			маш.-ч	0,03	1,25	0,0048038	477,92	1,3	621,30		2,98
			чел.-ч	0,03	1,25	0,0048038			430,70		2,07
											659,93
			кВт-ч	0,182		0,0233142			6,60		0,15
			кг	0,2		0,02562	56,11	1,4	78,55		2,01
			кг	30		3,843	65,33	2,13	139,15		534,75
			кг	8,9		1,14009	68,29	1,58	107,90		123,02
											10 717,77
											10 052,68
			%	100	0,9	90					9 047,41
			%	49	0,85	41,65					4 186,94
									186 979,86		23 952,12
84	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм Всего по позиции	м2	13,4505	1	13,4505			118,96		1 600,07
											1 600,07
85	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(18,3*0,7) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,1281	1	0,1281					
			чел.-ч			0,6850148					295,04
			чел.-ч	4,65	1,15	0,6850148			430,70		295,04
											1,08
			чел.-ч			0,0032026					1,30
			маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	37,32	1,55	57,85		0,09
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			382,49		0,61
			маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	477,92	1,3	621,30		0,99
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			430,70		0,69
											1,01
			кг	0,1		0,01281	56,11	1,4	78,55		1,01
											298,43
											296,34
			%	100	0,9	90					266,71
			%	49	0,85	41,65					123,43
									5 375,25		688,57
86	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0013194*1000	кг	1,3194	1	1,3194	65,84	1,25	82,30		108,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											108,59
87	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=18,3 / 100	100 м	0,183	1	0,183					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,410015					539,32
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	1,410015			382,49		539,32
	4 М										52,49
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,1464	234,33	1,53	358,52		52,49
Итого прямые затраты											591,81
	ФОТ										539,32
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					524,22
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					252,13
Всего по позиции										7 476,28	1 368,16
88	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм Объем=18,3 / 10	10 м	1,83	1	1,83	118,64	1,2	142,37		260,54
Всего по позиции											260,54
89	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(18,3*0,7) / 100	100 м2	0,1281	1	0,1281					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,6057335					683,85
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,6057335			425,88		683,85
	2 ЭМ										3,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0064051					2,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			382,49		0,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0048038	477,92	1,3	621,30		2,98
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0048038			430,70		2,07
	4 М										565,32
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,56364	531,44	1,44	765,27		431,34
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,019215	56,11	1,4	78,55		1,51
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0037149			35 658,74		132,47
Итого прямые затраты											1 254,92
	ФОТ										686,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					617,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					285,94
Всего по позиции										16 851,99	2 158,74
90	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=(18,3*0,7) / 100	100 м2	0,1281	1	0,1281					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3457925					1 767,00
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	4,3457925			406,60		1 767,00
	2 ЭМ										1,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0032026					1,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			382,49		0,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	477,92	1,3	621,30		0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			430,70		0,69
	4 М										146,19
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0001089	56 758,82	0,96	54 488,47		5,93
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001281			37,15		0,05
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,030744	2 507,62	1,44	3 610,97		111,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001281	56,11	1,4	78,55		0,10
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0002818	92 992,31	1,11	103 221,46		29,09
		Итого прямые затраты									1 915,57
		ФОТ									1 768,30
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 591,47
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					736,50
		Всего по позиции							33 126,78		4 243,54
91	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	14,7315	1	14,7315	153,37	1,37	210,12		3 095,38
		Объем=12,81*1,15									
		Всего по позиции									3 095,38
92	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(18,3*0,7) / 100	100 м2	0,1281	1	0,1281					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9516549					409,88
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,9516549			430,70		409,88
	2 ЭМ										1,99
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0032025					1,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0032025	477,92	1,3	621,30		1,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0032025			430,70		1,38
		Итого прямые затраты									413,25
		ФОТ									411,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					370,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					171,29
		Всего по позиции							7 452,54		954,67
93	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(18,3*0,7) / 100	100 м2	0,1281	1	0,1281					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4625691					199,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,4625691			430,70		199,23
	2 ЭМ										0,99
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0016013					0,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	477,92	1,3	621,30		0,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			430,70		0,69
		Итого прямые затраты									200,91
		ФОТ									199,92
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					179,93
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					83,27
		Всего по позиции							3 623,03		464,11
94	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0038174	1	0,0038174	87 665,56	1,78	156 044,70		595,69
		Объем=(0,0171+0,0127)*12,81/100									
		Всего по позиции									595,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=(2+2+2+1) / 100	100 шт	0,07	1	0,07					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,551					4 518,23
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		12,551			359,99		4 518,23
		2 ЭМ									46,23
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,2779	115,43	1,39	160,45		44,59
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,5551			2,95		1,64
		Итого прямые затраты									4 564,46
		ФОТ									4 518,23
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					4 066,41
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					2 123,57
		Всего по позиции							153 634,86		10 754,44
96	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен Объем=(2,3*2,3*6+2,1*0,9*1) / 100	100 м2	0,3363	1	0,3363					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,200964					4 353,06
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		12,200964			356,78		4 353,06
		Итого прямые затраты									4 353,06
		ФОТ									4 353,06
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					3 917,75
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					2 045,94
		Всего по позиции							30 677,22		10 316,75
97	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=2,1*0,9*1	м2	1,89	1	1,89					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,2164					2 313,79
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	5,2164			443,56		2 313,79
		2 ЭМ									279,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,401625					172,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,401625	477,92	1,3	621,30		249,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,401625			430,70		172,98
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	0,945			31,41		29,68
		4 М									865,21
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,261576			6,60		1,73
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,189	155,63	1	155,63		29,41
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,00567	115 095,05	1,15	132 359,31		750,48
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,189	377,99	1,17	442,25		83,59
		Итого прямые затраты									3 631,19
		ФОТ									2 486,77
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 081,43
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 310,53
		Всего по позиции							3 715,95		7 023,15
98	ФСБЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однополюсный, с замком-защелкой, без доводчика	м2	1,89	1	1,89	5 494,74	1,26	6 923,37		13 085,17
		Всего по позиции									13 085,17
99	ГЭСН09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однополюсных остекленных Объем=2,3*2,3*6	м2	31,74	1	31,74					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,55707					34 485,76
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	75,55707			456,42		34 485,76
		2 ЭМ									1 377,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7935					341,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,7935	477,92	1,3	621,30		493,00
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,7935			430,70		341,76
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	1,25	28,16925			31,41		884,80
		4 М									15 281,25
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		15,577992			6,60		102,81
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		2,2218	155,63	1	155,63		345,78
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,003		0,09522	89 330,06	1,18	105 409,47		10 037,09
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		8,5698	478,28	1,17	559,59		4 795,57
		Итого прямые затраты									51 486,57
		ФОТ									34 827,52
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					29 150,63
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					18 354,10
		Всего по позиции							3 118,82		98 991,30
100	ФСБЦ-07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный остекленный	шт	6	1	6	23 563,03	1,26	29 689,42		178 136,52
		Всего по позиции									178 136,52
101	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,07	1	0,07					
		Объем=7 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,13808					910,57
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26,56	1,15	2,13808			425,88		910,57
		2 ЭМ									15,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01225					6,44
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,007875			1 643,86		12,95
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,007875			578,56		4,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,004375	477,92	1,3	621,30		2,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,004375			430,70		1,88
		4 М									2,54
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,5		0,385			6,60		2,54
		Итого прямые затраты									935,22
		ФОТ									917,01
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					891,33
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					428,70
		Всего по позиции							32 217,86		2 255,25
102	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной	шт	7	1	7	2 291,50	1,26	2 887,29		20 211,03
		Всего по позиции									20 211,03
103	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,3255	1	0,3255					
		Объем=(46,5*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,3197728					11 979,50
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	31,3197728			382,49		11 979,50
		2 ЭМ									22,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5452125					209,46
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0081375			1 679,76		13,67
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0081375			494,99		4,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,1220625	37,32	1,55	57,85		7,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,1220625			382,49		46,69
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,4150125	2,31	1,54	3,56		1,48
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,4150125			382,49		158,74
	4 М										8,95
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,24087			37,15		8,95
		Итого прямые затраты									12 220,12
		ФОТ									12 188,96
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 970,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 076,70
		Всего по позиции							86 841,41		28 266,88
104	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	9,765	1	9,765	132,95	2,07	275,21		2 687,43
		Объем=0,3*32,55									
		Всего по позиции									2 687,43
105	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	8,1375	1	8,1375	65,84	1,25	82,30		669,72
		Объем=0,25*32,55									
		Всего по позиции									669,72
106	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,3255	1	0,3255					
		Объем=(46,5*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,8339475					6 438,08
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	15,8339475			406,60		6 438,08
	2 ЭМ										2,77
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0081376					3,31
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0040688	37,32	1,55	57,85		0,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0040688			382,49		1,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0040688	477,92	1,3	621,30		2,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0040688			430,70		1,75
	4 М										628,56
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0023111	56 758,82	0,96	54 488,47		125,93
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,003255			37,15		0,12
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,07812	2 507,62	1,44	3 610,97		282,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,003255	56,11	1,4	78,55		0,26
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,000944	92 992,31	1,11	103 221,46		97,44
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0031574	25 237,94	1,54	38 866,43		122,72
		Итого прямые затраты									7 072,72
		ФОТ									6 441,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 797,25
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 682,84
		Всего по позиции							47 781,29		15 552,81
107	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	3,74325	1	3,74325	1 004,11	1,37	1 375,63		5 149,33
		Объем=(32,55*1,15) / 10									
		Всего по позиции									5 149,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(46,5*0,7) / 100	100 м2	0,3255	1	0,3255					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,4181395					1 041,49
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	2,4181395			430,70		1 041,49
	2 ЭМ										5,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0081375					3,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0081375	477,92	1,3	621,30		5,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0081375			430,70		3,50
		Итого прямые затраты									1 050,05
		ФОТ									1 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					940,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					435,24
		Всего по позиции							7 452,47		2 425,78
109	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(46,5*0,7) / 100	100 м2	0,3255	1	0,3255					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1753805					506,24
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,1753805			430,70		506,24
	2 ЭМ										2,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0040688					1,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0040688	477,92	1,3	621,30		2,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0040688			430,70		1,75
		Итого прямые затраты									510,52
		ФОТ									507,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					457,19
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					211,58
		Всего по позиции							3 623,01		1 179,29
110	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*32,55/100	т	0,0096999	1	0,0096999	87 665,56	1,78	156 044,70		1 513,62
		Всего по позиции									1 513,62
Слаботочные системы											
111	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2736					4 900,26
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	9,2736			528,41		4 900,26
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									4 900,26
111.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									4 900,26
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 410,23
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 254,12
		Всего по позиции							1 456,23		11 649,83
112	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,456					8 167,10
	1-100-54 Средний разряд работы 5,4		чел.-ч	1,68	1,15	15,456			528,41		8 167,10
	4 М										368,63
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,0004		0,0032	284,15	1,75	497,26		1,59
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0988		0,7904			6,60		5,22
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03		0,24	978,09	1,34	1 310,64		314,55
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002		0,00016	4 338,27	1,32	5 726,52		0,92
	10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,004		0,032	899,56	1,61	1 448,29		46,35
		Итого прямые затраты									8 535,73
112.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,04
		ФОТ									8 167,10
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 350,39
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 756,87
		Всего по позиции							2 473,13		19 785,03
113	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,38					561,11
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	1,38			406,60		561,11
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660		1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011 Глухари		100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									561,11
113.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,6		9,76
		ФОТ									561,11
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					533,05
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					297,39
		Всего по позиции							1 401,31		1 401,31
114	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3					935,18
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2	1,15	2,3			406,60		935,18
	4 М										120,14
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	3,16		3,16	2,27	1,7	3,86		12,20
	21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660		1000 м	0,005		0,005	14 395,23	1,44	20 729,13		103,65
	22.2.02.23-0011 Глухари		100 шт	0,011		0,011	260,03	1,5	390,05		4,29
		Итого прямые затраты									1 055,32
114.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,26
		ФОТ									935,18
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					888,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					495,65
		Всего по позиции							2 455,65		2 455,65
115	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,14					1 643,37
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	4,14			396,95		1 643,37
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									1 643,37
115.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	28,58
		ФОТ									1 643,37
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 561,20
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					870,99
		Всего по позиции							4 104,14		4 104,14
116	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9					2 738,96
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	6,9			396,95		2 738,96
	4 М										140,87
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,05	206,43	1,75	361,25		18,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,06			6,60		0,40
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		10,53	2,27	1,7	3,86		40,65
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0004	97 479,20	1,18	115 025,46		46,01
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,01	373,74	1,4	523,24		5,23
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,01	931,11	1,61	1 499,09		14,99
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,006	157,44	1,22	192,08		1,15
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,05	235,73	1,22	287,59		14,38
		Итого прямые затраты									2 879,83
116.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,63
		ФОТ									2 738,96
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 602,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 451,65
		Всего по позиции							6 981,12		6 981,12
117	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,46					5 066,06
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		14,46			350,35		5 066,06
	2 ЭМ										0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015					5,74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,015	37,32	1,55		57,85	0,87
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,015				382,49	5,74
		Итого прямые затраты									5 072,67
		ФОТ									5 071,80
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 615,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 434,46
		Всего по позиции							8 081,65		12 122,47
118	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=100 / 100	100 м	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,524					5 694,42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	13,524			421,06		5 694,42
	2	ЭМ									10 726,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,1375					2 935,39
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,25			1 643,86		410,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,25			578,56		144,64
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	3,475			2,81		9,76
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	3,475	8,84	1,46	12,91		44,86
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	4,6375	1 472,34	1,48	2 179,06		10 105,39
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	4,6375			578,56		2 683,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,25	477,92	1,3	621,30		155,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,25			430,70		107,68
	4	М									1 043,92
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,245	37,71	1,7	64,11		15,71
	10.3.02.03-0011	Пripои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,5	931,11	1,61	1 499,09		749,55
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,00288	82 698,14	1,17	96 756,82		278,66
		Итого прямые затраты									20 400,04
118.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					99,03
		ФОТ									8 629,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 370,92
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 401,20
		Всего по позиции							33 271,19		33 271,19
119	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=50 / 100	100 м	0,5	1	0,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,36675					3 989,11
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	9,36675			425,88		3 989,11
	2	ЭМ									0,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00625					2,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00625	37,32	1,55	57,85		0,36
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00625			382,49		2,39
	4	М									123,12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		3,2832			6,60		21,67
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,1	261,09	1,34	349,86		34,99
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,0005	99 190,96	1,34	132 915,89		66,46
		Итого прямые затраты									4 114,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					69,38
		ФОТ									3 991,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 871,76
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 035,67
		Всего по позиции							20 183,58		10 091,79
120	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	51	1	51	262,61	1,76	462,19		23 571,69
		Объем=50*1,02									
		Всего по позиции									23 571,69
121	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,61675					1 522,87
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	3,61675			421,06		1 522,87
	2	ЭМ									42,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0375					18,93
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01875			1 643,86		30,82
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,01875			578,56		10,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01875	477,92	1,3	621,30		11,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,01875			430,70		8,08
	4	М									172,58
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		13,335	5,87	0,96	5,64		75,21
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000525	43 821,53	1,44	63 103,00		33,13
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,01	79,88	1,55	123,81		1,24
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,025	1 239,94	1,23	1 525,13		38,13
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0061	2 316,78	1,76	4 077,53		24,87
		Итого прямые затраты									1 756,85
121.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					26,48
		ФОТ									1 541,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 495,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					786,32
		Всего по позиции							8 130,40		4 065,20
122	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,153	1	0,153	46 282,75	1,24	57 390,61		8 780,76
		Объем=(150*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									8 780,76
Электромонтажные работы											
123	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,789					644,02
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,789			359,99		644,02
	2	ЭМ									0,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008					3,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,008	37,32	1,55	57,85		0,46
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,008			382,49		3,06
		Итого прямые затраты									647,54
		ФОТ									647,08
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					588,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					310,60
		Всего по позиции							15 469,80		1 546,98
124	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=294 / 100	100 м	2,94	1	2,94					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,4676					2 616,27
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		7,4676			350,35		2 616,27
		Итого прямые затраты									2 616,27
		ФОТ									2 616,27
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 380,81
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 255,81
		Всего по позиции							2 126,83		6 252,89
125	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=205,8 / 100	100 м	2,058	1	2,058					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,78302					20 961,64
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		49,78302			421,06		20 961,64
	2 ЭМ										2 502,57
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		15,04398	115,43	1,39	160,45		2 413,81
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		30,08796			2,95		88,76
		Итого прямые затраты									23 464,21
		ФОТ									20 961,64
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					21 590,49
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					12 367,37
		Всего по позиции							27 901,88		57 422,07
126	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=88,2 / 100	100 м	0,882	1	0,882					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,312272					8 131,63
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	19,312272			421,06		8 131,63
	2 ЭМ										299,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,19845					100,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,099225			1 643,86		163,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,099225			578,56		57,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,099225	477,92	1,3	621,30		61,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,099225			430,70		42,74
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	2,3814			31,41		74,80
	4 М										195,52
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,5461344			6,60		3,60
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,84672	155,63	1	155,63		131,78
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,1764	160,07	2,13	340,95		60,14
		Итого прямые затраты									8 726,86
126.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					141,42
		ФОТ									8 231,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 984,83
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 198,21
		Всего по позиции							23 867,71		21 051,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=88,2*1,02	м	89,964	1	89,964	16,57	1	16,57		1 490,70
		Всего по позиции									1 490,70
128	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=412 / 100	100 шт	4,12	1	4,12	112,32	1,76	197,68		814,44
		Всего по позиции									814,44
129	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=88,2 / 100	100 м	0,882	1	0,882					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,379947					2 686,34
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	6,379947			421,06		2 686,34
	2 ЭМ										74,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06615					33,39
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,033075			1 643,86		54,37
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,033075			578,56		19,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,033075	477,92	1,3	621,30		20,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,033075			430,70		14,25
	4 М										304,43
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		23,52294	5,87	0,96	5,64		132,67
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0009261	43 821,53	1,44	63 103,00		58,44
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,01764	79,88	1,55	123,81		2,18
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0441	1 239,94	1,23	1 525,13		67,26
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0107604	2 316,78	1,76	4 077,53		43,88
		Итого прямые затраты									3 099,08
129.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					46,72
		ФОТ									2 719,73
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 638,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 387,06
		Всего по позиции							8 130,39		7 171,00
130	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(114+180+70-88,2) / 100	100 м	2,758	1	2,758					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,299192					15 705,20
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	37,299192			421,06		15 705,20
	2 ЭМ										29 583,16
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			14,169225					8 095,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,6895			1 643,86		1 133,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,6895			578,56		398,92
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	9,58405			2,81		26,93
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	9,58405	8,84	1,46	12,91		123,73
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	12,790225	1 472,34	1,48	2 179,06		27 870,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	12,790225			578,56		7 399,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,6895	477,92	1,3	621,30		428,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,6895			430,70		296,97
	4 М										2 879,11
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,67571	37,71	1,7	64,11		43,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,379	931,11	1,61	1 499,09		2 067,25
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,007943	82 698,14	1,17	96 756,82		768,54
		Итого прямые затраты									56 263,27
130.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					273,13
		ФОТ									23 801,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					23 086,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					12 138,51
		Всего по позиции							33 271,17		91 761,88
131	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,11628	1	0,11628	71 505,96	1,25	89 382,45		10 393,39
		Объем=(114*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									10 393,39
132	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,1836	1	0,1836	46 171,48	1,25	57 714,35		10 596,35
		Объем=(180*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									10 596,35
133	ФСБЦ-21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	0,0714	1	0,0714	422 945,75	1,25	528 682,19		37 747,91
		Объем=(70*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									37 747,91
134	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,928					783,92
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		1,928			406,60		783,92
		Итого прямые затраты									783,92
		ФОТ									783,92
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					713,37
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					376,28
		Всего по позиции							23 419,63		1 873,57
135	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	8	1	8	57,81	1,63	94,23		753,84
		Всего по позиции									753,84
136	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	1,5	1	1,5	351,98	1,22	429,42		644,13
		Объем=15 / 10									
		Всего по позиции									644,13
137	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,476					4 203,17
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	9,476			443,56		4 203,17
	4 М										33,03
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,16	174,93	1,18	206,42		33,03
		Итого прямые затраты									4 236,20
137.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					73,10
		ФОТ									4 203,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 077,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 143,62
		Всего по позиции							1 316,25		10 529,99
138	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	8	1	8	216,63	1,2	259,96		2 079,68
О		Всего по позиции									2 079,68
139	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,856					4 815,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	10,856			443,56		4 815,29
		2 ЭМ									56,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05					25,23
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,025			1 643,86		41,10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,025			578,56		14,46
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,025	477,92	1,3	621,30		15,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,025			430,70		10,77
		4 М									187,56
		20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,102	1 044,81	1,76	1 838,87		187,56
		Итого прямые затраты									5 084,71
139.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					83,74
		ФОТ									4 840,52
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 695,30
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 468,67
		Всего по позиции							123 324,20		12 332,42
140	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	10	1	10	3 763,75	1,69	6 360,74		63 607,40
		Всего по позиции									63 607,40
Отопление											
141	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм Объем=18 / 100	100 м	0,18	1	0,18					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,0454					1 864,93
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03		5,0454			369,63		1 864,93
		2 ЭМ									3,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009					3,44
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,009	37,32	1,55	57,85		0,52
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,009			382,49		3,44
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5		0,45	4,35	1,29	5,61		2,52
		4 М									77,56
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,0648	340,41	1,81	616,14		39,93
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,29		0,4122			91,30		37,63
		Итого прямые затраты									1 948,97
		ФОТ									1 868,37
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					1 625,48
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					822,08
		Всего по позиции							24 425,17		4 396,53
142	ГЭСН16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм Объем=18 / 100	100 м	0,18	1	0,18					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,948					14 621,40
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	164	1,15	33,948			430,70		14 621,40
		2 ЭМ									239,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,063					29,80
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,01125	622,62	1,43	890,35		10,02
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,01125			578,56		6,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,00675			1 643,86		11,10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,00675			578,56		3,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,045	477,92	1,3	621,30		27,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,045			430,70		19,38
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	11,43	1,25	2,57175	50,77	1,46	74,12		190,62
		4 М									324,04
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0,25		0,045	134,64	0,67	90,21		4,06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,47		0,0846			37,15		3,14
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,1		0,018	3 671,85	1,5	5 507,78		99,14
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,00085		0,000153	959 875,04	1,34	1 286 232,55		196,79
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,000288	59,41	1,41	83,77		0,02
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,25		0,045	303,48	1,53	464,32		20,89
		Итого прямые затраты									15 214,94
		ФОТ									14 651,20
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					15 955,16
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					8 966,53
		Всего по позиции							222 981,28		40 136,63
143	ФСБЦ-24.3.05.02-0141	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт	36	1	36	190,10	1	190,10		6 843,60
		Объем=18*2									
		Всего по позиции									6 843,60
144	ФСБЦ-24.3.03.13-1024	Трубы напорные полиэтиленовые	м	16,182	1	16,182	21,45	1,11	23,81		385,29
		Всего по позиции									385,29
145	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,2					777,83
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		2,2			353,56		777,83
	2 ЭМ										2,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0448					17,14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0448	37,32	1,55	57,85		2,59
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0448			382,49		17,14
		Итого прямые затраты									797,56
		ФОТ									794,97
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					691,62
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					349,79
		Всего по позиции							91 948,50		1 838,97
146	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,37954					540,96
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			392,13		540,96
	2 ЭМ										17,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0195					9,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			1 643,86		13,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			578,56		4,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0045	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0045			382,49		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,007	477,92	1,3	621,30		4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,007			430,70		3,01
	4 М										0,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,08096			6,60		0,53
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,003694	64,96	1,24	80,55		0,30
		Итого прямые затраты									568,91
		ФОТ									550,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					599,30
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					336,80
		Всего по позиции							75 250,50		1 505,01
147	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,05	4 415,34		264,92
		Всего по позиции									264,92
148	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	2	1	2	5 646,46	1,18	6 662,82		13 325,64
		Всего по позиции									13 325,64
149	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*2	шт	4	1	4	32,79	1,62	53,12		212,48
		Всего по позиции									212,48
150	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,762					2 749,43
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,47	1,15	6,762			406,60		2 749,43
	2 ЭМ										86,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					21,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,35	1,25	1,75			31,41		54,97
	4 М										846,09
	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002		0,008	7 023,63	0,99	6 953,39		55,63
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14		0,56	155,63	1	155,63		87,15
	01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,0011		0,0044	135 460,68	1,18	159 843,60		703,31
		Итого прямые затраты									3 703,10
		ФОТ									2 770,97
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					3 017,59
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 695,83
		Всего по позиции							2 104,13		8 416,52
151	ФСБЦ-18.1.10.14-0001	Кран Маевского	шт	4	1	4	33,05	1,49	49,24		196,96
		Всего по позиции									196,96
Итого по разделу 1 Лестничный марш №1. 3 этаж											3 827 783,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Справочно затраты труда рабочих2124,0868238 затраты труда машинистов49,7801055											
Раздел 2. Лестничный марш №2. 3 этаж											
Потолок											
152	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,97	1	0,97					
		Объем=97 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6569					1 281,19
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,6569			350,35		1 281,19
		Итого прямые затраты									1 281,19
		ФОТ									1 281,19
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 140,26
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					627,78
		Всего по позиции							3 143,54		3 049,23
153	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,48	1	0,48					
		Объем=48 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,5648					6 282,70
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		16,5648			379,28		6 282,70
		Итого прямые затраты									6 282,70
		ФОТ									6 282,70
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 654,43
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2 827,22
		Всего по позиции							30 759,06		14 764,35
154	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	0,46	1	0,46					
		Объем=46 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,082					1 099,60
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	6,7		3,082			356,78		1 099,60
		4 М									24,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,0322			37,15		1,20
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		0,736	18,59	1,44	26,77		19,70
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,046	56,11	1,4	78,55		3,61
		Итого прямые затраты									1 124,11
		ФОТ									1 099,60
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					989,64
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					505,82
		Всего по позиции							5 694,72		2 619,57
155	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,46	1	0,46					
		Объем=46 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,132					4 311,53
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		11,132			387,31		4 311,53
		2 ЭМ									2,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,046					17,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,046	37,32	1,55	57,85		2,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,046			382,49		17,59
		4 М									77,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0046			37,15		0,17
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,01564	3 392,36	1,45	4 918,92		76,93
		Итого прямые затраты									4 408,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									4 329,12
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 852,92
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 904,81
		Всего по позиции							22 101,33		10 166,61
156	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков Объем=46 / 100	100 м2	0,46	1	0,46					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,96446					7 636,21
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	37,74	1,15	19,96446			382,49		7 636,21
	2 ЭМ										28,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,56925					219,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0115			1 679,76		19,32
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0115			494,99		5,69
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,1265	37,32	1,55	57,85		7,32
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,25	0,1265			382,49		48,38
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,43125	2,31	1,54	3,56		1,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75	1,25	0,43125			382,49		164,95
	4 М										9,23
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,2484			37,15		9,23
		Итого прямые затраты									7 892,64
		ФОТ									7 855,23
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 069,71
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 271,70
		Всего по позиции							39 639,24		18 234,05
157	ГЭСН15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 Объем=46 / 100	100 м2	0,46	1	0,46					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,9822					14 527,81
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,59	23 (20*1,15)	37,9822			382,49		14 527,81
	2 ЭМ										55,22
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,173					451,24
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	25 (20*1,25)	0,023			1 679,76		38,63
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	25 (20*1,25)	0,023			494,99		11,38
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	25 (20*1,25)	0,23	37,32	1,55	57,85		13,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	25 (20*1,25)	0,23			382,49		87,97
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,08	25 (20*1,25)	0,92	2,31	1,54	3,56		3,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	25 (20*1,25)	0,92			382,49		351,89
	4 М										18,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,054	20	0,4968			37,15		18,46
		Итого прямые затраты									15 052,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									14 979,05
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					13 481,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 238,77
		Всего по позиции							75 592,72		34 772,65
158	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	41,4	1	41,4	132,95	2,07	275,21		11 393,69
		Объем=0,3*46*3									
		Всего по позиции									11 393,69
159	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	11,5	1	11,5	65,84	1,25	82,30		946,45
		Объем=0,25*46									
		Всего по позиции									946,45
160	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,46	1	0,46					
		Объем=46 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,935					3 379,36
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15	1,15	7,935			425,88		3 379,36
	2 ЭМ										14,62
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02875					12,11
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00575	37,32	1,55	57,85		0,33
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00575			382,49		2,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,023	477,92	1,3	621,30		14,29
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,023			430,70		9,91
	4 М										2 079,23
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		2,024	531,44	1,44	765,27		1 548,91
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,069	56,11	1,4	78,55		5,42
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,032		0,01472			35 658,74		524,90
		Итого прямые затраты									5 485,32
		ФОТ									3 391,47
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 052,32
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 412,55
		Всего по позиции							21 630,85		9 950,19
161	ГЭСН15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами	100 м2	0,46	1	0,46					
		высококачественная: по штукатурке потолков									
		Объем=46 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			43,0077					18 523,42
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	81,3	1,15	43,0077			430,70		18 523,42
	2 ЭМ										79,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,14375					61,08
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03	1,25	0,01725	37,32	1,55	57,85		1,00
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03	1,25	0,01725			382,49		6,60
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,22	1,25	0,1265	477,92	1,3	621,30		78,59
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,22	1,25	0,1265			430,70		54,48
	4 М										1 967,62
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,88		0,4048	531,44	1,44	765,27		309,78
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,36		0,1656	56,11	1,4	78,55		13,01
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,092		0,04232	25 237,94	1,54	38 866,43		1 644,83
		Итого прямые затраты									20 631,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	ФОТ									18 584,50
		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					16 726,05
		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 740,44
		Всего по позиции							98 039,57		45 098,20
162	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная	кг	28,98	1	28,98	456,84	1,78	813,18		23 565,96
		Объем=0,02898*1000									
		Всего по позиции									23 565,96
163	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,7	1	0,7					
		Объем=70 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,3935					2 062,96
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	5,3935			382,49		2 062,96
	4 М										200,77
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,56	234,33	1,53	358,52		200,77
		Итого прямые затраты									2 263,73
		ФОТ									2 062,96
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 005,20
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					964,43
		Всего по позиции							7 476,23		5 233,36
164	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	7	1	7	69,38	1,2	83,26		582,82
		Объем=70 / 10									
		Всего по позиции									582,82
Стены											
165	ГЭСНр62-04-003-01	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2	1,683	1	1,683					
		Объем=168,3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,9199					3 182,44
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,3		8,9199			356,78		3 182,44
	4 М										89,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,11781			37,15		4,38
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		2,6928	18,59	1,44	26,77		72,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1683	56,11	1,4	78,55		13,22
		Итого прямые затраты									3 272,13
		ФОТ									3 182,44
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 864,20
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 463,92
		Всего по позиции							4 515,89		7 600,25
166	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,421	1	0,421					
		Объем=42,1 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,4938					2 625,45
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		7,4938			350,35		2 625,45
		Итого прямые затраты									2 625,45
		ФОТ									2 625,45
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 362,91
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 207,71
		Всего по позиции							14 717,51		6 196,07
167	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	2,104	1	2,104					
		Объем=210,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			50,9168					19 720,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		50,9168			387,31		19 720,59
		2 ЭМ									12,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2104					80,48
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,2104	37,32	1,55	57,85		12,17
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,2104			382,49		80,48
		4 М									352,66
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,02104			37,15		0,78
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,071536	3 392,36	1,45	4 918,92		351,88
		Итого прямые затраты									20 165,90
		ФОТ									19 801,07
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					17 622,95
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					8 712,47
		Всего по позиции							22 101,39		46 501,32
168	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	2,104	1	2,104					
		Объем=210,4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,02408					11 483,91
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		30,02408			382,49		11 483,91
		2 ЭМ									39,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06312					27,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,06312	477,92	1,3	621,30		39,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06312			430,70		27,19
		4 М									0,78
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,02104			37,15		0,78
		Итого прямые затраты									11 551,10
		ФОТ									11 511,10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					10 359,99
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 295,11
		Всего по позиции							12 930,70		27 206,20
169	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	65,0136	1	65,0136	183,13	1,91	349,78		22 740,46
		Всего по позиции									22 740,46
170	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	2,104	1	2,104					
		Объем=210,4 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			53,95708					22 199,02
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	53,95708			411,42		22 199,02
		2 ЭМ									373,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5523					234,92
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,2104			1 679,76		353,42
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,2104			494,99		104,15
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,3419	37,32	1,55	57,85		19,78
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,3419			382,49		130,77
		4 М									45 884,81
		08.3.03.04-0043 Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0027352	88 783,86	1	88 783,86		242,84
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,75744	60 258,20	1	60 258,20		45 641,97
		Итого прямые затраты									68 691,95
		ФОТ									22 433,94
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					20 190,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 343,74
		Всего по позиции							46 685,48		98 226,24
171	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=210,4 / 100	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,25114					4 845,87
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	11,25114			430,70		4 845,87
	2 ЭМ										17,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0526					21,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			382,49		10,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	477,92	1,3	621,30		16,34
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			430,70		11,33
	4 М										16,53
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2104	56,11	1,4	78,55		16,53
		Итого прямые затраты									4 901,65
		ФОТ									4 867,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 380,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 027,21
		Всего по позиции							5 375,19		11 309,39
172	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	21,6712	1	21,6712	65,84	1,25	82,30		1 783,54
		Объем=0,0216712*1000									
		Всего по позиции									1 783,54
173	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	2,104	1	2,104					
		Объем=210,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			278,254					114 479,26
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	115	1,15	278,254			411,42		114 479,26
	2 ЭМ										816,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,7872					1 489,99
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,3682			1 679,76		618,49
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,3682			494,99		182,26
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	3,419	37,32	1,55	57,85		197,79
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	3,419			382,49		1 307,73
	4 М										131 002,16
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02104			37,15		0,78
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		25,248	92,95	1,44	133,85		3 379,44
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00526	76 630,40	1,34	102 684,74		540,12
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,027352	4 800,85	1,4	6 721,19		183,84
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		6,5224	3 392,36	1,45	4 918,92		32 083,16
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		227,232	353,61	1,18	417,26		94 814,82
		Итого прямые затраты									247 787,69
		ФОТ									115 969,25
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					104 372,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					48 301,19
		Всего по позиции							190 333,27		400 461,21
174	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=210,4 / 100	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,25114					4 845,87
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	11,25114			430,70		4 845,87
	2 ЭМ										17,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0526					21,39
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			382,49		10,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	477,92	1,3	621,30		16,34
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			430,70		11,33
	4 М										16,53
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,2104	56,11	1,4	78,55		16,53
		Итого прямые затраты									4 901,65
	ФОТ										4 867,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 380,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 027,21
		Всего по позиции							5 375,19		11 309,39
175	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	21,6712	1	21,6712	65,84	1,25	82,30		1 783,54
		Объем=0,0216712*1000									
		Всего по позиции									1 783,54
176	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			71,3782					29 022,38
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	71,3782			406,60		29 022,38
	2 ЭМ										17,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0526					21,39
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			382,49		10,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	477,92	1,3	621,30		16,34
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			430,70		11,33
	4 М										2 401,07
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0017884	56 758,82	0,96	54 488,47		97,45
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,02104			37,15		0,78
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,50496	2 507,62	1,44	3 610,97		1 823,40
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,02104	56,11	1,4	78,55		1,65
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0046288	92 992,31	1,11	103 221,46		477,79
		Итого прямые затраты									31 462,70
	ФОТ										29 043,77
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					26 139,39
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					12 096,73
		Всего по позиции							33 126,82		69 698,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопрощивное стекловолоконистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(210,4*1,15) / 10	10 м2	24,196	1	24,196	476,13	1,2	571,36		13 824,63
		Всего по позиции									13 824,63
178	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=210,4 / 100	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,25114					4 845,87
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	11,25114			430,70		4 845,87
	2 ЭМ										17,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0526					21,39
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			382,49		10,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	477,92	1,3	621,30		16,34
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			430,70		11,33
	4 М										16,53
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,2104	56,11	1,4	78,55		16,53
		Итого прямые затраты									4 901,65
		ФОТ									4 867,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 380,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 027,21
		Всего по позиции							5 375,19		11 309,39
179	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	21,6712	1	21,6712	65,84	1,25	82,30		1 783,54
		Объем=0,0216712*1000									
		Всего по позиции									1 783,54
180	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=210,4 / 100	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,37364					11 232,01
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	26,37364			425,88		11 232,01
	2 ЭМ										50,54
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1052					44,04
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			382,49		10,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0789	477,92	1,3	621,30		49,02
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0789			430,70		33,98
	4 М										9 285,10
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		9,2576	531,44	1,44	765,27		7 084,56
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,3156	56,11	1,4	78,55		24,79
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,061016			35 658,74		2 175,75
		Итого прямые затраты									20 611,69
		ФОТ									11 276,05
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 148,45
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 696,47
		Всего по позиции							16 852,00		35 456,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=210,4 / 100	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,25114					4 845,87
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	11,25114			430,70		4 845,87
	2 ЭМ										17,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0526					21,39
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			382,49		10,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	477,92	1,3	621,30		16,34
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			430,70		11,33
	4 М										16,53
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,2104	56,11	1,4	78,55		16,53
		Итого прямые затраты									4 901,65
		ФОТ									4 867,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 380,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 027,21
		Всего по позиции							5 375,19		11 309,39
182	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	21,6712	1	21,6712	65,84	1,25	82,30		1 783,54
		Объем=0,0216712*1000									
		Всего по позиции									1 783,54
183	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			71,3782					29 022,38
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	71,3782			406,60		29 022,38
	2 ЭМ										17,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0526					21,39
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			382,49		10,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	477,92	1,3	621,30		16,34
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			430,70		11,33
	4 М										2 401,07
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0017884	56 758,82	0,96	54 488,47		97,45
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,02104			37,15		0,78
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,50496	2 507,62	1,44	3 610,97		1 823,40
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,02104	56,11	1,4	78,55		1,65
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0046288	92 992,31	1,11	103 221,46		477,79
		Итого прямые затраты									31 462,70
		ФОТ									29 043,77
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					26 139,39
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					12 096,73
		Всего по позиции							33 126,82		69 698,82
184	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	24,196	1	24,196	1 004,11	1,37	1 375,63		33 284,74
		Объем=(210,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									33 284,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=210,4 / 100	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,630616					6 732,11
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	15,630616			430,70		6 732,11
	2 ЭМ										32,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0526					22,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0526	477,92	1,3	621,30		32,68
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0526			430,70		22,65
		Итого прямые затраты									6 787,44
		ФОТ									6 754,76
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 079,28
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 813,36
		Всего по позиции							7 452,51		15 680,08
186	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=210,4 / 100	100 м2	2,104	1	2,104					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,597544					3 272,26
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	7,597544			430,70		3 272,26
	2 ЭМ										16,34
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0263					11,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0263	477,92	1,3	621,30		16,34
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0263			430,70		11,33
		Итого прямые затраты									3 299,93
		ФОТ									3 283,59
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 955,23
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 367,62
		Всего по позиции							3 622,99		7 622,78
187	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*210,4/100	т	0,0626992	1	0,0626992	87 665,56	1,78	156 044,70		9 783,88
		Всего по позиции									9 783,88
188	ГЭСНр59-01-004-01	Разборка поручней Объем=86 / 100	100 м	0,86	1	0,86					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,6368					2 871,90
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,88		7,6368			376,06		2 871,90
		Итого прямые затраты									2 871,90
		ФОТ									2 871,90
	Пр/812-093.0-1	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 555,99
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 292,36
		Всего по позиции							7 814,24		6 720,25
189	ГЭСН07-05-016-06	Устройство настенного поручня из коррозионнстойкой стали на лестничных маршах Объем=86 / 100	100 м	0,86	1	0,86					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			156,32134					63 669,78
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,87	1,15	1,84943			350,35		647,95
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	73,6	1,15	72,7904			382,49		27 841,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	82,59	1,15	81,68151			430,70		35 180,23
		2 ЭМ									593,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,559					236,61
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,25	0,086	37,32	1,55	57,85		4,98
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	1,25	0,086			382,49		32,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	1,25	0,473	477,92	1,3	621,30		293,87
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44	1,25	0,473			430,70		203,72
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,73	1,25	9,38475			31,41		294,77
		4 М									6 928,56
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0016		0,001376			37,15		0,05
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,04		0,8944			6,60		5,90
		01.7.11.07-0101 Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	5,08		4,3688	609,42	1	609,42		2 662,43
		01.7.15.11-0062 Шайбы стальные	т	0,0036		0,003096	164 289,20	1,34	220 147,53		681,58
		02.3.01.02-1104 Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,0062		0,005332	573,70	1,5	860,55		4,59
		03.2.02.08-0002 Цемент расширяющийся	т	0,0016		0,001376	14 625,05	1,91	27 933,85		38,44
		23.3.05.01-0013 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,64		3,1304	842,86	1,34	1 129,43		3 535,57
		Итого прямые затраты									71 428,57
		ФОТ									63 906,39
		Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					66 718,27
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					43 456,35
		Всего по позиции							211 166,50		181 603,19
190	ФСБЦ-07.2.06.06-0023	Кронштейны крепления поручня стальные, под трубу диаметром 50,8 мм, размеры основания 40х40 мм	100 шт	1,72	1	1,72	29 923,35	1,49	44 585,79		76 687,56
		Объем=(86/0,5) / 100									
		Всего по позиции									76 687,56
191	ФСБЦ-23.3.05.01-0009	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	86,946	1	86,946	452,55	1,34	606,42		52 725,79
		Всего по позиции									52 725,79
192	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений	100 м	1,94	1	1,94					
		Объем=194 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			92,5865					38 984,47
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5	1,15	92,5865			421,06		38 984,47
		2 ЭМ									3 824,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,28075					2 660,69
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38	1,25	0,9215	37,32	1,55	57,85		53,31
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38	1,25	0,9215			382,49		352,46
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21	1,25	5,35925	477,92	1,3	621,30		3 329,70
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21	1,25	5,35925			430,70		2 308,23
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8	1,25	14,065			31,41		441,78
		4 М									7 713,16
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,1		0,194			37,15		7,21
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,0388	148 198,02	1	148 198,02		5 750,08
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,15		0,291	4 800,85	1,4	6 721,19		1 955,87
		Итого прямые затраты									53 183,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									41 645,16
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					43 477,55
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					28 318,71
		Всего по позиции							64 422,36		124 979,37
193	ФСБЦ-07.2.05.01-0034	Перила-ограждения металлические	м	194	1	194	1 882,76	1,22	2 296,97		445 612,18
		Всего по позиции									445 612,18
Полы											
194	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плитнусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,805	1	0,805					
		Объем=80,5 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,4954					4 027,41
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,28		11,4954			350,35		4 027,41
		Итого прямые затраты									4 027,41
		ФОТ									4 027,41
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 584,39
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 973,43
		Всего по позиции							11 907,12		9 585,23
195	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,06151					9 968,27
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		26,06151			382,49		9 968,27
	2 ЭМ										31,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,53712					205,44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,53712	37,32	1,55	57,85		31,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,53712			382,49		205,44
		Итого прямые затраты									10 204,78
		ФОТ									10 173,71
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					9 054,60
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 985,12
		Всего по позиции							64 998,66		24 244,50
196	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,04597					2 468,56
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		7,04597			350,35		2 468,56
	2 ЭМ										585,10
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		3,5808	115,43	1,39	160,45		574,54
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		3,5808			2,95		10,56
		Итого прямые затраты									3 053,66
		ФОТ									2 468,56
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 197,02
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 209,59
		Всего по позиции							17 319,76		6 460,27
197	ГЭСНр57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
		толщ.80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,12672					7 401,75
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,72	12	21,12672			350,35		7 401,75
	2 ЭМ										1 755,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4	12	10,7424	115,43	1,39	160,45		1 723,62
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,4	12	10,7424			2,95		31,69
		Итого прямые затраты									9 157,06
		ФОТ									7 401,75
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 587,56
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 626,86
		Всего по позиции							51 934,26		19 371,48
198	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	4,85	1	4,85					
		Объем=48,5 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,3386					537,82
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	1,3386			401,78		537,82
	4 М										1,28
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,194			6,60		1,28
		Итого прямые затраты									539,10
		ФОТ									537,82
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					484,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					224,00
		Всего по позиции							257,14		1 247,14
199	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	48,985	1	48,985	175,23	1,2	210,28		10 300,57
		Всего по позиции									10 300,57
200	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,27062					5 448,25
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	15,27062			356,78		5 448,25
	2 ЭМ										78,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,5921375					226,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,5921375	37,32	1,55	57,85		34,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,5921375			382,49		226,49
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	3,646075	8,54	1,42	12,13		44,23
	4 М										48,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,3055			37,15		48,50
		Итого прямые затраты									5 801,73
		ФОТ									5 674,74
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 720,14
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 135,29
		Всего по позиции							39 295,34		14 657,16
201	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,019808					1 077,41
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	3,019808			356,78		1 077,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									271,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5666					599,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,5666	37,32	1,55		57,85	90,63
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,5666				382,49	599,21
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	14,92	8,54	1,42		12,13	180,98
		Итого прямые затраты									1 948,23
		ФОТ									1 676,62
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 690,03
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					926,33
		Всего по позиции							12 237,51		4 564,59
202	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	3,8046	1	3,8046			6 160,79		23 439,34
		Объем=(2,04+8,16)*37,3/100									
		Всего по позиции									23 439,34
203	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,582279					1 020,67
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,0042895				321,42	1,38
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,0986585				350,35	34,57
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	1,724379				382,49	659,56
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,754952				430,70	325,16
	2 ЭМ										50,72
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05595					26,87
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0233125				1 643,86	38,32
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0233125				578,56	13,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0139875	37,32	1,55		57,85	0,81
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,0139875				382,49	5,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,01865	477,92	1,3		621,30	11,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,01865				430,70	8,03
		Итого прямые затраты									1 098,26
		ФОТ									1 047,54
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 055,92
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					578,77
		Всего по позиции							7 326,94		2 732,95
204	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	37,673	1	37,673	134,05	1,18	158,18		5 959,12
		Объем=37,3*1,01									
		Всего по позиции									5 959,12
205	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,63266					1 972,96
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	4,63266				425,88	1 972,96
	2 ЭМ										48,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,046625					20,98
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,027975				1 679,76	46,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,027975			494,99		13,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,01865	37,32	1,55	57,85		1,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,01865			382,49		7,13
	4 М										153,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,0746			37,15		2,77
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,02238	4 800,85	1,4	6 721,19		150,42
		Итого прямые затраты									2 195,20
		ФОТ									1 993,94
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 009,89
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 101,65
		Всего по позиции							14 227,18		5 306,74
206	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,373	1	0,373					
		Объем=37,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			133,154659					52 213,94
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310,42	1,15	133,154659			392,13		52 213,94
	2 ЭМ										16,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8066125					311,50
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,009325	251,77	1,43	360,03		3,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,009325			578,56		5,40
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0046625			1 643,86		7,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0046625			578,56		2,70
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,7879625	2,31	1,54	3,56		2,81
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	0,7879625			382,49		301,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0046625	477,92	1,3	621,30		2,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0046625			430,70		2,01
	4 М										385,60
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,16412			37,15		6,10
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0121225			6,60		0,08
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,004849	37 800,30	2,07	78 246,62		379,42
		Итого прямые затраты									52 927,77
		ФОТ									52 525,44
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					52 945,64
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					29 020,31
		Всего по позиции							361 645,36		134 893,72
207	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,4476	1	0,4476	33 998,35	1,31	44 537,84		19 935,14
		Всего по позиции									19 935,14
208	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	38,046	1	38,046	945,92	1,31	1 239,16		47 145,08
		Объем=37,3*1,02									
		Всего по позиции									47 145,08
209	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			44,0181					16 836,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		44,0181			382,49		16 836,48
	2 ЭМ										52,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9072					346,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,9072	37,32	1,55	57,85		52,48
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,9072			382,49		346,99
		Итого прямые затраты									17 235,95
		ФОТ									17 183,47
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					15 293,29
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					8 419,90
		Всего по позиции							64 998,63		40 949,14
210	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			273,984165					112 722,57
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17	1,15	273,984165			411,42		112 722,57
	2	ЭМ									333,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,803375					767,28
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,34	1,25	0,26775	251,77	1,43	360,03		96,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	1,25	0,26775			578,56		154,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,102375			1 643,86		168,29
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	1,25	0,102375			578,56		59,23
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	1,330875	2,31	1,54	3,56		4,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	1,330875			382,49		509,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,102375	477,92	1,3	621,30		63,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	0,102375			430,70		44,09
		4 М									1 045,97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,2835			37,15		10,53
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,036855			6,60		0,24
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,01323	37 800,30	2,07	78 246,62		1 035,20
		Итого прямые затраты									114 868,86
		ФОТ									113 489,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					102 140,87
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					47 268,52
		Всего по позиции							419 489,29		264 278,25
211	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,756	1	0,756	33 998,35	1,31	44 537,84		33 670,61
		Всего по позиции									33 670,61
212	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	64,26	1	64,26	945,92	1,31	1 239,16		79 628,42
		Объем=63*1,02									
		Всего по позиции									79 628,42
213	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,9	1	0,9					
		Объем=90 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,2224					6 587,40
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	17,2224			382,49		6 587,40
		4 М									758,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		6,1884			6,60		40,84
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		6,03	88,86	1,34	119,07		717,99
		Итого прямые затраты									7 346,23
		ФОТ									6 587,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 640,10
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 639,54
	Всего по позиции									19 584,30	17 625,87
214	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	100	1	100	127,78	1,1	140,56		14 056,00
	Объем=округл(90/0,9;0)										
	Всего по позиции										14 056,00
215	ГЭСН11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,805	1	0,805					
	Объем=80,5 / 100										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,2263075					11 463,91
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	29,41	1,15	27,2263075			421,06		11 463,91
	2 ЭМ										188,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,3119375					133,87
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0100625	37,32	1,55	57,85		0,58
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0100625			382,49		3,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,3	1,25	0,301875	477,92	1,3	621,30		187,55
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,3	1,25	0,301875			430,70		130,02
	4 М										0,78
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00805			37,15		0,30
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,09		0,07245			6,60		0,48
	Итого прямые затраты										11 786,69
	ФОТ										11 597,78
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					11 690,56
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					6 407,77
	Всего по позиции									37 124,25	29 885,02
216	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,08	1	0,08	37 800,30	2,07	78 246,62		6 259,73
	Всего по позиции										6 259,73
217	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,032	1	0,032	33 998,35	1,31	44 537,84		1 425,21
	Всего по позиции										1 425,21
218	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	8,211	1	8,211	945,92	1,31	1 239,16		10 174,74
	Всего по позиции										10 174,74
219	ГЭСН46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,18	1	0,18					
	Объем=18 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,114					1 341,20
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	17,3		3,114			430,70		1 341,20
	2 ЭМ										330,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,276					1 600,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,8		0,324	477,92	1,3	621,30		201,30
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,8		0,324			430,70		139,55
	91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		маш.-ч	16,4		2,952	33,86	1,29	43,68		128,94
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	16,4		2,952			494,99		1 461,21
	4 М										2,96
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,443		0,07974			37,15		2,96
	Итого прямые затраты										3 275,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 941,96
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 030,22
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 735,76
		Всего по позиции							44 673,00		8 041,14
220	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24	561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
221	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,03067					845,25
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	9,81	1,15	2,03067			416,24		845,25
	2 ЭМ										10,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0135					5,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0135	477,92	1,3	621,30		8,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,0135			430,70		5,81
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,11	1,25	0,24975			7,94		1,98
	4 М										159,75
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	2		0,36	369,80	1,2	443,76		159,75
		Итого прямые затраты									1 021,18
		ФОТ									851,06
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					781,27
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					419,57
		Всего по позиции							12 344,56		2 222,02
222	ФСБЦ-14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм	10 шт	1,8	1	1,8	2 313,56	1,11	2 568,05		4 622,49
		Объем=18 / 10									
		Всего по позиции									4 622,49
223	ФСБЦ-01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	18	1	18	272,05	1,5	408,08		7 345,44
		Всего по позиции									7 345,44
Откосы											
224	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,018	1	0,018					
		Объем=(0,6*1,5*2) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2646					91,94
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,2646			347,46		91,94
		Итого прямые затраты									91,94
		ФОТ									91,94
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					82,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					43,21
		Всего по позиции							12 105,56		217,90
225	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=(1,5*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,67068					256,53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	0,67068			382,49		256,53
	2 ЭМ										3,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00675					2,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00525	477,92	1,3	621,30		3,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00525			430,70		2,26
		4 М									412,86
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,2735	241,35	1,17	282,38		359,61
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,12	369,80	1,2	443,76		53,25
		Итого прямые затраты									675,57
		ФОТ									259,36
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					252,10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					121,25
		Всего по позиции							34 964,00		1 048,92
226	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,2	391,34		156,54
		Объем=(2*2) / 10									
		Всего по позиции									156,54
227	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	3	1	3	568,51	1,47	835,71		2 507,13
		Объем=1,5*2									
		Всего по позиции									2 507,13
228	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,8525					1 473,54
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	3,8525			382,49		1 473,54
		4 М									143,41
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,4	234,33	1,53	358,52		143,41
		Итого прямые затраты									1 616,95
		ФОТ									1 473,54
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 432,28
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					688,88
		Всего по позиции							7 476,22		3 738,11
229	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10x10 мм	10 м	5	1	5	69,38	1,2	83,26		416,30
		Объем=50 / 10									
		Всего по позиции									416,30
230	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,1281	1	0,1281					
		Объем=(18,3*0,7) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,936411					362,68
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,936411			387,31		362,68
	2 ЭМ										1,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02562					9,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,02562	37,32	1,55	57,85		1,48
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,02562			382,49		9,80
		Итого прямые затраты									373,96
		ФОТ									372,48
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					335,23
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					167,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									6 844,73		876,81
231	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Объем=22 / 100	100 м	0,22	1	0,22					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,1028					2 667,72
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		6,1028			437,13		2 667,72
		2 ЭМ									4 126,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,8622					1 556,08
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		1,4168	1 684,82	1,48	2 493,53		3 532,83
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		1,4168			658,91		933,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,0286	477,92	1,3	621,30		17,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0286			430,70		12,32
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		1,4168			406,42		575,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		1,4168			430,70		610,22
		Итого прямые затраты									8 350,22
		ФОТ									4 223,80
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					3 885,90
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 196,38
Всего по позиции									65 602,27		14 432,50
232	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(22*0,3;0)	шт	7	1	7	236,15	1,17	276,30		1 934,10
Всего по позиции											1 934,10
233	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=22 / 100	100 м	0,22	1	0,22					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6552					1 892,80
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	4,6552			406,60		1 892,80
		2 ЭМ									686,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,56475					673,94
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	2,64	12,16	1,24	15,08		39,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,0495	477,92	1,3	621,30		30,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,0495			430,70		21,32
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	1,51525			406,42		615,83
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	1,51525			430,70		652,62
		4 М									1 589,64
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		1,042492			6,60		6,88
		14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,015862	56 057,93	1,78	99 783,12		1 582,76
Итого прямые затраты											4 842,77
		ФОТ									2 566,74
		Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					2 679,68
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 745,38
Всего по позиции									42 126,50		9 267,83
234	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,1281	1	0,1281					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(18,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,7017792					10 043,74
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	24,7017792			406,60		10 043,74
	2 ЭМ										5,16
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0224175					8,94
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0027221			484,98		1,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0027221			430,70		1,17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0148916	37,32	1,55	57,85		0,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0148916			382,49		5,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0048038	477,92	1,3	621,30		2,98
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0048038			430,70		2,07
	4 М										659,93
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0233142			6,60		0,15
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,02562	56,11	1,4	78,55		2,01
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		3,843	65,33	2,13	139,15		534,75
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		1,14009	68,29	1,58	107,90		123,02
		Итого прямые затраты									10 717,77
		ФОТ									10 052,68
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 047,41
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 186,94
		Всего по позиции							186 979,86		23 952,12
235	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	13,4505	1	13,4505			118,96		1 600,07
		Всего по позиции									1 600,07
236	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,1281	1	0,1281					
		стен									
		Объем=(18,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6850148					295,04
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,6850148			430,70		295,04
	2 ЭМ										1,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0032026					1,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			382,49		0,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	477,92	1,3	621,30		0,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			430,70		0,69
	4 М										1,01
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01281	56,11	1,4	78,55		1,01
		Итого прямые затраты									298,43
		ФОТ									296,34
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					266,71
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					123,43
		Всего по позиции							5 375,25		688,57
237	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	1,3194	1	1,3194	65,84	1,25	82,30		108,59
		Объем=0,0013194*1000									
		Всего по позиции									108,59
238	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,183	1	0,183					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=18,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,410015					539,32
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	1,410015			382,49		539,32
	4 М										52,49
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,1464	234,33	1,53	358,52		52,49
		Итого прямые затраты									591,81
		ФОТ									539,32
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					524,22
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					252,13
		Всего по позиции							7 476,28		1 368,16
239	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм	10 м	1,83	1	1,83	118,64	1,2	142,37		260,54
		Объем=18,3 / 10									
		Всего по позиции									260,54
240	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1281	1	0,1281					
		Объем=(18,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,6057335					683,85
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,6057335			425,88		683,85
	2 ЭМ										3,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0064051					2,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			382,49		0,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0048038	477,92	1,3	621,30		2,98
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0048038			430,70		2,07
	4 М										565,32
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,56364	531,44	1,44	765,27		431,34
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,019215	56,11	1,4	78,55		1,51
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0037149			35 658,74		132,47
		Итого прямые затраты									1 254,92
		ФОТ									686,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					617,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					285,94
		Всего по позиции							16 851,99		2 158,74
241	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,1281	1	0,1281					
		Объем=(18,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3457925					1 767,00
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	4,3457925			406,60		1 767,00
	2 ЭМ										1,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0032026					1,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			382,49		0,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	477,92	1,3	621,30		0,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			430,70		0,69
	4 М										146,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0001089	56 758,82	0,96	54 488,47		5,93
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001281			37,15		0,05
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,030744	2 507,62	1,44	3 610,97		111,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001281	56,11	1,4	78,55		0,10
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0002818	92 992,31	1,11	103 221,46		29,09
		Итого прямые затраты									1 915,57
		ФОТ									1 768,30
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 591,47
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					736,50
		Всего по позиции							33 126,78		4 243,54
242	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	14,7315	1	14,7315	153,37	1,37	210,12		3 095,38
		Объем=12,81*1,15									
		Всего по позиции									3 095,38
243	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,1281	1	0,1281					
		Объем=(18,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9516549					409,88
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,9516549			430,70		409,88
	2 ЭМ										1,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0032025					1,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0032025	477,92	1,3	621,30		1,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0032025			430,70		1,38
		Итого прямые затраты									413,25
		ФОТ									411,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					370,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					171,29
		Всего по позиции							7 452,54		954,67
244	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,1281	1	0,1281					
		Объем=(18,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4625691					199,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,4625691			430,70		199,23
	2 ЭМ										0,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0016013					0,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0016013	477,92	1,3	621,30		0,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0016013			430,70		0,69
		Итого прямые затраты									200,91
		ФОТ									199,92
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					179,93
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					83,27
		Всего по позиции							3 623,03		464,11
245	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0038174	1	0,0038174	87 665,56	1,78	156 044,70		595,69
		Объем=(0,0171+0,0127)*12,81/100									
		Всего по позиции									595,69
246	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,06	1	0,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,758					3 872,77
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		10,758			359,99		3 872,77
		2 ЭМ									39,62
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,2382	115,43	1,39	160,45		38,22
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,4758			2,95		1,40
		Итого прямые затраты									3 912,39
		ФОТ									3 872,77
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 485,49
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 820,20
		Всего по позиции							153 634,67		9 218,08
247	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,3174	1	0,3174					
		Объем=(2,3*2,3*6) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,515272					4 108,42
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		11,515272			356,78		4 108,42
		Итого прямые затраты									4 108,42
		ФОТ									4 108,42
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 697,58
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 930,96
		Всего по позиции							30 677,25		9 736,96
248	ГЭСН09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных	м2	31,74	1	31,74					
		Объем=2,3*2,3*6									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,55707					34 485,76
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	75,55707			456,42		34 485,76
		2 ЭМ									1 377,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7935					341,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,7935	477,92	1,3	621,30		493,00
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,7935			430,70		341,76
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	1,25	28,16925			31,41		884,80
		4 М									15 281,25
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		15,577992			6,60		102,81
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		2,2218	155,63	1	155,63		345,78
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,003		0,09522	89 330,06	1,18	105 409,47		10 037,09
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		8,5698	478,28	1,17	559,59		4 795,57
		Итого прямые затраты									51 486,57
		ФОТ									34 827,52
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					29 150,63
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					18 354,10
		Всего по позиции							3 118,82		98 991,30
249	ФСБЦ-07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный остекленный	шт	6	1	6	23 563,03	1,26	29 689,42		178 136,52
		Всего по позиции									178 136,52
250	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,83264					780,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26,56	1,15	1,83264			425,88		780,48
		2 ЭМ									13,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0105					5,53
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,00675			1 643,86		11,10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,00675			578,56		3,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,00375	477,92	1,3	621,30		2,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,00375			430,70		1,62
		4 М									2,18
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,5		0,33			6,60		2,18
		Итого прямые затраты									801,62
		ФОТ									786,01
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					764,00
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					367,46
		Всего по позиции							32 218,00		1 933,08
251	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной	шт	6	1	6	2 291,50	1,26	2 887,29		17 323,74
		Всего по позиции									17 323,74
252	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Объем=(31,7*0,7) / 100	100 м2	0,2219	1	0,2219					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,351329					8 166,67
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	21,351329			382,49		8 166,67
		2 ЭМ									15,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3716825					142,80
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0055475			1 679,76		9,32
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0055475			494,99		2,75
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,0832125	37,32	1,55	57,85		4,81
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,0832125			382,49		31,83
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,2829225	2,31	1,54	3,56		1,01
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,2829225			382,49		108,22
		4 М									6,10
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,74		0,164206			37,15		6,10
		Итого прямые затраты									8 330,71
		ФОТ									8 309,47
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 478,52
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 460,89
		Всего по позиции							86 841,46		19 270,12
253	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	6,657	1	6,657	132,95	2,07	275,21		1 832,07
		Объем=0,3*22,19									
		Всего по позиции									1 832,07
254	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	5,5475	1	5,5475	65,84	1,25	82,30		456,56
		Объем=0,25*22,19									
		Всего по позиции									456,56
255	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными Объем=(31,7*0,7) / 100	100 м2	0,2219	1	0,2219					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,7943255					4 388,97
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	10,7943255			406,60		4 388,97
		2 ЭМ									1,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0055476					2,25
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0027738	37,32	1,55	57,85		0,16
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0027738			382,49		1,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0027738	477,92	1,3	621,30		1,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0027738			430,70		1,19
		4 М									428,49
		01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,0071		0,0015755	56 758,82	0,96	54 488,47		85,85
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002219			37,15		0,08
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		0,053256	2 507,62	1,44	3 610,97		192,31
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,002219	56,11	1,4	78,55		0,17
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0006435	92 992,31	1,11	103 221,46		66,42
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0021524	25 237,94	1,54	38 866,43		83,66
		Итого прямые затраты									4 821,59
		ФОТ									4 391,22
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 952,10
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 828,94
		Всего по позиции							47 781,12		10 602,63
256	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	3,6455	1	3,6455	1 004,11	1,37	1 375,63		5 014,86
		Объем=(31,7*1,15) / 10									
		Всего по позиции									5 014,86
257	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,2219	1	0,2219					
		Объем=(31,7*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6484951					710,01
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	1,6484951			430,70		710,01
		2 ЭМ									3,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0055475					2,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0055475	477,92	1,3	621,30		3,45
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0055475			430,70		2,39
		Итого прямые затраты									715,85
		ФОТ									712,40
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					641,16
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					296,71
		Всего по позиции							7 452,55		1 653,72
258	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,2219	1	0,2219					
		Объем=(31,7*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8012809					345,11
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,8012809			430,70		345,11
		2 ЭМ									1,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0027738					1,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0027738	477,92	1,3	621,30		1,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0027738			430,70		1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									348,02
		ФОТ									346,30
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					311,67
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					144,23
		Всего по позиции							3 622,89		803,92
259	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0094466	1	0,0094466	87 665,56	1,78	156 044,70		1 474,09
		Объем=(0,0171+0,0127)*31,7/100									
		Всего по позиции									1 474,09
Слаботочные системы											
260	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2736					4 900,26
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	9,2736			528,41		4 900,26
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									4 900,26
260.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,22
		ФОТ									4 900,26
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 410,23
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 254,12
		Всего по позиции							1 456,23		11 649,83
261	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,456					8 167,10
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	15,456			528,41		8 167,10
	4 М										368,63
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0032	284,15	1,75	497,26		1,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,7904			6,60		5,22
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,24	978,09	1,34	1 310,64		314,55
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00016	4 338,27	1,32	5 726,52		0,92
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,032	899,56	1,61	1 448,29		46,35
		Итого прямые затраты									8 535,73
261.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,04
		ФОТ									8 167,10
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 350,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 756,87
		Всего по позиции							2 473,13		19 785,03
262	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,38					561,11
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	1,38			406,60		561,11
		4 М									0,00
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									561,11
262.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	9,76
		ФОТ									561,11
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					533,05
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					297,39
		Всего по позиции							1 401,31		1 401,31
263	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	1	1	1					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,3					935,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	2,3			406,60		935,18
		4 М									120,14
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		3,16	2,27	1,7	3,86		12,20
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,005	14 395,23	1,44	20 729,13		103,65
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011		0,011	260,03	1,5	390,05		4,29
		Итого прямые затраты									1 055,32
263.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,26
		ФОТ									935,18
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					888,42
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					495,65
		Всего по позиции							2 455,65		2 455,65
264	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	1	1	1					
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,14					1 643,37
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	4,14			396,95		1 643,37
		4 М									0,00
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									1 643,37
264.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	28,58
		ФОТ									1 643,37
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 561,20
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					870,99
		Всего по позиции							4 104,14		4 104,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9					2 738,96
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	6,9			396,95		2 738,96
	4 М										140,87
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,05	206,43	1,75	361,25		18,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,06			6,60		0,40
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		10,53	2,27	1,7	3,86		40,65
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0004	97 479,20	1,18	115 025,46		46,01
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,01	373,74	1,4	523,24		5,23
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,01	931,11	1,61	1 499,09		14,99
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,006	157,44	1,22	192,08		1,15
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,05	235,73	1,22	287,59		14,38
		Итого прямые затраты									2 879,83
265.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,63
		ФОТ									2 738,96
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 602,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 451,65
		Всего по позиции							6 981,12		6 981,12
266	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,46					5 066,06
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		14,46			350,35		5 066,06
	2 ЭМ										0,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,015					5,74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,015	37,32	1,55	57,85		0,87
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,015			382,49		5,74
		Итого прямые затраты									5 072,67
		ФОТ									5 071,80
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 615,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 434,46
		Всего по позиции							8 081,65		12 122,47
267	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	1	1	1					
		Объем=100 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,524					5 694,42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	13,524			421,06		5 694,42
	2 ЭМ										10 726,31
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,1375					2 935,39
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,25			1 643,86		410,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,25			578,56		144,64
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	3,475			2,81		9,76
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	3,475	8,84	1,46	12,91		44,86
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	4,6375	1 472,34	1,48	2 179,06		10 105,39
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	4,6375			578,56		2 683,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,25	477,92	1,3	621,30		155,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,25			430,70		107,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									1 043,92
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,245	37,71	1,7	64,11		15,71
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,5	931,11	1,61	1 499,09		749,55
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,00288	82 698,14	1,17	96 756,82		278,66
		Итого прямые затраты									20 400,04
267.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					99,03
		ФОТ									8 629,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 370,92
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 401,20
		Всего по позиции							33 271,19		33 271,19
268	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,36675					3 989,11
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	9,36675			425,88		3 989,11
	2 ЭМ										0,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00625					2,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00625	37,32	1,55	57,85		0,36
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00625			382,49		2,39
	4 М										123,12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		3,2832			6,60		21,67
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,1	261,09	1,34	349,86		34,99
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,0005	99 190,96	1,34	132 915,89		66,46
		Итого прямые затраты									4 114,98
268.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					69,38
		ФОТ									3 991,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 871,76
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 035,67
		Всего по позиции							20 183,58		10 091,79
269	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	51	1	51	262,61	1,76	462,19		23 571,69
		Объем=50*1,02									
		Всего по позиции									23 571,69
270	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0,5	1	0,5					
		первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2									
		Объем=50 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,61675					1 522,87
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	3,61675			421,06		1 522,87
	2 ЭМ										42,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0375					18,93
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01875			1 643,86		30,82
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,01875			578,56		10,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01875	477,92	1,3	621,30		11,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,01875			430,70		8,08
	4 М										172,58
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		13,335	5,87	0,96	5,64		75,21
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000525	43 821,53	1,44	63 103,00		33,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,01	79,88	1,55	123,81		1,24
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,025	1 239,94	1,23	1 525,13		38,13
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0061	2 316,78	1,76	4 077,53		24,87
		Итого прямые затраты									1 756,85
270.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					26,48
		ФОТ									1 541,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 495,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					786,32
		Всего по позиции							8 130,40		4 065,20
271	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(150*1.02) / 1000	1000 м	0,153	1	0,153	46 282,75	1,24	57 390,61		8 780,76
		Всего по позиции									8 780,76
Электромонтажные работы											
272	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,789					644,02
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,789			359,99		644,02
	2 ЭМ										0,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008					3,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,008	37,32	1,55	57,85		0,46
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,008			382,49		3,06
		Итого прямые затраты									647,54
		ФОТ									647,08
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					588,84
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					310,60
		Всего по позиции							15 469,80		1 546,98
273	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	2,94	1	2,94					
		Объем=294 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,4676					2 616,27
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		7,4676			350,35		2 616,27
		Итого прямые затраты									2 616,27
		ФОТ									2 616,27
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 380,81
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 255,81
		Всего по позиции							2 126,83		6 252,89
274	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=205,8 / 100	100 м	2,058	1	2,058					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,78302					20 961,64
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		49,78302			421,06		20 961,64
	2 ЭМ										2 502,57
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		15,04398	115,43	1,39	160,45		2 413,81
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		30,08796			2,95		88,76
		Итого прямые затраты									23 464,21
		ФОТ									20 961,64
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					21 590,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					12 367,37
		Всего по позиции							27 901,88		57 422,07
275	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=88,2 / 100	100 м	0,882	1	0,882					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,312272					8 131,63
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	19,312272			421,06		8 131,63
	2 ЭМ										299,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,19845					100,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,099225			1 643,86		163,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,099225			578,56		57,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,099225	477,92	1,3	621,30		61,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,099225			430,70		42,74
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	2,3814			31,41		74,80
	4 М										195,52
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,5461344			6,60		3,60
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,84672	155,63	1	155,63		131,78
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,1764	160,07	2,13	340,95		60,14
		Итого прямые затраты									8 726,86
275.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					141,42
		ФОТ									8 231,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 984,83
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 198,21
		Всего по позиции							23 867,71		21 051,32
276	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=88,2*1,02	м	89,964	1	89,964	16,57	1	16,57		1 490,70
		Всего по позиции									1 490,70
277	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=412 / 100	100 шт	4,12	1	4,12	112,32	1,76	197,68		814,44
		Всего по позиции									814,44
278	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=88,2 / 100	100 м	0,882	1	0,882					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,379947					2 686,34
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	6,379947			421,06		2 686,34
	2 ЭМ										74,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06615					33,39
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,033075			1 643,86		54,37
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,033075			578,56		19,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,033075	477,92	1,3	621,30		20,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,033075			430,70		14,25
	4 М										304,43
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		23,52294	5,87	0,96	5,64		132,67
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0009261	43 821,53	1,44	63 103,00		58,44
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,01764	79,88	1,55	123,81		2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0441	1 239,94	1,23	1 525,13		67,26
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0107604	2 316,78	1,76	4 077,53		43,88
		Итого прямые затраты									3 099,08
278.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					46,72
		ФОТ									2 719,73
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 638,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 387,06
		Всего по позиции							8 130,39		7 171,00
279	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(114+180+30-88,2) / 100	100 м	2,358	1	2,358					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,889592					13 427,43
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	31,889592			421,06		13 427,43
		2 ЭМ									25 292,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			12,114225					6 921,64
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,5895			1 643,86		969,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,5895			578,56		341,06
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	8,19405			2,81		23,03
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	8,19405	8,84	1,46	12,91		105,79
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	10,935225	1 472,34	1,48	2 179,06		23 828,51
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	10,935225			578,56		6 326,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,5895	477,92	1,3	621,30		366,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,5895			430,70		253,90
		4 М									2 461,55
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,57771	37,71	1,7	64,11		37,04
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,179	931,11	1,61	1 499,09		1 767,43
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,006791	82 698,14	1,17	96 756,82		657,08
		Итого прямые затраты									48 103,27
279.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					233,52
		ФОТ									20 349,07
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					19 738,60
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10 378,03
		Всего по позиции							33 271,17		78 453,42
280	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(114*1,02) / 1000	1000 м	0,11628	1	0,11628	71 505,96	1,25	89 382,45		10 393,39
		Всего по позиции									10 393,39
281	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(180*1,02) / 1000	1000 м	0,1836	1	0,1836	46 171,48	1,25	57 714,35		10 596,35
		Всего по позиции									10 596,35
282	ФСБЦ-21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-660 Объем=(30*1,02) / 1000	1000 м	0,0306	1	0,0306	422 945,75	1,25	528 682,19		16 177,68
		Всего по позиции									16 177,68
283	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=8 / 100	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,928					783,92
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		1,928			406,60		783,92
		Итого прямые затраты									783,92
		ФОТ									783,92
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					713,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					376,28
Всего по позиции									23 419,63		1 873,57
284	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	8	1	8	57,81	1,63	94,23		753,84
Всего по позиции											753,84
285	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	1,5	1	1,5	351,98	1,22	429,42		644,13
Объем=15 / 10											
Всего по позиции											644,13
286	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,476					4 203,17
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	9,476			443,56		4 203,17
	4 М										33,03
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,16	174,93	1,18	206,42		33,03
Итого прямые затраты											4 236,20
286.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					73,10
	ФОТ										4 203,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 077,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 143,62
Всего по позиции									1 316,25		10 529,99
287 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	8	1	8	216,63	1,2	259,96		2 079,68
Всего по позиции											2 079,68
288	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,1	1	0,1					
Объем=10 / 100											
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,856					4 815,29
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	10,856			443,56		4 815,29
	2 ЭМ										56,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					25,23
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,025			1 643,86		41,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,025			578,56		14,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,025	477,92	1,3	621,30		15,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,025			430,70		10,77
	4 М										187,56
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,102	1 044,81	1,76	1 838,87		187,56
Итого прямые затраты											5 084,71
288.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					83,74
	ФОТ										4 840,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 695,30
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 468,67
Всего по позиции									123 324,20		12 332,42
289	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	10	1	10	3 763,75	1,69	6 360,74		63 607,40
Всего по позиции											63 607,40
Отопление											
290	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,18	1	0,18					
Объем=18 / 100											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0454					1 864,93
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03		5,0454			369,63		1 864,93
	2 ЭМ										3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009					3,44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,009	37,32	1,55	57,85		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,009			382,49		3,44
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5		0,45	4,35	1,29	5,61		2,52
		4 М									77,56
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,0648	340,41	1,81	616,14		39,93
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,29		0,4122			91,30		37,63
		Итого прямые затраты									1 948,97
		ФОТ									1 868,37
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					1 625,48
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					822,08
		Всего по позиции							24 425,17		4 396,53
291	ГЭСН16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм Объем=18 / 100	100 м	0,18	1	0,18					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			33,948					14 621,40
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	164	1,15	33,948			430,70		14 621,40
	2 ЭМ										239,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,063					29,80
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,01125	622,62	1,43	890,35		10,02
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,01125			578,56		6,51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,00675			1 643,86		11,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,00675			578,56		3,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,045	477,92	1,3	621,30		27,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,045			430,70		19,38
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	11,43	1,25	2,57175	50,77	1,46	74,12		190,62
		4 М									324,04
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0,25		0,045	134,64	0,67	90,21		4,06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,47		0,0846			37,15		3,14
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,1		0,018	3 671,85	1,5	5 507,78		99,14
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,00085		0,000153	959 875,04	1,34	1 286 232,55		196,79
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,000288	59,41	1,41	83,77		0,02
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,25		0,045	303,48	1,53	464,32		20,89
		Итого прямые затраты									15 214,94
		ФОТ									14 651,20
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					15 955,16
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					8 966,53
		Всего по позиции							222 981,28		40 136,63
292	ФСБЦ-24.3.05.02-0141	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм Объем=18*2	шт	36	1	36	190,10	1	190,10		6 843,60
		Всего по позиции									6 843,60
293	ФСБЦ-24.3.03.13-1024	Трубы напорные полиэтиленовые	м	16,182	1	16,182	21,45	1,11	23,81		385,29
		Всего по позиции									385,29
294	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2					777,83
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		2,2			353,56		777,83
		2 ЭМ									2,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0448					17,14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0448	37,32	1,55	57,85		2,59
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0448			382,49		17,14
		Итого прямые затраты									797,56
		ФОТ									794,97
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					691,62
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					349,79
		Всего по позиции							91 948,50		1 838,97
295	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,37954					540,96
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			392,13		540,96
	2 ЭМ										17,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0195					9,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			1 643,86		13,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			578,56		4,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0045	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0045			382,49		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,007	477,92	1,3	621,30		4,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,007			430,70		3,01
	4 М										0,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,08096			6,60		0,53
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,003694	64,96	1,24	80,55		0,30
		Итого прямые затраты									568,91
		ФОТ									550,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					599,30
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					336,80
		Всего по позиции							75 250,50		1 505,01
296	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,05	4 415,34		264,92
		Всего по позиции									264,92
297	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	2	1	2	5 646,46	1,18	6 662,82		13 325,64
		Всего по позиции									13 325,64
298	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*2	шт	4	1	4	32,79	1,62	53,12		212,48
		Всего по позиции									212,48
299	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4	1	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,762					2 749,43		
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,47	1,15	6,762			406,60		2 749,43		
	2 ЭМ										86,04		
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					21,54		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07		
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54		
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,35	1,25	1,75			31,41		54,97		
	4 М										846,09		
	01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт		0,002		0,008	7 023,63	0,99	6 953,39		55,63		
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг		0,14		0,56	155,63	1	155,63		87,15		
	01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т		0,0011		0,0044	135 460,68	1,18	159 843,60		703,31		
	Итого прямые затраты										3 703,10		
	ФОТ										2 770,97		
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					3 017,59		
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 695,83		
	Всего по позиции										2 104,13	8 416,52	
300	ФСБЦ-18.1.10.14-0001	Кран Маевского	шт	4	1	4	33,05	1,49	49,24		196,96		
	Всего по позиции										196,96		
Итого по разделу 2 Лестничный марш №2. 3 этаж											3 785 175,42		
Справочно													
	затраты труда рабочих					2119,052122							
	затраты труда машинистов					47,3385555							
Раздел 3. Лестничный марш №3. Три этажа													
Потолок													
301	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,78	1	0,78							
	Объем=78 / 100												
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,9406						1 030,24	
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		2,9406						350,35	1 030,24
	Итого прямые затраты										1 030,24		
	ФОТ											1 030,24	
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89						916,91	
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49						504,82	
	Всего по позиции										3 143,55	2 451,97	
302	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	0,3538	1	0,3538							
	Объем=35,38 / 100												
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,37046						845,73	
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	6,7		2,37046						356,78	845,73
	4 М											18,85	
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,07		0,024766						37,15	0,92
	01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	1,6		0,56608	18,59	1,44	26,77		15,15		
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,03538	56,11	1,4	78,55		2,78		
	Итого прямые затраты										864,58		
	ФОТ											845,73	
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90						761,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					389,04
		Всего по позиции							5 694,69		2 014,78
303	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг Объем=35,38 / 100	100 м2	0,3538	1	0,3538					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,6879002					17 553,11
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	41,6879002			421,06		17 553,11
	2 ЭМ										1 277,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,361615					1 000,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,33611	37,32	1,55	57,85		19,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,33611			382,49		128,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	2,025505	477,92	1,3	621,30		1 258,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	2,025505			430,70		872,39
	4 М										6,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,9842716			6,60		6,50
		Итого прямые затраты									19 838,45
		ФОТ									18 554,06
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					16 698,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 727,77
		Всего по позиции							125 112,69		44 264,87
304	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	36,4414	1	36,4414			260,48		9 492,26
		Всего по позиции									9 492,26
305	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=47,12 / 100	100 м2	0,4712	1	0,4712					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,40304					4 416,51
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		11,40304			387,31		4 416,51
	2 ЭМ										2,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04712					18,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,04712	37,32	1,55	57,85		2,73
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,04712			382,49		18,02
	4 М										78,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,004712			37,15		0,18
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,0160208	3 392,36	1,45	4 918,92		78,81
		Итого прямые затраты									4 516,25
		ФОТ									4 434,53
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 946,73
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 951,19
		Всего по позиции							22 101,38		10 414,17
306	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков Объем=47,12 / 100	100 м2	0,4712	1	0,4712					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,4505512					7 822,13
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	20,4505512			382,49		7 822,13
	2 ЭМ										28,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,58311					224,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,01178			1 679,76		19,79
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,01178			494,99		5,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,12958	37,32	1,55	57,85		7,50
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,25	0,12958			382,49		49,56
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,44175	2,31	1,54	3,56		1,57
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75	1,25	0,44175			382,49		168,96
	4 М										9,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,254448			37,15		9,45
		Итого прямые затраты									8 084,79
		ФОТ									8 046,48
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 241,83
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 351,36
		Всего по позиции							39 639,18		18 677,98
307	ГЭСН15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 Объем=47,12 / 100 30мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)	100 м2	0,4712	1	0,4712					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			38,906984					14 881,53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,59	23 (20*1,15)	38,906984			382,49		14 881,53
	2 ЭМ										56,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,20156					462,23
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	25 (20*1,25)	0,02356			1 679,76		39,58
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	25 (20*1,25)	0,02356			494,99		11,66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	25 (20*1,25)	0,2356	37,32	1,55	57,85		13,63
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	25 (20*1,25)	0,2356			382,49		90,11
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,08	25 (20*1,25)	0,9424	2,31	1,54	3,56		3,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	25 (20*1,25)	0,9424			382,49		360,46
	4 М										18,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,054	20	0,508896			37,15		18,91
		Итого прямые затраты									15 419,23
		ФОТ									15 343,76
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					13 809,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 390,68
		Всего по позиции							75 592,72		35 619,29
308	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие Объем=0,3*47,12*3	кг	42,408	1	42,408	132,95	2,07	275,21		11 671,11
		Всего по позиции									11 671,11
309	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,25*47,12	кг	11,78	1	11,78	65,84	1,25	82,30		969,49
		Всего по позиции									969,49
310	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,4712	1	0,4712					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=47,12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,1282					3 461,64
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15	1,15	8,1282			425,88		3 461,64
	2 ЭМ										14,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02945					12,40
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00589	37,32	1,55	57,85		0,34
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00589			382,49		2,25
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,02356	477,92	1,3	621,30		14,64
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,02356			430,70		10,15
	4 М										2 129,85
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		2,07328	531,44	1,44	765,27		1 586,62
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,07068	56,11	1,4	78,55		5,55
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,032		0,0150784			35 658,74		537,68
	Итого прямые затраты										5 618,87
	ФОТ										3 474,04
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 126,64
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 446,94
	Всего по позиции								21 630,84		10 192,45
311	ГЭСН15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	0,4712	1	0,4712					
		Объем=47,12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			44,054844					18 974,42
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	81,3	1,15	44,054844			430,70		18 974,42
	2 ЭМ										81,53
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,14725					62,57
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03	1,25	0,01767	37,32	1,55	57,85		1,02
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03	1,25	0,01767			382,49		6,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,22	1,25	0,12958	477,92	1,3	621,30		80,51
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,22	1,25	0,12958			430,70		55,81
	4 М										2 015,52
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,88		0,414656	531,44	1,44	765,27		317,32
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,36		0,169632	56,11	1,4	78,55		13,32
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,092		0,0433504	25 237,94	1,54	38 866,43		1 684,88
	Итого прямые затраты										21 134,04
	ФОТ										19 036,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 133,29
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 928,91
	Всего по позиции								98 039,56		46 196,24
312	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная	кг	29,6856	1	29,6856	456,84	1,78	813,18		24 139,74
		Объем=0,0296856*1000									
	Всего по позиции										24 139,74
313	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,45	1	0,45					
		Объем=45 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,46725					1 326,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	3,46725			382,49		1 326,19
	4 М										129,07
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,36	234,33	1,53	358,52		129,07
		Итого прямые затраты									1 455,26
		ФОТ									1 326,19
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 289,06
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					619,99
		Всего по позиции							7 476,24		3 364,31
314	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	4,5	1	4,5	69,38	1,2	83,26		374,67
		Объем=45 / 10									
		Всего по позиции									374,67
Стены											
315	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок.	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,68142					6 460,88
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		16,68142			387,31		6 460,88
	2 ЭМ										26,40
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4564					174,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,4564	37,32	1,55	57,85		26,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,4564			382,49		174,57
		Итого прямые затраты									6 661,85
		ФОТ									6 635,45
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 971,91
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2 985,95
		Всего по позиции							6 844,75		15 619,71
316	ГЭСНр62-04-003-01	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2	0,57	1	0,57					
		Объем=57 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,021					1 077,83
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,3		3,021			356,78		1 077,83
	4 М										30,37
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,0399			37,15		1,48
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		0,912	18,59	1,44	26,77		24,41
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,057	56,11	1,4	78,55		4,48
		Итого прямые затраты									1 108,20
		ФОТ									1 077,83
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					970,05
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					495,80
		Всего по позиции							4 515,88		2 574,05
317	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			55,2244					21 388,96
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		55,2244			387,31		21 388,96
	2 ЭМ										13,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2282					87,28
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,2282	37,32	1,55	57,85		13,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,2282			382,49		87,28
	4 М										382,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,077588	3 392,36	1,45	4 918,92		381,65
		Итого прямые затраты									21 871,94
		ФОТ									21 476,24
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					19 113,85
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					9 449,55
		Всего по позиции							22 101,38		50 435,34
318	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,56414					12 455,46
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		32,56414			382,49		12 455,46
	2 ЭМ										42,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06846					29,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,06846	477,92	1,3	621,30		42,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06846			430,70		29,49
	4 М										0,85
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
		Итого прямые затраты									12 528,33
		ФОТ									12 484,95
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					11 236,46
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 743,08
		Всего по позиции							12 930,71		29 507,87
319	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	70,5138	1	70,5138	183,13	1,91	349,78		24 664,32
		Всего по позиции									24 664,32
320	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			58,52189					24 077,08
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	58,52189			411,42		24 077,08
	2 ЭМ										404,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,599025					254,80
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,2282			1 679,76		383,32
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,2282			494,99		112,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,370825	37,32	1,55	57,85		21,45
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,370825			382,49		141,84
	4 М										49 766,71
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0029666	88 783,86	1	88 783,86		263,39
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,82152	60 258,20	1	60 258,20		49 503,32
		Итого прямые затраты									74 503,36
		ФОТ									24 331,88
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					21 898,69
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 134,23
		Всего по позиции							46 685,49		106 536,28
321	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,202995					5 255,83
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	12,202995			430,70		5 255,83
		2 ЭМ									19,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55		57,85	1,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525				382,49	10,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3		621,30	17,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525				430,70	12,29
		4 М									17,93
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2282	56,11	1,4		78,55	17,93
		Итого прямые затраты									5 316,33
		ФОТ									5 279,03
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 751,13
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 198,72
		Всего по позиции							5 375,19		12 266,18
322	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	23,5046	1	23,5046	65,84	1,25		82,30	1 934,43
		Объем=0,0235046*1000									
		Всего по позиции									1 934,43
323	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			301,7945					124 164,29
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	301,7945			411,42		124 164,29
		2 ЭМ									885,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,1076					1 616,04
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,39935				1 679,76	670,81
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,39935				494,99	197,67
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	3,70825	37,32	1,55		57,85	214,52
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	3,70825				382,49	1 418,37
		4 М									142 085,06
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,02282				37,15	0,85
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг	12		27,384	92,95	1,44		133,85	3 665,35
		01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,005705	76 630,40	1,34		102 684,74	585,82
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,029666	4 800,85	1,4		6 721,19	199,39
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		7,0742	3 392,36	1,45		4 918,92	34 797,42
		08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		246,456	353,61	1,18		417,26	102 836,23
		Итого прямые затраты									268 750,72
		ФОТ									125 780,33
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					113 202,30
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					52 387,51
		Всего по позиции							190 333,27		434 340,53
324	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	2,282	1	2,282					
		стен									
		Объем=228,2 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,202995					5 255,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	12,202995			430,70		5 255,83
		2 ЭМ									19,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		4 М									17,93
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2282	56,11	1,4	78,55		17,93
		Итого прямые затраты									5 316,33
		ФОТ									5 279,03
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 751,13
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 198,72
		Всего по позиции							5 375,19		12 266,18
325	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	23,5046	1	23,5046	65,84	1,25	82,30		1 934,43
		Объем=0,0235046*1000									
		Всего по позиции									1 934,43
326	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			77,41685					31 477,69
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	77,41685			406,60		31 477,69
		2 ЭМ									19,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		4 М									2 604,20
		01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,00085		0,0019397	56 758,82	0,96	54 488,47		105,69
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		0,54768	2 507,62	1,44	3 610,97		1 977,66
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,02282	56,11	1,4	78,55		1,79
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0050204	92 992,31	1,11	103 221,46		518,21
		Итого прямые затраты									34 124,46
		ФОТ									31 500,89
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					28 350,80
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 120,12
		Всего по позиции							33 126,81		75 595,38
327	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2	10 м2	26,243	1	26,243	476,13	1,2	571,36		14 994,20
		Объем=(228,2*1,15) / 10									
		Всего по позиции									14 994,20
328	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	2,282	1	2,282					
		стен									
		Объем=228,2 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,202995					5 255,83
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	12,202995			430,70		5 255,83
	2 ЭМ										19,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05705					23,20
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
	4 М										17,93
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,2282	56,11	1,4	78,55		17,93
	Итого прямые затраты										5 316,33
	ФОТ										5 279,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 751,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 198,72
	Всего по позиции								5 375,19		12 266,18
329	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	23,5046	1	23,5046	65,84	1,25	82,30		1 934,43
		Объем=0,0235046*1000									
	Всего по позиции										1 934,43
330	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,60487					12 182,24
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	28,60487			425,88		12 182,24
	2 ЭМ										54,82
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1141					47,77
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,085575	477,92	1,3	621,30		53,17
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,085575			430,70		36,86
	4 М										10 070,63
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		10,0408	531,44	1,44	765,27		7 683,92
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,3423	56,11	1,4	78,55		26,89
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,066178			35 658,74		2 359,82
	Итого прямые затраты										22 355,46
	ФОТ										12 230,01
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					11 007,01
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 093,80
	Всего по позиции								16 852,00		38 456,27
331	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,202995					5 255,83
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	12,202995			430,70		5 255,83
	2 ЭМ										19,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05705					23,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		4 М									17,93
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2282	56,11	1,4	78,55		17,93
		Итого прямые затраты									5 316,33
		ФОТ									5 279,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 751,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 198,72
		Всего по позиции							5 375,19		12 266,18
332	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	23,5046	1	23,5046	65,84	1,25	82,30		1 934,43
		Объем=0,0235046*1000									
		Всего по позиции									1 934,43
333	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			77,41685					31 477,69
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	77,41685			406,60		31 477,69
	2 ЭМ										19,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		4 М									2 604,20
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0019397	56 758,82	0,96	54 488,47		105,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,54768	2 507,62	1,44	3 610,97		1 977,66
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,02282	56,11	1,4	78,55		1,79
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0050204	92 992,31	1,11	103 221,46		518,21
		Итого прямые затраты									34 124,46
		ФОТ									31 500,89
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					28 350,80
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 120,12
		Всего по позиции							33 126,81		75 595,38
334	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	26,243	1	26,243	1 004,11	1,37	1 375,63		36 100,66
		Объем=(228,2*1,15) / 10									
		Всего по позиции									36 100,66
335	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,952978					7 301,65
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	16,952978			430,70		7 301,65
	2 ЭМ										35,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					24,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,05705	477,92	1,3	621,30		35,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,05705			430,70		24,57
		Итого прямые затраты									7 361,67
		ФОТ									7 326,22
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 593,60
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 051,37
		Всего по позиции							7 452,52		17 006,64
336	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=228,2 / 100	100 м2	2,282	1	2,282					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,240302					3 549,10
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	8,240302			430,70		3 549,10
	2 ЭМ										17,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028525					12,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		Итого прямые затраты									3 579,11
		ФОТ									3 561,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 205,25
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 483,32
		Всего по позиции							3 623,00		8 267,68
337	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*228,2/100	т	0,0680036	1	0,0680036	87 665,56	1,78	156 044,70		10 611,60
		Всего по позиции									10 611,60
338	ГЭСНр59-01-004-01	Разборка поручней Объем=46 / 100	100 м	0,46	1	0,46					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0848					1 536,13
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,88		4,0848			376,06		1 536,13
		Итого прямые затраты									1 536,13
		ФОТ									1 536,13
	Пр/812-093.0-1	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 367,16
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45					691,26
		Всего по позиции							7 814,24		3 594,55
339	ГЭСН07-05-016-06	Устройство настенного поручня из коррозионнстойкой стали на лестничных маршах Объем=46 / 100	100 м	0,46	1	0,46					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			83,61374					34 055,93
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,87	1,15	0,98923			350,35		346,58
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	73,6	1,15	38,9344			382,49		14 892,02
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	82,59	1,15	43,69011			430,70		18 817,33
	2 ЭМ										317,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,299					126,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,25	0,046	37,32	1,55	57,85		2,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	1,25	0,046			382,49		17,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	1,25	0,253	477,92	1,3	621,30		157,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44	1,25	0,253			430,70		108,97
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,73	1,25	5,01975			31,41		157,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									3 705,97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0016		0,000736			37,15		0,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,04		0,4784			6,60		3,16
	01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	5,08		2,3368	609,42	1	609,42		1 424,09
	01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т	0,0036		0,001656	164 289,20	1,34	220 147,53		364,56
	02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,0062		0,002852	573,70	1,5	860,55		2,45
	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,0016		0,000736	14 625,05	1,91	27 933,85		20,56
	23.3.05.01-0013	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,64		1,6744	842,86	1,34	1 129,43		1 891,12
		Итого прямые затраты									38 205,98
		ФОТ									34 182,49
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					35 686,52
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					23 244,09
		Всего по позиции							211 166,50		97 136,59
340	ФСБЦ-07.2.06.06-0023	Кронштейны крепления поручня стальные, под трубу диаметром 50,8 мм, размеры основания 40х40 мм	100 шт	0,92	1	0,92	29 923,35	1,49	44 585,79		41 018,93
		Объем=(46/0,5) / 100									
		Всего по позиции									41 018,93
341	ФСБЦ-23.3.05.01-0009	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	46,506	1	46,506	452,55	1,34	606,42		28 202,17
		Всего по позиции									28 202,17
342	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений	100 м	1,33	1	1,33					
		Объем=133 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			63,47425					26 726,47
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	41,5	1,15	63,47425			421,06		26 726,47
	2 ЭМ										2 622,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,305875					1 824,09
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,38	1,25	0,63175	37,32	1,55	57,85		36,55
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,38	1,25	0,63175			382,49		241,64
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	2,21	1,25	3,674125	477,92	1,3	621,30		2 282,73
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,21	1,25	3,674125			430,70		1 582,45
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	5,8	1,25	9,6425			31,41		302,87
	4 М										5 287,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,133			37,15		4,94
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,0266	148 198,02	1	148 198,02		3 942,07
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,15		0,1995	4 800,85	1,4	6 721,19		1 340,88
		Итого прямые затраты									36 460,60
		ФОТ									28 550,56
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					29 806,78
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					19 414,38
		Всего по позиции							64 422,38		85 681,76
343	ФСБЦ-07.2.05.01-0034	Перила-ограждения металлические	м	133	1	133	1 882,76	1,22	2 296,97		305 497,01
		Всего по позиции									305 497,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Полы											
344	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,53	1	0,53					
		Объем=53 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,5684					2 651,59
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,28		7,5684			350,35		2 651,59
		Итого прямые затраты									2 651,59
		ФОТ									2 651,59
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 359,92
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 299,28
		Всего по позиции							11 907,15		6 310,79
345	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,51555					7 082,01
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		18,51555			382,49		7 082,01
		2 ЭМ									22,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3816					145,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,3816	37,32	1,55	57,85		22,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,3816			382,49		145,96
		Итого прямые затраты									7 250,05
		ФОТ									7 227,97
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 432,89
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 541,71
		Всего по позиции							64 998,68		17 224,65
346	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,00585					1 753,80
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		5,00585			350,35		1 753,80
		2 ЭМ									415,68
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		2,544	115,43	1,39	160,45		408,18
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		2,544			2,95		7,50
		Итого прямые затраты									2 169,48
		ФОТ									1 753,80
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 560,88
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					859,36
		Всего по позиции							17 319,70		4 589,72
347	ГЭСНр57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
		толщ.80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,0096					5 258,61
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,72	12	15,0096			350,35		5 258,61
		2 ЭМ									1 247,06
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4	12	7,632	115,43	1,39	160,45		1 224,55
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,4	12	7,632			2,95		22,51
		Итого прямые затраты									6 505,67
		ФОТ									5 258,61
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 680,16
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 576,72
		Всего по позиции							51 934,15		13 762,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	4,85	1	4,85					
		Объем=48,5 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,3386					537,82
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	1,3386			401,78		537,82
	4 М										1,28
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,194			6,60		1,28
		Итого прямые затраты									539,10
		ФОТ									537,82
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					484,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					224,00
		Всего по позиции							257,14		1 247,14
349	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	48,985	1	48,985	175,23	1,2	210,28		10 300,57
		Всего по позиции									10 300,57
350	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,8491					3 870,74
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	10,8491			356,78		3 870,74
	2 ЭМ										55,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4206875					160,91
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,4206875	37,32	1,55	57,85		24,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,4206875			382,49		160,91
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	2,590375	8,54	1,42	12,13		31,42
	4 М										34,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,9275			37,15		34,46
		Итого прямые затраты									4 121,87
		ФОТ									4 031,65
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 063,90
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 227,49
		Всего по позиции							39 295,32		10 413,26
351	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,14544					765,45
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	2,14544			356,78		765,45
	2 ЭМ										192,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,113					425,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,113	37,32	1,55	57,85		64,39
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,113			382,49		425,71
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	10,6	8,54	1,42	12,13		128,58
		Итого прямые затраты									1 384,13
		ФОТ									1 191,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 200,69
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					658,12
		Всего по позиции							12 237,51		3 242,94
352	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,703	1	2,703			6 160,79		16 652,62
		Объем=(2,04+8,16)*26,5/100									
		Всего по позиции									16 652,62
353	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,834595					725,14
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,01	1,15	0,0030475			321,42		0,98
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,23	1,15	0,0700925			350,35		24,56
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	4,02	1,15	1,225095			382,49		468,59
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,76	1,15	0,53636			430,70		231,01
	2 ЭМ										36,03
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03975					19,09
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,0165625			1 643,86		27,23
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,25	0,0165625			578,56		9,58
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03	1,25	0,0099375	37,32	1,55	57,85		0,57
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03	1,25	0,0099375			382,49		3,80
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,01325	477,92	1,3	621,30		8,23
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,01325			430,70		5,71
		Итого прямые затраты									780,26
		ФОТ									744,23
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					750,18
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					411,19
		Всего по позиции							7 326,91		1 941,63
354	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	26,765	1	26,765	134,05	1,18	158,18		4 233,69
		Объем=26,5*1,01									
		Всего по позиции									4 233,69
355	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,2913					1 401,70
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,8	1,15	3,2913			425,88		1 401,70
	2 ЭМ										34,16
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,033125					14,91
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,06	1,25	0,019875			1 679,76		33,39
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,06	1,25	0,019875			494,99		9,84
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,04	1,25	0,01325	37,32	1,55	57,85		0,77
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,25	0,01325			382,49		5,07
	4 М										108,84
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,2		0,053			37,15		1,97
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	0,06		0,0159	4 800,85	1,4	6 721,19		106,87
		Итого прямые затраты									1 559,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 416,61
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 427,94
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					782,68
		Всего по позиции							14 227,28		3 770,23
356	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			94,600495					37 095,69
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	310,42	1,15	94,600495			392,13		37 095,69
	2 ЭМ										11,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5730625					221,30
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,006625	251,77	1,43	360,03		2,39
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,25	0,006625			578,56		3,83
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0033125			1 643,86		5,45
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,0033125			578,56		1,92
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,69	1,25	0,5598125	2,31	1,54	3,56		1,99
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,69	1,25	0,5598125			382,49		214,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0033125	477,92	1,3	621,30		2,06
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0033125			430,70		1,43
	4 М										273,95
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,44		0,1166			37,15		4,33
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0325		0,0086125			6,60		0,06
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)		т	0,013		0,003445	37 800,30	2,07	78 246,62		269,56
		Итого прямые затраты									37 602,83
		ФОТ									37 316,99
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					37 615,53
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					20 617,64
		Всего по позиции							361 645,28		95 836,00
357	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,318	1	0,318	33 998,35	1,31	44 537,84		14 163,03
		Всего по позиции									14 163,03
358	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	27,03	1	27,03	945,92	1,31	1 239,16		33 494,49
		Объем=26,5*1,02									
		Всего по позиции									33 494,49
359	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,264	1	0,264					
		Объем=26,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			114,812412					47 236,12
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	378,17	1,15	114,812412			411,42		47 236,12
	2 ЭМ										139,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7557					321,52
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,34	1,25	0,1122	251,77	1,43	360,03		40,40
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,34	1,25	0,1122			578,56		64,91
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,13	1,25	0,0429			1 643,86		70,52
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,13	1,25	0,0429			578,56		24,82
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,69	1,25	0,5577	2,31	1,54	3,56		1,99
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,69	1,25	0,5577			382,49		213,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,0429	477,92	1,3	621,30		26,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	0,0429			430,70		18,48
	4 М										438,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,1188			37,15		4,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,015444			6,60		0,10
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,005544	37 800,30	2,07	78 246,62		433,80
		Итого прямые затраты									48 135,51
		ФОТ									47 557,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					42 801,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					19 807,76
		Всего по позиции							419 489,20		110 745,15
360	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,3168	1	0,3168	33 998,35	1,31	44 537,84		14 109,59
		Всего по позиции									14 109,59
361	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	26,928	1	26,928	945,92	1,31	1 239,16		33 368,10
		Объем=26,4*1,02									
		Всего по позиции									33 368,10
362	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,72	1	0,72					
		Объем=72 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,77792					5 269,92
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	13,77792			382,49		5 269,92
	4 М										607,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		4,95072			6,60		32,67
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		4,824	88,86	1,34	119,07		574,39
		Итого прямые затраты									5 876,98
		ФОТ									5 269,92
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 312,08
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 911,63
		Всего по позиции							19 584,29		14 100,69
363	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	80	1	80	127,78	1,1	140,56		11 244,80
		Объем=округл(72/0,9;0)									
		Всего по позиции									11 244,80
364	ГЭСН11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,721	1	0,721					
		Объем=72,1 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,3853015					10 267,68
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	29,41	1,15	24,3853015			421,06		10 267,68
	2 ЭМ										168,50
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2793875					119,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0090125	37,32	1,55	57,85		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0090125			382,49		3,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,25	0,270375	477,92	1,3	621,30		167,98
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	1,25	0,270375			430,70		116,45
	4 М										0,70
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00721			37,15		0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,09		0,06489			6,60		0,43
		Итого прямые затраты									10 556,78
		ФОТ									10 387,58
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					10 470,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 739,14
		Всего по позиции							37 124,27		26 766,60
365	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00721	1	0,00721	37 800,30	2,07	78 246,62		564,16
		Всего по позиции									564,16
366	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,029	1	0,029	33 998,35	1,31	44 537,84		1 291,60
		Всего по позиции									1 291,60
367	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	7,3542	1	7,3542	945,92	1,31	1 239,16		9 113,03
		Всего по позиции									9 113,03
368	ГЭСН46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм Объем=18 / 100	100 отверстий	0,18	1	0,18					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,114					1 341,20
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	17,3		3,114			430,70		1 341,20
	2 ЭМ										330,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,276					1 600,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,8		0,324	477,92	1,3	621,30		201,30
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,8		0,324			430,70		139,55
	91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		маш.-ч	16,4		2,952	33,86	1,29	43,68		128,94
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	16,4		2,952			494,99		1 461,21
	4 М										2,96
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,443		0,07974			37,15		2,96
		Итого прямые затраты									3 275,16
		ФОТ									2 941,96
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					3 030,22
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					1 735,76
		Всего по позиции							44 673,00		8 041,14
369	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24	561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
370	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых Объем=18 / 100	100 шт	0,18	1	0,18					
	421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,03067					845,25
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	9,81	1,15	2,03067			416,24		845,25
	2 ЭМ										10,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0135					5,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,25	0,0135	477,92	1,3	621,30		8,39
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,25	0,0135			430,70		5,81
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	1,11	1,25	0,24975			7,94		1,98
	4 М										159,75
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	2		0,36	369,80	1,2	443,76		159,75
		Итого прямые затраты									1 021,18
		ФОТ									851,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					781,27
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					419,57
		Всего по позиции							12 344,56		2 222,02
371	ФСБЦ-14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм Объем=18 / 10	10 шт	1,8	1	1,8	2 313,56	1,11	2 568,05		4 622,49
		Всего по позиции									4 622,49
372	ФСБЦ-01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	18	1	18	272,05	1,5	408,08		7 345,44
		Всего по позиции									7 345,44
Откосы											
373	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0152	1	0,0152					
		Объем=(0,4*1,9*2) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,22344					77,64
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,22344			347,46		77,64
		Итого прямые затраты									77,64
		ФОТ									77,64
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					69,88
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					36,49
		Всего по позиции							12 105,92		184,01
374	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,9*2) / 100	100 м	0,038	1	0,038					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,849528					324,94
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	0,849528			382,49		324,94
		2 ЭМ									4,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00855					3,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0019	37,32	1,55	57,85		0,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0019			382,49		0,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00665	477,92	1,3	621,30		4,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00665			430,70		2,86
		4 М									522,96
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,6131	241,35	1,17	282,38		455,51
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,152	369,80	1,2	443,76		67,45
		Итого прямые затраты									855,73
		ФОТ									328,53
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					319,33
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					153,59
		Всего по позиции							34 964,47		1 328,65
375	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм Объем=(2*2) / 10	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,2	391,34		156,54
		Всего по позиции									156,54
376	ФСБЦ-11.3.03.01-0010	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм Объем=1,9*2	м	3,8	1	3,8	325,23	1,47	478,09		1 816,74
		Всего по позиции									1 816,74
377	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,063	1	0,063					
		Объем=6,3 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,485415					185,67
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7	1,15	0,485415			382,49		185,67
	4 М										18,07
14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н		кг	0,8		0,0504	234,33	1,53	358,52		18,07
Итого прямые затраты											203,74
	ФОТ										185,67
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					180,47
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					86,80
Всего по позиции										7 476,35	471,01
378	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	0,63	1	0,63	69,38	1,2	83,26		52,45
		Объем=6,3 / 10									
Всего по позиции											52,45
379	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,076	1	0,076					
		Объем=7,6 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,10824					921,57
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	27,74		2,10824			437,13		921,57
	2 ЭМ										1 425,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,98876					537,56
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м		маш.-ч	6,44		0,48944	1 684,82	1,48	2 493,53		1 220,43
4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	6,44		0,48944			658,91		322,50
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13		0,00988	477,92	1,3	621,30		6,14
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13		0,00988			430,70		4,26
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	6,44		0,48944			406,42		198,92
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	6,44		0,48944			430,70		210,80
Итого прямые затраты											2 884,62
	ФОТ										1 459,13
Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92					1 342,40
Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52					758,75
Всего по позиции										65 602,24	4 985,77
380	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	2	1	2	236,15	1,17	276,30		552,60
		Объем=округл(7,6*0,3;0)									
Всего по позиции											552,60
381	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,0315	1	0,0315					
		Объем=(6,3*0,5) / 100									
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,074208					2 469,77
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	167,68	1,15	6,074208			406,60		2 469,77
	2 ЭМ										1,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0055126					2,20
91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	0,017	1,25	0,0006694			484,98		0,32
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,017	1,25	0,0006694			430,70		0,29
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,093	1,25	0,0036619	37,32	1,55	57,85		0,21
4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,093	1,25	0,0036619			382,49		1,40
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0011813	477,92	1,3	621,30		0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0011813			430,70		0,51
	4 М										162,28
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,005733			6,60		0,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0063	56,11	1,4	78,55		0,49
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		0,945	65,33	2,13	139,15		131,50
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,28035	68,29	1,58	107,90		30,25
		Итого прямые затраты									2 635,51
		ФОТ									2 471,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 224,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 029,58
		Всего по позиции							186 979,68		5 889,86
382	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,3075	1	3,3075			118,96		393,46
		Всего по позиции									393,46
383	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0315	1	0,0315					
		Объем=(6,3*0,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1684463					72,55
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,1684463			430,70		72,55
	2 ЭМ										0,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0007876					0,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	37,32	1,55	57,85		0,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			382,49		0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	477,92	1,3	621,30		0,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			430,70		0,17
	4 М										0,25
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00315	56,11	1,4	78,55		0,25
		Итого прямые затраты									73,38
		ФОТ									72,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					65,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					30,35
		Всего по позиции							5 374,92		169,31
384	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,3245	1	0,3245	65,84	1,25	82,30		26,71
		Объем=0,0003245*1000									
		Всего по позиции									26,71
385	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,0315	1	0,0315					
		Объем=(6,3*0,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3948525					168,16
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	0,3948525			425,88		168,16
	2 ЭМ										0,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0015751					0,66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	37,32	1,55	57,85		0,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			382,49		0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0011813	477,92	1,3	621,30		0,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0011813			430,70		0,51
	4 М										139,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,1386	531,44	1,44	765,27		106,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,004725	56,11	1,4	78,55		0,37
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0009135			35 658,74		32,57
		Итого прямые затраты									308,58
		ФОТ									168,82
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					151,94
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					70,31
		Всего по позиции							16 851,75		530,83
386	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0686375					434,51
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	1,0686375			406,60		434,51
	2 ЭМ										0,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0007876					0,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	37,32	1,55	57,85		0,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			382,49		0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	477,92	1,3	621,30		0,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			430,70		0,17
	4 М										35,94
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0000268	56 758,82	0,96	54 488,47		1,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,000315			37,15		0,01
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,00756	2 507,62	1,44	3 610,97		27,30
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,000315	56,11	1,4	78,55		0,02
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0000693	92 992,31	1,11	103 221,46		7,15
		Итого прямые затраты									471,03
		ФОТ									434,83
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					391,35
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					181,11
		Всего по позиции							33 126,67		1 043,49
387	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 Объем=3,15*1,15	м2	3,6225	1	3,6225	153,37	1,37	210,12		761,16
		Всего по позиции									761,16
388	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2340135					100,79
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,2340135			430,70		100,79
	2 ЭМ										0,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0007875					0,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0007875	477,92	1,3	621,30		0,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0007875			430,70		0,34
		Итого прямые затраты									101,62
		ФОТ									101,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					91,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					42,12
		Всего по позиции							7 452,70		234,76
389	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1137465					48,99
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,1137465			430,70		48,99
	2 ЭМ										0,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0003938					0,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	477,92	1,3		621,30	0,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			430,70		0,17
		Итого прямые затраты									49,40
	ФОТ										49,16
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					44,24
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					20,48
		Всего по позиции							3 622,86		114,12
390	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0009387	1	0,0009387	87 665,56	1,78	156 044,70		146,48
		Объем=(0,0171+0,0127)*3,15/100									
		Всего по позиции									146,48
Слаботочные системы											
391	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2736					4 900,26
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	9,2736			528,41		4 900,26
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									4 900,26
391.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,22
	ФОТ										4 900,26
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 410,23
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 254,12
		Всего по позиции							1 456,23		11 649,83
392	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,456					8 167,10
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	15,456			528,41		8 167,10
	4 М										368,63
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0032	284,15	1,75	497,26		1,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,7904			6,60		5,22
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,24	978,09	1,34	1 310,64		314,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00016	4 338,27	1,32	5 726,52		0,92
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,032	899,56	1,61	1 448,29		46,35
		Итого прямые затраты									8 535,73
392.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,04
		ФОТ									8 167,10
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 350,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 756,87
		Всего по позиции							2 473,13		19 785,03
393	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,76					1 122,22
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	2,76			406,60		1 122,22
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									1 122,22
393.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,6		19,52
		ФОТ									1 122,22
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 066,11
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					594,78
		Всего по позиции							1 401,32		2 802,63
394	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6					1 870,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	4,6			406,60		1 870,36
	4 М										240,27
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		6,32	2,27	1,7	3,86		24,40
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,01	14 395,23	1,44	20 729,13		207,29
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,022	260,03	1,5	390,05		8,58
		Итого прямые затраты									2 110,63
394.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,53
		ФОТ									1 870,36
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 776,84
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					991,29
		Всего по позиции							2 455,65		4 911,29
395	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,42					4 930,12
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	12,42			396,95		4 930,12
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									4 930,12
395.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,74
		ФОТ									4 930,12
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					4 683,61
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 612,96
		Всего по позиции							4 104,14		12 312,43
396	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,7					8 216,87
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	20,7			396,95		8 216,87
		4 М									422,62
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,15	206,43	1,75	361,25		54,19
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,18			6,60		1,19
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		31,59	2,27	1,7	3,86		121,94
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0012	97 479,20	1,18	115 025,46		138,03
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,03	373,74	1,4	523,24		15,70
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,03	931,11	1,61	1 499,09		44,97
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,018	157,44	1,22	192,08		3,46
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,15	235,73	1,22	287,59		43,14
		Итого прямые затраты									8 639,49
396.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,90
		ФОТ									8 216,87
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 806,03
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					4 354,94
		Всего по позиции							6 981,12		20 943,36
397	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	2,9	1	2,9					
		Объем=290 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,956					9 794,38
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		27,956			350,35		9 794,38
		2 ЭМ									1,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,029					11,09
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,029	37,32	1,55	57,85		1,68
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,029			382,49		11,09
		Итого прямые затраты									9 807,15
		ФОТ									9 805,47
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					8 922,98
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 706,63
		Всего по позиции							8 081,64		23 436,76
398	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	2,1	1	2,1					
		Объем=(290-80) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,4004					11 958,27
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	28,4004			421,06		11 958,27
		2 ЭМ									22 525,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			10,78875					6 164,31
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,525			1 643,86		863,03
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,525			578,56		303,74
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	7,2975			2,81		20,51
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	7,2975	8,84	1,46	12,91		94,21
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	9,73875	1 472,34	1,48	2 179,06		21 221,32
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	9,73875			578,56		5 634,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,525	477,92	1,3	621,30		326,18
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,525			430,70		226,12
		4 М									2 192,21
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,5145	37,71	1,7	64,11		32,98
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,05	931,11	1,61	1 499,09		1 574,04
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,006048	82 698,14	1,17	96 756,82		585,19
		Итого прямые затраты									42 840,04
398.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					207,97
		ФОТ									18 122,58
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					17 578,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 242,52
		Всего по позиции							33 271,16		69 869,43
399	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,9868					6 382,58
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	14,9868			425,88		6 382,58
		2 ЭМ									0,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					3,82
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01	37,32	1,55	57,85		0,58
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01			382,49		3,82
		4 М									196,98
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		5,25312			6,60		34,67
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,16	261,09	1,34	349,86		55,98
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,0008	99 190,96	1,34	132 915,89		106,33
		Итого прямые затраты									6 583,96
399.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					111,00
		ФОТ									6 386,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 194,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 257,06
		Всего по позиции							20 183,54		16 146,83
400	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100x50 мм	м	81,6	1	81,6	262,61	1,76	462,19		37 714,70
		Объем=80*1,02									
		Всего по позиции									37 714,70
401	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,7868					2 436,59
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	5,7868			421,06		2 436,59
		2 ЭМ									67,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06					30,28
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03			1 643,86		49,32
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,03			578,56		17,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03	477,92	1,3	621,30		18,64
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,03			430,70		12,92
		4 М									276,14
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		21,336	5,87	0,96	5,64		120,34
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,00084	43 821,53	1,44	63 103,00		53,01
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,016	79,88	1,55	123,81		1,98
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,04	1 239,94	1,23	1 525,13		61,01
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00976	2 316,78	1,76	4 077,53		39,80
		Итого прямые затраты									2 810,97
401.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,38
		ФОТ									2 466,87
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 392,86
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 258,10
		Всего по позиции							8 130,39		6 504,31
402	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(290*1.02) / 1000	1000 м	0,2958	1	0,2958	46 282,75	1,24	57 390,61		16 976,14
		Всего по позиции									16 976,14
Электромонтажные работы											
403	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,789					644,02
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,789			359,99		644,02
		2 ЭМ									0,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008					3,06
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,008	37,32	1,55	57,85		0,46
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,008			382,49		3,06
		Итого прямые затраты									647,54
		ФОТ									647,08
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					588,84
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					310,60
		Всего по позиции							15 469,80		1 546,98
404	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=257 / 100	100 м	2,57	1	2,57					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,5278					2 287,01
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		6,5278			350,35		2 287,01
		Итого прямые затраты									2 287,01
		ФОТ									2 287,01
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 081,18
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 097,76
		Всего по позиции							2 126,83		5 465,95
405	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=179,9 / 100	100 м	1,799	1	1,799					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,51781					18 323,61
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		43,51781			421,06		18 323,61
		2 ЭМ									2 187,62
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		13,15069	115,43	1,39	160,45		2 110,03
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		26,30138			2,95		77,59
		Итого прямые затраты									20 511,23
		ФОТ									18 323,61
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					18 873,32
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					10 810,93
		Всего по позиции							27 901,88		50 195,48
406	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=77,1 / 100	100 м	0,771	1	0,771					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,881816					7 108,26
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	16,881816			421,06		7 108,26
		2 ЭМ									261,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,173475					87,54
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0867375			1 643,86		142,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,0867375			578,56		50,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0867375	477,92	1,3	621,30		53,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,0867375			430,70		37,36
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	2,0817			31,41		65,39
		4 М									170,91
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,4774032			6,60		3,15
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,74016	155,63	1	155,63		115,19
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,1542	160,07	2,13	340,95		52,57
		Итого прямые затраты									7 628,57
406.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					123,62
		ФОТ									7 195,80
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 979,93
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 669,86
		Всего по позиции							23 867,68		18 401,98
407	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=77,1*1,02	м	78,642	1	78,642	16,57	1	16,57		1 303,10
		Всего по позиции									1 303,10
408	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=360 / 100	100 шт	3,6	1	3,6	112,32	1,76	197,68		711,65
		Всего по позиции									711,65
409	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=77,1 / 100	100 м	0,771	1	0,771					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,5770285					2 348,26
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	5,5770285			421,06		2 348,26
		2 ЭМ									65,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,057825					29,18
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0289125			1 643,86		47,53
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0289125			578,56		16,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0289125	477,92	1,3	621,30		17,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0289125			430,70		12,45
		4 М									266,11
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		20,56257	5,87	0,96	5,64		115,97
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0008096	43 821,53	1,44	63 103,00		51,09
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,01542	79,88	1,55	123,81		1,91
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,03855	1 239,94	1,23	1 525,13		58,79
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0094062	2 316,78	1,76	4 077,53		38,35
		Итого прямые затраты									2 709,04
409.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					40,84
		ФОТ									2 377,44
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 306,12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 212,49
		Всего по позиции							8 130,34		6 268,49
410	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	1,799	1	1,799					
		Объем=(99,6+157,4-77,1) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,329676					10 244,25
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	24,329676			421,06		10 244,25
		2 ЭМ									19 296,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,2423625					5 280,77
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,44975			1 643,86		739,33
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,44975			578,56		260,21
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	6,251525			2,81		17,57
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	6,251525	8,84	1,46	12,91		80,71
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	8,3428625	1 472,34	1,48	2 179,06		18 179,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	8,3428625			578,56		4 826,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,44975	477,92	1,3	621,30		279,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,44975			430,70		193,71
		4 М									1 878,00
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,440755	37,71	1,7	64,11		28,26
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,8995	931,11	1,61	1 499,09		1 348,43
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0051811	82 698,14	1,17	96 756,82		501,31
		Итого прямые затраты									36 699,66
410.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					178,16
		ФОТ									15 525,02
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 059,27
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 917,76
		Всего по позиции							33 271,18		59 854,85
411	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,101592	1	0,101592	71 505,96	1,25	89 382,45		9 080,54
		Объем=(99,6*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									9 080,54
412	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,160548	1	0,160548	46 171,48	1,25	57 714,35		9 265,92
		Объем=(157,4*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									9 265,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=2 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 шт чел.-ч чел.-ч %	0,02 24,1 91 48	1 	0,02 91 48	 	 	 406,60	 	 195,98 195,98 195,98 178,34 94,07 23 419,50 468,39
414	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 Всего по позиции	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46 188,46
415	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки Объем=7 / 10 Всего по позиции	10 шт	0,7	1	0,7	351,98	1,22	429,42		300,59 300,59
416	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 4 М 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные Итого прямые затраты 416.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	шт чел.-ч чел.-ч кг %	8 1,03 0,02 2	1 1,15 	8 9,476 9,476 0,16 2	 	 	 443,56	 	4 203,17 4 203,17 33,03 33,03 4 236,20 73,10 4 203,17 4 077,07 2 143,62 1 316,25 10 529,99
417 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический Всего по позиции	шт	8	1	8	216,63	1,2	259,96		2 079,68 2 079,68
418	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках Объем=10 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 Итого прямые затраты 418.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч шт	0,1 94,4 0,2 0,2 0,2 0,2 1,02	1 1,15 1,25 1,25 1,25 1,25 	0,1 10,856 10,856 0,05 0,025 0,025 0,025 0,025	 	 	 443,56	 	4 815,29 4 815,29 56,63 25,23 41,10 14,46 15,53 10,77 187,56 187,56 5 084,71 83,74 4 840,52 4 695,30 2 468,67 123 324,20 12 332,42
419	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	10	1	10	3 763,75	1,69	6 360,74		63 607,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											63 607,40
Отопление											
420	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2					777,83
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		2,2			353,56		777,83
		2 ЭМ									2,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0448					17,14
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0448	37,32	1,55	57,85		2,59
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0448			382,49		17,14
		Итого прямые затраты									797,56
		ФОТ									794,97
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					691,62
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					349,79
		Всего по позиции							91 948,50		1 838,97
421	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,37954					540,96
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			392,13		540,96
		2 ЭМ									17,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0195					9,36
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			1 643,86		13,15
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			578,56		4,63
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0045	37,32	1,55	57,85		0,26
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0045			382,49		1,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,007	477,92	1,3	621,30		4,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,007			430,70		3,01
		4 М									0,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,08096			6,60		0,53
		01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,003694	64,96	1,24	80,55		0,30
		Итого прямые затраты									568,91
		ФОТ									550,32
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					599,30
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					336,80
		Всего по позиции							75 250,50		1 505,01
422	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,05	4 415,34		264,92
		Всего по позиции									264,92
423	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	2	1	2	5 646,46	1,18	6 662,82		13 325,64
		Всего по позиции									13 325,64
424	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные	шт	4	1	4	32,79	1,62	53,12		212,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Объем=2*2										
		Всего по позиции	212,48									
		Итого по разделу 3 Лестничный марш №3. Три этажа	2 790 021,43									
		Справочно										
		затраты труда рабочих	1645,1898307									
		затраты труда машинистов	43,3533192									
Раздел 4. Лестничный марш №4. Три этажа												
Потолок												
425	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,78	1	0,78						
		Объем=78 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9406					1 030,24	
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			2,9406	350,35		1 030,24		
		Итого прямые затраты									1 030,24	
		ФОТ									1 030,24	
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89			89				916,91	
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49			49				504,82	
		Всего по позиции								3 143,55	2 451,97	
426	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	0,3538	1	0,3538						
		Объем=35,38 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,37046					845,73	
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	6,7			2,37046	356,78		845,73		
		4 М									18,85	
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,07			0,024766	37,15		0,92		
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6			0,56608	18,59	1,44	26,77	15,15	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1			0,03538	56,11	1,4	78,55	2,78	
		Итого прямые затраты									864,58	
		ФОТ									845,73	
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90				761,16	
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46				389,04	
		Всего по позиции								5 694,69	2 014,78	
427	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	0,3538	1	0,3538						
		Объем=35,38 / 100										
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,6879002					17 553,11	
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	41,6879002	421,06		17 553,11			
		2 ЭМ									1 277,89	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,361615					1 000,95	
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,33611	37,32	1,55	57,85	19,44		
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,33611	382,49		128,56			
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	2,025505	477,92	1,3	621,30	1 258,45		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	2,025505	430,70		872,39			
		4 М									6,50	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782			0,9842716	6,60		6,50		
		Итого прямые затраты									19 838,45	
		ФОТ									18 554,06	
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					16 698,65	
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 727,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									125 112,69		44 264,87
428	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	36,4414	1	36,4414			260,48		9 492,26
Всего по позиции											9 492,26
429	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,4712	1	0,4712					
		Объем=47,12 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,40304					4 416,51
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		11,40304			387,31		4 416,51
		2 ЭМ									2,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04712					18,02
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,04712	37,32	1,55	57,85		2,73
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,04712			382,49		18,02
		4 М									78,99
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,004712			37,15		0,18
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,0160208	3 392,36	1,45	4 918,92		78,81
Итого прямые затраты											4 516,25
ФОТ											4 434,53
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 946,73
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 951,19
Всего по позиции									22 101,38		10 414,17
430	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,4712	1	0,4712					
		Объем=47,12 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,4505512					7 822,13
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	20,4505512			382,49		7 822,13
		2 ЭМ									28,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,58311					224,35
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,01178			1 679,76		19,79
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,01178			494,99		5,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,12958	37,32	1,55	57,85		7,50
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,25	0,12958			382,49		49,56
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,44175	2,31	1,54	3,56		1,57
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75	1,25	0,44175			382,49		168,96
		4 М									9,45
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,54		0,254448			37,15		9,45
Итого прямые затраты											8 084,79
ФОТ											8 046,48
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 241,83
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 351,36
Всего по позиции									39 639,18		18 677,98
431	ГЭСН15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	0,4712	1	0,4712					
		Объем=47,12 / 100									
		30мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			38,906984					14 881,53
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,59	23 (20*1,15)	38,906984			382,49		14 881,53
		2 ЭМ									56,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,20156					462,23
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	25 (20*1,25)	0,02356			1 679,76		39,58
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	25 (20*1,25)	0,02356			494,99		11,66
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	25 (20*1,25)	0,2356	37,32	1,55	57,85		13,63
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	25 (20*1,25)	0,2356			382,49		90,11
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,08	25 (20*1,25)	0,9424	2,31	1,54	3,56		3,35
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	25 (20*1,25)	0,9424			382,49		360,46
		4 М									18,91
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,054	20	0,508896			37,15		18,91
		Итого прямые затраты									15 419,23
		ФОТ									15 343,76
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					13 809,38
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 390,68
		Всего по позиции							75 592,72		35 619,29
432	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	42,408	1	42,408	132,95	2,07	275,21		11 671,11
		Объем=0,3*47,12*3									
		Всего по позиции									11 671,11
433	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	11,78	1	11,78	65,84	1,25	82,30		969,49
		Объем=0,25*47,12									
		Всего по позиции									969,49
434	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,4712	1	0,4712					
		Объем=47,12 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,1282					3 461,64
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	8,1282			425,88		3 461,64
		2 ЭМ									14,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02945					12,40
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00589	37,32	1,55	57,85		0,34
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00589			382,49		2,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,02356	477,92	1,3	621,30		14,64
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,02356			430,70		10,15
		4 М									2 129,85
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,07328	531,44	1,44	765,27		1 586,62
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,07068	56,11	1,4	78,55		5,55
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0150784			35 658,74		537,68
		Итого прямые затраты									5 618,87
		ФОТ									3 474,04
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 126,64
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 446,94
		Всего по позиции							21 630,84		10 192,45
435	ГЭСН15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	0,4712	1	0,4712					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=47,12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			44,054844					18 974,42
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	81,3	1,15	44,054844			430,70		18 974,42
	2 ЭМ										81,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14725					62,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,01767	37,32	1,55	57,85		1,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,01767			382,49		6,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,12958	477,92	1,3	621,30		80,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	0,12958			430,70		55,81
	4 М										2 015,52
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,414656	531,44	1,44	765,27		317,32
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,169632	56,11	1,4	78,55		13,32
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,092		0,0433504	25 237,94	1,54	38 866,43		1 684,88
		Итого прямые затраты									21 134,04
		ФОТ									19 036,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 133,29
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 928,91
		Всего по позиции							98 039,56		46 196,24
436	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная	кг	29,6856	1	29,6856	456,84	1,78	813,18		24 139,74
		Объем=0,0296856*1000									
		Всего по позиции									24 139,74
437	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,45	1	0,45					
		Объем=45 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,46725					1 326,19
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	3,46725			382,49		1 326,19
	4 М										129,07
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,36	234,33	1,53	358,52		129,07
		Итого прямые затраты									1 455,26
		ФОТ									1 326,19
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 289,06
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					619,99
		Всего по позиции							7 476,24		3 364,31
438	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	4,5	1	4,5	69,38	1,2	83,26		374,67
		Объем=45 / 10									
		Всего по позиции									374,67
Стены											
439	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок.	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,68142					6 460,88
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		16,68142			387,31		6 460,88
	2 ЭМ										26,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4564					174,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,4564	37,32	1,55	57,85		26,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,4564			382,49		174,57
		Итого прямые затраты									6 661,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									6 635,45
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 971,91
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2 985,95
		Всего по позиции							6 844,75		15 619,71
440	ГЭСНр62-04-003-01	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов Объем=57 / 100	100 м2	0,57	1	0,57					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,021					1 077,83
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,3		3,021			356,78		1 077,83
		4 М									30,37
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,0399			37,15		1,48
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		0,912	18,59	1,44	26,77		24,41
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,057	56,11	1,4	78,55		4,48
		Итого прямые затраты									1 108,20
		ФОТ									1 077,83
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					970,05
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					495,80
		Всего по позиции							4 515,88		2 574,05
441	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=228,2 / 100	100 м2	2,282	1	2,282					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,2244					21 388,96
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		55,2244			387,31		21 388,96
		2 ЭМ									13,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2282					87,28
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,2282	37,32	1,55	57,85		13,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,2282			382,49		87,28
		4 М									382,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,077588	3 392,36	1,45	4 918,92		381,65
		Итого прямые затраты									21 871,94
		ФОТ									21 476,24
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					19 113,85
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					9 449,55
		Всего по позиции							22 101,38		50 435,34
442	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций Объем=228,2 / 100	100 м2	2,282	1	2,282					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,56414					12 455,46
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		32,56414			382,49		12 455,46
		2 ЭМ									42,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06846					29,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,06846	477,92	1,3	621,30		42,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06846			430,70		29,49
		4 М									0,85
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
		Итого прямые затраты									12 528,33
		ФОТ									12 484,95
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					11 236,46
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 743,08
		Всего по позиции							12 930,71		29 507,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
443	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ Всего по позиции	кг	70,5138	1	70,5138	183,13	1,91	349,78		24 664,32	
444	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен Объем=228,2 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-36 Средний разряд работы 3,6 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 4 М 08.3.03.04-0043 Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм 08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	2,282	1	2,282						24 077,08 24 077,08 404,77 254,80 383,32 494,99 57,85 382,49 49 766,71 263,39 49 503,32 74 503,36 24 331,88 21 898,69 10 134,23 46 685,49 106 536,28
445	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=228,2 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	2,282	1	2,282						5 255,83 5 255,83 19,37 23,20 1,65 10,91 17,72 12,29 17,93 17,93 5 316,33 5 279,03 4 751,13 2 198,72 5 375,19 12 266,18
446	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0235046*1000 Всего по позиции	кг	23,5046	1	23,5046	65,84	1,25	82,30		1 934,43 1 934,43	
447	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=228,2 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	2,282	1	2,282						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			301,7945					124 164,29
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	301,7945			411,42		124 164,29
		2 ЭМ									885,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,1076					1 616,04
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,39935			1 679,76		670,81
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,39935			494,99		197,67
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	3,70825	37,32	1,55	57,85		214,52
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	3,70825			382,49		1 418,37
		4 М									142 085,06
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг	12		27,384	92,95	1,44	133,85		3 665,35
		01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,005705	76 630,40	1,34	102 684,74		585,82
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,029666	4 800,85	1,4	6 721,19		199,39
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		7,0742	3 392,36	1,45	4 918,92		34 797,42
		08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		246,456	353,61	1,18	417,26		102 836,23
		Итого прямые затраты									268 750,72
		ФОТ									125 780,33
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					113 202,30
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					52 387,51
		Всего по позиции							190 333,27		434 340,53
448	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=228,2 / 100	100 м2	2,282	1	2,282					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,202995					5 255,83
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	12,202995			430,70		5 255,83
		2 ЭМ									19,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		4 М									17,93
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2282	56,11	1,4	78,55		17,93
		Итого прямые затраты									5 316,33
		ФОТ									5 279,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 751,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 198,72
		Всего по позиции							5 375,19		12 266,18
449	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0235046*1000	кг	23,5046	1	23,5046	65,84	1,25	82,30		1 934,43
		Всего по позиции									1 934,43
450	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=228,2 / 100	100 м2	2,282	1	2,282					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			77,41685					31 477,69
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	77,41685			406,60		31 477,69
		2 ЭМ									19,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		4 М									2 604,20
		01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,00085		0,0019397	56 758,82	0,96	54 488,47		105,69
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		0,54768	2 507,62	1,44	3 610,97		1 977,66
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,02282	56,11	1,4	78,55		1,79
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0050204	92 992,31	1,11	103 221,46		518,21
		Итого прямые затраты									34 124,46
		ФОТ									31 500,89
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					28 350,80
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 120,12
		Всего по позиции							33 126,81		75 595,38
451	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(228,2*1,15) / 10	10 м2	26,243	1	26,243	476,13	1,2	571,36		14 994,20
		Всего по позиции									14 994,20
452	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=228,2 / 100	100 м2	2,282	1	2,282					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,202995					5 255,83
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	12,202995			430,70		5 255,83
		2 ЭМ									19,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		4 М									17,93
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2282	56,11	1,4	78,55		17,93
		Итого прямые затраты									5 316,33
		ФОТ									5 279,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 751,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 198,72
		Всего по позиции							5 375,19		12 266,18
453	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0235046*1000	кг	23,5046	1	23,5046	65,84	1,25	82,30		1 934,43
		Всего по позиции									1 934,43
454	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,282	1	2,282					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,60487					12 182,24
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	28,60487			425,88		12 182,24
	2 ЭМ										54,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1141					47,77
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,085575	477,92	1,3	621,30		53,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,085575			430,70		36,86
	4 М										10 070,63
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		10,0408	531,44	1,44	765,27		7 683,92
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,3423	56,11	1,4	78,55		26,89
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,066178			35 658,74		2 359,82
		Итого прямые затраты									22 355,46
		ФОТ									12 230,01
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					11 007,01
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 093,80
		Всего по позиции							16 852,00		38 456,27
455	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=228,2 / 100	100 м2	2,282	1	2,282					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,202995					5 255,83
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	12,202995			430,70		5 255,83
	2 ЭМ										19,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
	4 М										17,93
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2282	56,11	1,4	78,55		17,93
		Итого прямые затраты									5 316,33
		ФОТ									5 279,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 751,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 198,72
		Всего по позиции							5 375,19		12 266,18
456	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0235046*1000	кг	23,5046	1	23,5046	65,84	1,25	82,30		1 934,43
		Всего по позиции									1 934,43
457	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=228,2 / 100	100 м2	2,282	1	2,282					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			77,41685					31 477,69
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	77,41685			406,60		31 477,69
	2 ЭМ										19,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05705					23,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	37,32	1,55	57,85		1,65
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			382,49		10,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
	4 М										2 604,20
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0019397	56 758,82	0,96	54 488,47		105,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02282			37,15		0,85
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,54768	2 507,62	1,44	3 610,97		1 977,66
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,02282	56,11	1,4	78,55		1,79
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0050204	92 992,31	1,11	103 221,46		518,21
		Итого прямые затраты									34 124,46
		ФОТ									31 500,89
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					28 350,80
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 120,12
		Всего по позиции							33 126,81		75 595,38
458	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	26,243	1	26,243	1 004,11	1,37	1 375,63		36 100,66
		Объем=(228,2*1,15) / 10									
		Всего по позиции									36 100,66
459	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,952978					7 301,65
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	16,952978			430,70		7 301,65
	2 ЭМ										35,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05705					24,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,05705	477,92	1,3	621,30		35,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,05705			430,70		24,57
		Итого прямые затраты									7 361,67
		ФОТ									7 326,22
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 593,60
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 051,37
		Всего по позиции							7 452,52		17 006,64
460	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	2,282	1	2,282					
		Объем=228,2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,240302					3 549,10
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	8,240302			430,70		3 549,10
	2 ЭМ										17,72
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,028525					12,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028525	477,92	1,3	621,30		17,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028525			430,70		12,29
		Итого прямые затраты									3 579,11
		ФОТ									3 561,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 205,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				1 483,32
			Всего по позиции						3 623,00		8 267,68
461	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0680036	1	0,0680036	87 665,56	1,78	156 044,70		10 611,60
			Объем=(0,0171+0,0127)*228,2/100								
			Всего по позиции								10 611,60
462	ГЭСНр59-01-004-01	Разборка поручней	100 м	0,46	1	0,46					
			Объем=46 / 100								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		4,0848					1 536,13
			1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,88	4,0848			376,06		1 536,13
			Итого прямые затраты								1 536,13
			ФОТ								1 536,13
			Пр/812-093.0-1 НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89	89					1 367,16
			Пр/774-093.0 СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45	45					691,26
			Всего по позиции						7 814,24		3 594,55
463	ГЭСН07-05-016-06	Устройство настенного поручня из коррозионнстойкой стали на лестничных маршах	100 м	0,46	1	0,46					
			Объем=46 / 100								
			421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		83,61374					34 055,93
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,87	1,15			350,35		346,58
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	73,6	1,15			382,49		14 892,02
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	82,59	1,15			430,70		18 817,33
			2 ЭМ								317,52
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,299					126,56
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,25	0,046	37,32	1,55	57,85	2,66
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	1,25	0,046			382,49	17,59
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	1,25	0,253	477,92	1,3	621,30	157,19
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44	1,25	0,253			430,70	108,97
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,73	1,25	5,01975			31,41	157,67
			4 М								3 705,97
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0016		0,000736			37,15	0,03
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,04		0,4784			6,60	3,16
			01.7.11.07-0101 Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	5,08		2,3368	609,42	1	609,42	1 424,09
			01.7.15.11-0062 Шайбы стальные	т	0,0036		0,001656	164 289,20	1,34	220 147,53	364,56
			02.3.01.02-1104 Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,0062		0,002852	573,70	1,5	860,55	2,45
			03.2.02.08-0002 Цемент расширяющийся	т	0,0016		0,000736	14 625,05	1,91	27 933,85	20,56
			23.3.05.01-0013 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,64		1,6744	842,86	1,34	1 129,43	1 891,12
			Итого прямые затраты								38 205,98
			ФОТ								34 182,49
			Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4				35 686,52
			Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68				23 244,09
			Всего по позиции						211 166,50		97 136,59
464	ФСБЦ-07.2.06.06-0023	Кронштейны крепления поручня стальные, под трубу диаметром 50,8 мм, размеры основания 40х40 мм	100 шт	0,92	1	0,92	29 923,35	1,49	44 585,79		41 018,93
			Объем=(46/0,5) / 100								
			Всего по позиции								41 018,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
465	ФСБЦ-23.3.05.01-0009	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,4 мм Всего по позиции	м	46,506	1	46,506	452,55	1,34	606,42		28 202,17	
466	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений Объем=133 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм 03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий Всего по позиции	100 м	1,33	1	1,33						26 726,47 26 726,47 2 622,15 1 824,09 36,55 241,64 2 282,73 1 582,45 302,87 5 287,89 4,94 3 942,07 1 340,88 36 460,60 28 550,56 29 806,78 19 414,38 64 422,38 85 681,76
467	ФСБЦ-07.2.05.01-0034	Перила-ограждения металлические Всего по позиции	м	133	1	133	1 882,76	1,22	2 296,97		305 497,01	
Полы												
468	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки Объем=53 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	0,53	1	0,53						2 651,59 2 651,59 2 651,59 2 651,59 2 359,92 1 299,28 11 907,15 6 310,79
469	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем=26,5 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,265	1	0,265						7 082,01 7 082,01 22,08 145,96 22,08 145,96 7 250,05 7 227,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 432,89
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 541,71
		Всего по позиции							64 998,68		17 224,65
470	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,00585					1 753,80
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		5,00585			350,35		1 753,80
		2 ЭМ									415,68
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		2,544	115,43	1,39	160,45		408,18
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		2,544			2,95		7,50
		Итого прямые затраты									2 169,48
		ФОТ									1 753,80
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 560,88
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					859,36
		Всего по позиции							17 319,70		4 589,72
471	ГЭСНр57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
		толщ.80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,0096					5 258,61
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,72	12	15,0096			350,35		5 258,61
		2 ЭМ									1 247,06
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4	12	7,632	115,43	1,39	160,45		1 224,55
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,4	12	7,632			2,95		22,51
		Итого прямые затраты									6 505,67
		ФОТ									5 258,61
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 680,16
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 576,72
		Всего по позиции							51 934,15		13 762,55
472	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	4,85	1	4,85					
		Объем=48,5 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3386					537,82
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	1,3386			401,78		537,82
		4 М									1,28
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,194			6,60		1,28
		Итого прямые затраты									539,10
		ФОТ									537,82
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					484,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					224,00
		Всего по позиции							257,14		1 247,14
473	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	48,985	1	48,985	175,23	1,2	210,28		10 300,57
		Всего по позиции									10 300,57
474	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,265	1	0,265					
		Объем=26,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8491					3 870,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	10,8491			356,78		3 870,74
		2 ЭМ									55,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4206875					160,91
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,4206875	37,32	1,55	57,85		24,34
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,4206875			382,49		160,91
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	2,590375	8,54	1,42	12,13		31,42
		4 М									34,46
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,9275			37,15		34,46
		Итого прямые затраты									4 121,87
		ФОТ									4 031,65
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8				4 063,90
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				2 227,49
		Всего по позиции							39 295,32		10 413,26
475	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Объем=26,5 / 100 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,14544					765,45
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	2,14544			356,78		765,45
		2 ЭМ									192,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,113					425,71
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,113	37,32	1,55	57,85		64,39
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,113			382,49		425,71
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	10,6	8,54	1,42	12,13		128,58
		Итого прямые затраты									1 384,13
		ФОТ									1 191,16
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8				1 200,69
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				658,12
		Всего по позиции							12 237,51		3 242,94
476	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Объем=(2,04+8,16)*26,5/100	м3	2,703	1	2,703			6 160,79		16 652,62
		Всего по позиции									16 652,62
477	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными Объем=26,5 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,834595					725,14
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,0030475			321,42		0,98
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,0700925			350,35		24,56
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	1,225095			382,49		468,59
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,53636			430,70		231,01
		2 ЭМ									36,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03975					19,09
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0165625			1 643,86		27,23
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0165625			578,56		9,58
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0099375	37,32	1,55	57,85		0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,0099375			382,49		3,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,01325	477,92	1,3	621,30		8,23
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,01325			430,70		5,71
		Итого прямые затраты									780,26
		ФОТ									744,23
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					750,18
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					411,19
		Всего по позиции							7 326,91		1 941,63
478	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=26,5*1,01	м2	26,765	1	26,765	134,05	1,18	158,18		4 233,69
		Всего по позиции									4 233,69
479	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=26,5 / 100	100 м2	0,265	1	0,265					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,2913					1 401,70
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	3,2913			425,88		1 401,70
		2 ЭМ									34,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,033125					14,91
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,019875			1 679,76		33,39
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,019875			494,99		9,84
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,01325	37,32	1,55	57,85		0,77
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,01325			382,49		5,07
		4 М									108,84
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,053			37,15		1,97
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0159	4 800,85	1,4	6 721,19		106,87
		Итого прямые затраты									1 559,61
		ФОТ									1 416,61
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					1 427,94
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					782,68
		Всего по позиции							14 227,28		3 770,23
480	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=26,5 / 100	100 м2	0,265	1	0,265					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			94,600495					37 095,69
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310,42	1,15	94,600495			392,13		37 095,69
		2 ЭМ									11,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5730625					221,30
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,006625	251,77	1,43	360,03		2,39
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,006625			578,56		3,83
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0033125			1 643,86		5,45
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0033125			578,56		1,92
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,5598125	2,31	1,54	3,56		1,99
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	0,5598125			382,49		214,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0033125	477,92	1,3	621,30		2,06
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0033125			430,70		1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									273,95
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,1166			37,15		4,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0086125			6,60		0,06
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,003445	37 800,30	2,07	78 246,62		269,56
		Итого прямые затраты									37 602,83
		ФОТ									37 316,99
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					37 615,53
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					20 617,64
		Всего по позиции							361 645,28		95 836,00
481	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,318	1	0,318	33 998,35	1,31	44 537,84		14 163,03
		Всего по позиции									14 163,03
482	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	27,03	1	27,03	945,92	1,31	1 239,16		33 494,49
		Объем=26,5*1,02									
		Всего по позиции									33 494,49
483	ГЭСН15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,264	1	0,264					
		Объем=26,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			114,812412					47 236,12
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17	1,15	114,812412			411,42		47 236,12
	2 ЭМ										139,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7557					321,52
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,34	1,25	0,1122	251,77	1,43	360,03		40,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	1,25	0,1122			578,56		64,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,0429			1 643,86		70,52
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	1,25	0,0429			578,56		24,82
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,5577	2,31	1,54	3,56		1,99
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	0,5577			382,49		213,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,0429	477,92	1,3	621,30		26,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	0,0429			430,70		18,48
		4 М									438,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,1188			37,15		4,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,015444			6,60		0,10
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,005544	37 800,30	2,07	78 246,62		433,80
		Итого прямые затраты									48 135,51
		ФОТ									47 557,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					42 801,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					19 807,76
		Всего по позиции							419 489,20		110 745,15
484	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,3168	1	0,3168	33 998,35	1,31	44 537,84		14 109,59
		Всего по позиции									14 109,59
485	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	26,928	1	26,928	945,92	1,31	1 239,16		33 368,10
		Объем=26,4*1,02									
		Всего по позиции									33 368,10
486	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,72	1	0,72					
		Объем=72 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,77792					5 269,92
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	13,77792			382,49		5 269,92
		4 М									607,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		4,95072			6,60		32,67
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		4,824	88,86	1,34	119,07		574,39
		Итого прямые затраты									5 876,98
		ФОТ									5 269,92
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 312,08
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 911,63
		Всего по позиции							19 584,29		14 100,69
487	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	80	1	80	127,78	1,1	140,56		11 244,80
		Объем=округл(72/0,9;0)									
		Всего по позиции									11 244,80
488	ГЭСН11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,721	1	0,721					
		Объем=72,1 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,3853015					10 267,68
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	29,41	1,15	24,3853015			421,06		10 267,68
		2 ЭМ									168,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2793875					119,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0090125	37,32	1,55	57,85		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0090125			382,49		3,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,25	0,270375	477,92	1,3	621,30		167,98
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	1,25	0,270375			430,70		116,45
		4 М									0,70
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00721			37,15		0,27
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,09		0,06489			6,60		0,43
		Итого прямые затраты									10 556,78
		ФОТ									10 387,58
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					10 470,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 739,14
		Всего по позиции							37 124,27		26 766,60
489	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00721	1	0,00721	37 800,30	2,07	78 246,62		564,16
		Всего по позиции									564,16
490	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,029	1	0,029	33 998,35	1,31	44 537,84		1 291,60
		Всего по позиции									1 291,60
491	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	7,3542	1	7,3542	945,92	1,31	1 239,16		9 113,03
		Всего по позиции									9 113,03
492	ГЭСН46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,114					1 341,20
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	17,3		3,114			430,70		1 341,20
		2 ЭМ									330,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,276					1 600,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		0,324	477,92	1,3	621,30		201,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		0,324			430,70		139,55
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	16,4		2,952	33,86	1,29	43,68		128,94
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	16,4		2,952			494,99		1 461,21
	4 М										2,96
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,443		0,07974			37,15		2,96
		Итого прямые затраты									3 275,16
		ФОТ									2 941,96
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 030,22
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 735,76
		Всего по позиции							44 673,00		8 041,14
493	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24	561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
494	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых	100 шт	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,03067					845,25
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	9,81	1,15	2,03067			416,24		845,25
	2 ЭМ										10,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0135					5,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0135	477,92	1,3	621,30		8,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,0135			430,70		5,81
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,11	1,25	0,24975			7,94		1,98
	4 М										159,75
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	2		0,36	369,80	1,2	443,76		159,75
		Итого прямые затраты									1 021,18
		ФОТ									851,06
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					781,27
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					419,57
		Всего по позиции							12 344,56		2 222,02
495	ФСБЦ-14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм	10 шт	1,8	1	1,8	2 313,56	1,11	2 568,05		4 622,49
		Объем=18 / 10									
		Всего по позиции									4 622,49
496	ФСБЦ-01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	18	1	18	272,05	1,5	408,08		7 345,44
		Всего по позиции									7 345,44
Откосы											
497	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0152	1	0,0152					
		Объем=(0,4*1,9*2) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,22344					77,64
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,22344			347,46		77,64
		Итого прямые затраты									77,64
		ФОТ									77,64
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					69,88
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					36,49
		Всего по позиции							12 105,92		184,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,9*2) / 100	100 м	0,038	1	0,038					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,849528					324,94
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	19,44	1,15	0,849528			382,49		324,94
	2 ЭМ										4,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00855					3,59
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,04	1,25	0,0019	37,32	1,55	57,85		0,11
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,25	0,0019			382,49		0,73
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14	1,25	0,00665	477,92	1,3	621,30		4,13
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	1,25	0,00665			430,70		2,86
	4 М										522,96
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	42,45		1,6131	241,35	1,17	282,38		455,51
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	4		0,152	369,80	1,2	443,76		67,45
	Итого прямые затраты										855,73
	ФОТ										328,53
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					319,33
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					153,59
	Всего по позиции								34 964,47		1 328,65
499	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм Объем=(2*2) / 10	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,2	391,34		156,54
	Всего по позиции										156,54
500	ФСБЦ-11.3.03.01-0010	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм Объем=1,9*2	м	3,8	1	3,8	325,23	1,47	478,09		1 816,74
	Всего по позиции										1 816,74
501	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=6,3 / 100	100 м	0,063	1	0,063					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,485415					185,67
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7	1,15	0,485415			382,49		185,67
	4 М										18,07
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8		0,0504	234,33	1,53	358,52		18,07
	Итого прямые затраты										203,74
	ФОТ										185,67
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					180,47
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					86,80
	Всего по позиции								7 476,35		471,01
502	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10x10 мм Объем=6,3 / 10	10 м	0,63	1	0,63	69,38	1,2	83,26		52,45
	Всего по позиции										52,45
503	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Объем=7,6 / 100	100 м	0,076	1	0,076					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,10824					921,57
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	27,74		2,10824			437,13		921,57
	2 ЭМ										1 425,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,98876					537,56
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		0,48944	1 684,82	1,48	2 493,53		1 220,43
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		0,48944			658,91		322,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,00988	477,92	1,3	621,30		6,14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,00988			430,70		4,26
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		0,48944			406,42		198,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		0,48944			430,70		210,80
		Итого прямые затраты									2 884,62
		ФОТ									1 459,13
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					1 342,40
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					758,75
		Всего по позиции							65 602,24		4 985,77
504	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(7,6*0,3;0)	шт	2	1	2	236,15	1,17	276,30		552,60
		Всего по позиции									552,60
505	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=22 / 100	100 м	0,22	1	0,22					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6552					1 892,80
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	4,6552			406,60		1 892,80
	2	ЭМ									686,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,56475					673,94
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	2,64	12,16	1,24	15,08		39,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,0495	477,92	1,3	621,30		30,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,0495			430,70		21,32
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	1,51525			406,42		615,83
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	1,51525			430,70		652,62
	4	М									1 589,64
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		1,042492			6,60		6,88
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,015862	56 057,93	1,78	99 783,12		1 582,76
		Итого прямые затраты									4 842,77
		ФОТ									2 566,74
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					2 679,68
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 745,38
		Всего по позиции							42 126,50		9 267,83
506	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,074208					2 469,77
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	6,074208			406,60		2 469,77
	2	ЭМ									1,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0055126					2,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0006694				484,98	0,32
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0006694				430,70	0,29
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0036619	37,32	1,55		57,85	0,21
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0036619				382,49	1,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0011813	477,92	1,3		621,30	0,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0011813				430,70	0,51
		4 М									162,28
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,005733				6,60	0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0063	56,11	1,4		78,55	0,49
		14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	30		0,945	65,33	2,13		139,15	131,50
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,28035	68,29	1,58		107,90	30,25
		Итого прямые затраты									2 635,51
		ФОТ									2 471,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 224,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 029,58
		Всего по позиции							186 979,68		5 889,86
507	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,3075	1	3,3075				118,96	393,46
		Всего по позиции									393,46
508	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1684463					72,55
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	0,1684463				430,70	72,55
	2 ЭМ										0,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0007876					0,32
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	37,32	1,55		57,85	0,02
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938				382,49	0,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	477,92	1,3		621,30	0,24
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938				430,70	0,17
	4 М										0,25
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,00315	56,11	1,4		78,55	0,25
		Итого прямые затраты									73,38
		ФОТ									72,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					65,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					30,35
		Всего по позиции							5 374,92		169,31
509	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,3245	1	0,3245	65,84	1,25		82,30	26,71
		Объем=0,0003245*1000									
		Всего по позиции									26,71
510	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3948525					168,16
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	0,3948525				425,88	168,16
	2 ЭМ										0,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0015751					0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	37,32	1,55	57,85		0,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			382,49		0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0011813	477,92	1,3	621,30		0,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0011813			430,70		0,51
	4 М										139,01
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,1386	531,44	1,44	765,27		106,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,004725	56,11	1,4	78,55		0,37
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0009135			35 658,74		32,57
		Итого прямые затраты									308,58
		ФОТ									168,82
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					151,94
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					70,31
		Всего по позиции							16 851,75		530,83
511	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0686375					434,51
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	1,0686375			406,60		434,51
	2 ЭМ										0,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0007876					0,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	37,32	1,55	57,85		0,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			382,49		0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	477,92	1,3	621,30		0,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			430,70		0,17
	4 М										35,94
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0000268	56 758,82	0,96	54 488,47		1,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,000315			37,15		0,01
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,00756	2 507,62	1,44	3 610,97		27,30
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,000315	56,11	1,4	78,55		0,02
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0000693	92 992,31	1,11	103 221,46		7,15
		Итого прямые затраты									471,03
		ФОТ									434,83
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					391,35
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					181,11
		Всего по позиции							33 126,67		1 043,49
512	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 Объем=3,15*1,15	м2	3,6225	1	3,6225	153,37	1,37	210,12		761,16
		Всего по позиции									761,16
513	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2340135					100,79
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,2340135			430,70		100,79
	2 ЭМ										0,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0007875					0,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0007875	477,92	1,3	621,30		0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0007875			430,70		0,34
		Итого прямые затраты									101,62
		ФОТ									101,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					91,02
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					42,12
		Всего по позиции							7 452,70		234,76
514	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(6,3*0,5) / 100	100 м2	0,0315	1	0,0315					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1137465					48,99
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,1137465			430,70		48,99
	2 ЭМ										0,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0003938					0,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003938	477,92	1,3	621,30		0,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003938			430,70		0,17
		Итого прямые затраты									49,40
		ФОТ									49,16
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					44,24
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					20,48
		Всего по позиции							3 622,86		114,12
515	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*3,15/100	т	0,0009387	1	0,0009387	87 665,56	1,78	156 044,70		146,48
		Всего по позиции									146,48
Слаботочные системы											
516	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2736					4 900,26
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	9,2736			528,41		4 900,26
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									4 900,26
516.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,22
		ФОТ									4 900,26
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 410,23
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 254,12
		Всего по позиции							1 456,23		11 649,83
517	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,456					8 167,10
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	15,456			528,41		8 167,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									368,63
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0032	284,15	1,75	497,26		1,59
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,7904			6,60		5,22
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,24	978,09	1,34	1 310,64		314,55
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00016	4 338,27	1,32	5 726,52		0,92
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,032	899,56	1,61	1 448,29		46,35
		Итого прямые затраты									8 535,73
517.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,04
		ФОТ									8 167,10
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 350,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 756,87
		Всего по позиции							2 473,13		19 785,03
518	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,76					1 122,22
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	2,76			406,60		1 122,22
		4 М									0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									1 122,22
518.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	19,52
		ФОТ									1 122,22
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 066,11
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					594,78
		Всего по позиции							1 401,32		2 802,63
519	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6					1 870,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	4,6			406,60		1 870,36
		4 М									240,27
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		6,32	2,27	1,7	3,86		24,40
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,01	14 395,23	1,44	20 729,13		207,29
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,022	260,03	1,5	390,05		8,58
		Итого прямые затраты									2 110,63
519.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,53
		ФОТ									1 870,36
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 776,84
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					991,29
		Всего по позиции							2 455,65		4 911,29
520	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,42					4 930,12
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	12,42			396,95		4 930,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									0,00
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									4 930,12
520.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,74
		ФОТ									4 930,12
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					4 683,61
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 612,96
		Всего по позиции							4 104,14		12 312,43
521	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,7					8 216,87
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	20,7			396,95		8 216,87
		4 М									422,62
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,15	206,43	1,75	361,25		54,19
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,18			6,60		1,19
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		31,59	2,27	1,7	3,86		121,94
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0012	97 479,20	1,18	115 025,46		138,03
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,03	373,74	1,4	523,24		15,70
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,03	931,11	1,61	1 499,09		44,97
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,018	157,44	1,22	192,08		3,46
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,15	235,73	1,22	287,59		43,14
		Итого прямые затраты									8 639,49
521.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,90
		ФОТ									8 216,87
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 806,03
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					4 354,94
		Всего по позиции							6 981,12		20 943,36
522	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	2,9	1	2,9					
		Объем=290 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,956					9 794,38
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		27,956			350,35		9 794,38
		2 ЭМ									1,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,029					11,09
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,029	37,32	1,55	57,85		1,68
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,029			382,49		11,09
		Итого прямые затраты									9 807,15
		ФОТ									9 805,47
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					8 922,98
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 706,63
		Всего по позиции							8 081,64		23 436,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(290-80) / 100	100 м	2,1	1	2,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,4004					11 958,27
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	28,4004			421,06		11 958,27
	2 ЭМ										22 525,25
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			10,78875					6 164,31
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,525			1 643,86		863,03
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,525			578,56		303,74
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	7,2975			2,81		20,51
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	7,2975	8,84	1,46	12,91		94,21
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	9,73875	1 472,34	1,48	2 179,06		21 221,32
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	9,73875			578,56		5 634,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,525	477,92	1,3	621,30		326,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,525			430,70		226,12
	4 М										2 192,21
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,5145	37,71	1,7	64,11		32,98
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,05	931,11	1,61	1 499,09		1 574,04
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,006048	82 698,14	1,17	96 756,82		585,19
		Итого прямые затраты									42 840,04
523.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					207,97
		ФОТ									18 122,58
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					17 578,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 242,52
		Всего по позиции							33 271,16		69 869,43
524	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,9868					6 382,58
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	14,9868			425,88		6 382,58
	2 ЭМ										0,58
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01					3,82
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01	37,32	1,55	57,85		0,58
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01			382,49		3,82
	4 М										196,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		5,25312			6,60		34,67
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,16	261,09	1,34	349,86		55,98
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,0008	99 190,96	1,34	132 915,89		106,33
		Итого прямые затраты									6 583,96
524.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					111,00
		ФОТ									6 386,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 194,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 257,06
		Всего по позиции							20 183,54		16 146,83
525	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	81,6	1	81,6	262,61	1,76	462,19		37 714,70
		Объем=80*1,02									
		Всего по позиции									37 714,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=80 / 100	100 м	0,8	1	0,8					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,7868					2 436,59
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	5,7868			421,06		2 436,59
	2 ЭМ										67,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06					30,28
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03			1 643,86		49,32
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,03			578,56		17,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03	477,92	1,3	621,30		18,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,03			430,70		12,92
	4 М										276,14
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		21,336	5,87	0,96	5,64		120,34
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,00084	43 821,53	1,44	63 103,00		53,01
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,016	79,88	1,55	123,81		1,98
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,04	1 239,94	1,23	1 525,13		61,01
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00976	2 316,78	1,76	4 077,53		39,80
		Итого прямые затраты									2 810,97
526.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,38
		ФОТ									2 466,87
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 392,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 258,10
		Всего по позиции							8 130,39		6 504,31
527	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(290*1.02) / 1000	1000 м	0,2958	1	0,2958	46 282,75	1,24	57 390,61		16 976,14
		Всего по позиции									16 976,14
Электромонтажные работы											
528	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,789					644,02
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,789			359,99		644,02
	2 ЭМ										0,46
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,008					3,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,008	37,32	1,55	57,85		0,46
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,008			382,49		3,06
		Итого прямые затраты									647,54
		ФОТ									647,08
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					588,84
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					310,60
		Всего по позиции							15 469,80		1 546,98
529	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=257 / 100	100 м	2,57	1	2,57					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,5278					2 287,01
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		6,5278			350,35		2 287,01
		Итого прямые затраты									2 287,01
		ФОТ									2 287,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 081,18
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 097,76
		Всего по позиции							2 126,83		5 465,95
530	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=179,9 / 100	100 м	1,799	1	1,799					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,51781					18 323,61
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		43,51781			421,06		18 323,61
		2 ЭМ									2 187,62
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		13,15069	115,43	1,39	160,45		2 110,03
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		26,30138			2,95		77,59
		Итого прямые затраты									20 511,23
		ФОТ									18 323,61
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					18 873,32
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					10 810,93
		Всего по позиции							27 901,88		50 195,48
531	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=77,1 / 100	100 м	0,771	1	0,771					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,881816					7 108,26
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	16,881816			421,06		7 108,26
		2 ЭМ									261,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,173475					87,54
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0867375			1 643,86		142,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,0867375			578,56		50,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0867375	477,92	1,3	621,30		53,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,0867375			430,70		37,36
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	2,0817			31,41		65,39
		4 М									170,91
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,4774032			6,60		3,15
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,74016	155,63	1	155,63		115,19
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,1542	160,07	2,13	340,95		52,57
		Итого прямые затраты									7 628,57
531.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					123,62
		ФОТ									7 195,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 979,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 669,86
		Всего по позиции							23 867,68		18 401,98
532	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=77,1*1,02	м	78,642	1	78,642	16,57	1	16,57		1 303,10
		Всего по позиции									1 303,10
533	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=360 / 100	100 шт	3,6	1	3,6	112,32	1,76	197,68		711,65
		Всего по позиции									711,65
534	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,771	1	0,771					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=77,1 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,5770285					2 348,26
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	5,5770285			421,06		2 348,26
	2 ЭМ										65,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,057825					29,18
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0289125			1 643,86		47,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0289125			578,56		16,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0289125	477,92	1,3	621,30		17,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0289125			430,70		12,45
	4 М										266,11
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		20,56257	5,87	0,96	5,64		115,97
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0008096	43 821,53	1,44	63 103,00		51,09
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,01542	79,88	1,55	123,81		1,91
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,03855	1 239,94	1,23	1 525,13		58,79
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0094062	2 316,78	1,76	4 077,53		38,35
		Итого прямые затраты									2 709,04
534.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					40,84
		ФОТ									2 377,44
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 306,12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 212,49
		Всего по позиции							8 130,34		6 268,49
535	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(99,6+157,4-77,1) / 100	100 м	1,799	1	1,799					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,329676					10 244,25
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	24,329676			421,06		10 244,25
	2 ЭМ										19 296,64
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,2423625					5 280,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,44975			1 643,86		739,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,44975			578,56		260,21
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	6,251525			2,81		17,57
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	6,251525	8,84	1,46	12,91		80,71
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	8,3428625	1 472,34	1,48	2 179,06		18 179,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	8,3428625			578,56		4 826,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,44975	477,92	1,3	621,30		279,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,44975			430,70		193,71
	4 М										1 878,00
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,440755	37,71	1,7	64,11		28,26
	10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,8995	931,11	1,61	1 499,09		1 348,43
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0051811	82 698,14	1,17	96 756,82		501,31
		Итого прямые затраты									36 699,66
535.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					178,16
		ФОТ									15 525,02
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 059,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 917,76
		Всего по позиции							33 271,18		59 854,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(99,6*1,02) / 1000	1000 м	0,101592	1	0,101592	71 505,96	1,25	89 382,45		9 080,54
		Всего по позиции									9 080,54
537	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(157,4*1,02) / 1000	1000 м	0,160548	1	0,160548	46 171,48	1,25	57 714,35		9 265,92
		Всего по позиции									9 265,92
538	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=2 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5	100 шт чел.-ч чел.-ч	0,02 24,1	1 	0,02 0,482 0,482				406,60	195,98 195,98
		Итого прямые затраты									195,98
		ФОТ									195,98
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					178,34
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					94,07
		Всего по позиции							23 419,50		468,39
539	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46
		Всего по позиции									188,46
540	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки Объем=7 / 10	10 шт	0,7	1	0,7	351,98	1,22	429,42		300,59
		Всего по позиции									300,59
541	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 4 М 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	шт чел.-ч чел.-ч кг	8 1,03	1 1,15	8 9,476 9,476 0,16				174,93 1,18 206,42	33,03 33,03
		Итого прямые затраты									4 236,20
541.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					73,10
		ФОТ									4 203,17
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 077,07
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 143,62
		Всего по позиции							1 316,25		10 529,99
542 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	8	1	8	216,63	1,2	259,96		2 079,68
		Всего по позиции									2 079,68
543	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках Объем=10 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч шт	0,1 94,4 0,2 0,2 0,2 0,2 1,02	1 1,15 1,25 1,25 1,25 1,25 	0,1 10,856 10,856 0,05 0,025 0,025 0,025 0,025 				443,56 1 044,81 1,76 1 838,87	4 815,29 4 815,29 56,63 25,23 41,10 14,46 15,53 10,77 187,56 187,56
		Итого прямые затраты									5 084,71
543.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					83,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									4 840,52
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 695,30
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 468,67
		Всего по позиции							123 324,20		12 332,42
544	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	10	1	10	3 763,75	1,69	6 360,74		63 607,40
		Всего по позиции									63 607,40
Отопление											
545	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2					777,83
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		2,2			353,56		777,83
		2 ЭМ									2,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0448					17,14
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0448	37,32	1,55	57,85		2,59
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0448			382,49		17,14
		Итого прямые затраты									797,56
		ФОТ									794,97
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					691,62
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					349,79
		Всего по позиции							91 948,50		1 838,97
546	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,37954					540,96
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			392,13		540,96
		2 ЭМ									17,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0195					9,36
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			1 643,86		13,15
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			578,56		4,63
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0045	37,32	1,55	57,85		0,26
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0045			382,49		1,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,007	477,92	1,3	621,30		4,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,007			430,70		3,01
		4 М									0,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,08096			6,60		0,53
		01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,003694	64,96	1,24	80,55		0,30
		Итого прямые затраты									568,91
		ФОТ									550,32
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					599,30
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					336,80
		Всего по позиции							75 250,50		1 505,01
547	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,05	4 415,34		264,92
		Объем=6 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											264,92
548	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	2	1	2	5 646,46	1,18	6 662,82		13 325,64
Всего по позиции											13 325,64
549	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные	шт	4	1	4	32,79	1,62	53,12		212,48
Объем=2*2											
Всего по позиции											212,48
Итого по разделу 4 Лестничный марш №4. Три этажа											2 799 289,26
Справочно											
затраты труда рабочих						1649,8450307					
затраты труда машинистов						44,9180692					
Раздел 5. Холл первого этажа. Главный вход											
Потолок											
550	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	2,298	1	2,298					
Объем=229,8 / 100											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,66346					3 035,24
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		8,66346			350,35		3 035,24
Итого прямые затраты											3 035,24
ФОТ											3 035,24
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 701,36
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					1 487,27
Всего по позиции											3 143,55
											7 223,87
551	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	2,4331	1	2,4331					
Объем=243,31 / 100											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			83,966281					31 846,73
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51		83,966281			379,28		31 846,73
Итого прямые затраты											31 846,73
ФОТ											31 846,73
	Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					28 662,06
	Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					14 331,03
Всего по позиции											30 759,04
											74 839,82
552	ГЭСН10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих. ПРИМ. Устройство короба	100 м2	0,48	1	0,48					
Объем=48 / 100											
	421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			54,096					21 995,43
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	98	1,15	54,096			406,60		21 995,43
	2 ЭМ										592,19
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,438					234,78
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,52	1,25	0,312			1 643,86		512,88
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,52	1,25	0,312					180,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,21	1,25	0,126	477,92	1,3	621,30		78,28
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,21	1,25	0,126					54,27
	91.21.12-004 Ножницы электрические		маш.-ч	0,56	1,25	0,336					1,03
	4 М										22 588,32
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,067		0,03216					1,19
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,764		1,32672					8,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	126		60,48		4,82	1,7	8,19	495,33
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	152		72,96		2,60	0,96	2,50	182,40
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,77		0,8496	1 955,23	1,7		3 323,89	2 823,98
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,69		0,8112	52,34	1,5		78,51	63,69
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	35,33		16,9584	22,84	1,34		30,61	519,10
	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	151		72,48	71,61	0,99		70,89	5 138,11
	07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	204		97,92	113,30	0,99		112,17	10 983,69
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		9,6	68,29	1,58		107,90	1 035,84
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		4,8	66,77	1,39		92,81	445,49
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		36,96	17,34	1,39		24,10	890,74
		Итого прямые затраты									45 410,72
		ФОТ									22 230,21
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					21 607,76
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					10 392,62
		Всего по позиции								161 273,13	77 411,10
553	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	100,8	1	100,8				118,96	11 991,17
		Всего по позиции									11 991,17
554	ГЭСН26-01-010-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	12	1	12					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			193,2					84 453,52
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	14	1,15	193,2				437,13	84 453,52
	2 ЭМ										4 962,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			7,5					3 230,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	1,25	7,5	477,92	1,3		621,30	4 659,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,25	7,5				430,70	3 230,25
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	9,75	21,39	1,45		31,02	302,45
	4 М										26 160,54
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00004		0,00048	263 215,45	1,34		352 708,70	169,30
	08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,0106		0,1272	89 073,20	0,86		76 602,95	9 743,90
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,001		0,012	129 575,70	1		129 575,70	1 554,91
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,00123		0,01476	87 245,70	1		87 245,70	1 287,75
	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,0135		0,162				82 744,96	13 404,68
		Итого прямые затраты									118 806,51
		ФОТ									87 683,77
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					76 547,93
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					40 992,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									19 695,55		236 346,60
555	ФСБЦ-12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные Объем=12*1,03	м3	12,36	1	12,36	4 236,49	1,36	5 761,63		71 213,75
Всего по позиции											71 213,75
556	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг Объем=213,31 / 100	100 м2	2,1331	1	2,1331					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			251,3410399					105 829,66
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	251,3410399			421,06		105 829,66
	2 ЭМ										7 704,54
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			14,2384425					6 034,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	2,026445	37,32	1,55	57,85		117,23
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	2,026445			382,49		775,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	12,2119975	477,92	1,3	621,30		7 587,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	12,2119975			430,70		5 259,71
	4 М										39,17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		5,9342842			6,60		39,17
Итого прямые затраты											119 608,17
ФОТ											111 864,46
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					100 678,01
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					46 591,55
Всего по позиции									125 112,62		266 877,73
557	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	219,7093	1	219,7093			260,48		57 229,88
Всего по позиции											57 229,88
558	ГЭСН15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых Объем=30 / 100	100 м2	0,3	1	0,3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,3842					15 740,99
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	108,36	1,15	37,3842			421,06		15 740,99
	2 ЭМ										305,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,14625					76,85
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,09375			1 643,86		154,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,25	0,09375			578,56		54,24
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,2	1,25	6,075	13,44	1,46	19,62		119,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0525	477,92	1,3	621,30		32,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,0525			430,70		22,61
	4 М										34 135,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,8408		0,55224			6,60		3,64
	09.2.01.05-0001	Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм	м	100		30	44,19	1,45	64,08		1 922,40
	09.2.01.05-0051	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,21	766,58	1,49	1 142,20		239,86
	09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм	м	1050		315	69,99	1,45	101,49		31 969,35
Итого прямые затраты											50 259,01
ФОТ											15 817,84
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					14 236,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 588,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									236 944,00		71 083,20
559	ФСБЦ-09.2.01.05-0091	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм	м	35	1	35	39,18	1,45	56,81		1 988,35
Всего по позиции											1 988,35
Стены											
560	ГЭСНр56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,611					1 659,91
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	46,11		4,611			359,99		1 659,91
		2 ЭМ									5,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,093					35,57
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,93		0,093	37,32	1,55	57,85		5,38
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,93		0,093			382,49		35,57
Итого прямые затраты											1 700,86
		ФОТ									1 695,48
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 525,93
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					796,88
Всего по позиции									40 236,70		4 023,67
561	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	6,046	1	6,046					
		Объем=604,6 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			146,3132					56 668,57
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		146,3132			387,31		56 668,57
		2 ЭМ									34,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6046					231,25
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,6046	37,32	1,55	57,85		34,98
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,6046			382,49		231,25
		4 М									1 013,40
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,06046			37,15		2,25
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,205564	3 392,36	1,45	4 918,92		1 011,15
Итого прямые затраты											57 948,20
		ФОТ									56 899,82
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					50 640,84
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					25 035,92
Всего по позиции									22 101,38		133 624,96
562	ГЭСН10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,64					6 359,22
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	136	1,15	15,64			406,60		6 359,22
		2 ЭМ									213,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15875					85,01
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,1125			1 643,86		184,93
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,9	1,25	0,1125			578,56		65,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	0,04625	477,92	1,3	621,30		28,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	0,04625			430,70		19,92
		91.21.12-004 Ножницы электрические	маш.-ч	0,17	1,25	0,02125			3,07		0,07
		4 М									5 427,45
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,13		0,013			37,15		0,48
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,1016		0,41016			6,60		2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	117		11,7	4,82	1,7	8,19		95,82
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	177		17,7	2,60	0,96	2,50		44,25
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,62		0,162	1 955,23	1,7	3 323,89		538,47
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,7		0,07	178,64	1,34	239,38		16,76
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,63		0,163	52,34	1,5	78,51		12,80
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	14,19		1,419	22,84	1,34	30,61		43,44
	01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	37,88		3,788	29,64	1,34	39,72		150,46
	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	86		8,6	71,61	0,99	70,89		609,65
	07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	254		25,4	113,30	0,99	112,17		2 849,12
	07.2.06.04-0011	Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм	100 шт	0,28		0,028	2 891,94	1,49	4 308,99		120,65
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,0975		0,00975	20 734,49	0,89	18 453,70		179,92
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		2	68,29	1,58	107,90		215,80
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	20		2	66,77	1,39	92,81		185,62
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	150		15	17,34	1,39	24,10		361,50
		Итого прямые затраты									12 085,42
		ФОТ									6 444,23
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 263,79
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 012,68
		Всего по позиции							213 618,90		21 361,89
563	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	44,9	1	44,9			118,96		5 341,30
		Всего по позиции									5 341,30
564	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	6,146	1	6,146					
		Объем=614,6 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			87,70342					33 545,68
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	14,27		87,70342			382,49		33 545,68
	2 ЭМ										114,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,18438					79,41
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,18438	477,92	1,3	621,30		114,56
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,18438			430,70		79,41
	4 М										2,28
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,06146			37,15		2,28
		Итого прямые затраты									33 741,93
		ФОТ									33 625,09
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					30 262,58
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					15 467,54
		Всего по позиции							12 930,69		79 472,05
565	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	189,9114	1	189,9114	183,13	1,91	349,78		66 427,21
		Всего по позиции									66 427,21
566	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	6,046	1	6,046					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=604,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			155,04967					63 790,54
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	155,04967			411,42		63 790,54
	2 ЭМ										1 072,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,587075					675,06
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,6046			1 679,76		1 015,58
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,6046			494,99		299,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,982475	37,32	1,55	57,85		56,84
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,982475			382,49		375,79
	4 М										131 853,41
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0078598	88 783,86	1	88 783,86		697,82
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		2,17656	60 258,20	1	60 258,20		131 155,59
		Итого прямые затраты									197 391,43
		ФОТ									64 465,60
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					58 019,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					26 849,92
		Всего по позиции							46 685,48		282 260,39
567	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	6,046	1	6,046					
		Объем=604,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,330985					13 924,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	32,330985			430,70		13 924,96
	2 ЭМ										51,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15115					61,46
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,075575	37,32	1,55	57,85		4,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,075575			382,49		28,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,075575	477,92	1,3	621,30		46,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,075575			430,70		32,55
	4 М										47,49
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,6046	56,11	1,4	78,55		47,49
		Итого прямые затраты									14 085,23
		ФОТ									13 986,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					12 587,78
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 825,34
		Всего по позиции							5 375,18		32 498,35
568	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	62,2738	1	62,2738	65,84	1,25	82,30		5 125,13
		Объем=0,0622738*1000									
		Всего по позиции									5 125,13
569	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	6,046	1	6,046					
		Объем=604,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			799,5835					328 964,64
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	799,5835			411,42		328 964,64
	2 ЭМ										2 345,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			10,8828					4 281,59
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	1,05805			1 679,76		1 777,27
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	1,05805			494,99		523,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	9,82475	37,32	1,55	57,85		568,36
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	9,82475			382,49		3 757,87
	4 М										376 444,47
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,06046			37,15		2,25
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		72,552	92,95	1,44	133,85		9 711,09
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,015115	76 630,40	1,34	102 684,74		1 552,08
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,078598	4 800,85	1,4	6 721,19		528,27
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		18,7426	3 392,36	1,45	4 918,92		92 193,35
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		652,968	353,61	1,18	417,26		272 457,43
		Итого прямые затраты									712 036,33
		ФОТ									333 246,23
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					299 921,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					138 797,05
		Всего по позиции							190 333,28		1 150 754,99
570	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	6,146	1	6,146					
		Объем=614,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,865735					14 155,27
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	32,865735			430,70		14 155,27
	2 ЭМ										52,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15365					62,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	37,32	1,55	57,85		4,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			382,49		29,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	477,92	1,3	621,30		47,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			430,70		33,09
	4 М										48,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,6146	56,11	1,4	78,55		48,28
		Итого прямые затраты									14 318,19
		ФОТ									14 217,74
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					12 795,97
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 921,69
		Всего по позиции							5 375,18		33 035,85
571	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	63,3038	1	63,3038	65,84	1,25	82,30		5 209,90
		Объем=0,0633038*1000									
		Всего по позиции									5 209,90
572	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	6,146	1	6,146					
		Объем=614,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			208,50305					84 777,34
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	208,50305			406,60		84 777,34
	2 ЭМ										52,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15365					62,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	37,32	1,55	57,85		4,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			382,49		29,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	477,92	1,3	621,30		47,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			430,70		33,09
	4 М										7 013,77
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0052241	56 758,82	0,96	54 488,47		284,65
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,06146			37,15		2,28
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		1,47504	2 507,62	1,44	3 610,97		5 326,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,06146	56,11	1,4	78,55		4,83
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0135212	92 992,31	1,11	103 221,46		1 395,68
		Итого прямые затраты									91 905,75
		ФОТ									84 839,81
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					76 355,83
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					35 335,78
		Всего по позиции							33 126,81		203 597,36
573	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(614,6*1,15) / 10	10 м2	70,679	1	70,679	476,13	1,2	571,36		40 383,15
		Всего по позиции									40 383,15
574	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=614,6 / 100	100 м2	6,146	1	6,146					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,865735					14 155,27
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	32,865735			430,70		14 155,27
	2 ЭМ										52,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15365					62,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	37,32	1,55	57,85		4,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			382,49		29,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	477,92	1,3	621,30		47,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			430,70		33,09
	4 М										48,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,6146	56,11	1,4	78,55		48,28
		Итого прямые затраты									14 318,19
		ФОТ									14 217,74
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					12 795,97
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 921,69
		Всего по позиции							5 375,18		33 035,85
575	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0633038*1000	кг	63,3038	1	63,3038	65,84	1,25	82,30		5 209,90
		Всего по позиции									5 209,90
576	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=614,6 / 100	100 м2	6,146	1	6,146					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			77,04011					32 809,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	77,04011			425,88		32 809,84
		2 ЭМ									147,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3073					128,65
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	37,32	1,55	57,85		4,44
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			382,49		29,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,230475	477,92	1,3	621,30		143,19
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,230475			430,70		99,27
		4 М									27 122,76
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		27,0424	531,44	1,44	765,27		20 694,74
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,9219	56,11	1,4	78,55		72,42
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,178234			35 658,74		6 355,60
		Итого прямые затраты									60 208,88
		ФОТ									32 938,49
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 644,64
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 718,88
		Всего по позиции							16 852,00		103 572,40
577	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	6,146	1	6,146					
		Объем=614,6 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,865735					14 155,27
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	32,865735			430,70		14 155,27
		2 ЭМ									52,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15365					62,47
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	37,32	1,55	57,85		4,44
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			382,49		29,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	477,92	1,3	621,30		47,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			430,70		33,09
		4 М									48,28
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,6146	56,11	1,4	78,55		48,28
		Итого прямые затраты									14 318,19
		ФОТ									14 217,74
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					12 795,97
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 921,69
		Всего по позиции							5 375,18		33 035,85
578	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	63,3038	1	63,3038	65,84	1,25	82,30		5 209,90
		Объем=0,0633038*1000									
		Всего по позиции									5 209,90
579	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	6,146	1	6,146					
		Объем=614,6 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			208,50305					84 777,34
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	208,50305			406,60		84 777,34
		2 ЭМ									52,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15365					62,47
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	37,32	1,55	57,85		4,44
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			382,49		29,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	477,92	1,3	621,30		47,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			430,70		33,09
		4 М									7 013,77
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0052241	56 758,82	0,96	54 488,47		284,65
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,06146			37,15		2,28
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		1,47504	2 507,62	1,44	3 610,97		5 326,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,06146	56,11	1,4	78,55		4,83
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0135212	92 992,31	1,11	103 221,46		1 395,68
		Итого прямые затраты									91 905,75
		ФОТ									84 839,81
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					76 355,83
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					35 335,78
		Всего по позиции							33 126,81		203 597,36
580	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	70,679	1	70,679	1 004,11	1,37	1 375,63		97 228,15
		Объем=(614,6*1,15) / 10									
		Всего по позиции									97 228,15
581	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	6,146	1	6,146					
		Объем=614,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			45,658634					19 665,17
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	45,658634			430,70		19 665,17
	2 ЭМ										95,46
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15365					66,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,15365	477,92	1,3	621,30		95,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,15365			430,70		66,18
		Итого прямые затраты									19 826,81
		ФОТ									19 731,35
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 758,22
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 218,11
		Всего по позиции							7 452,51		45 803,14
582	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	6,146	1	6,146					
		Объем=614,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,193206					9 558,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	22,193206			430,70		9 558,61
	2 ЭМ										47,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,076825					33,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,076825	477,92	1,3	621,30		47,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,076825			430,70		33,09
		Итого прямые затраты									9 639,43
		ФОТ									9 591,70
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 632,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 994,94
		Всего по позиции							3 622,99		22 266,90
583	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,1831508	1	0,1831508	87 665,56	1,78	156 044,70		28 579,71
		Объем=(0,0171+0,0127)*614,6/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Всего по позиции											28 579,71		
584	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений	100 м	0,44	1	0,44							
		Объем=44 / 100											
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,999						8 841,84	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5	1,15	20,999					421,06	8 841,84	
	2 ЭМ											867,48	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,4245						603,46	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38	1,25	0,209	37,32	1,55	57,85		12,09		
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38	1,25	0,209					382,49	79,94	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21	1,25	1,2155	477,92	1,3	621,30		755,19		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21	1,25	1,2155					430,70	523,52	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8	1,25	3,19					31,41	100,20	
	4 М											1 749,37	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,044					37,15	1,63	
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,0088	148 198,02	1	148 198,02		1 304,14		
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,15		0,066	4 800,85	1,4	6 721,19		443,60		
	Итого прямые затраты										12 062,15		
		ФОТ										9 445,30	
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4						9 860,89	
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68						6 422,80	
	Всего по позиции										64 422,36	28 345,84	
585	ФСБЦ-07.2.05.01-0034	Перила-ограждения металлические	м	44	1	44	1 882,76	1,22	2 296,97	101 066,68			
	Всего по позиции										101 066,68		
586	ГЭСНм10-10-005-02	Демонтаж. Турникет роторный: полуростовой	шт	2	1	2							
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,5816						2 238,39	
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3,32	0,69 (0,6*1,15)	4,5816					488,56	2 238,39	
	4 М											0,00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,585	0	0					6,60	0,00	
	Итого прямые затраты										2 238,39		
586.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						0,6	38,93
		ФОТ										2 238,39	
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90							2 014,55
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46							1 029,66
	Всего по позиции										2 660,77	5 321,53	
587	ГЭСНм10-10-005-02	Монтаж. Турникет роторный: полуростовой (б/у)	шт	2	1	2							
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,636						3 730,64	
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3,32	1,15	7,636					488,56	3 730,64	
	4 М											7,72	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,585		1,17					6,60	7,72	
	Итого прямые затраты										3 738,36		
587.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2							64,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									3 730,64
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					3 357,58
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 716,09
		Всего по позиции							4 438,46		8 876,91
Полы											
588	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	1,379	1	1,379					
		Объем=137,9 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,69212					6 899,13
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,28		19,69212			350,35		6 899,13
		Итого прямые затраты									6 899,13
		ФОТ									6 899,13
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 140,23
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 380,57
		Всего по позиции							11 907,13		16 419,93
589	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,919	1	0,919					
		Объем=91,9 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,46463					1 213,83
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,46463			350,35		1 213,83
		Итого прямые затраты									1 213,83
		ФОТ									1 213,83
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 080,31
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					594,78
		Всего по позиции							3 143,55		2 888,92
590	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	1,33	1	1,33					
		Объем=133 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			92,9271					35 543,69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		92,9271			382,49		35 543,69
	2	ЭМ									110,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,9152					732,54
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		1,9152	37,32	1,55	57,85		110,79
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		1,9152			382,49		732,54
		Итого прямые затраты									36 387,02
		ФОТ									36 276,23
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					32 285,84
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					17 775,35
		Всего по позиции							64 998,65		86 448,21
591	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	1,33	1	1,33					
		Объем=133 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,1237					8 802,09
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		25,1237			350,35		8 802,09
	2	ЭМ									2 086,30
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		12,768	115,43	1,39	160,45		2 048,63
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		12,768			2,95		37,67
		Итого прямые затраты									10 888,39
		ФОТ									8 802,09
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					7 833,86
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 313,02
		Всего по позиции							17 319,75		23 035,27
592	ГЭСНр57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	1,33	1	1,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=133 / 100 толщ.80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			75,3312					26 392,29
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	4,72	12	75,3312			350,35		26 392,29
	2 ЭМ										6 258,88
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	2,4	12	38,304	115,43	1,39	160,45		6 145,88
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	2,4	12	38,304			2,95		113,00
	Итого прямые затраты										32 651,17
	ФОТ										26 392,29
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					23 489,14
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					12 932,22
	Всего по позиции								51 934,23		69 072,53
593	ГЭСНр57-01-001-04	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета Объем=70 / 100	100 м2	0,7	1	0,7					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,43					3 654,15
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	14,9		10,43			350,35		3 654,15
	Итого прямые затраты										3 654,15
	ФОТ										3 654,15
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					3 252,19
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					1 790,53
	Всего по позиции								12 424,10		8 696,87
594	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=57,8 / 100	100 м2	0,578	1	0,578					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,58342					2 306,50
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39		6,58342			350,35		2 306,50
	2 ЭМ										4,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,07514					28,74
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13		0,07514	37,32	1,55	57,85		4,35
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,07514			382,49		28,74
	Итого прямые затраты										2 339,59
	ФОТ										2 335,24
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 078,36
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					1 144,27
	Всего по позиции								9 623,22		5 562,22
595	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит Объем=127,8 / 100	100 м2	1,278	1	1,278					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,17302					4 965,52
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,09		14,17302			350,35		4 965,52
	2 ЭМ										8,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15336					58,66
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,12		0,15336	37,32	1,55	57,85		8,87
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,12		0,15336			382,49		58,66
	Итого прямые затраты										5 033,05
	ФОТ										5 024,18
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					4 471,52
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					2 461,85
	Всего по позиции								9 363,40		11 966,42
596	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1,278	1	1,278					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=127,8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,28832					7 808,71
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		22,28832			350,35		7 808,71
		Итого прямые затраты									7 808,71
		ФОТ									7 808,71
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 949,75
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 826,27
		Всего по позиции							14 542,04		18 584,73
597	ГЭСН26-01-039-01	Разборка изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	25,6	1	25,6					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			249,18016					103 718,75
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	0,92 (0,8*1,15)	249,18016			416,24		103 718,75
	2 ЭМ										9 026,12
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			14,08					6 064,26
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1 (0,8*1,25)	16,64	11,45	1,46	16,72		278,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	14,08	477,92	1,3	621,30		8 747,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	14,08			430,70		6 064,26
		Итого прямые затраты									118 809,13
		ФОТ									109 783,01
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					95 840,57
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					51 323,56
		Всего по позиции							10 389,58		265 973,26
598	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	12,8	1	12,8					
		в 2слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			278,7968					117 390,18
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,47	2,3 (2*1,15)	278,7968			421,06		117 390,18
	2 ЭМ										6 404,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,92					4 272,54
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	2,5 (2*1,25)	14,4	11,45	1,46	16,72		240,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	9,92	477,92	1,3	621,30		6 163,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	9,92			430,70		4 272,54
		Итого прямые затраты									128 066,79
		ФОТ									121 662,72
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					106 211,55
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					56 877,32
		Всего по позиции							22 746,54		291 155,66
599	ФСБЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	м3	26,112	1	26,112			9 824,91		256 548,05
		Объем=12,8*2,04									
		Всего по позиции									256 548,05
600	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	12,8	1	12,8					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,384					12 386,56
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	32,384			382,49		12 386,56
		2 ЭМ									7 423,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,2					3 239,93
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	4,32			1 679,76		7 256,56
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	4,32			494,99		2 138,36
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	2,88	37,32	1,55	57,85		166,61
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	2,88			382,49		1 101,57
		Итого прямые затраты									23 049,66
		ФОТ									15 626,49
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					15 751,50
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 633,64
		Всего по позиции							3 705,84		47 434,80
601	ФСБЦ-02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3	14,08	1	14,08	1 533,53	1,51	2 315,63		32 604,07
		Объем=12,8*1,1									
		Всего по позиции									32 604,07
602	ГЭСН08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	1,33	1	1,33					
		Объем=133 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,32777					4 832,73
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	2,26366			350,35		793,07
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	6,118			382,49		2 340,07
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	3,94611			430,70		1 699,59
		2 ЭМ									103,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,16625					71,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,16625	477,92	1,3	621,30		103,29
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,16625			430,70		71,60
		4 М									35 664,87
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,04		4,0432			37,15		150,20
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,12		1,4896			6,60		9,83
	04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		129,01	132,95	2,07	275,21		35 504,84
		Итого прямые затраты									40 672,49
		ФОТ									4 904,33
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					4 855,29
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					2 876,39
		Всего по позиции							36 394,11		48 404,17
603	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	22,98	1	22,98					
		Объем=229,8 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,34248					2 548,28
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	6,34248			401,78		2 548,28
		4 М									6,07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,9192			6,60		6,07
		Итого прямые затраты									2 554,35
		ФОТ									2 548,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 293,45
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 061,36
	Всего по позиции									257,14	5 909,16
604	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	232,098	1	232,098	175,23	1,2	210,28		48 805,57
Всего по позиции											48 805,57
605	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,608	1	2,608					
Объем=260,8 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			106,77152					38 093,94
1-100-22 Средний разряд работы 2,2			чел.-ч	35,6	1,15	106,77152			356,78		38 093,94
2 ЭМ											548,74
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			4,1402					1 583,59
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	1,27	1,25	4,1402	37,32	1,55	57,85		239,51
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	1,27	1,25	4,1402			382,49		1 583,59
91.07.04-002 Вибраторы поверхностные			маш.-ч	7,82	1,25	25,4932	8,54	1,42	12,13		309,23
4 М											339,11
01.7.03.01-0001 Вода			м3	3,5		9,128			37,15		339,11
Итого прямые затраты											40 565,38
ФОТ											39 677,53
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Полы	%	112	0,9	100,8				39 994,95
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25				21 921,84
Всего по позиции										39 295,31	102 482,17
606	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	2,608	1	2,608					
Объем=260,8 / 100											
100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			21,114368					7 533,18
1-100-22 Средний разряд работы 2,2			чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	21,114368			356,78		7 533,18
2 ЭМ											1 899,07
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			10,9536					4 189,64
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	10,9536	37,32	1,55	57,85		633,67
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	10,9536			382,49		4 189,64
91.07.04-002 Вибраторы поверхностные			маш.-ч	2	20 (16*1,25)	104,32	8,54	1,42	12,13		1 265,40
Итого прямые затраты											13 621,89
ФОТ											11 722,82
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Полы	%	112	0,9	100,8				11 816,60
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25				6 476,86
Всего по позиции										12 237,48	31 915,35
607	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	26,6016	1	26,6016			6 160,79		163 886,87
Объем=(2,04+8,16)*260,8/100											
Всего по позиции											163 886,87
608	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	2,608	1	2,608					
Объем=260,8 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,055184					7 136,41
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,029992			321,42		9,64
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,689816			350,35		241,68
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	12,056784			382,49		4 611,60
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	5,278592			430,70		2 273,49
		2 ЭМ									354,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3912					187,88
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,163			1 643,86		267,95
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,163			578,56		94,31
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0978	37,32	1,55	57,85		5,66
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,0978			382,49		37,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,1304	477,92	1,3	621,30		81,02
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,1304			430,70		56,16
		Итого прямые затраты									7 678,92
		ФОТ									7 324,29
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 382,88
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 046,67
		Всего по позиции							7 326,87		19 108,47
609	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм Объем=260,8*1,01	м2	263,408	1	263,408	134,05	1,18	158,18		41 665,88
		Всего по позиции									41 665,88
610	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=260,8 / 100	100 м2	2,608	1	2,608					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,39136					13 794,83
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	32,39136			425,88		13 794,83
		2 ЭМ									336,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,326					146,70
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,1956			1 679,76		328,56
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,1956			494,99		96,82
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,1304	37,32	1,55	57,85		7,54
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,1304			382,49		49,88
		4 М									1 071,11
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,5216			37,15		19,38
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,15648	4 800,85	1,4	6 721,19		1 051,73
		Итого прямые затраты									15 348,74
		ФОТ									13 941,53
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					14 053,06
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					7 702,70
		Всего по позиции							14 227,19		37 104,50
611	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см Объем=260,8 / 100	100 м2	2,608	1	2,608					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			704,572064					276 283,84
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92	1,15	704,572064			392,13		276 283,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									116,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,6398					2 177,91
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0652	251,77	1,43		360,03	23,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,0652				578,56	37,72
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0326				1 643,86	53,59
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0326				578,56	18,86
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	5,5094	2,31	1,54		3,56	19,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	5,5094				382,49	2 107,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0326	477,92	1,3		621,30	20,25
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0326				430,70	14,04
	4 М										1 879,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		1,14752				37,15	42,63
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,08476				6,60	0,56
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,023472	37 800,30	2,07		78 246,62	1 836,60
		Итого прямые затраты									280 458,46
		ФОТ									278 461,75
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					280 689,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					153 850,12
		Всего по позиции							274 155,68		714 998,02
612	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	3,1296	1	3,1296	33 998,35	1,31		44 537,84	139 385,62
		Всего по позиции									139 385,62
613	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	266,016	1	266,016	945,92	1,31		1 239,16	329 636,39
		Всего по позиции									329 636,39
614	ГЭСН11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	2,298	1	2,298					
		Объем=229,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			77,721807					32 725,54
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	29,41	1,15	77,721807				421,06	32 725,54
	2 ЭМ										537,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,890475					382,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,028725	37,32	1,55		57,85	1,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,028725				382,49	10,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,25	0,86175	477,92	1,3		621,30	535,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	1,25	0,86175				430,70	371,16
	4 М										2,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02298				37,15	0,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,09		0,20682				6,60	1,37
		Итого прямые затраты									33 646,98
		ФОТ									33 107,69
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					33 372,55
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					18 292,00
		Всего по позиции							37 124,25		85 311,53
615	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,02298	1	0,02298	37 800,30	2,07		78 246,62	1 798,11
		Всего по позиции									1 798,11
616	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,09192	1	0,09192	33 998,35	1,31		44 537,84	4 093,92
		Всего по позиции									4 093,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	23,4396	1	23,4396	945,92	1,31	1 239,16		29 045,41
		Всего по позиции									29 045,41
618	ГЭСН46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм Объем=12 / 100	100 отверстий	0,12	1	0,12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,076					894,13
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	17,3		2,076			430,70		894,13
		2 ЭМ									220,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,184					1 067,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		0,216	477,92	1,3	621,30		134,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		0,216			430,70		93,03
		91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	16,4		1,968	33,86	1,29	43,68		85,96
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	16,4		1,968			494,99		974,14
		4 М									1,97
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,443		0,05316			37,15		1,97
		Итого прямые затраты							44 672,83		2 183,43
		ФОТ									1 961,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 020,14
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 157,17
		Всего по позиции									5 360,74
619	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24	561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
620	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,35378					563,50
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	9,81	1,15	1,35378			416,24		563,50
		2 ЭМ									6,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009					3,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,009	477,92	1,3	621,30		5,59
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,009			430,70		3,88
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,11	1,25	0,1665			7,94		1,32
		4 М									106,50
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	2		0,24	369,80	1,2	443,76		106,50
		Итого прямые затраты									680,79
		ФОТ									567,38
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					520,85
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					279,72
		Всего по позиции							12 344,67		1 481,36
621	ФСБЦ-14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм Объем=12 / 10	10 шт	1,2	1	1,2	2 313,56	1,11	2 568,05		3 081,66
		Всего по позиции									3 081,66
622	ФСБЦ-01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	12	1	12	272,05	1,5	408,08		4 896,96
		Всего по позиции									4 896,96
Откосы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм Объем=148 / 10	10 м	14,8	1	14,8	69,38	1,2	83,26		1 232,25
		Всего по позиции									1 232,25
629	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей Объем=(58,8*0,7) / 100	100 м2	0,4116	1	0,4116					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,008796					1 165,34
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		3,008796			387,31		1 165,34
		2 ЭМ									4,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08232					31,49
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,08232	37,32	1,55	57,85		4,76
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,08232			382,49		31,49
		Итого прямые затраты									1 201,59
		ФОТ									1 196,83
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 077,15
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					538,57
		Всего по позиции							6 844,78		2 817,31
630	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Объем=70,6 / 100	100 м	0,706	1	0,706					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,58444					8 560,95
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		19,58444			437,13		8 560,95
		2 ЭМ									13 242,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,18506					4 993,60
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		4,54664	1 684,82	1,48	2 493,53		11 337,18
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		4,54664			658,91		2 995,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,09178	477,92	1,3	621,30		57,02
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,09178			430,70		39,53
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		4,54664			406,42		1 847,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		4,54664			430,70		1 958,24
		Итого прямые затраты									26 796,60
		ФОТ									13 554,55
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					12 470,19
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					7 048,37
		Всего по позиции							65 602,21		46 315,16
631	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(70,6*0,3;0)	шт	21	1	21	236,15	1,17	276,30		5 802,30
		Всего по позиции									5 802,30
632	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=70,6 / 100	100 м	0,706	1	0,706					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,93896					6 074,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	14,93896			406,60		6 074,18
		2 ЭМ									2 202,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,021425					2 162,73
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	8,472	12,16	1,24	15,08		127,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,15885	477,92	1,3	621,30		98,69
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,15885			430,70		68,42
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	4,862575			406,42		1 976,25
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	4,862575			430,70		2 094,31
	4 М										5 101,30
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		3,3454516			6,60		22,08
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0509026	56 057,93	1,78	99 783,12		5 079,22
		Итого прямые затраты									15 540,91
		ФОТ									8 236,91
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					8 599,33
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					5 601,10
		Всего по позиции							42 126,54		29 741,34
633	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(58,8*0,7) / 100	100 м2	0,4116	1	0,4116					
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			79,3696512					32 271,70
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	79,3696512			406,60		32 271,70
	2 ЭМ										16,60
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,07203					28,72
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0087465			484,98		4,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0087465			430,70		3,77
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0478485	37,32	1,55	57,85		2,77
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0478485			382,49		18,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,015435	477,92	1,3	621,30		9,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,015435			430,70		6,65
	4 М										2 120,44
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0749112			6,60		0,49
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,08232	56,11	1,4	78,55		6,47
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		12,348	65,33	2,13	139,15		1 718,22
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		3,66324	68,29	1,58	107,90		395,26
		Итого прямые затраты									34 437,46
		ФОТ									32 300,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 070,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 453,12
		Всего по позиции							186 979,98		76 960,96
634	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	43,218	1	43,218			118,96		5 141,21
		Всего по позиции									5 141,21
635	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(58,8*0,7) / 100	100 м2	0,4116	1	0,4116					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,201031					947,98
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	2,201031			430,70		947,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									3,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01029					4,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,005145	37,32	1,55		57,85	0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,005145				382,49	1,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,005145	477,92	1,3		621,30	3,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,005145				430,70	2,22
	4 М										3,23
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,04116	56,11	1,4		78,55	3,23
		Итого прямые затраты									958,90
		ФОТ									952,17
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					856,95
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					396,58
		Всего по позиции							5 375,19		2 212,43
636	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	1,3194	1	1,3194	65,84	1,25		82,30	108,59
		Объем=0,0013194*1000									
		Всего по позиции									108,59
637	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,588	1	0,588					
		Объем=58,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,53054					1 732,89
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	4,53054				382,49	1 732,89
	4 М										168,65
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,4704	234,33	1,53		358,52	168,65
		Итого прямые затраты									1 901,54
		ФОТ									1 732,89
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 684,37
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					810,13
		Всего по позиции							7 476,26		4 396,04
638	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	5,88	1	5,88	118,64	1,2		142,37	837,14
		Объем=58,8 / 10									
		Всего по позиции									837,14
639	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4116	1	0,4116					
		Объем=(58,8*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,159406					2 197,29
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	5,159406				425,88	2 197,29
	2 ЭМ										9,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02058					8,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,005145	37,32	1,55		57,85	0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,005145				382,49	1,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,015435	477,92	1,3		621,30	9,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,015435				430,70	6,65
	4 М										1 816,42
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,81104	531,44	1,44		765,27	1 385,93
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,06174	56,11	1,4		78,55	4,85
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0119364				35 658,74	425,64
		Итого прямые затраты									4 032,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 205,91
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 985,32
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					918,76
		Всего по позиции							16 852,04		6 936,30
640	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=(58,8*0,7) / 100	100 м2	0,4116	1	0,4116					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,96353					5 677,57
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	13,96353			406,60		5 677,57
	2 ЭМ										3,50
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01029					4,19
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,005145	37,32	1,55	57,85		0,30
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,005145			382,49		1,97
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,005145	477,92	1,3	621,30		3,20
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,005145			430,70		2,22
	4 М										469,72
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0003499	56 758,82	0,96	54 488,47		19,07
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,004116			37,15		0,15
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,098784	2 507,62	1,44	3 610,97		356,71
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,004116	56,11	1,4	78,55		0,32
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0009055	92 992,31	1,11	103 221,46		93,47
		Итого прямые затраты									6 154,98
		ФОТ									5 681,76
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 113,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 366,45
		Всего по позиции							33 126,85		13 635,01
641	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 Объем=41,16*1,15	м2	47,334	1	47,334	153,37	1,37	210,12		9 945,82
		Всего по позиции									9 945,82
642	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(58,8*0,7) / 100	100 м2	0,4116	1	0,4116					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,0577764					1 316,98
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	3,0577764			430,70		1 316,98
	2 ЭМ										6,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01029					4,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,01029	477,92	1,3	621,30		6,39
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,01029			430,70		4,43
		Итого прямые затраты									1 327,80
		ФОТ									1 321,41
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 189,27
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					550,37
		Всего по позиции							7 452,48		3 067,44
643	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(58,8*0,7) / 100	100 м2	0,4116	1	0,4116					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,4862876					640,14
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	1,4862876			430,70		640,14
	2 ЭМ										3,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,005145					2,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,005145	477,92	1,3	621,30		3,20
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,005145			430,70		2,22
	Итого прямые затраты										645,56
	ФОТ										642,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					578,12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					267,54
	Всего по позиции										3 622,98
644	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0175224	1	0,0175224	87 665,56	1,78	156 044,70		2 734,28
	Объем=(0,0171+0,0127)*58,8/100										
	Всего по позиции										2 734,28
645	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,08	1	0,08					
	Объем=(2+6) / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,344					5 163,70
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	179,3		14,344			359,99		5 163,70
	2 ЭМ										52,83
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	3,97		0,3176	115,43	1,39	160,45		50,96
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	7,93		0,6344			2,95		1,87
	Итого прямые затраты										5 216,53
	ФОТ										5 163,70
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					4 647,33
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					2 426,94
	Всего по позиции										153 635,00
											12 290,80
646	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,1778	1	0,1778					
	Объем=(2,3*1,4*2+2,1*0,9*6) / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,450584					2 301,44
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	36,28		6,450584			356,78		2 301,44
	Итого прямые затраты										2 301,44
	ФОТ										2 301,44
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 071,30
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					1 081,68
	Всего по позиции										30 677,28
											5 454,42
647	ГЭСН09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных	м2	15,89	1	15,89					
	Объем=2,3*1,4*2+2,1*0,9*5										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,826145					17 264,61
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	2,07	1,15	37,826145			456,42		17 264,61
	2 ЭМ										689,77
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,39725					171,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,39725	477,92	1,3	621,30		246,81
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,39725			430,70		171,10
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,71	1,25	14,102375			31,41		442,96
	4 М										7 650,26
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,4908		7,798812			6,60		51,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		1,1123	155,63	1	155,63		173,11
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,04767	89 330,06	1,18	105 409,47		5 024,87
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		4,2903	478,28	1,17	559,59		2 400,81
		Итого прямые затраты									25 775,74
		ФОТ									17 435,71
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					14 593,69
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					9 188,62
		Всего по позиции							3 118,82		49 558,05
648	ФСБЦ-07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный остекленный	шт	7	1	7	23 563,03	1,26	29 689,42		207 825,94
		Объем=2+5									
		Всего по позиции									207 825,94
649	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,89	1	1,89					
		Объем=2,1*0,9									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,499145					2 053,50
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	4,499145			456,42		2 053,50
	2 ЭМ										82,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04725					20,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,04725	477,92	1,3	621,30		29,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,04725			430,70		20,35
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	1,25	1,677375			31,41		52,69
	4 М										909,94
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		0,927612			6,60		6,12
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,1323	155,63	1	155,63		20,59
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,00567	89 330,06	1,18	105 409,47		597,67
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,5103	478,28	1,17	559,59		285,56
		Итого прямые затраты									3 065,84
		ФОТ									2 073,85
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 735,81
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 092,92
		Всего по позиции							3 118,82		5 894,57
650	ФСБЦ-07.1.01.01-0013	Блок дверной металлический противопожарный однопольный	шт	1	1	1	11 382,65	1,26	14 342,14		14 342,14
		Всего по позиции									14 342,14
651	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,44352					1 040,65
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26,56	1,15	2,44352			425,88		1 040,65
	2 ЭМ										17,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014					7,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,009			1 643,86		14,79
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,009			578,56		5,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,005	477,92	1,3	621,30		3,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,005			430,70		2,15
	4 М										2,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,5		0,44			6,60		2,90
		Итого прямые затраты									1 068,81
		ФОТ									1 048,01
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 018,67
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					489,94
		Всего по позиции							32 217,75		2 577,42
652	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной	шт	8	1	8	2 291,50	1,26	2 887,29		23 098,32
		Всего по позиции									23 098,32
653	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,072	1	0,072					
		Объем=(0,9*8) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,377792					526,99
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	1,377792			382,49		526,99
	4 М										60,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,495072			6,60		3,27
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,4824	88,86	1,34	119,07		57,44
		Итого прямые затраты									587,70
		ФОТ									526,99
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					531,21
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					291,16
		Всего по позиции							19 584,31		1 410,07
654	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	8	1	8	127,78	1,1	140,56		1 124,48
		Всего по позиции									1 124,48
655	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,2982	1	0,2982					
		Объем=(42,6*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,6929531					10 974,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	28,6929531			382,49		10 974,77
	2 ЭМ										20,34
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,499485					191,88
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,007455			1 679,76		12,52
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,007455			494,99		3,69
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,111825	37,32	1,55	57,85		6,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,111825			382,49		42,77
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,380205	2,31	1,54	3,56		1,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,380205			382,49		145,42
	4 М										8,20
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,220668			37,15		8,20
		Итого прямые затраты									11 195,19
		ФОТ									11 166,65
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 049,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 650,91
		Всего по позиции							86 841,35		25 896,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие Объем=0,3*29,82	кг	8,946	1	8,946	132,95	2,07	275,21		2 462,03
		Всего по позиции									2 462,03
657	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,25*29,82	кг	7,455	1	7,455	65,84	1,25	82,30		613,55
		Всего по позиции									613,55
658	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными Объем=(42,6*0,7) / 100	100 м2	0,2982	1	0,2982					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,505939					5 898,11
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	42,3	1,15	14,505939			406,60		5 898,11
	2 ЭМ										2,54
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,007455					3,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0037275	37,32	1,55	57,85		0,22
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0037275			382,49		1,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0037275	477,92	1,3	621,30		2,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0037275			430,70		1,61
	4 М										575,82
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0021172	56 758,82	0,96	54 488,47		115,36
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,002982			37,15		0,11
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,071568	2 507,62	1,44	3 610,97		258,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,002982	56,11	1,4	78,55		0,23
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0008648	92 992,31	1,11	103 221,46		89,27
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0028925	25 237,94	1,54	38 866,43		112,42
		Итого прямые затраты									6 479,51
		ФОТ									5 901,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 311,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 457,83
		Всего по позиции							47 781,29		14 248,38
659	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(29,82*1,15) / 10	10 м2	3,4293	1	3,4293	1 004,11	1,37	1 375,63		4 717,45
		Всего по позиции									4 717,45
660	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(42,6*0,7) / 100	100 м2	0,2982	1	0,2982					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,2153278					954,14
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	2,2153278			430,70		954,14
	2 ЭМ										4,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,007455					3,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,007455	477,92	1,3	621,30		4,63
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,007455			430,70		3,21
		Итого прямые затраты									961,98
		ФОТ									957,35
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					861,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					398,74
		Всего по позиции							7 452,52		2 222,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(42,6*0,7) / 100	100 м2	0,2982	1	0,2982					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0768002					463,78
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,0768002			430,70		463,78
	2 ЭМ										2,32
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0037275					1,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0037275	477,92	1,3	621,30		2,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0037275			430,70		1,61
		Итого прямые затраты							3 623,04		1 080,39
		ФОТ									465,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					418,85
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					193,83
		Всего по позиции							3 623,04		1 080,39
662	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*29,82/100	т	0,0088864	1	0,0088864	87 665,56	1,78	156 044,70		1 386,68
		Всего по позиции									1 386,68
Слаботочные системы											
663	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	15	1	15					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	МОНТАЖ оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,388					9 187,99
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	17,388			528,41		9 187,99
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									9 187,99
663.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	159,79
		ФОТ									9 187,99
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					8 269,19
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					4 226,48
		Всего по позиции							1 456,23		21 843,45
664	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	15	1	15					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,98					15 313,32
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	28,98			528,41		15 313,32
	4 М										691,17
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,006	284,15	1,75	497,26		2,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		1,482			6,60		9,78
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,45	978,09	1,34	1 310,64		589,79
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,0003	4 338,27	1,32	5 726,52		1,72
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,06	899,56	1,61	1 448,29		86,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									16 004,49
664.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					266,32
		ФОТ									15 313,32
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					13 781,99
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					7 044,13
		Всего по позиции							2 473,13		37 096,93
665	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,04					4 488,86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	11,04			406,60		4 488,86
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0		2,27	1,7	3,86	0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0		14 395,23	1,44	20 729,13	0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0		260,03	1,5	390,05	0,00
		Итого прямые затраты									4 488,86
665.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	78,07
		ФОТ									4 488,86
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					4 264,42
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 379,10
		Всего по позиции							1 401,31		11 210,45
666	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,4					7 481,44
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	18,4			406,60		7 481,44
	4 М										961,07
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		25,28		2,27	1,7	3,86	97,58
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,04		14 395,23	1,44	20 729,13	829,17
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,088		260,03	1,5	390,05	34,32
		Итого прямые затраты									8 442,51
666.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					130,11
		ФОТ									7 481,44
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 107,37
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					3 965,16
		Всего по позиции							2 455,64		19 645,15
667	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	6	1	6					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,84					9 860,24
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	24,84			396,95		9 860,24
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0		206,43	1,75	361,25	0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0				6,60	0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0		2,27	1,7	3,86	0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0		97 479,20	1,18	115 025,46	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
667.1	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
	Итого прямые затраты										9 860,24
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	171,48
		ФОТ									9 860,24
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					9 367,23
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					5 225,93
	Всего по позиции										4 104,15
668	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	6	1	6					24 624,88
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,4					16 433,73
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	41,4			396,95		16 433,73
		4 М									845,22
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,3	206,43	1,75	361,25		108,38
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,36			6,60		2,38
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		63,18	2,27	1,7	3,86		243,87
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0024	97 479,20	1,18	115 025,46		276,06
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,06	373,74	1,4	523,24		31,39
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,06	931,11	1,61	1 499,09		89,95
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,036	157,44	1,22	192,08		6,91
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,3	235,73	1,22	287,59		86,28
	Итого прямые затраты										17 278,95
668.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					285,80
		ФОТ									16 433,73
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					15 612,04
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					8 709,88
	Всего по позиции										6 981,11
669	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	2,67	1	2,67					41 886,67
		Объем=267 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,7388					9 017,59
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		25,7388			350,35		9 017,59
		2 ЭМ									1,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0267					10,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0267	37,32	1,55	57,85		1,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0267			382,49		10,21
	Итого прямые затраты										9 029,34
		ФОТ									9 027,80
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					8 215,30
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 333,34
	Всего по позиции										8 081,64
670	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	1,69	1	1,69					
		Объем=(267-98) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,85556					9 623,56
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	22,85556			421,06		9 623,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									18 127,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,682375					4 960,80
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4225			1 643,86		694,53
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,4225			578,56		244,44
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	5,87275			2,81		16,50
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	5,87275	8,84	1,46	12,91		75,82
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	7,837375	1 472,34	1,48	2 179,06		17 078,11
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	7,837375			578,56		4 534,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4225	477,92	1,3	621,30		262,50
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,4225			430,70		181,97
		4 М									1 764,20
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,41405	37,71	1,7	64,11		26,54
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,845	931,11	1,61	1 499,09		1 266,73
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0048672	82 698,14	1,17	96 756,82		470,93
		Итого прямые затраты									34 476,02
670.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					167,37
		ФОТ									14 584,36
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					14 146,83
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 438,02
		Всего по позиции							33 271,15		56 228,24
671	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,98	1	0,98					
		Объем=98 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,35883					7 818,66
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	18,35883			425,88		7 818,66
		2 ЭМ									0,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01225					4,69
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01225	37,32	1,55	57,85		0,71
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01225			382,49		4,69
		4 М									241,30
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		6,435072			6,60		42,47
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,196	261,09	1,34	349,86		68,57
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00098	99 190,96	1,34	132 915,89		130,26
		Итого прямые затраты									8 065,36
671.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					135,98
		ФОТ									7 823,35
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 588,65
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 989,91
		Всего по позиции							20 183,57		19 779,90
672	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	99,96	1	99,96	262,61	1,76	462,19		46 200,51
		Объем=98*1,02									
		Всего по позиции									46 200,51
673	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,98	1	0,98					
		Объем=98 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,08883					2 984,82
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	7,08883			421,06		2 984,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									83,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0735					37,09
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03675			1 643,86		60,41
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,03675			578,56		21,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03675	477,92	1,3	621,30		22,83
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,03675			430,70		15,83
	4 М										338,25
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		26,1366	5,87	0,96	5,64		147,41
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,001029	43 821,53	1,44	63 103,00		64,93
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0196	79,88	1,55	123,81		2,43
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,049	1 239,94	1,23	1 525,13		74,73
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,011956	2 316,78	1,76	4 077,53		48,75
		Итого прямые затраты									3 443,40
673.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					51,91
		ФОТ									3 021,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 931,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 541,17
		Всего по позиции							8 130,34		7 967,73
674	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(267*1.02) / 1000	1000 м	0,27234	1	0,27234	46 282,75	1,24	57 390,61		15 629,76
		Всего по позиции									15 629,76
Электромонтажные работы											
675	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,28	1	0,28					
		Объем=28 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0092					1 803,26
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		5,0092			359,99		1 803,26
	2 ЭМ										1,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0224					8,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0224	37,32	1,55	57,85		1,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0224			382,49		8,57
		Итого прямые затраты									1 813,13
		ФОТ									1 811,83
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 648,77
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					869,68
		Всего по позиции							15 469,93		4 331,58
676	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	18,61	1	18,61					
		Объем=1861 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			47,2694					16 560,83
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		47,2694			350,35		16 560,83
		Итого прямые затраты									16 560,83
		ФОТ									16 560,83
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					15 070,36
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					7 949,20
		Всего по позиции							2 126,83		39 580,39
677	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=1302,7 / 100	100 м	13,027	1	13,027					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			315,12313					132 685,75
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		315,12313			421,06		132 685,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									15 841,07
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		95,22737	115,43	1,39	160,45		15 279,23
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		190,45474			2,95		561,84
		Итого прямые затраты									148 526,82
		ФОТ									132 685,75
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					136 666,32
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					78 284,59
		Всего по позиции							27 901,88		363 477,73
678	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=558,3 / 100	100 м	5,583	1	5,583					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			122,245368					51 472,63
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	122,245368			421,06		51 472,63
	2 ЭМ										1 896,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,256175					633,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,6280875			1 643,86		1 032,49
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,6280875			578,56		363,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,6280875	477,92	1,3	621,30		390,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,6280875			430,70		270,52
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	15,0741			31,41		473,48
	4 М										1 237,65
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		3,4569936			6,60		22,82
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		5,35968	155,63	1	155,63		834,13
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		1,1166	160,07	2,13	340,95		380,70
		Итого прямые затраты									55 240,39
678.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					895,18
		ФОТ									52 106,54
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					50 543,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					26 574,34
		Всего по позиции							23 867,68		133 253,25
679	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=558,3*1,02	м	569,466	1	569,466	16,57	1	16,57		9 436,05
		Всего по позиции									9 436,05
680	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=2605 / 100	100 шт	26,05	1	26,05	112,32	1,76	197,68		5 149,56
		Всего по позиции									5 149,56
681	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=558,3 / 100	100 м	5,583	1	5,583					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			40,3846305					17 004,35
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	40,3846305			421,06		17 004,35
	2 ЭМ										474,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,418725					211,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,2093625			1 643,86		344,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,2093625			578,56		121,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,2093625	477,92	1,3	621,30		130,08
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,2093625			430,70		90,17
		4 М									1 927,00
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		148,89861	5,87	0,96	5,64		839,79
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0058622	43 821,53	1,44	63 103,00		369,92
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,11166	79,88	1,55	123,81		13,82
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,27915	1 239,94	1,23	1 525,13		425,74
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0681126	2 316,78	1,76	4 077,53		277,73
		Итого прямые затраты									19 616,89
681.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					295,73
		ФОТ									17 215,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					16 699,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 779,98
		Всего по позиции							8 130,36		45 391,78
682	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(721,3+1139,7-558,3) / 100	100 м	13,027	1	13,027					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			176,177148					74 181,15
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	176,177148			421,06		74 181,15
		2 ЭМ									139 731,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			66,9262125					38 239,29
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	3,25675			1 643,86		5 353,64
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	3,25675			578,56		1 884,23
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	45,268825			2,81		127,21
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	45,268825	8,84	1,46	12,91		584,42
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	60,4127125	1 472,34	1,48	2 179,06		131 642,93
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	60,4127125			578,56		34 952,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	3,25675	477,92	1,3	621,30		2 023,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	3,25675			430,70		1 402,68
		4 М									13 599,03
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		3,191615	37,71	1,7	64,11		204,61
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		6,5135	931,11	1,61	1 499,09		9 764,32
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0375178	82 698,14	1,17	96 756,82		3 630,10
		Итого прямые затраты									265 751,09
682.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 290,11
		ФОТ									112 420,44
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					109 047,83
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					57 334,42
		Всего по позиции							33 271,16		433 423,45
683	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(721,3*1,02) / 1000	1000 м	0,735726	1	0,735726	71 505,96	1,25	89 382,45		65 760,99
		Всего по позиции									65 760,99
684	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(1139,7*1,02) / 1000	1000 м	1,162494	1	1,162494	46 171,48	1,25	57 714,35		67 092,59
		Всего по позиции									67 092,59
685	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=16 / 100	100 шт	0,16	1	0,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,856					1 567,85
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		3,856			406,60		1 567,85
		Итого прямые затраты									1 567,85
		ФОТ									1 567,85
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 426,74
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					752,57
		Всего по позиции							23 419,75		3 747,16
686	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	16	1	16	57,81	1,63	94,23		1 507,68
		Всего по позиции									1 507,68
687	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,41					979,91
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		2,41			406,60		979,91
		Итого прямые затраты									979,91
		ФОТ									979,91
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					891,72
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					470,36
		Всего по позиции							23 419,90		2 341,99
688	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	10	1	10	617,13	1,22	752,90		7 529,00
		Всего по позиции									7 529,00
689	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	4,8	1	4,8	351,98	1,22	429,42		2 061,22
		Объем=48 / 10									
		Всего по позиции									2 061,22
690	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	16	1	16					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,952					8 406,35
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	18,952			443,56		8 406,35
		4 М									66,05
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,32	174,93	1,18	206,42		66,05
		Итого прямые затраты									8 472,40
690.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					146,20
		ФОТ									8 406,35
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 154,16
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 287,24
		Всего по позиции							1 316,25		21 060,00
691	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	16	1	16	216,63	1,2	259,96		4 159,36
О		Всего по позиции									4 159,36
692	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,28	1	0,28					
		Объем=28 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,3968					13 482,80
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	30,3968			443,56		13 482,80
		2 ЭМ									158,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14					70,65
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,07			1 643,86		115,07
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,07			578,56		40,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,07	477,92	1,3	621,30		43,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,07			430,70		30,15
		4 М									525,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,2856	1 044,81	1,76	1 838,87		525,18
		Итого прямые затраты									14 237,19
692.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					234,48
		ФОТ									13 553,45
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 146,85
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 912,26
		Всего по позиции							123 324,21		34 530,78
693	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	28	1	28	3 763,75	1,69	6 360,74		178 100,72
		Всего по позиции									178 100,72
Отопление											
694	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,69	1	0,69					
		Объем=69 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,3407					7 148,90
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03		19,3407			369,63		7 148,90
	2 ЭМ										11,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0345					13,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,0345	37,32	1,55	57,85		2,00
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,0345			382,49		13,20
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5		1,725	4,35	1,29	5,61		9,68
		4 М									297,31
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,2484	340,41	1,81	616,14		153,05
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,29		1,5801			91,30		144,26
		Итого прямые затраты									7 471,09
		ФОТ									7 162,10
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					6 231,03
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 151,32
		Всего по позиции							24 425,28		16 853,44
695	ГЭСН16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,69	1	0,69					
		Объем=69 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			130,134					56 048,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	164	1,15	130,134			430,70		56 048,71
	2 ЭМ										918,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2415					114,22
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,043125	622,62	1,43	890,35		38,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,043125			578,56		24,95
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,025875			1 643,86		42,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,025875			578,56		14,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1725	477,92	1,3	621,30		107,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1725			430,70		74,30
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	11,43	1,25	9,858375	50,77	1,46	74,12		730,70
		4 М									1 242,22
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0,25		0,1725	134,64	0,67	90,21		15,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,47		0,3243			37,15		12,05
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,1		0,069	3 671,85	1,5	5 507,78		380,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,00085		0,0005865	959 875,04	1,34	1 286 232,55		754,38
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,001104	59,41	1,41	83,77		0,09
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,25		0,1725	303,48	1,53	464,32		80,10
		Итого прямые затраты									58 323,95
		ФОТ									56 162,93
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					61 161,43
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					34 371,71
		Всего по позиции							222 981,29		153 857,09
696	ФСБЦ-24.3.05.02-0141	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт	36	1	36	190,10	1	190,10		6 843,60
		Объем=18*2									
		Всего по позиции									6 843,60
697	ФСБЦ-24.3.03.13-1024	Трубы напорные полиэтиленовые	м	62,031	1	62,031	21,45	1,11	23,81		1 476,96
		Всего по позиции									1 476,96
698	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,14	1	0,14					
		Объем=14 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,4					5 444,82
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		15,4			353,56		5 444,82
	2 ЭМ										18,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3136					119,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,3136	37,32	1,55	57,85		18,14
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,3136			382,49		119,95
		Итого прямые затраты									5 582,91
		ФОТ									5 564,77
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					4 841,35
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 448,50
		Всего по позиции							91 948,29		12 872,76
699	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,14	1	0,14					
		Объем=14 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,65678					3 786,71
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	9,65678			392,13		3 786,71
	2 ЭМ										124,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1365					65,55
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,056			1 643,86		92,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,056			578,56		32,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,049	477,92	1,3	621,30		30,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,049			430,70		21,10
	4 М										5,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,56672			6,60		3,74
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,025858	64,96	1,24	80,55		2,08
		Итого прямые затраты									3 982,40
		ФОТ									3 852,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					4 195,11
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 357,58
		Всего по позиции							75 250,64		10 535,09
700	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=42 / 100	100 шт	0,42	1	0,42	4 205,09	1,05	4 415,34		1 854,44
		Всего по позиции									1 854,44
701	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	14	1	14	5 646,46	1,18	6 662,82		93 279,48
		Всего по позиции									93 279,48
702	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=14*2	шт	28	1	28	32,79	1,62	53,12		1 487,36
		Всего по позиции									1 487,36
703	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	28	1	28					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			47,334					19 246,00
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,47	1,15	47,334			406,60		19 246,00
	2 ЭМ										602,23
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,35					150,75
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,35	477,92	1,3	621,30		217,46
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,35			430,70		150,75
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,35	1,25	12,25			31,41		384,77
	4 М										5 922,64
	01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		1000 шт	0,002		0,056	7 023,63	0,99	6 953,39		389,39
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,14		3,92	155,63	1	155,63		610,07
	01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм		т	0,0011		0,0308	135 460,68	1,18	159 843,60		4 923,18
		Итого прямые затраты									25 921,62
		ФОТ									19 396,75
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					21 123,06
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					11 870,81
		Всего по позиции							2 104,12		58 915,49
704	ФСБЦ-18.1.10.14-0001	Кран Маевского	шт	28	1	28	33,05	1,49	49,24		1 378,72
		Всего по позиции									1 378,72
		Итого по разделу 5 Холл первого этажа. Главный вход									9 345 002,68
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5854,2222947					
		затраты труда машинистов				190,8281875					
Раздел 6. Учебные классы. 2 этаж											
Потолок											
705	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=108 / 100	100 м	1,08	1	1,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0716					1 426,49
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		4,0716			350,35		1 426,49
		Итого прямые затраты									1 426,49
		ФОТ									1 426,49
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 269,58
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					698,98
		Всего по позиции							3 143,56		3 395,05
706	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,05					3 585,64
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	6,7		10,05			356,78		3 585,64
		4 М									79,93
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,07		0,105			37,15		3,90
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		2,4	18,59	1,44	26,77		64,25
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,15	56,11	1,4	78,55		11,78
		Итого прямые затраты									3 665,57
		ФОТ									3 585,64
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 227,08
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 649,39
		Всего по позиции							5 694,69		8 542,04
707	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
		421/пр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			176,7435					74 419,62
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	176,7435			421,06		74 419,62
		2 ЭМ									5 417,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			10,0125					4 243,69
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	1,425	37,32	1,55	57,85		82,44
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	1,425			382,49		545,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	8,5875	477,92	1,3	621,30		5 335,41
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	8,5875			430,70		3 698,64
		4 М									27,54
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782		4,173			6,60		27,54
		Итого прямые затраты									84 108,70
		ФОТ									78 663,31
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					70 796,98
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					32 763,27
		Всего по позиции							125 112,63		187 668,95
708	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	154,5	1	154,5			260,48		40 244,16
		Всего по позиции									40 244,16
Стены											
709	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	2,795	1	2,795					
		Объем=279,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			67,639					26 197,26
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		67,639			387,31		26 197,26
		2 ЭМ									16,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2795					106,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,2795	37,32	1,55	57,85		16,17
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 4 М	чел.-ч	0,1		0,2795			382,49		106,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02795			37,15		1,04
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,09503	3 392,36	1,45	4 918,92		467,44
		Итого прямые затраты									26 788,82
		ФОТ									26 304,17
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					23 410,71
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					11 573,83
		Всего по позиции							22 101,38		61 773,36
710	ГЭСНр55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	2,304	1	2,304					
		Объем=19,2*0,12									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			36,58752					12 818,44
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		36,58752			350,35		12 818,44
	2 ЭМ										594,07
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		3,5712	115,43	1,39	160,45		573,00
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		7,1424			2,95		21,07
		Итого прямые затраты									13 412,51
		ФОТ									12 818,44
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92					11 792,96
	Пр/774-089.0	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49					6 281,04
		Всего по позиции							13 666,02		31 486,51
711	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,684	1	0,684					
		Объем=5,7*0,12									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,00692					3 666,74
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,00692			366,42		3 666,74
	2 ЭМ										3,66
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,21888	11,45	1,46	16,72		3,66
	4 М										918,71
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,16416	3 859,62	1,45	5 596,45		918,71
		Итого прямые затраты									4 589,11
		ФОТ									3 666,74
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 776,74
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2 163,38
		Всего по позиции							15 393,61		10 529,23
712	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,2736	1	0,2736	19 538,21	1,47	28 721,17		7 858,11
		Всего по позиции									7 858,11
713	ГЭСНр55-01-005-01	Разборка кирпичных стен на отдельные кирпичи	м3	2,2	1	2,2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			34,936					12 239,83
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		34,936			350,35		12 239,83
	2 ЭМ										567,25
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		3,41	115,43	1,39	160,45		547,13
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		6,82			2,95		20,12
		Итого прямые затраты									12 807,08
		ФОТ									12 239,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92					11 260,64
	Пр/774-089.0	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49					5 997,52
		Всего по позиции							13 666,02		30 065,24
714	ГЭСН46-01-004-04	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом Объем=(15,6*6,89+1,256*24)/1000	т	0,137628	1	0,137628					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,7939746					11 836,90
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	201,95		27,7939746			425,88		11 836,90
	2 ЭМ										29,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,024773					10,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09		0,0123865	37,32	1,55	57,85		0,72
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09		0,0123865			382,49		4,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0123865	477,92	1,3	621,30		7,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0123865			430,70		5,33
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4		0,550512			31,41		17,29
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,18		0,024773	99,51	1,34	133,34		3,30
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,36		0,0495461			2,95		0,15
	4 М										7 038,70
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	4		0,550512	155,63	1	155,63		85,68
	08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,95		0,1307466	69 695,00	0,73	50 877,35		6 652,04
	08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	0,0408		0,0056152	73 426,50	0,73	53 601,35		300,98
		Итого прямые затраты									18 914,83
		ФОТ									11 846,97
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					12 202,38
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					6 989,71
		Всего по позиции							276 883,48		38 106,92
715	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=6 / 100	100 м2	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,36639					174,29
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,36639			475,70		174,29
	2 ЭМ										2,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0015					0,69
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	6,62	1,46	9,67		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075			1 679,76		1,26
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			494,99		0,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	477,92	1,3	621,30		0,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			430,70		0,32
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,084			6,54		0,55
	4 М										55,70
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00054	51 280,15	1,58	81 022,64		43,75
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00009	75 885,63	1,75	132 799,85		11,95
		Итого прямые затраты									232,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									174,98
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					148,03
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					75,85
		Всего по позиции							7 614,17		456,85
716	ГЭСН46-03-002-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм Объем=10 / 100	100 отверстий	0,1	1	0,1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,33					1 003,53
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	23,3		2,33			430,70		1 003,53
	2 ЭМ										207,93
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,38					1 166,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,8		0,18	477,92	1,3	621,30		111,83
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,8		0,18			430,70		77,53
	91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		маш.-ч	22		2,2	33,86	1,29	43,68		96,10
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	22		2,2			494,99		1 088,98
	4 М										2,21
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,594		0,0594			37,15		2,21
		Итого прямые затраты									2 380,18
		ФОТ									2 170,04
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					2 235,14
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					1 280,32
		Всего по позиции							58 956,40		5 895,64
717	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24	561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
718	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			35,21836					13 470,67
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	14,27		35,21836			382,49		13 470,67
	2 ЭМ										46,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,07404					31,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,07404	477,92	1,3	621,30		46,00
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,07404			430,70		31,89
	4 М										0,92
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,02468			37,15		0,92
		Итого прямые затраты									13 549,48
		ФОТ									13 502,56
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					12 152,30
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					6 211,18
		Всего по позиции							12 930,70		31 912,96
719	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	76,2612	1	76,2612	183,13	1,91	349,78		26 674,64
		Всего по позиции									26 674,64
720	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
	421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			63,29186					26 039,54
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	22,3	1,15	63,29186			411,42		26 039,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									437,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,64785					275,56
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,2468			1 679,76		414,56
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,2468			494,99		122,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,40105	37,32	1,55	57,85		23,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,40105			382,49		153,40
	4 М										53 823,06
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0032084	88 783,86	1	88 783,86		284,85
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,88848	60 258,20	1	60 258,20		53 538,21
		Итого прямые затраты									80 575,92
		ФОТ									26 315,10
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					23 683,59
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 960,24
		Всего по позиции							46 685,47		115 219,75
721	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,19763					5 684,22
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	13,19763			430,70		5 684,22
	2 ЭМ										20,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0617					25,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	37,32	1,55	57,85		1,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			382,49		11,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	477,92	1,3	621,30		19,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			430,70		13,29
	4 М										19,39
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2468	56,11	1,4	78,55		19,39
		Итого прямые затраты									5 749,65
		ФОТ									5 709,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 138,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 377,93
		Всего по позиции							5 375,19		13 265,96
722	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	25,4204	1	25,4204	65,84	1,25	82,30		2 092,10
		Объем=0,0254204*1000									
		Всего по позиции									2 092,10
723	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	2,468	1	2,468					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			326,393					134 284,61
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	326,393			411,42		134 284,61
	2 ЭМ										957,50
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,4424					1 747,77
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,4319			1 679,76		725,49
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,4319			494,99		213,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	4,0105	37,32	1,55	57,85		232,01
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	4,0105			382,49		1 533,98
		4 М									153 666,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02468			37,15		0,92
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		29,616	92,95	1,44	133,85		3 964,10
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00617	76 630,40	1,34	102 684,74		633,56
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,032084	4 800,85	1,4	6 721,19		215,64
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		7,6508	3 392,36	1,45	4 918,92		37 633,67
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		266,544	353,61	1,18	417,26		111 218,15
		Итого прямые затраты									290 655,92
		ФОТ									136 032,38
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					122 429,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					56 657,49
		Всего по позиции							190 333,29		469 742,55
724	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,19763					5 684,22
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	13,19763			430,70		5 684,22
	2 ЭМ										20,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0617					25,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	37,32	1,55	57,85		1,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			382,49		11,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	477,92	1,3	621,30		19,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			430,70		13,29
		4 М									19,39
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2468	56,11	1,4	78,55		19,39
		Итого прямые затраты									5 749,65
		ФОТ									5 709,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 138,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 377,93
		Всего по позиции							5 375,19		13 265,96
725	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0254204*1000	кг	25,4204	1	25,4204	65,84	1,25	82,30		2 092,10
		Всего по позиции									2 092,10
726	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			83,7269					34 043,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	83,7269			406,60		34 043,36
	2 ЭМ										20,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0617					25,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	37,32	1,55	57,85		1,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			382,49		11,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	477,92	1,3	621,30		19,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			430,70		13,29
	4 М										2 816,47
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0020978	56 758,82	0,96	54 488,47		114,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02468			37,15		0,92
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,59232	2 507,62	1,44	3 610,97		2 138,85
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,02468	56,11	1,4	78,55		1,94
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0054296	92 992,31	1,11	103 221,46		560,45
		Итого прямые затраты									36 905,87
		ФОТ									34 068,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					30 661,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					14 189,51
		Всего по позиции							33 126,82		81 756,99
727	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(246,8*1,15) / 10	10 м2	28,382	1	28,382	476,13	1,2	571,36		16 216,34
		Всего по позиции									16 216,34
728	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,19763					5 684,22
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	13,19763			430,70		5 684,22
	2 ЭМ										20,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0617					25,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	37,32	1,55	57,85		1,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			382,49		11,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	477,92	1,3	621,30		19,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			430,70		13,29
	4 М										19,39
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2468	56,11	1,4	78,55		19,39
		Итого прямые затраты									5 749,65
		ФОТ									5 709,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 138,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 377,93
		Всего по позиции							5 375,19		13 265,96
729	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0254204*1000	кг	25,4204	1	25,4204	65,84	1,25	82,30		2 092,10
		Всего по позиции									2 092,10
730	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			30,93638					13 175,19
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	30,93638			425,88		13 175,19
	2 ЭМ										59,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1234					51,66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	37,32	1,55	57,85		1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			382,49		11,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,09255	477,92	1,3	621,30		57,50
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,09255			430,70		39,86
		4 М									10 891,47
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		10,8592	531,44	1,44	765,27		8 310,22
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,3702	56,11	1,4	78,55		29,08
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,071572			35 658,74		2 552,17
		Итого прямые затраты									24 177,60
		ФОТ									13 226,85
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					11 904,17
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 508,98
		Всего по позиции							16 852,01		41 590,75
731	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,19763					5 684,22
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	13,19763			430,70		5 684,22
		2 ЭМ									20,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0617					25,09
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	37,32	1,55	57,85		1,78
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			382,49		11,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	477,92	1,3	621,30		19,17
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			430,70		13,29
		4 М									19,39
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,2468	56,11	1,4	78,55		19,39
		Итого прямые затраты									5 749,65
		ФОТ									5 709,31
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 138,38
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 377,93
		Всего по позиции							5 375,19		13 265,96
732	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0254204*1000	кг	25,4204	1	25,4204	65,84	1,25	82,30		2 092,10
		Всего по позиции									2 092,10
733	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=246,8 / 100	100 м2	2,468	1	2,468					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			83,7269					34 043,36
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	83,7269			406,60		34 043,36
		2 ЭМ									20,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0617					25,09
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	37,32	1,55	57,85		1,78
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			382,49		11,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	477,92	1,3	621,30		19,17
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			430,70		13,29
		4 М									2 816,47
		01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,00085		0,0020978	56 758,82	0,96	54 488,47		114,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02468			37,15		0,92
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,59232	2 507,62	1,44	3 610,97		2 138,85
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,02468	56,11	1,4	78,55		1,94
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0054296	92 992,31	1,11	103 221,46		560,45
		Итого прямые затраты									36 905,87
		ФОТ									34 068,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					30 661,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					14 189,51
		Всего по позиции							33 126,82		81 756,99
734	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	28,382	1	28,382	1 004,11	1,37	1 375,63		39 043,13
		Объем=(246,8*1,15) / 10									
		Всего по позиции									39 043,13
735	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	2,468	1	2,468					
		Объем=246,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,334772					7 896,79
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	18,334772			430,70		7 896,79
	2 ЭМ										38,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0617					26,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0617	477,92	1,3	621,30		38,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0617			430,70		26,57
		Итого прямые затраты									7 961,69
		ФОТ									7 923,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 131,02
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 300,08
		Всего по позиции							7 452,51		18 392,79
736	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	2,468	1	2,468					
		Объем=246,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,911948					3 838,38
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	8,911948			430,70		3 838,38
	2 ЭМ										19,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03085					13,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,03085	477,92	1,3	621,30		19,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,03085			430,70		13,29
		Итого прямые затраты									3 870,84
		ФОТ									3 851,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 466,50
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 604,22
		Всего по позиции							3 623,00		8 941,56
737	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0735464	1	0,0735464	87 665,56	1,78	156 044,70		11 476,53
		Объем=(0,0171+0,0127)*246,8/100									
		Всего по позиции									11 476,53
738	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,922					1 977,56
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,07	1,15	4,922			401,78		1 977,56
		2 ЭМ									46,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05					21,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,5			31,41		15,71
		4 М									167,49
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1404		0,5616			6,60		3,71
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,44	155,63	1	155,63		68,48
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0012			5 981,40		7,18
		08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00172			51 231,63		88,12
		Итого прямые затраты									2 213,37
		ФОТ									1 999,10
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 177,02
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 223,45
		Всего по позиции							1 403,46		5 613,84
739	ФСБЦ-19.2.03.07-0010	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х300 мм	шт	4	1	4	93,15	1,51	140,66		562,64
		Всего по позиции									562,64
Полы											
740	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,08	1	1,08					
		Объем=108 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0716					1 426,49
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		4,0716			350,35		1 426,49
		Итого прямые затраты									1 426,49
		ФОТ									1 426,49
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 269,58
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					698,98
		Всего по позиции							3 143,56		3 395,05
741	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,085					5 985,73
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		17,085			350,35		5 985,73
		2 ЭМ									11,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,195					74,59
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,195	37,32	1,55	57,85		11,28
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,195			382,49		74,59
		Итого прямые затраты									6 071,60
		ФОТ									6 060,32
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 393,68
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 969,56
		Всего по позиции							9 623,23		14 434,84
742	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,635					5 828,07
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		16,635			350,35		5 828,07
		2 ЭМ									10,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18					68,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,18	37,32	1,55	57,85		10,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,18			382,49		68,85
		Итого прямые затраты									5 907,33
		ФОТ									5 896,92
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 248,26
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 889,49
		Всего по позиции							9 363,39		14 045,08
743	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,16					9 165,16
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		26,16			350,35		9 165,16
		Итого прямые затраты									9 165,16
		ФОТ									9 165,16
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					8 156,99
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 490,93
		Всего по позиции							14 542,05		21 813,08
744	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	30	1	30					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			60,72					23 224,79
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	60,72			382,49		23 224,79
	2	ЭМ									13 918,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			13,5					6 074,87
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	8,1			1 679,76		13 606,06
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	8,1			494,99		4 009,42
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	5,4	37,32	1,55	57,85		312,39
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	5,4			382,49		2 065,45
		Итого прямые затраты									43 218,11
		ФОТ									29 299,66
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					29 534,06
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					16 188,06
		Всего по позиции							2 964,67		88 940,23
745	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,505					17 881,22
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	44,505			401,78		17 881,22
	2	ЭМ									1 067,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,025					855,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,3375	37,32	1,55	57,85		19,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,3375			382,49		129,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	1,6875	477,92	1,3	621,30		1 048,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	1,6875			430,70		726,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									19 805,08
		ФОТ									18 737,12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					18 887,02
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					10 352,26
		Всего по позиции							32 696,24		49 044,36
746	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	15,45	1	15,45	5 240,11	1,38	7 231,35		111 724,36
		Объем=154,5*0,1									
		Всего по позиции									111 724,36
747	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	15	1	15					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,95					14 515,50
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,2	1,15	37,95			382,49		14 515,50
	2 ЭМ										8 699,03
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			8,4375					3 796,79
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	5,0625			1 679,76		8 503,79
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	5,0625			494,99		2 505,89
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	3,375	37,32	1,55	57,85		195,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	3,375			382,49		1 290,90
		Итого прямые затраты									27 011,32
		ФОТ									18 312,29
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					18 458,79
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					10 117,54
		Всего по позиции							3 705,84		55 587,65
748	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	16,5	1	16,5	1 557,24	1,51	2 351,43		38 798,60
		Всего по позиции									38 798,60
749	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,771					9 713,45
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	14,36	1,15	24,771			392,13		9 713,45
	2 ЭМ										291,23
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,46875					201,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,46875	477,92	1,3	621,30		291,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,46875			430,70		201,89
	4 М										9 362,61
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		2187,525	2,52	1,7	4,28		9 362,61
		Итого прямые затраты									19 569,18
		ФОТ									9 915,34
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					8 656,09
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					4 635,42
		Всего по позиции							21 907,13		32 860,69
750	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	172,5	1	172,5	14,89	1,2	17,87		3 082,58
		Всего по позиции									3 082,58
751	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	9,4	1	9,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=94 / 10									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,5944					1 042,38
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	2,5944			401,78		1 042,38
	4 М										2,48
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,376			6,60		2,48
		Итого прямые затраты									1 044,86
		ФОТ									1 042,38
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					938,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					434,15
		Всего по позиции							257,14		2 417,15
752	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	94,94	1	94,94	175,23	1,2	210,28		19 963,98
		Всего по позиции									19 963,98
753	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			61,41					21 909,86
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	61,41			356,78		21 909,86
	2 ЭМ										315,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,38125					910,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	2,38125	37,32	1,55	57,85		137,76
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	2,38125			382,49		910,80
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	14,6625	8,54	1,42	12,13		177,86
	4 М										195,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		5,25			37,15		195,04
		Итого прямые затраты									23 331,32
		ФОТ									22 820,66
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					23 003,23
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					12 608,41
		Всего по позиции							39 295,31		58 942,96
754	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1,5	1	1,5					
		Объем=150 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,144					4 332,74
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	12,144			356,78		4 332,74
	2 ЭМ										1 092,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,3					2 409,69
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	6,3	37,32	1,55	57,85		364,46
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	6,3			382,49		2 409,69
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	60	8,54	1,42	12,13		727,80
		Итого прямые затраты									7 834,69
		ФОТ									6 742,43
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 796,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 725,19	
			Всего по позиции								12 237,50	18 356,25	
755	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	15,3	1	15,3					6 160,79	94 260,09	
			Объем=(2,04+8,16)*150/100										
			Всего по позиции									94 260,09	
756	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	1,5	1	1,5							
			Объем=150 / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.б			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
			ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			10,3845					4 104,53		
2-100-01 Рабочий 1 разряда			чел.-ч	0,01	1,15	0,01725					321,42	5,54	
2-100-02 Рабочий 2 разряда			чел.-ч	0,23	1,15	0,39675					350,35	139,00	
2-100-03 Рабочий 3 разряда			чел.-ч	4,02	1,15	6,9345					382,49	2 652,38	
2-100-04 Рабочий 4 разряда			чел.-ч	1,76	1,15	3,036					430,70	1 307,61	
2 ЭМ											203,96		
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,225					108,06	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,05	1,25	0,09375					1 643,86	154,11	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,05	1,25	0,09375					578,56	54,24	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,03	1,25	0,05625	37,32	1,55			57,85	3,25	
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,03	1,25	0,05625					382,49	21,52	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,04	1,25	0,075	477,92	1,3			621,30	46,60	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,04	1,25	0,075					430,70	32,30	
			Итого прямые затраты								4 416,55		
			ФОТ								4 212,59		
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 246,29	
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 327,46	
			Всего по позиции								7 326,87	10 990,30	
757	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	151,5	1	151,5	134,05	1,18			158,18	23 964,27	
			Объем=150*1,01										
			Всего по позиции									23 964,27	
758	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	1,5	1	1,5							
			Объем=150 / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.б			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
			ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			18,63					7 934,14		
1-100-39 Средний разряд работы 3,9			чел.-ч	10,8	1,15	18,63					425,88	7 934,14	
2 ЭМ											193,31		
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1875					84,38	
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т			маш.-ч	0,06	1,25	0,1125					1 679,76	188,97	
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,06	1,25	0,1125					494,99	55,69	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,04	1,25	0,075	37,32	1,55			57,85	4,34	
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,04	1,25	0,075					382,49	28,69	
4 М											616,06		
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,2			0,3					37,15	11,15
03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)			т	0,06			0,09	4 800,85	1,4			6 721,19	604,91
			Итого прямые затраты								8 827,89		
			ФОТ								8 018,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					8 082,67
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 430,23
		Всего по позиции							14 227,19		21 340,79
759	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=150 / 100	100 м2	1,5	1	1,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			56,9595					21 786,44
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	33,02	1,15	56,9595			382,49		21 786,44
	2 ЭМ										99,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,31875					125,53
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,13	1,25	0,24375	30,61	1,55	47,45		11,57
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,25	0,24375			382,49		93,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,075	477,92	1,3	621,30		46,60
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,075			430,70		32,30
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	2,8	1,25	5,25			7,94		41,69
	4 М										154,51
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,174		0,261			37,15		9,70
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,6276		2,4414			6,60		16,11
	01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм		м2	10		15	7,15	1,2	8,58		128,70
		Итого прямые затраты									22 166,34
		ФОТ									21 911,97
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					22 087,27
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					12 106,36
		Всего по позиции							37 573,31		56 359,97
760	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	30	1	30	68,29	1,58	107,90		3 237,00
		Всего по позиции									3 237,00
761	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	1,263	1	1,263	23 635,05	1,2	28 362,06		35 821,28
		Всего по позиции									35 821,28
762	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=150 / 100	100 м2	1,5	1	1,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			89,3895					34 621,45
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	51,82	1,15	89,3895			387,31		34 621,45
	2 ЭМ										448,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,80625					342,73
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,05	1,25	0,09375	37,32	1,55	57,85		5,42
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05	1,25	0,09375			382,49		35,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,38	1,25	0,7125	477,92	1,3	621,30		442,68
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,38	1,25	0,7125			430,70		306,87
	4 М										8 594,09
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	9,99		14,985			6,60		98,90
	01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		1,02	4 165,89	1,7	7 082,01		7 223,65
	14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		15,45	65,84	1,25	82,30		1 271,54
		Итого прямые затраты									44 006,37
		ФОТ									34 964,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					35 243,89
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					19 317,71
		Всего по позиции							65 711,98		98 567,97
763	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	75	1	75	223,54	2,13	476,14		35 710,50
		Всего по позиции									35 710,50
764	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2	м2	153	1	153	2 368,41	1,23	2 913,14		445 710,42
		Всего по позиции									445 710,42
765	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=94 / 100	100 м	0,94	1	0,94					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,22108					2 970,90
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	7,22108			411,42		2 970,90
	2 ЭМ										22,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,041125					17,43
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,005875	37,32	1,55	57,85		0,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,005875			382,49		2,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03525	477,92	1,3	621,30		21,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,03525			430,70		15,18
	4 М										1 550,29
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		2,388352			6,60		15,76
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,24722	174,13	1,34	233,33		57,68
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		2,4722	88,86	1,34	119,07		294,36
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,1504	1 815,16	1,2	2 178,19		327,60
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,376	1 448,40	1,2	1 738,08		653,52
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,1316	1 275,12	1,2	1 530,14		201,37
		Итого прямые затраты									4 560,86
		ФОТ									2 988,33
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 012,24
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 651,05
		Всего по позиции							9 812,93		9 224,15
766	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	94,94	1	94,94	29,45	1,2	35,34		3 355,18
		Объем=94*1,01									
		Всего по позиции									3 355,18
Откосы											
767	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,88	1	0,88					
		Объем=88 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,7804					2 593,44
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	6,7804			382,49		2 593,44
	4 М										252,40
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,704	234,33	1,53	358,52		252,40
		Итого прямые затраты									2 845,84
		ФОТ									2 593,44
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 520,82
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 212,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции			7 476,24									6 579,09
768	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм Объем=88 / 10	10 м	8,8	1	8,8	69,38	1,2	83,26	732,69		
Всего по позиции												732,69
769	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(0,6*1,5*10) / 100	100 м2	0,09	1	0,09						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,323						459,69
	1-100-19 Средний разряд работы 1,9		чел.-ч	14,7		1,323	347,46				459,69	
Итого прямые затраты												459,69
	ФОТ											459,69
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90						413,72
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47						216,05
Всего по позиции			12 105,11									1 089,46
770	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,5*10) / 100	100 м	0,15	1	0,15						
	421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,3534						1 282,64
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	19,44	1,15	3,3534	382,49				1 282,64	
	2 ЭМ											16,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03375						14,18
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,04	1,25	0,0075	37,32	1,55	57,85	0,43		
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,25	0,0075	382,49			2,87		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14	1,25	0,02625	477,92	1,3	621,30	16,31		
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	1,25	0,02625	430,70			11,31		
	4 М											2 064,31
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	42,45		6,3675	241,35	1,17	282,38	1 798,05		
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	4		0,6	369,80	1,2	443,76	266,26		
Итого прямые затраты												3 377,87
	ФОТ											1 296,82
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2						1 260,51
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75						606,26
Всего по позиции			34 964,27									5 244,64
771	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм Объем=(2*10) / 10	10 шт	2	1	2	326,12	1,2	391,34	782,68		
Всего по позиции												782,68
772	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм Объем=1,5*10	м	15	1	15	568,51	1,47	835,71	12 535,65		
Всего по позиции												12 535,65
773	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей Объем=(49*0,7) / 100	100 м2	0,343	1	0,343						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,50733						971,11
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	7,31		2,50733	387,31				971,11	
	2 ЭМ											3,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0686						26,24
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,2		0,0686	37,32	1,55	57,85	3,97		
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,2		0,0686	382,49			26,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 001,32
		ФОТ									997,35
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					897,62
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					448,81
		Всего по позиции							6 844,75		2 347,75
774	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Объем=58,8 / 100	100 м	0,588	1	0,588					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,31112					7 130,08
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		16,31112			437,13		7 130,08
		2 ЭМ									11 028,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,64988					4 158,97
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		3,78672	1 684,82	1,48	2 493,53		9 442,30
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		3,78672			658,91		2 495,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,07644	477,92	1,3	621,30		47,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,07644			430,70		32,92
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		3,78672			406,42		1 539,00
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		3,78672			430,70		1 630,94
		Итого прямые затраты									22 317,84
		ФОТ									11 289,05
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					10 385,93
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					5 870,31
		Всего по позиции							65 602,18		38 574,08
775	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(58,8*0,3;0)	шт	18	1	18	236,15	1,17	276,30		4 973,40
		Всего по позиции									4 973,40
776	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=58,8 / 100	100 м	0,588	1	0,588					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,44208					5 058,95
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	12,44208			406,60		5 058,95
		2 ЭМ									1 834,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,18215					1 801,25
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	7,056	12,16	1,24	15,08		106,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,1323	477,92	1,3	621,30		82,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,1323			430,70		56,98
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	4,04985			406,42		1 645,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	4,04985			430,70		1 744,27
		4 М									4 248,68
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		2,7862968			6,60		18,39
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0423948	56 057,93	1,78	99 783,12		4 230,29
		Итого прямые затраты									12 943,42
		ФОТ									6 860,20
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					7 162,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					4 664,94
		Всего по позиции							42 126,55		24 770,41
777	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(49*0,7) / 100	100 м2	0,343	1	0,343					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			66,141376					26 893,08
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	167,68	1,15	66,141376			406,60		26 893,08
	2 ЭМ										13,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0600251					23,93
	91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	0,017	1,25	0,0072888			484,98		3,53
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,017	1,25	0,0072888			430,70		3,14
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,093	1,25	0,0398738	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,093	1,25	0,0398738			382,49		15,25
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0128625	477,92	1,3	621,30		7,99
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0128625			430,70		5,54
	4 М										1 767,04
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182		0,062426			6,60		0,41
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,2		0,0686	56,11	1,4	78,55		5,39
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА		кг	30		10,29	65,33	2,13	139,15		1 431,85
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	8,9		3,0527	68,29	1,58	107,90		329,39
		Итого прямые затраты									28 697,88
		ФОТ									26 917,01
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					24 225,31
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 210,93
		Всего по позиции							186 979,94		64 134,12
778	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	36,015	1	36,015			118,96		4 284,34
		Всего по позиции									4 284,34
779	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(49*0,7) / 100	100 м2	0,343	1	0,343					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,8341925					789,99
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	1,8341925			430,70		789,99
	2 ЭМ										2,91
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,008575					3,49
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0042875	37,32	1,55	57,85		0,25
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0042875			382,49		1,64
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0042875	477,92	1,3	621,30		2,66
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0042875			430,70		1,85
	4 М										2,69
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0343	56,11	1,4	78,55		2,69
		Итого прямые затраты									799,08
		ФОТ									793,48
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					714,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					330,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							5 375,19		1 843,69
780	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,5329	1	3,5329	65,84	1,25	82,30		290,76
		Объем=0,0035329*1000									
		Всего по позиции									290,76
781	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,49	1	0,49					
		Объем=49 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,77545					1 444,07
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	3,77545			382,49		1 444,07
	4 М										140,54
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,392	234,33	1,53	358,52		140,54
		Итого прямые затраты									1 584,61
		ФОТ									1 444,07
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 403,64
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					675,10
		Всего по позиции							7 476,22		3 663,35
782	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	4,9	1	4,9	118,64	1,2	142,37		697,61
		Объем=49 / 10									
		Всего по позиции									697,61
783	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,343	1	0,343					
		Объем=(49*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,299505					1 831,07
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	4,299505			425,88		1 831,07
	2 ЭМ										8,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01715					7,18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0042875	37,32	1,55	57,85		0,25
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0042875			382,49		1,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0128625	477,92	1,3	621,30		7,99
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0128625			430,70		5,54
	4 М										1 513,69
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,5092	531,44	1,44	765,27		1 154,95
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,05145	56,11	1,4	78,55		4,04
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,009947			35 658,74		354,70
		Итого прямые затраты									3 360,18
		ФОТ									1 838,25
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 654,43
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					765,63
		Всего по позиции							16 852,01		5 780,24
784	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,343	1	0,343					
		Объем=(49*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,636275					4 731,31
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	11,636275			406,60		4 731,31
	2 ЭМ										2,91
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,008575					3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0042875	37,32	1,55	57,85		0,25
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0042875			382,49		1,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0042875	477,92	1,3	621,30		2,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0042875			430,70		1,85
		4 М									391,44
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0002916	56 758,82	0,96	54 488,47		15,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00343			37,15		0,13
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,08232	2 507,62	1,44	3 610,97		297,26
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00343	56,11	1,4	78,55		0,27
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0007546	92 992,31	1,11	103 221,46		77,89
		Итого прямые затраты									5 129,15
		ФОТ									4 734,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 261,32
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 972,04
		Всего по позиции							33 126,85		11 362,51
785	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	39,445	1	39,445	153,37	1,37	210,12		8 288,18
		Объем=34,3*1,15									
		Всего по позиции									8 288,18
786	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,343	1	0,343					
		Объем=(49*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,548147					1 097,49
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	2,548147			430,70		1 097,49
	2 ЭМ										5,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008575					3,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,008575	477,92	1,3	621,30		5,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,008575			430,70		3,69
		Итого прямые затраты									1 106,51
		ФОТ									1 101,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					991,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					458,64
		Всего по позиции							7 452,51		2 556,21
787	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,343	1	0,343					
		Объем=(49*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,238573					533,45
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,238573			430,70		533,45
	2 ЭМ										2,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0042875					1,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0042875	477,92	1,3	621,30		2,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0042875			430,70		1,85
		Итого прямые затраты									537,96
		ФОТ									535,30
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					481,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					222,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							3 622,97		1 242,68
788	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*34,3/100	т	0,0102214	1	0,0102214	87 665,56	1,78	156 044,70		1 595,00
		Всего по позиции									1 595,00
789	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=(2+4) / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,758					3 872,77
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		10,758			359,99		3 872,77
		2 ЭМ									39,62
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,2382	115,43	1,39	160,45		38,22
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,4758			2,95		1,40
		Итого прямые затраты									3 912,39
		ФОТ									3 872,77
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 485,49
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 820,20
		Всего по позиции							153 634,67		9 218,08
790	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен Объем=(2,3*1,4*2+2,1*0,9*4) / 100	100 м2	0,14	1	0,14					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,0792					1 812,16
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		5,0792			356,78		1 812,16
		Итого прямые затраты									1 812,16
		ФОТ									1 812,16
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 630,94
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					851,72
		Всего по позиции							30 677,29		4 294,82
791	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=2,3*1,4*3	м2	9,66	1	9,66					
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,6616					11 826,02
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	26,6616			443,56		11 826,02
		2 ЭМ									1 427,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,05275					884,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	2,05275	477,92	1,3	621,30		1 275,37
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	2,05275			430,70		884,12
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	4,83			31,41		151,71
		4 М									4 422,14
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		1,336944			6,60		8,82
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,966	155,63	1	155,63		150,34
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,02898	115 095,05	1,15	132 359,31		3 835,77
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,966	377,99	1,17	442,25		427,21
		Итого прямые затраты									18 559,36
		ФОТ									12 710,14
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					10 638,39
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					6 698,24
		Всего по позиции							3 715,94		35 895,99
792	ФСБЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика	м2	9,66	1	9,66	5 494,74	1,26	6 923,37		66 879,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											66 879,75
793	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика Объем=3 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-39 Средний разряд работы 3,9 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия	100 шт	0,03	1	0,03					
			чел.-ч			0,91632					390,24
			чел.-ч	26,56	1,15	0,91632			425,88		390,24
											6,71
			чел.-ч			0,00525					2,76
			маш.-ч	0,09	1,25	0,003375			1 643,86		5,55
			чел.-ч	0,09	1,25	0,003375			578,56		1,95
			маш.-ч	0,05	1,25	0,001875	477,92	1,3	621,30		1,16
			чел.-ч	0,05	1,25	0,001875			430,70		0,81
											1,09
			кВт-ч	5,5		0,165			6,60		1,09
		Итого прямые затраты									400,80
		ФОТ									393,00
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					382,00
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					183,73
		Всего по позиции							32 217,67		966,53
794	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной	шт	3	1	3	2 291,50	1,26	2 887,29		8 661,87
		Всего по позиции									8 661,87
795	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Объем=(18*0,7) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 4 М 01.7.03.01-0001 Вода	100 м2	0,126	1	0,126					
			чел.-ч			12,123783					4 637,23
			чел.-ч	83,67	1,15	12,123783			382,49		4 637,23
											8,59
			чел.-ч			0,21105					81,08
			маш.-ч	0,02	1,25	0,00315			1 679,76		5,29
			чел.-ч	0,02	1,25	0,00315			494,99		1,56
			маш.-ч	0,3	1,25	0,04725	37,32	1,55	57,85		2,73
			чел.-ч	0,3	1,25	0,04725			382,49		18,07
			маш.-ч	1,02	1,25	0,16065	2,31	1,54	3,56		0,57
			чел.-ч	1,02	1,25	0,16065			382,49		61,45
											3,46
			м3	0,74		0,09324			37,15		3,46
		Итого прямые затраты									4 730,36
		ФОТ									4 718,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 246,48
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 965,18
		Всего по позиции							86 841,43		10 942,02
796	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие Объем=0,3*12,6	кг	3,78	1	3,78	132,95	2,07	275,21		1 040,29
		Всего по позиции									1 040,29
797	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	3,15	1	3,15	65,84	1,25	82,30		259,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,25*12,6									
		Всего по позиции	259,25								
798	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными Объем=(18*0,7) / 100	100 м2	0,126	1	0,126					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,12927					2 492,16
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	6,12927	406,60				2 492,16
	2 ЭМ										1,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00315					1,28
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001575	37,32	1,55	57,85		
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001575					382,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001575	477,92	1,3	621,30		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001575					430,70
	4 М										243,32
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0008946	56 758,82	0,96	54 488,47		
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00126					37,15
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,03024	2 507,62	1,44	3 610,97		
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00126	56,11	1,4	78,55		
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0003654	92 992,31	1,11	103 221,46		
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0012222	25 237,94	1,54	38 866,43		
		Итого прямые затраты	2 737,83								
		ФОТ	2 493,44								
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 244,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 038,52
		Всего по позиции	47 781,35								6 020,45
799	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(12,6*1,15) / 10	10 м2	1,449	1	1,449	1 004,11	1,37	1 375,63	1 993,29	
		Всего по позиции	1 993,29								
800	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(18*0,7) / 100	100 м2	0,126	1	0,126					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,936054					403,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,936054	430,70				403,16
	2 ЭМ										1,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00315					1,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00315	477,92	1,3	621,30		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00315	430,70				1,36
		Итого прямые затраты	406,48								
		ФОТ	404,52								
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					364,07
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					168,48
		Всего по позиции	7 452,62								939,03
801	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(18*0,7) / 100	100 м2	0,126	1	0,126					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,454986					195,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,454986			430,70		195,96
		2 ЭМ									0,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001575					0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001575	477,92	1,3		621,30	0,98
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001575				430,70	0,68
		Итого прямые затраты									197,62
		ФОТ									196,64
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					176,98
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					81,90
		Всего по позиции							3 623,02		456,50
802	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0037548	1	0,0037548	87 665,56	1,78		156 044,70	585,92
		Объем=(0,0171+0,0127)*12,6/100									
		Всего по позиции									585,92
803	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=(12*0,5) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,452					562,37
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		1,452			387,31		562,37
		2 ЭМ									0,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006					2,29
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,006	37,32	1,55		57,85	0,35
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,006				382,49	2,29
		4 М									10,05
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0006				37,15	0,02
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,00204	3 392,36	1,45		4 918,92	10,03
		Итого прямые затраты									575,06
		ФОТ									564,66
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					502,55
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					248,45
		Всего по позиции							22 101,00		1 326,06
804	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=(12*0,5) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,935					3 264,62
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	7,935			411,42		3 264,62
		2 ЭМ									23,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,108					42,49
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0105				1 679,76	17,64
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,0105				494,99	5,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	0,0975	37,32	1,55		57,85	5,64
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,0975				382,49	37,29
		4 М									3 735,79
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0006				37,15	0,02
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг	12		0,72	92,95	1,44		133,85	96,37
		01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00015	76 630,40	1,34		102 684,74	15,40
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,00078	4 800,85	1,4		6 721,19	5,24
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		0,186	3 392,36	1,45		4 918,92	914,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		6,48	353,61	1,18	417,26		2 703,84
		Итого прямые затраты									7 066,18
		ФОТ									3 307,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 976,40
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 377,41
		Всего по позиции							190 333,17		11 419,99
805	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(12*0,5) / 100	100 м2	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7521					320,30
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	0,7521			425,88		320,30
	2 ЭМ										1,44
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003					1,26
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	37,32	1,55	57,85		0,04
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			382,49		0,29
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,00225	477,92	1,3	621,30		1,40
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,00225			430,70		0,97
	4 М										264,79
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		0,264	531,44	1,44	765,27		202,03
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,009	56,11	1,4	78,55		0,71
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,00174			35 658,74		62,05
		Итого прямые затраты									587,79
		ФОТ									321,56
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					289,40
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					133,93
		Всего по позиции							16 852,00		1 011,12
806	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(12*0,5) / 100	100 м2	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,32085					138,19
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	0,32085			430,70		138,19
	2 ЭМ										0,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0015					0,61
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	37,32	1,55	57,85		0,04
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			382,49		0,29
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	477,92	1,3	621,30		0,47
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			430,70		0,32
	4 М										0,47
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,006	56,11	1,4	78,55		0,47
		Итого прямые затраты									139,78
		ФОТ									138,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					124,92
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					57,81
		Всего по позиции							5 375,17		322,51
807	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,618	1	0,618	65,84	1,25	82,30		50,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,000618*1000									
		Всего по позиции									
808	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=(12*0,5) / 100	100 м2	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,0355					827,63
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	2,0355			406,60		827,63
	2 ЭМ										0,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0015					0,61
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	37,32	1,55	57,85		0,04
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			382,49		0,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	477,92	1,3	621,30		0,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			430,70		0,32
	4 М										68,48
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,000051	56 758,82	0,96	54 488,47		2,78
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0006			37,15		0,02
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,0144	2 507,62	1,44	3 610,97		52,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,0006	56,11	1,4	78,55		0,05
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,000132	92 992,31	1,11	103 221,46		13,63
		Итого прямые затраты									897,23
		ФОТ									828,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					745,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					344,96
		Всего по позиции							33 126,83		1 987,61
809	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(6*1,15) / 10	10 м2	0,69	1	0,69	1 004,11	1,37	1 375,63		949,18
		Всего по позиции									949,18
810	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=6 / 100	100 м2	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,44574					191,98
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,44574			430,70		191,98
	2 ЭМ										0,93
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0015					0,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0015	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0015			430,70		0,65
		Итого прямые затраты									193,56
		ФОТ									192,63
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					173,37
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					80,23
		Всего по позиции							7 452,67		447,16
811	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=6 / 100	100 м2	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,21666					93,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,21666			430,70		93,32
	2	ЭМ									0,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00075					0,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	477,92	1,3	621,30		0,47
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			430,70		0,32
		Итого прямые затраты									94,11
		ФОТ									93,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					84,28
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					39,00
		Всего по позиции							3 623,17		217,39
812	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,001788	1	0,001788	87 665,56	1,78	156 044,70		279,01
		Объем=(0,0171+0,0127)*6/100									
		Всего по позиции									279,01
Слаботочные системы											
813	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	18	1	18					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,8656					11 025,59
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	20,8656			528,41		11 025,59
	4	М									0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									11 025,59
813.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	191,75
		ФОТ									11 025,59
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					9 923,03
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					5 071,77
		Всего по позиции							1 456,23		26 212,14
814	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	18	1	18					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,776					18 375,99
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	34,776			528,41		18 375,99
	4	М									829,41
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0072	284,15	1,75	497,26		3,58
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		1,7784			6,60		11,74
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,54	978,09	1,34	1 310,64		707,75
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00036	4 338,27	1,32	5 726,52		2,06
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,072	899,56	1,61	1 448,29		104,28
		Итого прямые затраты									19 205,40
814.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					319,58
		ФОТ									18 375,99
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					16 538,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					8 452,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									2 473,13		44 516,33
815	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Монтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,14					1 683,32
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	4,14			406,60		1 683,32
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1x1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
Итого прямые затраты											1 683,32
815.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	29,28
	ФОТ										1 683,32
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 599,15
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					892,16
Всего по позиции									1 401,30		4 203,91
816	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9					2 805,54
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	6,9			406,60		2 805,54
	4 М										360,40
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		9,48	2,27	1,7	3,86		36,59
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1x1,5-660	1000 м	0,005		0,015	14 395,23	1,44	20 729,13		310,94
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,033	260,03	1,5	390,05		12,87
Итого прямые затраты											3 165,94
816.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					48,79
	ФОТ										2 805,54
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 665,26
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 486,94
Всего по позиции									2 455,64		7 366,93
817	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Монтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,42					4 930,12
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	12,42			396,95		4 930,12
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
Итого прямые затраты											4 930,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
817.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,74
		ФОТ									4 930,12
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					4 683,61
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 612,96
Всего по позиции										4 104,14	12 312,43
818	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,7					8 216,87
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	20,7			396,95		8 216,87
		4 М									422,62
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,15	206,43	1,75	361,25		54,19
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,18			6,60		1,19
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		31,59	2,27	1,7	3,86		121,94
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0012	97 479,20	1,18	115 025,46		138,03
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,03	373,74	1,4	523,24		15,70
	10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,03	931,11	1,61	1 499,09		44,97
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,018	157,44	1,22	192,08		3,46
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,15	235,73	1,22	287,59		43,14
Итого прямые затраты											8 639,49
818.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,90
		ФОТ									8 216,87
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 806,03
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					4 354,94
Всего по позиции										6 981,12	20 943,36
819	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,04	1	1,04					
		Объем=104 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,0256					3 512,47
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		10,0256			350,35		3 512,47
		2 ЭМ									0,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0104					3,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0104	37,32	1,55	57,85		0,60
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0104			382,49		3,98
Итого прямые затраты											3 517,05
		ФОТ									3 516,45
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 199,97
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 687,90
Всего по позиции										8 081,65	8 404,92
820	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,36	1	0,36					
		Объем=(104-68) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,86864					2 049,99
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	4,86864			421,06		2 049,99
		2 ЭМ									3 861,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,8495					1 056,74
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,09			1 643,86		147,95
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,09			578,56		52,07
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	1,251			2,81		3,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	1,251	8,84	1,46	12,91		16,15
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	1,6695	1 472,34	1,48	2 179,06		3 637,94
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	1,6695			578,56		965,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,09	477,92	1,3	621,30		55,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,09			430,70		38,76
		4 М									375,81
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,0882	37,71	1,7	64,11		5,65
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,18	931,11	1,61	1 499,09		269,84
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0010368	82 698,14	1,17	96 756,82		100,32
		Итого прямые затраты									7 344,02
820.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					35,65
		ФОТ									3 106,73
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 013,53
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 584,43
		Всего по позиции							33 271,19		11 977,63
821	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,68	1	0,68					
		Объем=68 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,73878					5 425,19
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	12,73878			425,88		5 425,19
		2 ЭМ									0,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0085					3,25
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0085	37,32	1,55	57,85		0,49
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0085			382,49		3,25
		4 М									167,43
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		4,465152			6,60		29,47
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,136	261,09	1,34	349,86		47,58
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00068	99 190,96	1,34	132 915,89		90,38
		Итого прямые затраты									5 596,36
821.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					94,35
		ФОТ									5 428,44
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 265,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 768,50
		Всего по позиции							20 183,53		13 724,80
822	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	69,36	1	69,36	262,61	1,76	462,19		32 057,50
		Объем=68*1,02									
		Всего по позиции									32 057,50
823	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,68	1	0,68					
		Объем=68 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,91878					2 071,10
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	4,91878			421,06		2 071,10
		2 ЭМ									57,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,051					25,73
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0255			1 643,86		41,92
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0255			578,56		14,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0255	477,92	1,3	621,30		15,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0255			430,70		10,98
		4 М									234,70
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		18,1356	5,87	0,96	5,64		102,28
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000714	43 821,53	1,44	63 103,00		45,06
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0136	79,88	1,55	123,81		1,68
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,034	1 239,94	1,23	1 525,13		51,85
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,008296	2 316,78	1,76	4 077,53		33,83
		Итого прямые затраты									2 389,29
823.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					36,02
		ФОТ									2 096,83
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 033,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 069,38
		Всего по позиции							8 130,32		5 528,62
824	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,10608	1	0,10608	46 282,75	1,24	57 390,61		6 088,00
		Объем=(104*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									6 088,00
Электромонтажные работы											
825	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,28	1	0,28					
		Объем=28 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,0092					1 803,26
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		5,0092			359,99		1 803,26
		2 ЭМ									1,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0224					8,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0224	37,32	1,55	57,85		1,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0224			382,49		8,57
		Итого прямые затраты									1 813,13
		ФОТ									1 811,83
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 648,77
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					869,68
		Всего по позиции							15 469,93		4 331,58
826	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	11,47	1	11,47					
		Объем=1147 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,1338					10 207,03
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		29,1338			350,35		10 207,03
		Итого прямые затраты									10 207,03
		ФОТ									10 207,03
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					9 288,40
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 899,37
		Всего по позиции							2 126,84		24 394,80
827	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	8,029	1	8,029					
		Объем=802,9 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			194,22151					81 778,91
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		194,22151			421,06		81 778,91
		2 ЭМ									9 763,41
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		58,69199	115,43	1,39	160,45		9 417,13
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		117,38398			2,95		346,28
		Итого прямые затраты									91 542,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									81 778,91
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					84 232,28
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					48 249,56
		Всего по позиции							27 901,88		224 024,16
828	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=344,1 / 100	100 м	3,441	1	3,441					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			75,344136					31 724,40
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	75,344136			421,06		31 724,40
	2 ЭМ										1 168,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,774225					390,70
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,3871125			1 643,86		636,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,3871125			578,56		223,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,3871125	477,92	1,3	621,30		240,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,3871125			430,70		166,73
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	9,2907			31,41		291,82
	4 М										762,80
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		2,1306672			6,60		14,06
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		3,30336	155,63	1	155,63		514,10
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,6882	160,07	2,13	340,95		234,64
		Итого прямые затраты									34 046,59
828.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					551,73
		ФОТ									32 115,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					31 151,65
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					16 378,70
		Всего по позиции							23 867,68		82 128,67
829	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=344,1*1,02	м	350,982	1	350,982	16,57	1	16,57		5 815,77
		Всего по позиции									5 815,77
830	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=1606 / 100	100 шт	16,06	1	16,06	112,32	1,76	197,68		3 174,74
		Всего по позиции									3 174,74
831	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=344,1 / 100	100 м	3,441	1	3,441					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,8904735					10 480,38
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	24,8904735			421,06		10 480,38
	2 ЭМ										292,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,258075					130,24
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1290375			1 643,86		212,12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,1290375			578,56		74,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1290375	477,92	1,3	621,30		80,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,1290375			430,70		55,58
	4 М										1 187,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		91,77147	5,87	0,96	5,64		517,59
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0036131	43 821,53	1,44	63 103,00		228,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,06882	79,88	1,55	123,81		8,52
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,17205	1 239,94	1,23	1 525,13		262,40
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0419802	2 316,78	1,76	4 077,53		171,18
		Итого прямые затраты									12 090,60
831.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	%	2		2					182,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 610,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10 292,30
		Всего по позиции							8 130,37		27 976,59
832	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(444,6+702,4-344,1) / 100	100 м	8,029	1	8,029					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			108,584196					45 720,46
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	108,584196			421,06		45 720,46
	2 ЭМ										86 121,52
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			41,2489875					23 568,22
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	2,00725			1 643,86		3 299,64
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	2,00725			578,56		1 161,31
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	27,900775			2,81		78,40
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	27,900775	8,84	1,46	12,91		360,20
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	37,2344875	1 472,34	1,48	2 179,06		81 136,18
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	37,2344875			578,56		21 542,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	2,00725	477,92	1,3	621,30		1 247,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	2,00725			430,70		864,52
	4 М										8 381,57
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,967105	37,71	1,7	64,11		126,11
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		4,0145	931,11	1,61	1 499,09		6 018,10
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0231235	82 698,14	1,17	96 756,82		2 237,36
		Итого прямые затраты									163 791,77
832.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	%	2		2					795,14
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					69 288,68
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					67 210,02
		Всего по позиции							33 271,16		267 134,16
833	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(444,6*1,02) / 1000	1000 м	0,453492	1	0,453492	71 505,96	1,25	89 382,45		40 534,23
		Всего по позиции									40 534,23
834	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(702,4*1,02) / 1000	1000 м	0,716448	1	0,716448	46 171,48	1,25	57 714,35		41 349,33
		Всего по позиции									41 349,33
835	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,723					293,97
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,723			406,60		293,97
		Итого прямые затраты									293,97
		ФОТ									293,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					267,51
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					141,11
		Всего по позиции							23 419,67		702,59
836	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	3	1	3	57,81	1,63	94,23		282,69
		Всего по позиции									282,69
837	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	2,5	1	2,5	351,98	1,22	429,42		1 073,55
		Объем=25 / 10									
		Всего по позиции									1 073,55
838	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,892					1 175,89
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		2,892			406,60		1 175,89
		Итого прямые затраты									1 175,89
		ФОТ									1 175,89
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 070,06
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					564,43
		Всего по позиции							23 419,83		2 810,38
839	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	12	1	12	617,13	1,22	752,90		9 034,80
		Всего по позиции									9 034,80
840	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,476					4 203,17
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	9,476			443,56		4 203,17
		4 М									33,03
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,16	174,93	1,18	206,42		33,03
		Итого прямые затраты									4 236,20
840.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					73,10
		ФОТ									4 203,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 077,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 143,62
		Всего по позиции							1 316,25		10 529,99
841 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	8	1	8	216,63	1,2	259,96		2 079,68
		Всего по позиции									2 079,68
842	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,28	1	0,28					
		Объем=28 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,3968					13 482,80
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	30,3968			443,56		13 482,80
		2 ЭМ									158,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14					70,65
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,07			1 643,86		115,07
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,07			578,56		40,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,07	477,92	1,3	621,30		43,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,07			430,70		30,15
		4 М									525,18
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,2856	1 044,81	1,76	1 838,87		525,18
		Итого прямые затраты									14 237,19
842.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					234,48
		ФОТ									13 553,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 146,85
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 912,26
		Всего по позиции							123 324,21		34 530,78
843	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	28	1	28	3 763,75	1,69	6 360,74		178 100,72
		Всего по позиции									178 100,72
Отопление											
844	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,54	1	0,54					
		Объем=54 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,1362					5 594,79
	1-100-26 Средний разряд работы 2,6		чел.-ч	28,03		15,1362			369,63		5 594,79
	2 ЭМ										9,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,027					10,33
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,05		0,027	37,32	1,55	57,85		1,56
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05		0,027			382,49		10,33
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	2,5		1,35	4,35	1,29	5,61		7,57
	4 М										232,68
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,36		0,1944	340,41	1,81	616,14		119,78
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	2,29		1,2366			91,30		112,90
		Итого прямые затраты									5 846,93
		ФОТ									5 605,12
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					4 876,45
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 466,25
		Всего по позиции							24 425,24		13 189,63
845	ГЭСН16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,54	1	0,54					
		Объем=54 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			101,844					43 864,21
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	164	1,15	101,844			430,70		43 864,21
	2 ЭМ										719,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,189					89,39
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,03375	622,62	1,43	890,35		30,05
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,25	0,03375			578,56		19,53
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,02025			1 643,86		33,29
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,25	0,02025			578,56		11,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,135	477,92	1,3	621,30		83,88
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,135			430,70		58,14
	91.17.04-056 Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм		маш.-ч	11,43	1,25	7,71525	50,77	1,46	74,12		571,85
	4 М										972,16
	01.3.05.38-0241 Метилен хлористый технический		кг	0,25		0,135	134,64	0,67	90,21		12,18
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,47		0,2538			37,15		9,43
	01.7.07.10-0001 Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм		1000 шт	0,1		0,054	3 671,85	1,5	5 507,78		297,42
	01.7.15.07-0052 Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм		т	0,00085		0,000459	959 875,04	1,34	1 286 232,55		590,38
	03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0016		0,000864	59,41	1,41	83,77		0,07
	14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-СА		кг	0,25		0,135	303,48	1,53	464,32		62,68
		Итого прямые затраты									45 644,83
		ФОТ									43 953,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					47 865,47
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					26 899,60
		Всего по позиции							222 981,30		120 409,90
846	ФСБЦ-24.3.05.02-0141	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт	108	1	108	190,10	1	190,10		20 530,80
		Объем=54*2									
		Всего по позиции									20 530,80
847	ФСБЦ-24.3.03.13-1024	Трубы напорные полиэтиленовые	м	48,546	1	48,546	21,45	1,11	23,81		1 155,88
		Всего по позиции									1 155,88
848	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11					3 889,16
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	110		11			353,56		3 889,16
	2 ЭМ										12,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,224					85,68
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	2,24		0,224	37,32	1,55	57,85		12,96
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	2,24		0,224			382,49		85,68
		Итого прямые затраты									3 987,80
		ФОТ									3 974,84
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					3 458,11
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 748,93
		Всего по позиции							91 948,40		9 194,84
849	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,8977					2 704,80
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	59,98	1,15	6,8977			392,13		2 704,80
	2 ЭМ										88,80
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0975					46,82
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,32	1,25	0,04			1 643,86		65,75
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,32	1,25	0,04			578,56		23,14
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,18	1,25	0,0225	37,32	1,55	57,85		1,30
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18	1,25	0,0225			382,49		8,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,28	1,25	0,035	477,92	1,3	621,30		21,75
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28	1,25	0,035			430,70		15,07
	4 М										4,16
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,048		0,4048			6,60		2,67
	01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм		шт	0,1847		0,01847	64,96	1,24	80,55		1,49
		Итого прямые затраты									2 844,58
		ФОТ									2 751,62
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 996,51
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 683,99
		Всего по позиции							75 250,80		7 525,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
850	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=30 / 100	100 шт	0,3	1	0,3	4 205,09	1,05	4 415,34		1 324,60
		Всего по позиции									1 324,60
851	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	10	1	10	5 646,46	1,18	6 662,82		66 628,20
		Всего по позиции									66 628,20
852	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*10	шт	20	1	20	32,79	1,62	53,12		1 062,40
		Всего по позиции									1 062,40
853	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	20	1	20					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			33,81					13 747,15
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,47	1,15	33,81			406,60		13 747,15
	2 ЭМ										430,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,25					107,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,25	477,92	1,3	621,30		155,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,25			430,70		107,68
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,35	1,25	8,75			31,41		274,84
	4 М										4 230,46
	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002		0,04	7 023,63	0,99	6 953,39		278,14
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,14		2,8	155,63	1	155,63		435,76
	01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,0011		0,022	135 460,68	1,18	159 843,60		3 516,56
		Итого прямые затраты									18 515,46
	ФОТ										13 854,83
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					15 087,91
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					8 479,16
		Всего по позиции							2 104,13		42 082,53
854	ФСБЦ-18.1.10.14-0001	Кран Маевского	шт	20	1	20	33,05	1,49	49,24		984,80
		Всего по позиции									984,80
Итого по разделу 6 Учебные классы. 2 этаж											4 615 833,24
Справочно											
						затраты труда рабочих	2561,5284516				
						затраты труда машинистов	113,1561681				
Раздел 7. Санузлы											
Потолок											
855	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=60 / 100	100 м	0,6	1	0,6					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,262					792,49
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,262			350,35		792,49
		Итого прямые затраты									792,49
	ФОТ										792,49
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					705,32
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					388,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									3 143,55		1 886,13
856	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,35					1 195,21
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	6,7		3,35			356,78		1 195,21
		4 М									26,65
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,07		0,035			37,15		1,30
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		0,8	18,59	1,44	26,77		21,42
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,05	56,11	1,4	78,55		3,93
		Итого прямые затраты									1 221,86
		ФОТ									1 195,21
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 075,69
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					549,80
Всего по позиции									5 694,70		2 847,35
857	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			58,9145					24 806,54
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	58,9145			421,06		24 806,54
		2 ЭМ									1 805,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,3375					1 414,56
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,475	37,32	1,55	57,85		27,48
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,475			382,49		181,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	2,8625	477,92	1,3	621,30		1 778,47
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	2,8625			430,70		1 232,88
		4 М									9,18
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782		1,391			6,60		9,18
		Итого прямые затраты									28 036,23
		ФОТ									26 221,10
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					23 598,99
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 921,09
Всего по позиции									125 112,62		62 556,31
858	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	51,5	1	51,5			260,48		13 414,72
Всего по позиции											13 414,72
Стены											
859	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	1,808	1	1,808					
		Объем=180,8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			134,3344					47 495,27
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		134,3344			353,56		47 495,27
		2 ЭМ									529,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6328					242,04
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,6328	37,32	1,55	57,85		36,61
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,6328			382,49		242,04
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		2,96512	115,43	1,39	160,45		475,75
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		5,93024			2,95		17,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									48 267,16
		ФОТ									47 737,31
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					42 963,58
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					21 481,79
		Всего по позиции							62 341,00		112 712,53
860	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж коробов Объем=15 / 100	100 м2	0,15	1	0,15					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0965					424,69
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		1,0965			387,31		424,69
	2 ЭМ										1,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03					11,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,03	37,32	1,55		57,85	1,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,03				382,49	11,47
		Итого прямые затраты									437,90
		ФОТ									436,16
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					392,54
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					196,27
		Всего по позиции							6 844,73		1 026,71
861	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Объем=1,9*0,12	м3	0,228	1	0,228					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,33564					1 222,25
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		3,33564			366,42		1 222,25
	2 ЭМ										1,22
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,07296	11,45	1,46		16,72	1,22
	4 М										306,24
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,05472	3 859,62	1,45		5 596,45	306,24
		Итого прямые затраты									1 529,71
		ФОТ									1 222,25
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 258,92
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					721,13
		Всего по позиции							15 393,68		3 509,76
862	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0912	1	0,0912	19 538,21	1,47	28 721,17		2 619,37
		Всего по позиции									2 619,37
863	ГЭСН10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих. ПРИМ. Устройство коробов Объем=15 / 100	100 м2	0,15	1	0,15					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,905					6 873,57
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	98	1,15	16,905			406,60		6 873,57
	2 ЭМ										185,06
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,136875					73,37
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,52	1,25	0,0975			1 643,86		160,28
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,52	1,25	0,0975			578,56		56,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,25	0,039375	477,92	1,3		621,30	24,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21	1,25	0,039375			430,70		16,96
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,56	1,25	0,105			3,07		0,32
	4 М										7 058,85
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,067		0,01005			37,15		0,37
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,764		0,4146			6,60		2,74
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	126		18,9	4,82	1,7	8,19		154,79
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	152		22,8	2,60	0,96	2,50		57,00
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,77		0,2655	1 955,23	1,7	3 323,89		882,49
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,69		0,2535	52,34	1,5	78,51		19,90
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	35,33		5,2995	22,84	1,34	30,61		162,22
	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	151		22,65	71,61	0,99	70,89		1 605,66
	07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	204		30,6	113,30	0,99	112,17		3 432,40
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		3	68,29	1,58	107,90		323,70
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		1,5	66,77	1,39	92,81		139,22
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		11,55	17,34	1,39	24,10		278,36
		Итого прямые затраты									14 190,85
		ФОТ									6 946,94
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 752,43
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 247,69
		Всего по позиции							161 273,13		24 190,97
864	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	31,5	1	31,5			118,96		3 747,24
		Всего по позиции									3 747,24
865	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	1,658	1	1,658					
		Объем=165,8 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			40,1236					15 540,27
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,2		40,1236			387,31		15 540,27
	2 ЭМ										9,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1658					63,42
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,1658	37,32	1,55	57,85		9,59
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,1658			382,49		63,42
	4 М										277,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01658			37,15		0,62
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,056372	3 392,36	1,45	4 918,92		277,29
		Итого прямые затраты									15 891,19
		ФОТ									15 603,69
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					13 887,28
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					6 865,62
		Всего по позиции							22 101,38		36 644,09
866	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	1,658	1	1,658					
		Объем=165,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,51941					17 493,34
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	42,51941			411,42		17 493,34
		2 ЭМ									294,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,435225					185,12
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,1658			1 679,76		278,50
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,1658			494,99		82,07
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,269425	37,32	1,55	57,85		15,59
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,269425			382,49		103,05
		4 М									36 158,27
		08.3.03.04-0043 Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0021554	88 783,86	1	88 783,86		191,36
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,59688	60 258,20	1	60 258,20		35 966,91
		Итого прямые затраты									54 130,82
		ФОТ									17 678,46
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					15 910,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 363,08
		Всего по позиции							46 685,47		77 404,51
867	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,658	1	1,658					
		Объем=165,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,866155					3 818,65
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	8,866155			430,70		3 818,65
		2 ЭМ									14,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04145					16,86
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,020725	37,32	1,55	57,85		1,20
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,020725			382,49		7,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,020725	477,92	1,3	621,30		12,88
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,020725			430,70		8,93
		4 М									13,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1658	56,11	1,4	78,55		13,02
		Итого прямые затраты									3 862,61
		ФОТ									3 835,51
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 451,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 597,49
		Всего по позиции							5 375,19		8 912,06
868	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	17,0774	1	17,0774	65,84	1,25	82,30		1 405,47
		Объем=0,0170774*1000									
		Всего по позиции									1 405,47
869	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	1,658	1	1,658					
		Объем=165,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			219,2705					90 212,27
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	219,2705			411,42		90 212,27
		2 ЭМ									643,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,9844					1 174,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,29015			1 679,76		487,38
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,29015			494,99		143,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	2,69425	37,32	1,55	57,85		155,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	2,69425			382,49		1 030,52
	4 М										103 232,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01658			37,15		0,62
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		19,896	92,95	1,44	133,85		2 663,08
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,004145	76 630,40	1,34	102 684,74		425,63
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,021554	4 800,85	1,4	6 721,19		144,87
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		5,1398	3 392,36	1,45	4 918,92		25 282,27
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		179,064	353,61	1,18	417,26		74 716,24
		Итого прямые затраты									195 262,36
		ФОТ									91 386,41
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					82 247,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					38 062,44
		Всего по позиции							190 333,28		315 572,57
870	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,658	1	1,658					
		Объем=165,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,866155					3 818,65
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	8,866155			430,70		3 818,65
	2 ЭМ										14,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04145					16,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,020725	37,32	1,55	57,85		1,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,020725			382,49		7,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,020725	477,92	1,3	621,30		12,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,020725			430,70		8,93
	4 М										13,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1658	56,11	1,4	78,55		13,02
		Итого прямые затраты									3 862,61
		ФОТ									3 835,51
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 451,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 597,49
		Всего по позиции							5 375,19		8 912,06
871	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	17,0774	1	17,0774	65,84	1,25	82,30		1 405,47
		Объем=0,0170774*1000									
		Всего по позиции									1 405,47
872	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4023	1	1,4023					
		Объем=140,23 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			185,8734627					76 472,06
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	185,8734627			411,42		76 472,06
	2 ЭМ										271,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,8922438					1 122,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,14023			1 679,76		235,55
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,14023			494,99		69,41
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,4732763	37,32	1,55	57,85		27,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,25	0,4732763			382,49		181,02
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	2,2787375	2,31	1,54	3,56		8,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	2,2787375			382,49		871,59
	4 М										59,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,1191955			37,15		4,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,70115	56,11	1,4	78,55		55,08
		Итого прямые затраты									77 924,63
		ФОТ									77 594,08
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					69 834,67
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					32 317,93
		Всего по позиции							128 415,62		180 077,23
873	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	140,23	1	140,23	572,27	1,24	709,61		99 508,61
		Всего по позиции									99 508,61
874	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,070115	1	0,070115	37 800,30	2,07	78 246,62		5 486,26
		Всего по позиции									5 486,26
875	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,5258625	1	0,5258625	33 998,35	1,31	44 537,84		23 420,78
		Всего по позиции									23 420,78
876	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=40,56 / 100	100 м2	0,4056	1	0,4056					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,084196					2 165,26
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	5,084196			425,88		2 165,26
	2 ЭМ										9,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02028					8,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00507	37,32	1,55	57,85		0,29
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00507			382,49		1,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01521	477,92	1,3	621,30		9,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,01521			430,70		6,55
	4 М										1 789,94
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,78464	531,44	1,44	765,27		1 365,73
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,06084	56,11	1,4	78,55		4,78
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0117624			35 658,74		419,43
		Итого прямые затраты									3 973,43
		ФОТ									2 173,75
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 956,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					905,37
		Всего по позиции							16 852,02		6 835,18
877	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=40,56 / 100	100 м2	0,4056	1	0,4056					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,75998					5 594,81
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	13,75998			406,60		5 594,81
		2 ЭМ									3,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01014					4,12
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00507	37,32	1,55	57,85		0,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00507			382,49		1,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00507	477,92	1,3	621,30		3,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00507			430,70		2,18
		4 М									462,87
		01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,00085		0,0003448	56 758,82	0,96	54 488,47		18,79
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,004056			37,15		0,15
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		0,097344	2 507,62	1,44	3 610,97		351,51
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,004056	56,11	1,4	78,55		0,32
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0008923	92 992,31	1,11	103 221,46		92,10
		Итого прямые затраты									6 065,24
		ФОТ									5 598,93
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 039,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 331,95
		Всего по позиции							33 126,80		13 436,23
878	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	4,6644	1	4,6644	1 004,11	1,37	1 375,63		6 416,49
		Объем=(40,56*1,15) / 10									
		Всего по позиции									6 416,49
879	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4056	1	0,4056					
		Объем=40,56 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0132024					1 297,79
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,0132024			430,70		1 297,79
		2 ЭМ									6,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01014					4,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,01014	477,92	1,3	621,30		6,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,01014			430,70		4,37
		Итого прямые затраты									1 308,46
		ФОТ									1 302,16
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 171,94
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					542,35
		Всего по позиции							7 452,54		3 022,75
880	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4056	1	0,4056					
		Объем=40,56 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4646216					630,81
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,4646216			430,70		630,81
		2 ЭМ									3,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00507					2,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00507	477,92	1,3	621,30		3,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00507			430,70		2,18
		Итого прямые затраты									636,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									632,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					569,69
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					263,64
		Всего по позиции							3 622,95		1 469,47
881	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0120869	1	0,0120869	87 665,56	1,78	156 044,70		1 886,10
		Объем=(0,0171+0,0127)*40,56/100									
		Всего по позиции									1 886,10
882	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,922					1 977,56
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,07	1,15	4,922			401,78		1 977,56
	2 ЭМ										46,78
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					21,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,1	1,25	0,5			31,41		15,71
	4 М										167,49
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1404		0,5616			6,60		3,71
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,11		0,44	155,63	1	155,63		68,48
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,0003		0,0012			5 981,40		7,18
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм		т	0,00043		0,00172			51 231,63		88,12
		Итого прямые затраты									2 213,37
		ФОТ									1 999,10
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 177,02
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 223,45
		Всего по позиции							1 403,46		5 613,84
883	ФСБЦ-19.2.03.07-0010	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х300 мм	шт	4	1	4	93,15	1,51	140,66		562,64
		Всего по позиции									562,64
Полы											
884	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			34,935					13 362,29
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	69,87		34,935			382,49		13 362,29
	2 ЭМ										41,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,72					275,39
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,44		0,72	37,32	1,55	57,85		41,65
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,44		0,72			382,49		275,39
		Итого прямые затраты									13 679,33
		ФОТ									13 637,68
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					12 137,54
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					6 682,46
		Всего по позиции							64 998,66		32 499,33
885	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,445					3 309,06
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	18,89		9,445			350,35		3 309,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									784,32
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		4,8	115,43	1,39	160,45		770,16
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		4,8			2,95		14,16
		Итого прямые затраты									4 093,38
		ФОТ									3 309,06
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 945,06
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 621,44
		Всего по позиции							17 319,76		8 659,88
886	ГЭСНр57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		толщ.80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,32					9 921,91
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,72	12	28,32			350,35		9 921,91
	2 ЭМ										2 352,96
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4	12	14,4	115,43	1,39	160,45		2 310,48
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,4	12	14,4			2,95		42,48
		Итого прямые затраты									12 274,87
		ФОТ									9 921,91
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					8 830,50
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 861,74
		Всего по позиции							51 934,22		25 967,11
887	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,545					1 942,69
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		5,545			350,35		1 942,69
	2 ЭМ										3,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06					22,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,06	37,32	1,55	57,85		3,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,06			382,49		22,95
		Итого прямые затраты									1 969,11
		ФОТ									1 965,64
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 749,42
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					963,16
		Всего по позиции							9 363,38		4 681,69
888	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,72					3 055,05
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		8,72			350,35		3 055,05
		Итого прямые затраты									3 055,05
		ФОТ									3 055,05
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 718,99
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 496,97
		Всего по позиции							14 542,02		7 271,01
889	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	10	1	10					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,24					7 741,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	20,24			382,49		7 741,60
		2 ЭМ									4 639,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,5					2 024,95
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,7			1 679,76		4 535,35
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,7			494,99		1 336,47
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,8	37,32	1,55	57,85		104,13
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,8			382,49		688,48
		Итого прямые затраты									14 406,03
		ФОТ									9 766,55
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 844,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 396,02
		Всего по позиции							2 964,67		29 646,73
890	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,835					5 960,41
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	14,835			401,78		5 960,41
		2 ЭМ									355,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,675					285,30
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,1125	37,32	1,55	57,85		6,51
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,1125			382,49		43,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,5625	477,92	1,3	621,30		349,48
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	0,5625			430,70		242,27
		Итого прямые затраты									6 601,70
		ФОТ									6 245,71
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 295,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 450,75
		Всего по позиции							32 696,26		16 348,13
891	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	5,15	1	5,15	5 240,11	1,38	7 231,35		37 241,45
		Объем=50*0,1*1,03									
		Всего по позиции									37 241,45
892	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	5	1	5					
		Объем=50*0,1									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,65					4 838,50
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	12,65			382,49		4 838,50
		2 ЭМ									2 899,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,8125					1 265,60
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	1,6875			1 679,76		2 834,60
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	1,6875			494,99		835,30
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	1,125	37,32	1,55	57,85		65,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	1,125			382,49		430,30
		Итого прямые затраты									9 003,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	ФОТ									6 104,10
		НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 152,93
		СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 372,52
		Всего по позиции							3 705,85		18 529,23
893	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	5,5	1	5,5	1 557,24	1,51		2 351,43	12 932,87
		Всего по позиции									12 932,87
894	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) Объем=50 / 100	100 м2	0,5	1	0,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,257					3 237,82
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	8,257			392,13		3 237,82
	2 ЭМ										97,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15625					67,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,15625	477,92	1,3		621,30	97,08
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,15625				430,70	67,30
	4 М										3 120,87
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		729,175	2,52	1,7		4,28	3 120,87
		Итого прямые затраты									6 523,07
		ФОТ									3 305,12
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					2 885,37
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 545,14
		Всего по позиции							21 907,16		10 953,58
895	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	57,5	1	57,5	14,89	1,2		17,87	1 027,53
		Всего по позиции									1 027,53
896	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	6	1	6					
		Объем=60 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,656					665,35
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	1,656			401,78		665,35
	4 М										1,58
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,24				6,60	1,58
		Итого прямые затраты									666,93
		ФОТ									665,35
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					598,82
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					277,12
		Всего по позиции							257,15		1 542,87
897	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	60,6	1	60,6	175,23	1,2		210,28	12 742,97
		Всего по позиции									12 742,97
898	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,47					7 303,29
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	20,47			356,78		7 303,29
	2 ЭМ										105,21
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,79375					303,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,79375	37,32	1,55	57,85		45,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,79375			382,49		303,60
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	4,8875	8,54	1,42	12,13		59,29
	4 М										65,01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,75			37,15		65,01
		Итого прямые затраты									7 777,11
		ФОТ									7 606,89
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 667,75
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 202,81
		Всего по позиции							39 295,34		19 647,67
899	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,048					1 444,25
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	4,048			356,78		1 444,25
	2 ЭМ										364,09
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,1					803,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,1	37,32	1,55	57,85		121,49
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,1			382,49		803,23
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	20	8,54	1,42	12,13		242,60
		Итого прямые затраты									2 611,57
		ФОТ									2 247,48
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 265,46
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 241,73
		Всего по позиции							12 237,52		6 118,76
900	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	5,1	1	5,1			6 160,79		31 420,03
		Объем=(2,04+8,16)*50/100									
		Всего по позиции									31 420,03
901	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4615					1 368,18
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,00575			321,42		1,85
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,13225			350,35		46,33
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	2,3115			382,49		884,13
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	1,012			430,70		435,87
	2 ЭМ										67,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,075					36,02
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,03125			1 643,86		51,37
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,03125			578,56		18,08
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,01875	37,32	1,55	57,85		1,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,01875			382,49		7,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,025	477,92	1,3	621,30		15,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,025			430,70		10,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 472,18
		ФОТ									1 404,20
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 415,43
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					775,82
		Всего по позиции							7 326,86		3 663,43
902	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=50*1,01	м2	50,5	1	50,5	134,05	1,18	158,18		7 988,09
		Всего по позиции									7 988,09
903	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=50 / 100	100 м2	0,5	1	0,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,21					2 644,71
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	6,21			425,88		2 644,71
	2 ЭМ										64,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0625					28,12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0375			1 679,76		62,99
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,0375			494,99		18,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,025	37,32	1,55	57,85		1,45
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,025			382,49		9,56
	4 М										205,36
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,1			37,15		3,72
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,03	4 800,85	1,4	6 721,19		201,64
		Итого прямые затраты									2 942,63
		ФОТ									2 672,83
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 694,21
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 476,74
		Всего по позиции							14 227,16		7 113,58
904	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (заведение на стены) Объем=55 / 100	100 м2	0,55	1	0,55					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,409					5 710,62
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,15	13,409			425,88		5 710,62
	2 ЭМ										264,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1375					59,22
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,25	1,340625	95,25	1,4	133,35		178,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1375	477,92	1,3	621,30		85,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1375			430,70		59,22
	4 М										972,94
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,0132	62 186,75	1,18	73 380,37		968,62
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,055	56,11	1,4	78,55		4,32
		Итого прямые затраты									7 006,98
904.1	ФСБЦ-01.2.01.02-0031	Битум нефтяной	т	0,016		0,0088	23 335,80	1,32	30 803,26		271,07
904.2	ФСБЦ-01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т	0,24		0,132	28 495,35	1,64	46 732,37		6 168,67
		ФОТ									5 769,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					5 712,14
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					3 384,01
		Всего по позиции							40 987,04		22 542,87
905	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			135,079					52 968,53
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92	1,15	135,079			392,13		52 968,53
	2 ЭМ										22,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,08125					417,55
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0125	251,77	1,43	360,03		4,50
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,0125			578,56		7,23
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00625			1 643,86		10,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,00625			578,56		3,62
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	1,05625	2,31	1,54	3,56		3,76
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	1,05625			382,49		404,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00625	477,92	1,3	621,30		3,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00625			430,70		2,69
	4 М										360,39
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,22			37,15		8,17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,01625			6,60		0,11
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,0045	37 800,30	2,07	78 246,62		352,11
		Итого прямые затраты									53 768,88
		ФОТ									53 386,08
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					53 813,17
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					29 495,81
		Всего по позиции							274 155,72		137 077,86
906	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	м2	51	1	51	945,92	1,31	1 239,16		63 197,16
		Всего по позиции									63 197,16
907	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,005	1	0,005	23 139,16	1,5	34 708,74		173,54
		Всего по позиции									173,54
908	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,6	1	0,6	36 038,35	1,31	47 210,24		28 326,14
		Всего по позиции									28 326,14
909	ГЭСН11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,15	1	0,15					
		Объем=15 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,073225					2 136,13
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	29,41	1,15	5,073225			421,06		2 136,13
	2 ЭМ										35,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,058125					24,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001875	37,32	1,55	57,85		0,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001875			382,49		0,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,25	0,05625	477,92	1,3	621,30		34,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	1,25	0,05625			430,70		24,23
	4 М										0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0015			37,15		0,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,09		0,0135			6,60		0,09
		Итого прямые затраты									2 196,29
		ФОТ									2 161,08
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 178,37
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 194,00
		Всего по позиции							37 124,40		5 568,66
910	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0015	1	0,0015	37 800,30	2,07	78 246,62		117,37
		Всего по позиции									117,37
911	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,006	1	0,006	33 998,35	1,31	44 537,84		267,23
		Всего по позиции									267,23
912	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	1,53	1	1,53	945,92	1,31	1 239,16		1 895,91
		Всего по позиции									1 895,91
Откосы											
913	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,48	1	0,48					
		Объем=48 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,6984					1 414,60
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	3,6984			382,49		1 414,60
	4 М										137,67
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,384	234,33	1,53	358,52		137,67
		Итого прямые затраты									1 552,27
		ФОТ									1 414,60
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 374,99
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					661,33
		Всего по позиции							7 476,23		3 588,59
914	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	4,8	1	4,8	69,38	1,2	83,26		399,65
		Объем=48 / 10									
		Всего по позиции									399,65
915	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,036	1	0,036					
		Объем=(0,6*1,5*4) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5292					183,88
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,5292			347,46		183,88
		Итого прямые затраты									183,88
		ФОТ									183,88
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					165,49
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					86,42
		Всего по позиции							12 105,28		435,79
916	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,06	1	0,06					
		Объем=(1,5*4) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,34136					513,06
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	1,34136			382,49		513,06
	2 ЭМ										6,69
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0135					5,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,003	37,32	1,55	57,85		0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,003			382,49		1,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0105	477,92	1,3	621,30		6,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,0105			430,70		4,52
		4 М									825,72
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		2,547	241,35	1,17	282,38		719,22
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,24	369,80	1,2	443,76		106,50
		Итого прямые затраты									1 351,14
		ФОТ									518,73
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					504,21
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					242,51
		Всего по позиции							34 964,33		2 097,86
917	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	0,8	1	0,8	326,12	1,2	391,34		313,07
		Объем=(2*4) / 10									
		Всего по позиции									313,07
918	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	6	1	6	568,51	1,47	835,71		5 014,26
		Объем=1,5*4									
		Всего по позиции									5 014,26
919	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,1372	1	0,1372					
		Объем=(19,6*0,7) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,002932					388,45
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		1,002932			387,31		388,45
		2 ЭМ									1,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02744					10,50
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,02744	37,32	1,55	57,85		1,59
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,02744			382,49		10,50
		Итого прямые затраты									400,54
		ФОТ									398,95
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					359,06
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					179,53
		Всего по позиции							6 844,97		939,13
920	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,235	1	0,235					
		Объем=23,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,5189					2 849,61
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		6,5189			437,13		2 849,61
		2 ЭМ									4 407,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,05735					1 662,17
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		1,5134	1 684,82	1,48	2 493,53		3 773,71
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		1,5134			658,91		997,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,03055	477,92	1,3	621,30		18,98
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,03055			430,70		13,16
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		1,5134			406,42		615,08
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		1,5134			430,70		651,82
		Итого прямые затраты									8 919,55
		ФОТ									4 511,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					4 150,84
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 346,13
		Всего по позиции							65 602,21		15 416,52
921	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(23,5*0,3;0)	шт	7	1	7	236,15	1,17		276,30	1 934,10
		Всего по позиции									1 934,10
922	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=23,5 / 100	100 м	0,235	1	0,235					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,9726					2 021,86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	4,9726			406,60		2 021,86
	2 ЭМ										733,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,6714375					719,88
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	2,82	12,16	1,24	15,08		42,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,052875	477,92	1,3	621,30		32,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,052875			430,70		22,77
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	1,6185625			406,42		657,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	1,6185625			430,70		697,11
	4 М										1 698,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		1,113571			6,60		7,35
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0169435	56 057,93	1,78	99 783,12		1 690,68
		Итого прямые затраты									5 172,97
		ФОТ									2 741,74
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					2 862,38
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 864,38
		Всего по позиции							42 126,51		9 899,73
923	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(19,6*0,7) / 100	100 м2	0,1372	1	0,1372					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,4565504					10 757,23
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	26,4565504			406,60		10 757,23
	2 ЭМ										5,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02401					9,58
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0029155			484,98		1,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0029155			430,70		1,26
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0159495	37,32	1,55	57,85		0,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0159495			382,49		6,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,005145	477,92	1,3	621,30		3,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,005145			430,70		2,22
	4 М										706,81
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0249704			6,60		0,16
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,02744	56,11	1,4	78,55		2,16
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		4,116	65,33	2,13	139,15		572,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		1,22108	68,29	1,58	107,90		131,75
		Итого прямые затраты									11 479,15
		ФОТ									10 766,81
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 690,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 484,38
		Всего по позиции							186 980,03		25 653,66
924	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	14,406	1	14,406			118,96		1 713,74
		Всего по позиции									1 713,74
925	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,1372	1	0,1372					
		Объем=(19,6*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,733677					315,99
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,733677			430,70		315,99
	2 ЭМ										1,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00343					1,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001715	37,32	1,55	57,85		0,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001715			382,49		0,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001715	477,92	1,3	621,30		1,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001715			430,70		0,74
	4 М										1,08
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01372	56,11	1,4	78,55		1,08
		Итого прямые затраты									319,64
		ФОТ									317,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					285,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					132,19
		Всего по позиции							5 375,22		737,48
926	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	1,4132	1	1,4132	65,84	1,25	82,30		116,31
		Объем=0,0014132*1000									
		Всего по позиции									116,31
927	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,196	1	0,196					
		Объем=19,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,51018					577,63
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	1,51018			382,49		577,63
	4 М										56,22
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,1568	234,33	1,53	358,52		56,22
		Итого прямые затраты									633,85
		ФОТ									577,63
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					561,46
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					270,04
		Всего по позиции							7 476,28		1 465,35
928	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	1,96	1	1,96	118,64	1,2	142,37		279,05
		Объем=19,6 / 10									
		Всего по позиции									279,05
929	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1372	1	0,1372					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(19,6*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,719802					732,43
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,719802			425,88		732,43
	2 ЭМ										3,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00686					2,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001715	37,32	1,55	57,85		0,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001715			382,49		0,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,005145	477,92	1,3	621,30		3,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,005145			430,70		2,22
	4 М										605,48
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,60368	531,44	1,44	765,27		461,98
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,02058	56,11	1,4	78,55		1,62
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0039788			35 658,74		141,88
		Итого прямые затраты									1 344,09
		ФОТ									735,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					661,78
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					306,26
		Всего по позиции							16 852,26		2 312,13
930	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=(19,6*0,7) / 100	100 м2	0,1372	1	0,1372					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,65451					1 892,52
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	4,65451			406,60		1 892,52
	2 ЭМ										1,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00343					1,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001715	37,32	1,55	57,85		0,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001715			382,49		0,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001715	477,92	1,3	621,30		1,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001715			430,70		0,74
	4 М										156,56
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0001166	56 758,82	0,96	54 488,47		6,35
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001372			37,15		0,05
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,032928	2 507,62	1,44	3 610,97		118,90
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001372	56,11	1,4	78,55		0,11
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0003018	92 992,31	1,11	103 221,46		31,15
		Итого прямые затраты									2 051,65
		ФОТ									1 893,92
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 704,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					788,82
		Всего по позиции							33 126,82		4 545,00
931	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 Объем=13,72*1,15	м2	15,778	1	15,778	153,37	1,37	210,12		3 315,27
		Всего по позиции									3 315,27
932	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(19,6*0,7) / 100	100 м2	0,1372	1	0,1372					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0192588					438,99
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	1,0192588			430,70		438,99
	2 ЭМ										2,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00343					1,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00343	477,92	1,3	621,30		2,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00343			430,70		1,48
		Итого прямые затраты									442,60
		ФОТ									440,47
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					396,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					183,46
		Всего по позиции							7 452,48		1 022,48
933	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(19,6*0,7) / 100	100 м2	0,1372	1	0,1372					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4954292					213,38
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,4954292			430,70		213,38
	2 ЭМ										1,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001715					0,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001715	477,92	1,3	621,30		1,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001715			430,70		0,74
		Итого прямые затраты									215,19
		ФОТ									214,12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					192,71
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					89,18
		Всего по позиции							3 623,03		497,08
934	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*19,6/100	т	0,0058408	1	0,0058408	87 665,56	1,78	156 044,70		911,43
		Всего по позиции									911,43
935	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,172					2 581,85
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		7,172			359,99		2 581,85
	2 ЭМ										26,42
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,1588	115,43	1,39	160,45		25,48
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,3172			2,95		0,94
		Итого прямые затраты									2 608,27
		ФОТ									2 581,85
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 323,67
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 213,47
		Всего по позиции							153 635,25		6 145,41
936	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен Объем=(2,1*0,9*4) / 100	100 м2	0,0756	1	0,0756					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,742768					978,56
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		2,742768			356,78		978,56
		Итого прямые затраты									978,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									978,56
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					880,70
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					459,92
		Всего по позиции							30 676,98		2 319,18
937	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	7,56	1	7,56					
		Объем=2,1*0,9*4									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,8656					9 255,15
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	20,8656			443,56		9 255,15
	2 ЭМ										1 116,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,6065					691,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	1,6065	477,92	1,3	621,30		998,12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	1,6065			430,70		691,92
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	3,78			31,41		118,73
		4 М									3 460,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		1,046304			6,60		6,91
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,756	155,63	1	155,63		117,66
	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,02268	115 095,05	1,15	132 359,31		3 001,91
	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,756	377,99	1,17	442,25		334,34
		Итого прямые затраты									14 524,74
		ФОТ									9 947,07
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					8 325,70
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					5 242,11
		Всего по позиции							3 715,95		28 092,55
938	ФСБЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однополюсный, с замком-защелкой, без доводчика	м2	7,56	1	7,56	5 494,74	1,26	6 923,37		52 340,68
		Всего по позиции									52 340,68
939	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,22176					520,32
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26,56	1,15	1,22176			425,88		520,32
	2 ЭМ										8,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007					3,68
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0045			1 643,86		7,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,0045			578,56		2,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0025	477,92	1,3	621,30		1,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,0025			430,70		1,08
		4 М									1,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,5		0,22			6,60		1,45
		Итого прямые затраты									534,40
		ФОТ									524,00
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					509,33
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					244,97
		Всего по позиции							32 217,50		1 288,70
940	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной	шт	4	1	4	2 291,50	1,26	2 887,29		11 549,16
		Всего по позиции									11 549,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=4 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м	0,04	1	0,04					
			чел.-ч			0,76544					292,77
			чел.-ч	16,64	1,15	0,76544			382,49		292,77
											33,73
			кВт-ч	6,876		0,27504			6,60		1,82
			100 шт	6,7		0,268	88,86	1,34	119,07		31,91
											326,50
											292,77
			%	112	0,9	100,8					295,11
			%	65	0,85	55,25					161,76
									19 584,25		783,37
942	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м Объем=округл(4/0,9;0) Всего по позиции	шт	4	1	4	127,78	1,1	140,56		562,24
											562,24
943	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Объем=(20,4*0,7) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 4 М 01.7.03.01-0001 Вода Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,1428	1	0,1428					
			чел.-ч			13,7402874					5 255,52
			чел.-ч	83,67	1,15	13,7402874			382,49		5 255,52
											9,75
			чел.-ч			0,23919					91,89
			маш.-ч	0,02	1,25	0,00357			1 679,76		6,00
			чел.-ч	0,02	1,25	0,00357			494,99		1,77
			маш.-ч	0,3	1,25	0,05355	37,32	1,55	57,85		3,10
			чел.-ч	0,3	1,25	0,05355			382,49		20,48
			маш.-ч	1,02	1,25	0,18207	2,31	1,54	3,56		0,65
			чел.-ч	1,02	1,25	0,18207			382,49		69,64
											3,93
			м3	0,74		0,105672			37,15		3,93
											5 361,09
											5 347,41
			%	100	0,9	90					4 812,67
			%	49	0,85	41,65					2 227,20
									86 841,46		12 400,96
944	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие Объем=0,3*14,28 Всего по позиции	кг	4,284	1	4,284	132,95	2,07	275,21		1 179,00
											1 179,00
945	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,25*14,28 Всего по позиции	кг	3,57	1	3,57	65,84	1,25	82,30		293,81
											293,81
946	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,1428	1	0,1428					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(20,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,946506					2 824,45
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	6,946506			406,60		2 824,45
	2 ЭМ										1,21
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00357					1,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001785	37,32	1,55	57,85		0,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001785			382,49		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001785	477,92	1,3	621,30		1,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001785			430,70		0,77
	4 М										275,75
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0010139	56 758,82	0,96	54 488,47		55,25
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001428			37,15		0,05
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,034272	2 507,62	1,44	3 610,97		123,76
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001428	56,11	1,4	78,55		0,11
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0004141	92 992,31	1,11	103 221,46		42,74
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0013852	25 237,94	1,54	38 866,43		53,84
		Итого прямые затраты									3 102,86
		ФОТ									2 825,90
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 543,31
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 176,99
		Всего по позиции							47 781,23		6 823,16
947	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	1,6422	1	1,6422	1 004,11	1,37	1 375,63		2 259,06
		Объем=(14,28*1,15) / 10									
		Всего по позиции									2 259,06
948	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,1428	1	0,1428					
		Объем=(20,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0608612					456,91
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	1,0608612			430,70		456,91
	2 ЭМ										2,22
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00357					1,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00357	477,92	1,3	621,30		2,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00357			430,70		1,54
		Итого прямые затраты									460,67
		ФОТ									458,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					412,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					190,94
		Всего по позиции							7 452,52		1 064,22
949	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,1428	1	0,1428					
		Объем=(20,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5156508					222,09
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,5156508			430,70		222,09
	2 ЭМ										1,11
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001785					0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001785	477,92	1,3	621,30		1,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001785			430,70		0,77
		Итого прямые затраты									223,97
		ФОТ									222,86
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					200,57
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					92,82
		Всего по позиции							3 622,97		517,36
950	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0042554	1	0,0042554	87 665,56	1,78	156 044,70		664,03
		Объем=(0,0171+0,0127)*14,28/100									
		Всего по позиции									664,03
Слаботочные системы											
951	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2736					4 900,26
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	9,2736			528,41		4 900,26
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									4 900,26
951.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,22
		ФОТ									4 900,26
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 410,23
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 254,12
		Всего по позиции							1 456,23		11 649,83
952	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,456					8 167,10
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	15,456			528,41		8 167,10
	4 М										368,63
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0032	284,15	1,75	497,26		1,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,7904			6,60		5,22
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,24	978,09	1,34	1 310,64		314,55
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00016	4 338,27	1,32	5 726,52		0,92
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,032	899,56	1,61	1 448,29		46,35
		Итого прямые затраты									8 535,73
952.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,04
		ФОТ									8 167,10
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 350,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 756,87
		Всего по позиции							2 473,13		19 785,03
953	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	4	1	4					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,52					2 244,43
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	5,52			406,60		2 244,43
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0		2,27	1,7	3,86	0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44		20 729,13	0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5		390,05	0,00
	Итого прямые затраты										2 244,43
	953.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				0,6	39,03
		ФОТ									2 244,43
		Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95					2 132,21
		Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53					1 189,55
Всего по позиции										1 401,31	5 605,22
954	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2					3 740,72
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	9,2			406,60		3 740,72
	4 М										480,53
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		12,64		2,27	1,7	3,86	48,79
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,02	14 395,23	1,44		20 729,13	414,58
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,044	260,03	1,5		390,05	17,16
	Итого прямые затраты										4 221,25
	954.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					65,06
		ФОТ									3 740,72
		Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95					3 553,68
		Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53					1 982,58
Всего по позиции										2 455,64	9 822,57
955	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	4	1	4					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,56					6 573,49
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	16,56			396,95		6 573,49
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75		361,25	0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0				6,60	0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0		2,27	1,7	3,86	0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18		115 025,46	0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4		523,24	0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61		1 499,09	0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22		192,08	0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22		287,59	0,00
Итого прямые затраты											6 573,49
955.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	114,32
		ФОТ									6 573,49
		Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95					6 244,82
		Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53					3 483,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									4 104,15		16 416,58
956	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,6					10 955,82
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	27,6			396,95		10 955,82
	4 М										563,47
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,2	206,43	1,75	361,25		72,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,24			6,60		1,58
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		42,12	2,27	1,7	3,86		162,58
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0016	97 479,20	1,18	115 025,46		184,04
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,04	373,74	1,4	523,24		20,93
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,04	931,11	1,61	1 499,09		59,96
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,024	157,44	1,22	192,08		4,61
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,2	235,73	1,22	287,59		57,52
	Итого прямые затраты										11 519,29
956.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					190,54
		ФОТ									10 955,82
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					10 408,03
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					5 806,58
Всего по позиции									6 981,11		27 924,44
957	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,96	1	0,96					
		Объем=96 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2544					3 242,28
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		9,2544			350,35		3 242,28
	2 ЭМ										0,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0096					3,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0096	37,32	1,55	57,85		0,56
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0096			382,49		3,67
	Итого прямые затраты										3 246,51
		ФОТ									3 245,95
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 953,81
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 558,06
Всего по позиции									8 081,65		7 758,38
958	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,55	1	0,55					
		Объем=(96-41) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,4382					3 131,93
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	7,4382			421,06		3 131,93
	2 ЭМ										5 899,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,825625					1 614,46
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1375			1 643,86		226,03
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,1375			578,56		79,55
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	1,91125			2,81		5,37
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	1,91125	8,84	1,46	12,91		24,67
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	2,550625	1 472,34	1,48	2 179,06		5 557,96
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	2,550625			578,56		1 475,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1375	477,92	1,3	621,30		85,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1375			430,70		59,22
		4 М									574,15
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,13475	37,71	1,7	64,11		8,64
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,275	931,11	1,61	1 499,09		412,25
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,001584	82 698,14	1,17	96 756,82		153,26
		Итого прямые затраты									11 220,00
958.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					54,47
		ФОТ									4 746,39
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 604,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 420,66
		Всего по позиции							33 271,15		18 299,13
959	ГЭСНм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,41	1	0,41					
		Объем=41 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,585595					4 082,31
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20,33	1,15	9,585595			425,88		4 082,31
	2 ЭМ										0,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,005125					1,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,005125	37,32	1,55	57,85		0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,005125			382,49		1,96
	4 М										155,97
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,2404		3,378564			6,60		22,30
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,4		0,164	261,09	1,34	349,86		57,38
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0014		0,000574	99 190,96	1,34	132 915,89		76,29
		Итого прямые затраты									4 240,54
959.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					71,00
		ФОТ									4 084,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 961,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 082,98
		Всего по позиции							25 259,17		10 356,26
960	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	41,82	1	41,82	262,61	1,76	462,19		19 328,79
		Объем=41*1,02									
		Всего по позиции									19 328,79
961	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,41	1	0,41					
		Объем=41 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,965735					1 248,75
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	2,965735			421,06		1 248,75
	2 ЭМ										34,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03075					15,52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,015375			1 643,86		25,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,015375			578,56		8,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,015375	477,92	1,3	621,30		9,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,015375			430,70		6,62
	4 М										141,53
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		10,9347	5,87	0,96	5,64		61,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
961.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0004305	43 821,53	1,44	63 103,00		27,17
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0082	79,88	1,55	123,81		1,02
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0205	1 239,94	1,23	1 525,13		31,27
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,005002	2 316,78	1,76	4 077,53		20,40
		Итого прямые затраты									1 440,62
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,72
		ФОТ									1 264,27
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 226,34
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					644,78
		Всего по позиции							8 130,39		3 333,46
962	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(96*1.02) / 1000	1000 м	0,09792	1	0,09792	46 282,75	1,24	57 390,61		5 619,69
		Всего по позиции									5 619,69
Электромонтажные работы											
963	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=15 / 100	100 шт	0,15	1	0,15					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6835					966,03
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,6835			359,99		966,03
	2 ЭМ										0,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012					4,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,012	37,32	1,55	57,85		0,69
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,012			382,49		4,59
		Итого прямые затраты									971,31
		ФОТ									970,62
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					883,26
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					465,90
		Всего по позиции							15 469,80		2 320,47
964	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=690 / 100	100 м	6,9	1	6,9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,526					6 140,23
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		17,526			350,35		6 140,23
		Итого прямые затраты									6 140,23
		ФОТ									6 140,23
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					5 587,61
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 947,31
		Всего по позиции							2 126,83		14 675,15
965	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=483 / 100	100 м	4,83	1	4,83					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			116,8377					49 195,68
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		116,8377			421,06		49 195,68
	2 ЭМ										5 873,37
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		35,3073	115,43	1,39	160,45		5 665,06
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		70,6146			2,95		208,31
		Итого прямые затраты									55 069,05
		ФОТ									49 195,68
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					50 671,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					29 025,45
		Всего по позиции							27 901,87		134 766,05
966	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=207 / 100	100 м	2,07	1	2,07					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			45,32472					19 084,43
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	45,32472			421,06		19 084,43
	2 ЭМ										703,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,46575					235,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,232875			1 643,86		382,81
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,232875			578,56		134,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,232875	477,92	1,3	621,30		144,69
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,232875			430,70		100,30
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	5,589			31,41		175,55
	4 М										458,88
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,281744			6,60		8,46
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,9872	155,63	1	155,63		309,27
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,414	160,07	2,13	340,95		141,15
		Итого прямые затраты									20 481,39
966.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					331,90
		ФОТ									19 319,46
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					18 739,88
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 852,92
		Всего по позиции							23 867,68		49 406,09
967	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=207*1,02	м	211,14	1	211,14	16,57	1	16,57		3 498,59
		Всего по позиции									3 498,59
968	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=966 / 100	100 шт	9,66	1	9,66	112,32	1,76	197,68		1 909,59
		Всего по позиции									1 909,59
969	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=207 / 100	100 м	2,07	1	2,07					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,973345					6 304,68
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	14,973345			421,06		6 304,68
	2 ЭМ										175,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15525					78,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,077625			1 643,86		127,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,077625			578,56		44,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,077625	477,92	1,3	621,30		48,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,077625			430,70		33,43
	4 М										714,47
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		55,2069	5,87	0,96	5,64		311,37
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0021735	43 821,53	1,44	63 103,00		137,15
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0414	79,88	1,55	123,81		5,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,1035	1 239,94	1,23	1 525,13		157,85
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,025254	2 316,78	1,76	4 077,53		102,97
		Итого прямые затраты									7 273,32
969.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					109,65
		ФОТ									6 383,02
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 191,53
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 255,34
		Всего по позиции							8 130,36		16 829,84
970	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(267,4+422,6-207) / 100	100 м	4,83	1	4,83					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			65,32092					27 504,03
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	65,32092			421,06		27 504,03
	2 ЭМ										51 808,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			24,814125					14 177,92
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,2075			1 643,86		1 984,96
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,2075			578,56		698,61
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	16,78425			2,81		47,16
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	16,78425	8,84	1,46	12,91		216,68
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	22,399125	1 472,34	1,48	2 179,06		48 809,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	22,399125			578,56		12 959,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,2075	477,92	1,3	621,30		750,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,2075			430,70		520,07
	4 М										5 042,09
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,18335	37,71	1,7	64,11		75,86
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,415	931,11	1,61	1 499,09		3 620,30
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0139104	82 698,14	1,17	96 756,82		1 345,93
		Итого прямые затраты									98 532,10
970.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					478,33
		ФОТ									41 681,95
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					40 431,49
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					21 257,79
		Всего по позиции							33 271,16		160 699,71
971	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(267,4*1,02) / 1000	1000 м	0,272748	1	0,272748	71 505,96	1,25	89 382,45		24 378,88
		Всего по позиции									24 378,88
972	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(422,6*1,02) / 1000	1000 м	0,431052	1	0,431052	46 171,48	1,25	57 714,35		24 877,89
		Всего по позиции									24 877,89
973	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,964					391,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	4	1	4	57,81	1,63	94,23		376,92
		Всего по позиции									376,92
975	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	0,6	1	0,6	351,98	1,22	429,42		257,65
		Объем=6 / 10									
		Всего по позиции									257,65
976	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,369					1 050,79
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	2,369			443,56		1 050,79
	4 М										8,26
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,04	174,93	1,18	206,42		8,26
		Итого прямые затраты									1 059,05
976.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					18,27
		ФОТ									1 050,79
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 019,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					535,90
		Всего по позиции							1 316,25		2 632,49
977 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	2	1	2	216,63	1,2	259,96		519,92
		Всего по позиции									519,92
978	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,15	1	0,15					
		Объем=15 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,284					7 222,93
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	16,284			443,56		7 222,93
	2 ЭМ										84,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,075					37,85
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0375			1 643,86		61,64
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0375			578,56		21,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0375	477,92	1,3	621,30		23,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,0375			430,70		16,15
	4 М										281,35
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,153	1 044,81	1,76	1 838,87		281,35
		Итого прямые затраты									7 627,07
978.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					125,62
		ФОТ									7 260,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 042,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 703,00
		Всего по позиции							123 324,33		18 498,65
979	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	28	1	28	3 763,75	1,69	6 360,74		178 100,72
		Всего по позиции									178 100,72
Отопление											
980	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0454					1 864,93
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03		5,0454			369,63		1 864,93
	2 ЭМ										3,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,009					3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,009	37,32	1,55	57,85		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,009			382,49		3,44
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки 4 М	маш.-ч	2,5		0,45	4,35	1,29	5,61		2,52
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,0648	340,41	1,81	616,14		39,93
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,29		0,4122			91,30		37,63
		Итого прямые затраты									1 948,97
		ФОТ									1 868,37
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					1 625,48
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					822,08
		Всего по позиции							24 425,17		4 396,53
981	ГЭСН16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм Объем=18 / 100	100 м	0,18	1	0,18					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			33,948					14 621,40
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	164	1,15	33,948			430,70		14 621,40
	2 ЭМ										239,70
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,063					29,80
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,01125	622,62	1,43	890,35		10,02
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,01125			578,56		6,51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,00675			1 643,86		11,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,00675			578,56		3,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,045	477,92	1,3	621,30		27,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,045			430,70		19,38
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм 4 М	маш.-ч	11,43	1,25	2,57175	50,77	1,46	74,12		190,62
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0,25		0,045	134,64	0,67	90,21		4,06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,47		0,0846			37,15		3,14
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,1		0,018	3 671,85	1,5	5 507,78		99,14
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,00085		0,000153	959 875,04	1,34	1 286 232,55		196,79
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,000288	59,41	1,41	83,77		0,02
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,25		0,045	303,48	1,53	464,32		20,89
		Итого прямые затраты									15 214,94
		ФОТ									14 651,20
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					15 955,16
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					8 966,53
		Всего по позиции							222 981,28		40 136,63
982	ФСБЦ-24.3.05.02-0141	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм Объем=18*2	шт	36	1	36	190,10	1	190,10		6 843,60
		Всего по позиции									6 843,60
983	ФСБЦ-24.3.03.13-1024	Трубы напорные полиэтиленовые	м	16,182	1	16,182	21,45	1,11	23,81		385,29
		Всего по позиции									385,29
984	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,4					1 555,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		4,4			353,56		1 555,66
		2 ЭМ									5,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0896					34,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0896	37,32	1,55	57,85		5,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0896			382,49		34,27
		Итого прямые затраты									1 595,11
		ФОТ									1 589,93
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					1 383,24
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					699,57
		Всего по позиции							91 948,00		3 677,92
985	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,75908					1 081,92
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	59,98	1,15	2,75908			392,13		1 081,92
	2 ЭМ										35,52
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,039					18,73
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,016			1 643,86		26,30
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,016			578,56		9,26
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,009	37,32	1,55	57,85		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,009			382,49		3,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,014	477,92	1,3	621,30		8,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,014			430,70		6,03
	4 М										1,67
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,16192			6,60		1,07
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,007388	64,96	1,24	80,55		0,60
		Итого прямые затраты									1 137,84
		ФОТ									1 100,65
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 198,61
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					673,60
		Всего по позиции							75 251,25		3 010,05
986	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12	4 205,09	1,05	4 415,34		529,84
		Всего по позиции									529,84
987	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	4	1	4	5 646,46	1,18	6 662,82		26 651,28
		Всего по позиции									26 651,28
988	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*4	шт	8	1	8	32,79	1,62	53,12		424,96
		Всего по позиции									424,96
989	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8	1	8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,524					5 498,86
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,47	1,15	13,524			406,60		5 498,86
	2 ЭМ										172,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1					43,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,1	477,92	1,3	621,30		62,13
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,1			430,70		43,07
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,35	1,25	3,5			31,41		109,94
	4 М										1 692,18
	01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт		0,002		0,016	7 023,63	0,99	6 953,39		111,25
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг		0,14		1,12	155,63	1	155,63		174,31
	01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т		0,0011		0,0088	135 460,68	1,18	159 843,60		1 406,62
	Итого прямые затраты										7 406,18
	ФОТ										5 541,93
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121	0,9	108,9					6 035,16
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72	0,85	61,2					3 391,66
	Всего по позиции										2 104,13
990	ФСБЦ-18.1.10.14-0001	Кран Маевского	шт	8	1	8	33,05	1,49	49,24		393,92
	Всего по позиции										393,92
	Итого по разделу 7 Санузлы										2 686 423,94
	Справочно										
	затраты труда рабочих					1650,8119155					
	затраты труда машинистов					59,3932913					
Раздел 8. Жилые номера											
Потолок											
991	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,8	1	0,8					
	Объем=80 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,016					
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		3,016					
	Итого прямые затраты										1 056,66
	ФОТ										
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%		89		89					
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%		49		49					
	Всего по позиции										3 143,56
992	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	1	1	1					
	Объем=100 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,7					
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	6,7		6,7					
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		0,07		0,07					
	01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт		1,6		1,6	18,59	1,44	26,77		42,83
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,1		0,1	56,11	1,4	78,55		7,86
	Итого прямые затраты										2 443,72
	ФОТ										
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%		90		90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 099,60
		Всего по позиции							5 694,71		5 694,71
993	ГЭСН10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП): одноуровневых Объем=100 / 100	100 м2	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			120,75					49 096,95
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	105	1,15	120,75			406,60		49 096,95
		2 ЭМ									710,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,525					281,57
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3	1,25	0,375			1 643,86		616,45
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,3	1,25	0,375			578,56		216,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,15	477,92	1,3	621,30		93,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,15			430,70		64,61
		91.21.12-004 Ножницы электрические	маш.-ч	0,25	1,25	0,3125			3,07		0,96
		4 М									42 887,88
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,045		0,045			37,15		1,67
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,876		2,876			6,60		18,98
		01.7.06.01-0041 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм	м	135		135	3,62	1,7	6,15		830,25
		01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	123		123	2,60	0,96	2,50		307,50
		01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,35		1,35	1 955,23	1,7	3 323,89		4 487,25
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,67		0,67	178,64	1,34	239,38		160,38
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,22		3,22	52,34	1,5	78,51		252,80
		01.7.15.14-0022 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	31,32		31,32	36,48	1,34	48,88		1 530,92
		01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	3,68		3,68	22,93	1,34	30,73		113,09
		07.2.06.03-0119 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	136		136	44,16	0,99	43,72		5 945,92
		07.2.06.03-0155 Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	285		285	64,44	0,99	63,80		18 183,00
		07.2.06.04-0078 Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм	100 шт	0,67		0,67	2 384,14	1,49	3 552,37		2 380,09
		07.2.06.05-0001 Удлинитель стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт	0,54		0,54	1 701,99	1,49	2 535,97		1 369,42
		07.2.06.05-0017 Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,59		1,59	2 013,47	1,49	3 000,07		4 770,11
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11		11	68,29	1,58	107,90		1 186,90
		14.5.11.03-0003 Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	56		56	17,34	1,39	24,10		1 349,60
		Итого прямые затраты									92 977,01
		ФОТ									49 378,52
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					47 995,92
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					23 084,46
		Всего по позиции							164 057,39		164 057,39
994	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	111	1	111			118,96		13 204,56
		Всего по позиции									13 204,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
995	ГЭСН15-06-001-07	Оклейка обоями потолков Объем=100 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	1	1	1					
			чел.-ч			16,905					7 280,98
			чел.-ч	14,7	1,15	16,905			430,70		7 280,98
											8,49
			чел.-ч			0,025					10,16
			маш.-ч	0,01	1,25	0,0125	37,32	1,55	57,85		0,72
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			382,49		4,78
			маш.-ч	0,01	1,25	0,0125	477,92	1,3	621,30		7,77
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			430,70		5,38
											145,67
			м3	0,01		0,01			37,15		0,37
			кг	0,01		0,01	56,11	1,4	78,55		0,79
			т	0,0014		0,0014	92 992,31	1,11	103 221,46		144,51
											7 445,30
											7 291,14
			%	100	0,9	90					6 562,03
			%	49	0,85	41,65					3 036,76
									17 044,09		17 044,09
996	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолоконистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(100*1,15) / 10 Всего по позиции	10 м2	11,5	1	11,5	476,13	1,2	571,36		6 570,64
997	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску Объем=100 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-39 Средний разряд работы 3,9 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	1	1	1					
			чел.-ч			17,25					7 346,43
			чел.-ч	15	1,15	17,25			425,88		7 346,43
											31,79
			чел.-ч			0,0625					26,32
			маш.-ч	0,01	1,25	0,0125	37,32	1,55	57,85		0,72
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			382,49		4,78
			маш.-ч	0,04	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
			чел.-ч	0,04	1,25	0,05			430,70		21,54
											4 520,05
			м2	4,4		4,4	531,44	1,44	765,27		3 367,19
			кг	0,15		0,15	56,11	1,4	78,55		11,78
			т	0,032		0,032			35 658,74		1 141,08
											11 924,59
											7 372,75
			%	100	0,9	90					6 635,48
			%	49	0,85	41,65					3 070,75
									21 630,82		21 630,82
998	ГЭСН15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	100 м2	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=100 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,905					7 280,98
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14,7	1,15	16,905			430,70		7 280,98
	2 ЭМ										8,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,025					10,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125	37,32	1,55	57,85		0,72
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			382,49		4,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125	477,92	1,3	621,30		7,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			430,70		5,38
	4 М										145,67
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01			37,15		0,37
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01	56,11	1,4	78,55		0,79
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0014		0,0014	92 992,31	1,11	103 221,46		144,51
		Итого прямые затраты									7 445,30
		ФОТ									7 291,14
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 562,03
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 036,76
		Всего по позиции							17 044,09		17 044,09
999	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	11,5	1	11,5	1 004,11	1,37	1 375,63		15 819,75
		Объем=(100*1,15) / 10									
		Всего по позиции									15 819,75
1000	ГЭСН15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	1	1	1					
		Объем=100 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			93,495					40 268,30
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	81,3	1,15	93,495			430,70		40 268,30
	2 ЭМ										173,03
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,3125					132,78
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0375	37,32	1,55	57,85		2,17
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375			382,49		14,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,275	477,92	1,3	621,30		170,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	0,275			430,70		118,44
	4 М										4 277,43
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		0,88	531,44	1,44	765,27		673,44
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		0,36	56,11	1,4	78,55		28,28
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,092		0,092	25 237,94	1,54	38 866,43		3 575,71
		Итого прямые затраты									44 851,54
		ФОТ									40 401,08
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					36 360,97
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 827,05
		Всего по позиции							98 039,56		98 039,56
1001	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная	кг	63	1	63	456,84	1,78	813,18		51 230,34
		Объем=0,063*1000									
		Всего по позиции									51 230,34
Стены											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1002	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=71 / 100	100 м2	0,71	1	0,71					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,182					6 654,76
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		17,182			387,31		6 654,76
		2 ЭМ									4,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,071					27,16
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,071	37,32	1,55		57,85	4,11
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,071				382,49	27,16
		4 М									119,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0071				37,15	0,26
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,02414	3 392,36	1,45		4 918,92	118,74
		Итого прямые затраты									6 805,03
		ФОТ									6 681,92
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 946,91
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 940,04
		Всего по позиции							22 101,38		15 691,98
1003	ГЭСНр55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Объем=42*0,12	м3	5,04	1	5,04					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			80,0352					28 040,33
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		80,0352			350,35		28 040,33
		2 ЭМ									1 299,53
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		7,812	115,43	1,39		160,45	1 253,44
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		15,624				2,95	46,09
		Итого прямые затраты									29 339,86
		ФОТ									28 040,33
		Пр/812-089.0-1 НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92					25 797,10
		Пр/774-089.0 СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49					13 739,76
		Всего по позиции							13 666,02		68 876,72
1004	ГЭСН08-02-002-04	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м Объем=15 / 100	100 м2	0,15	1	0,15					
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,665					7 521,67
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	114	1,15	19,665			382,49		7 521,67
		2 ЭМ									697,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,789375					453,93
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	4,11	1,25	0,770625	622,62	1,43		890,35	686,13
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,11	1,25	0,770625				578,56	445,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,01875	477,92	1,3		621,30	11,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,01875				430,70	8,08
		4 М									934,82
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,3		0,045				37,15	1,67
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,000345	55 898,18	1,22		68 195,78	23,53
		08.4.02.05-1000 Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,09		0,0135	94 939,93	0,69		65 508,55	884,37
		11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,016		0,0024	11 821,04	0,89		10 520,73	25,25
		Итого прямые затраты									9 608,20
		ФОТ									7 975,60
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					7 895,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					4 677,69
		Всего по позиции							147 878,20		22 181,73
1005	ФСБЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,345	1	0,345	3 925,97	1,45	5 692,66		1 963,97
		Всего по позиции									1 963,97
1006	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,75	1	0,75	19 538,21	1,47	28 721,17		21 540,88
		Всего по позиции									21 540,88
1007	ГЭСН10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом Объем=149,9 / 100	100 м2	1,499	1	1,499					
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			177,55655					72 194,49
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	103	1,15	177,55655			406,60		72 194,49
		2 ЭМ									1 431,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,12425					589,50
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,712025			1 643,86		1 170,47
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38	1,25	0,712025			578,56		411,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,412225	477,92	1,3	621,30		256,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	0,412225			430,70		177,55
		91.21.12-004 Ножницы электрические	маш.-ч	0,81	1,25	1,5177375			3,07		4,66
		4 М									83 798,14
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,067		0,100433			37,15		3,73
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,088		4,628912			6,60		30,55
		01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	117		175,383	4,82	1,7	8,19		1 436,39
		01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	177		265,323	2,60	0,96	2,50		663,31
		01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,62		2,42838	1 955,23	1,7	3 323,89		8 071,67
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,7		1,0493	178,64	1,34	239,38		251,18
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,63		2,44337	52,34	1,5	78,51		191,83
		01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	37,88		56,78212	22,84	1,34	30,61		1 738,10
		07.2.06.03-0112 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	158		236,842	71,61	0,99	70,89		16 789,73
		07.2.06.03-0195 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	254		380,746	113,30	0,99	112,17		42 708,28
		07.2.06.04-0011 Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм	100 шт	0,28		0,41972	2 891,94	1,49	4 308,99		1 808,57
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,0975		0,1461525	20 734,49	0,89	18 453,70		2 697,05
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		29,98	68,29	1,58	107,90		3 234,84
		14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		14,99	66,77	1,39	92,81		1 391,22
		14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		115,423	17,34	1,39	24,10		2 781,69
		Итого прямые затраты									158 013,38
		ФОТ									72 783,99
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					70 746,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75						34 026,52
		Всего по позиции								175 307,50	262 785,94	
1008	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	314,79	1	314,79			118,96	37 447,42		
		Всего по позиции									37 447,42	
1009	ФСБЦ-12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм	м3	77,1985	1	77,1985	3 853,09	1,25	4 816,36	371 815,77		
		Объем=154,397*0,5										
		Всего по позиции									371 815,77	
1010	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,86	1	0,86						
		Объем=86 / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			22,0547					9 073,74	
1-100-36		Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	22,0547			411,42	9 073,74		
2 ЭМ										152,54		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,22575					96,02	
91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,086			1 679,76	144,46		
4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,086			494,99	42,57		
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,13975	37,32	1,55	57,85	8,08		
4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,13975			382,49	53,45		
4 М										18 755,20		
08.3.03.04-0043		Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,001118	88 783,86	1	88 783,86	99,26		
08.3.03.06-0002		Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,3096	60 258,20	1	60 258,20	18 655,94		
		Итого прямые затраты									28 077,50	
		ФОТ									9 169,76	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 252,78	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 819,21	
		Всего по позиции								46 685,45	40 149,49	
1011	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,86	1	0,86						
		стен										
		Объем=86 / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			4,59885					1 980,72	
1-100-40		Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,59885			430,70	1 980,72		
2 ЭМ										7,30		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0215					8,74	
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01075	37,32	1,55	57,85	0,62		
4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01075			382,49	4,11		
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01075	477,92	1,3	621,30	6,68		
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01075			430,70	4,63		
4 М										6,76		
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,086	56,11	1,4	78,55	6,76		
		Итого прямые затраты									2 003,52	
		ФОТ									1 989,46	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 790,51	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					828,61	
		Всего по позиции								5 375,16	4 622,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1012	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,008858*1000	кг	8,858	1	8,858	65,84	1,25	82,30		729,01
		Всего по позиции									729,01
1013	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=86 / 100	100 м2	0,86	1	0,86					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			113,735					46 792,85
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	113,735			411,42		46 792,85
	2 ЭМ										333,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,548					609,03
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,1505			1 679,76		252,80
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,1505			494,99		74,50
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	1,3975	37,32	1,55	57,85		80,85
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,3975			382,49		534,53
	4 М										53 546,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0086			37,15		0,32
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		10,32	92,95	1,44	133,85		1 381,33
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00215	76 630,40	1,34	102 684,74		220,77
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,01118	4 800,85	1,4	6 721,19		75,14
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		2,666	3 392,36	1,45	4 918,92		13 113,84
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		92,88	353,61	1,18	417,26		38 755,11
		Итого прямые затраты									101 282,04
		ФОТ									47 401,88
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					42 661,69
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					19 742,88
		Всего по позиции							190 333,27		163 686,61
1014	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=86 / 100	100 м2	0,86	1	0,86					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,59885					1 980,72
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,59885			430,70		1 980,72
	2 ЭМ										7,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0215					8,74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01075	37,32	1,55	57,85		0,62
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01075			382,49		4,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01075	477,92	1,3	621,30		6,68
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01075			430,70		4,63
	4 М										6,76
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,086	56,11	1,4	78,55		6,76
		Итого прямые затраты									2 003,52
		ФОТ									1 989,46
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 790,51
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					828,61
		Всего по позиции							5 375,16		4 622,64
1015	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	8,858	1	8,858	65,84	1,25	82,30		729,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,008858*1000									
		Всего по позиции									
1016	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (заведение на стены) Объем=70 / 100	100 м2	0,7	1	0,7					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,066					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,15	17,066	425,88				
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,175					
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,25	1,70625	95,25	1,4	133,35		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,175	477,92	1,3	621,30		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,175	430,70				
	4 М										
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,0168	62 186,75	1,18	73 380,37		
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,07	56,11	1,4	78,55		
		Итого прямые затраты									
1016.1	ФСБЦ-01.2.01.02-0031	Битум нефтяной	т	0,016		0,0112	23 335,80	1,32	30 803,26		
1016.2	ФСБЦ-01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т	0,24		0,168	28 495,35	1,64	46 732,37		
		ФОТ									
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					
		Всего по позиции	40 987,10								
1017	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитнусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,7	1	0,7					
		Объем=70 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			92,7843					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	92,7843	411,42				
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,44375					
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,07	1 679,76				
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,07	494,99				
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,23625	37,32	1,55	57,85		
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,25	0,23625	382,49				
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	1,1375	2,31	1,54	3,56		
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,1375	382,49				
	4 М										
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,0595	37,15				
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,35	56,11	1,4	78,55		
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
		Всего по позиции	128 415,64								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1018	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм Всего по позиции	м2	70	1	70	572,27	1,24	709,61		49 672,70
1019	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Всего по позиции	т	0,035	1	0,035	37 800,30	2,07	78 246,62		2 738,63
1020	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки Всего по позиции	т	0,2625	1	0,2625	33 998,35	1,31	44 537,84		11 691,18
1021	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=166 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-39 Средний разряд работы 3,9 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	1,66	1	1,66					
			чел.-ч			20,8081					8 861,75
			чел.-ч	10,9	1,15	20,8081			425,88		8 861,75
											39,88
			чел.-ч			0,083					34,75
			маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	37,32	1,55	57,85		1,20
			чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			382,49		7,94
			маш.-ч	0,03	1,25	0,06225	477,92	1,3	621,30		38,68
			чел.-ч	0,03	1,25	0,06225			430,70		26,81
											7 325,70
			м2	4,4		7,304	531,44	1,44	765,27		5 589,53
			кг	0,15		0,249	56,11	1,4	78,55		19,56
			т	0,029		0,04814			35 658,74		1 716,61
											16 262,08
											8 896,50
			%	100	0,9	90					8 006,85
			%	49	0,85	41,65					3 705,39
									16 852,00		27 974,32
1022	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=166 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	1,66	1	1,66					
			чел.-ч			8,87685					3 823,26
			чел.-ч	4,65	1,15	8,87685			430,70		3 823,26
											14,09
			чел.-ч			0,0415					16,88
			маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	37,32	1,55	57,85		1,20
			чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			382,49		7,94
			маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	477,92	1,3	621,30		12,89
			чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			430,70		8,94
											13,04
			кг	0,1		0,166	56,11	1,4	78,55		13,04
											3 867,27
											3 840,14
			%	100	0,9	90					3 456,13
			%	49	0,85	41,65					1 599,42
									5 375,19		8 922,82
1023	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	17,098	1	17,098	65,84	1,25	82,30		1 407,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,017098*1000									
		Всего по позиции									
1024	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=166 / 100	100 м2	1,66	1	1,66					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			56,3155					22 897,88
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	56,3155			406,60		22 897,88
	2 ЭМ										14,09
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0415					16,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	37,32	1,55	57,85		1,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			382,49		7,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	477,92	1,3	621,30		12,89
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			430,70		8,94
	4 М										1 894,37
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,001411	56 758,82	0,96	54 488,47		76,88
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0166			37,15		0,62
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,3984	2 507,62	1,44	3 610,97		1 438,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,0166	56,11	1,4	78,55		1,30
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,003652	92 992,31	1,11	103 221,46		376,96
		Итого прямые затраты									24 823,22
		ФОТ									22 914,76
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					20 623,28
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 544,00
		Всего по позиции							33 126,81		54 990,50
1025	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(166*1,15) / 10	10 м2	19,09	1	19,09	476,13	1,2	571,36		10 907,26
		Всего по позиции									10 907,26
1026	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=166 / 100	100 м2	1,66	1	1,66					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,87685					3 823,26
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	8,87685			430,70		3 823,26
	2 ЭМ										14,09
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0415					16,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	37,32	1,55	57,85		1,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			382,49		7,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	477,92	1,3	621,30		12,89
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			430,70		8,94
	4 М										13,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,166	56,11	1,4	78,55		13,04
		Итого прямые затраты									3 867,27
		ФОТ									3 840,14
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 456,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 599,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									5 375,19		8 922,82
1027	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,017098*1000	кг	17,098	1	17,098	65,84	1,25	82,30		1 407,17
Всего по позиции											1 407,17
1028	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=166 / 100	100 м2	1,66	1	1,66					
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			56,3155					22 897,88
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	29,5	1,15	56,3155			406,60		22 897,88
2 ЭМ											14,09
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0415					16,88
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	37,32	1,55	57,85		1,20
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			382,49		7,94
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	477,92	1,3	621,30		12,89
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			430,70		8,94
4 М											1 894,37
01.7.02.10-0005 Бумага ролевая			т	0,00085		0,001411	56 758,82	0,96	54 488,47		76,88
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,01		0,0166			37,15		0,62
01.7.10.17-0141 Пемза			кг	0,24		0,3984	2 507,62	1,44	3 610,97		1 438,61
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,01		0,0166	56,11	1,4	78,55		1,30
14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2			т	0,0022		0,003652	92 992,31	1,11	103 221,46		376,96
Итого прямые затраты											24 823,22
ФОТ											22 914,76
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				20 623,28
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				9 544,00
Всего по позиции									33 126,81		54 990,50
1029	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(166*1,15) / 10	10 м2	19,09	1	19,09	1 004,11	1,37	1 375,63		26 260,78
Всего по позиции											26 260,78
1030	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=166 / 100	100 м2	1,66	1	1,66					
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			12,33214					5 311,45
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	12,33214			430,70		5 311,45
2 ЭМ											25,78
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0415					17,87
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,02	1,25	0,0415	477,92	1,3	621,30		25,78
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0415			430,70		17,87
Итого прямые затраты											5 355,10
ФОТ											5 329,32
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				4 796,39
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				2 219,66
Всего по позиции									7 452,50		12 371,15
1031	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=166 / 100	100 м2	1,66	1	1,66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,99426					2 581,73
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	5,99426			430,70		2 581,73
	2 ЭМ										12,89
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02075					8,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,02075	477,92	1,3	621,30		12,89
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,02075			430,70		8,94
	Итого прямые затраты										2 603,56
	ФОТ										2 590,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 331,60
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 079,01
	Всего по позиции										3 622,99
1032	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,049468	1	0,049468	87 665,56	1,78	156 044,70		7 719,22
	Объем=(0,0171+0,0127)*166/100										
	Всего по позиции										7 719,22
Полы											
1033	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,8	1	0,8					
	Объем=80 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,016					1 056,66
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		3,016			350,35		1 056,66
	Итого прямые затраты										1 056,66
	ФОТ										1 056,66
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					940,43
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					517,76
	Всего по позиции										3 143,56
											2 514,85
1034	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1	1	1					
	Объем=100 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,39					3 990,49
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39		11,39			350,35		3 990,49
	2 ЭМ										7,52
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,13					49,72
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13		0,13	37,32	1,55	57,85		7,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,13			382,49		49,72
	Итого прямые затраты										4 047,73
	ФОТ										4 040,21
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 595,79
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 979,70
	Всего по позиции										9 623,22
											9 623,22
1035	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	1	1	1					
	Объем=100 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,09					3 885,38
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,09		11,09			350,35		3 885,38
	2 ЭМ										6,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,12					45,90
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,12		0,12	37,32	1,55	57,85		6,94
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,12		0,12			382,49		45,90
	Итого прямые затраты										3 938,22
	ФОТ										3 931,28
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 498,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 926,33
		Всего по позиции							9 363,39		9 363,39
1036	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1	1	1					
		Объем=100 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,44					6 110,10
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		17,44			350,35		6 110,10
		Итого прямые затраты									6 110,10
		ФОТ									6 110,10
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 437,99
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 993,95
		Всего по позиции							14 542,04		14 542,04
1037	ГЭСН26-01-039-01	Разборка изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	20	1	20					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			194,672					81 030,27
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	0,92 (0,8*1,15)	194,672			416,24		81 030,27
	2 ЭМ										7 051,66
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			11					4 737,70
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1 (0,8*1,25)	13	11,45	1,46	16,72		217,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	11	477,92	1,3	621,30		6 834,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	11			430,70		4 737,70
		Итого прямые затраты									92 819,63
		ФОТ									85 767,97
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					74 875,44
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					40 096,53
		Всего по позиции							10 389,58		207 791,60
1038	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	10	1	10					
		в 2слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			217,81					91 711,08
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,47	2,3 (2*1,15)	217,81			421,06		91 711,08
	2 ЭМ										5 003,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			7,75					3 337,93
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	2,5 (2*1,25)	11,25	11,45	1,46	16,72		188,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	7,75	477,92	1,3	621,30		4 815,08
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	7,75			430,70		3 337,93
		Итого прямые затраты									100 052,19
		ФОТ									95 049,01
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					82 977,79
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					44 435,41
		Всего по позиции							22 746,54		227 465,39
1039	ФСБЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	м3	20,4	1	20,4			9 824,91		200 428,16
		Объем=10*2,04									
		Всего по позиции									200 428,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1040	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	10	1	10					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,3					9 677,00
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,2	1,15	25,3			382,49		9 677,00
	2 ЭМ										5 799,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,625					2 531,19
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	3,375			1 679,76		5 669,19
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	3,375			494,99		1 670,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	2,25	37,32	1,55	57,85		130,16
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	2,25			382,49		860,60
		Итого прямые затраты									18 007,54
		ФОТ									12 208,19
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					12 305,86
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					6 745,02
		Всего по позиции							3 705,84		37 058,42
1041	ФСБЦ-02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3	11	1	11	1 533,53	1,51	2 315,63		25 471,93
		Объем=10*1,1									
		Всего по позиции									25 471,93
1042	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	8	1	8					
		Объем=80 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,208					887,13
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	0,24	1,15	2,208			401,78		887,13
	4 М										2,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,32			6,60		2,11
		Итого прямые затраты									889,24
		ФОТ									887,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					798,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					369,49
		Всего по позиции							257,14		2 057,15
1043	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	80,8	1	80,8	175,23	1,2	210,28		16 990,62
		Всего по позиции									16 990,62
1044	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1	1	1					
		Объем=100 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			40,94					14 606,57
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	35,6	1,15	40,94			356,78		14 606,57
	2 ЭМ										210,41
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,5875					607,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	1,5875	37,32	1,55	57,85		91,84
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	1,5875			382,49		607,20
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	9,775	8,54	1,42	12,13		118,57
	4 М										130,03
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		3,5			37,15		130,03
		Итого прямые затраты									15 554,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									15 213,77
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					15 335,48
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 405,61
		Всего по позиции							39 295,30		39 295,30
1045	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Объем=100 / 100 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-22 Средний разряд работы 2,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	100 м2	1	1	1					
			чел.-ч			8,096					2 888,49
			чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	8,096			356,78		2 888,49
											728,17
			чел.-ч			4,2					1 606,46
			маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	4,2	37,32	1,55	57,85		242,97
			чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	4,2			382,49		1 606,46
			маш.-ч	2	20 (16*1,25)	40	8,54	1,42	12,13		485,20
		Итого прямые затраты									5 223,12
		ФОТ									4 494,95
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 530,91
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 483,46
		Всего по позиции							12 237,49		12 237,49
1046	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Объем=(2,04+8,16)*100/100	м3	10,2	1	10,2			6 160,79		62 840,06
		Всего по позиции									62 840,06
1047	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными Объем=100 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 2-100-01 Рабочий 1 разряда 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	100 м2	1	1	1					
			чел.-ч			6,923					2 736,36
			чел.-ч	0,01	1,15	0,0115			321,42		3,70
			чел.-ч	0,23	1,15	0,2645			350,35		92,67
			чел.-ч	4,02	1,15	4,623			382,49		1 768,25
			чел.-ч	1,76	1,15	2,024			430,70		871,74
											135,98
			чел.-ч			0,15					72,04
			маш.-ч	0,05	1,25	0,0625			1 643,86		102,74
			чел.-ч	0,05	1,25	0,0625			578,56		36,16
			маш.-ч	0,03	1,25	0,0375	37,32	1,55	57,85		2,17
			чел.-ч	0,03	1,25	0,0375			382,49		14,34
			маш.-ч	0,04	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
			чел.-ч	0,04	1,25	0,05			430,70		21,54
		Итого прямые затраты									2 944,38
		ФОТ									2 808,40
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 830,87
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 551,64
		Всего по позиции							7 326,89		7 326,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=100*1,01	м2	101	1	101	134,05	1,18	158,18		15 976,18
		Всего по позиции									15 976,18
1049	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=100 / 100	100 м2	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,42					5 289,43
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	12,42			425,88		5 289,43
	2 ЭМ										128,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,125					56,24
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,075			1 679,76		125,98
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,075			494,99		37,12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,05	37,32	1,55	57,85		2,89
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,05			382,49		19,12
	4 М										410,70
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,2			37,15		7,43
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,06	4 800,85	1,4	6 721,19		403,27
		Итого прямые затраты									5 885,24
		ФОТ									5 345,67
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 388,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 953,48
		Всего по позиции							14 227,16		14 227,16
1050	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=96 / 100	100 м2	0,96	1	0,96					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			36,45408					13 943,32
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	36,45408			382,49		13 943,32
	2 ЭМ										63,90
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,204					80,34
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,156	30,61	1,55	47,45		7,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,156			382,49		59,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,048	477,92	1,3	621,30		29,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,048			430,70		20,67
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	3,36			7,94		26,68
	4 М										98,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,16704			37,15		6,21
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		1,562496			6,60		10,31
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		9,6	7,15	1,2	8,58		82,37
		Итого прямые затраты									14 186,45
		ФОТ									14 023,66
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					14 135,85
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					7 748,07
		Всего по позиции							37 573,30		36 070,37
1051	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	19,2	1	19,2	68,29	1,58	107,90		2 071,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											2 071,68
1052	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,80832	1	0,80832	23 635,05	1,2	28 362,06		22 925,62
Всего по позиции											22 925,62
1053	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=15 / 100	100 м2	0,15	1	0,15					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,657					1 557,44
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,15	3,657			425,88		1 557,44
	2 ЭМ										72,06
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0375					16,15
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,25	0,365625	95,25	1,4	133,35		48,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0375	477,92	1,3	621,30		23,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,0375			430,70		16,15
	4 М										265,35
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,0036	62 186,75	1,18	73 380,37		264,17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,015	56,11	1,4	78,55		1,18
Итого прямые затраты											1 911,00
1053.1	ФСБЦ-01.2.01.02-0031	Битум нефтяной	т	0,016		0,0024	23 335,80	1,32	30 803,26		73,93
1053.2	ФСБЦ-01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т	0,24		0,036	28 495,35	1,64	46 732,37		1 682,37
	ФОТ										1 573,59
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					1 557,85
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					922,91
Всего по позиции											40 987,07
											6 148,06
1054	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см Объем=15 / 100	100 м2	0,15	1	0,15					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			40,5237					15 890,56
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92	1,15	40,5237			392,13		15 890,56
	2 ЭМ										6,72
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,324375					125,26
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00375	251,77	1,43	360,03		1,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,00375			578,56		2,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001875			1 643,86		3,08
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,001875			578,56		1,08
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,316875	2,31	1,54	3,56		1,13
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	0,316875			382,49		121,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001875	477,92	1,3	621,30		1,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001875			430,70		0,81
	4 М										108,11
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,066			37,15		2,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,004875			6,60		0,03
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,00135	37 800,30	2,07	78 246,62		105,63
Итого прямые затраты											16 130,65
	ФОТ										16 015,82
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					16 143,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25				8 848,74
			Всего по позиции						274 155,60		41 123,34
1055	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,18	1	0,18	33 998,35	1,31	44 537,84		8 016,81
			Всего по позиции								8 016,81
1056	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	15,3	1	15,3	945,92	1,31	1 239,16		18 959,15
			Всего по позиции								18 959,15
1057	ГЭСН11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м2	0,85	1	0,85					
			Объем=85 / 100								
			421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		50,1262					22 878,60
			1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	50,1262		456,42		22 878,60
			2 ЭМ								197,80
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,085					35,07
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,031875	37,32	1,55	57,85	1,84
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,031875			382,49	12,19
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,053125	477,92	1,3	621,30	33,01
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,053125			430,70	22,88
			91.21.07-011 Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	9,5625	13,11	1,3	17,04	162,95
			4 М								43 132,38
			01.6.03.01-0011 Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		86,7	318,23	1,23	391,42	33 936,11
			01.7.17.05-0021 Карборунд	кг	1		0,85	170,43	1,44	245,42	208,61
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,85	56,11	1,4	78,55	66,77
			14.5.04.03-0104 Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		44,2	113,39	1,78	201,83	8 920,89
			Итого прямые затраты								66 243,85
			ФОТ								22 913,67
			Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			23 096,98
			Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			12 659,80
			Всего по позиции						120 000,74		102 000,63
1058	ФСБЦ-14.5.11.10-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями	т	0,001615	1	0,001615	29 215,60	1,54	44 992,02		72,66
			Объем=1,615/1000								
			Всего по позиции								72,66
1059	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,8	1	0,8					
			Объем=80 / 100								
			421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		6,1456					2 528,42
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	6,1456		411,42		2 528,42
			2 ЭМ								18,93
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,035					14,83
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,005	37,32	1,55	57,85	0,29
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,005			382,49	1,91
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03	477,92	1,3	621,30	18,64
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,03			430,70	12,92
			4 М								1 319,41
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		2,03264			6,60	13,42
			01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,2104	174,13	1,34	233,33	49,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		2,104	88,86	1,34	119,07		250,52
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,128	1 815,16	1,2	2 178,19		278,81
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,32	1 448,40	1,2	1 738,08		556,19
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,112	1 275,12	1,2	1 530,14		171,38
		Итого прямые затраты									3 881,59
		ФОТ									2 543,25
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 563,60
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 405,15
		Всего по позиции							9 812,93		7 850,34
1060	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	80,8	1	80,8	29,45	1,2	35,34		2 855,47
		Всего по позиции									2 855,47
1061	ГЭСН06-01-001-01 ПРИМ.	Устройство душевого поддона	100 м3	0,011	1	0,011					
		Объем=1,1 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,70775					598,31
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,15	1,70775			350,35		598,31
	2 ЭМ										222,38
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,24915					143,90
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1,25	0,2475	622,62	1,43	890,35		220,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	1,25	0,2475			578,56		143,19
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	1,25	0,0815375	8,54	1,42	12,13		0,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,00165	477,92	1,3	621,30		1,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,00165			430,70		0,71
	4 М										43,07
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,01925			37,15		0,72
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		2,75	12,83	1,2	15,40		42,35
		Итого прямые затраты									1 007,66
		ФОТ									742,21
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					681,35
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					365,91
		Всего по позиции							186 810,91		2 054,92
1062	ФСБЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	1,122	1	1,122			5 791,98		6 498,60
		Всего по позиции									6 498,60
Откосы											
1063	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,072	1	0,072					
		Объем=(0,6*1,5*8) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0584					367,75
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		1,0584			347,46		367,75
		Итого прямые затраты									367,75
		ФОТ									367,75
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					330,98
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					172,84
		Всего по позиции							12 105,14		871,57
1064	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,12	1	0,12					
		Объем=(1,5*8) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,68272					1 026,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	2,68272			382,49		1 026,11
		2 ЭМ									13,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,027					11,33
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,006	37,32	1,55	57,85		0,35
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,006			382,49		2,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,021	477,92	1,3	621,30		13,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,021			430,70		9,04
		4 М									1 651,44
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		5,094	241,35	1,17	282,38		1 438,44
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,48	369,80	1,2	443,76		213,00
		Итого прямые затраты									2 702,28
		ФОТ									1 037,44
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 008,39
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					485,00
		Всего по позиции							34 963,92		4 195,67
1065	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	1,6	1	1,6	326,12	1,2	391,34		626,14
		Объем=(2*8) / 10									
		Всего по позиции									626,14
1066	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	12	1	12	568,51	1,47	835,71		10 028,52
		Объем=1,5*8									
		Всего по позиции									10 028,52
1067	ГЭСН10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клее	100 м	0,68	1	0,68					
		Объем=68 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,2394					2 004,02
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	5,2394			382,49		2 004,02
		4 М									195,03
		14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,544	234,33	1,53	358,52		195,03
		Итого прямые затраты									2 199,05
		ФОТ									2 004,02
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 947,91
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					936,88
		Всего по позиции							7 476,24		5 083,84
1068	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10x10 мм	10 м	6,8	1	6,8	69,38	1,2	83,26		566,17
		Объем=68 / 10									
		Всего по позиции									566,17
1069	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,2744	1	0,2744					
		Объем=(39,2*0,7) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,005864					776,89
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		2,005864			387,31		776,89
		2 ЭМ									3,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05488					20,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,05488	37,32	1,55	57,85		3,17
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,05488			382,49		20,99
		Итого прямые затраты									801,05
		ФОТ									797,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					718,09
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					359,05
		Всего по позиции							6 844,72		1 878,19
1070	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Объем=47 / 100	100 м	0,47	1	0,47					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,0378					5 699,21
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		13,0378			437,13		5 699,21
		2 ЭМ									8 815,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,1147					3 324,35
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		3,0268	1 684,82	1,48	2 493,53		7 547,42
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		3,0268			658,91		1 994,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,0611	477,92	1,3	621,30		37,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0611			430,70		26,32
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		3,0268			406,42		1 230,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		3,0268			430,70		1 303,64
		Итого прямые затраты									17 839,09
		ФОТ									9 023,56
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					8 301,68
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					4 692,25
		Всего по позиции							65 602,17		30 833,02
1071	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(47*0,3;0)	шт	14	1	14	236,15	1,17	276,30		3 868,20
		Всего по позиции									3 868,20
1072	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=47 / 100	100 м	0,47	1	0,47					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,9452					4 043,72
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	9,9452			406,60		4 043,72
		2 ЭМ									1 466,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,342875					1 439,78
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	5,64	12,16	1,24	15,08		85,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,10575	477,92	1,3	621,30		65,70
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,10575			430,70		45,55
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	3,237125			406,42		1 315,63
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	3,237125			430,70		1 394,23
		4 М									3 396,05
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		2,227142			6,60		14,70
		14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,033887	56 057,93	1,78	99 783,12		3 381,35
		Итого прямые затраты									10 345,93
		ФОТ									5 483,50
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					5 724,77
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					3 728,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции			42 126,55									19 799,48
1073	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(39,2*0,7) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,2744	1	0,2744						
			чел.-ч			52,9131008					21 514,47	
			чел.-ч	167,68	1,15	52,9131008			406,60		21 514,47	
											11,07	
			чел.-ч			0,04802					19,14	
			маш.-ч	0,017	1,25	0,005831			484,98		2,83	
			чел.-ч	0,017	1,25	0,005831			430,70		2,51	
			маш.-ч	0,093	1,25	0,031899	37,32	1,55	57,85		1,85	
			чел.-ч	0,093	1,25	0,031899			382,49		12,20	
			маш.-ч	0,03	1,25	0,01029	477,92	1,3	621,30		6,39	
			чел.-ч	0,03	1,25	0,01029			430,70		4,43	
											1 413,63	
			кВт-ч	0,182		0,0499408			6,60		0,33	
			кг	0,2		0,05488	56,11	1,4	78,55		4,31	
			кг	30		8,232	65,33	2,13	139,15		1 145,48	
			кг	8,9		2,44216	68,29	1,58	107,90		263,51	
										22 958,31		
										21 533,61		
										19 380,25		
										8 968,75		
Всего по позиции									186 979,99	51 307,31		
1074	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	28,812	1	28,812			118,96	3 427,48		
Всего по позиции											3 427,48	
1075	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(39,2*0,7) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,2744	1	0,2744						
			чел.-ч			1,467354					631,99	
			чел.-ч	4,65	1,15	1,467354			430,70		631,99	
											2,33	
			чел.-ч			0,00686					2,79	
			маш.-ч	0,01	1,25	0,00343	37,32	1,55	57,85		0,20	
			чел.-ч	0,01	1,25	0,00343			382,49		1,31	
			маш.-ч	0,01	1,25	0,00343	477,92	1,3	621,30		2,13	
			чел.-ч	0,01	1,25	0,00343			430,70		1,48	
											2,16	
			кг	0,1		0,02744	56,11	1,4	78,55		2,16	
										639,27		
										634,78		
										571,30		
										264,39		
Всего по позиции									5 375,22	1 474,96		
1076	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,8263	1	2,8263	65,84	1,25	82,30	232,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,0028263*1000									
		Всего по позиции	232,60								
1077	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,392	1	0,392					
		Объем=39,2 / 100									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,02036					1 155,26
1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	3,02036	382,49				1 155,26
4 М											112,43
14.1.04.02-0011		Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,3136	234,33	1,53		358,52	112,43
		Итого прямые затраты									1 267,69
		ФОТ									1 155,26
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 122,91
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					540,08
		Всего по позиции	7 476,22								2 930,68
1078	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	3,92	1	3,92	118,64	1,2		142,37	558,09
		Объем=39,2 / 10									
		Всего по позиции	558,09								
1079	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2744	1	0,2744					
		Объем=(39,2*0,7) / 100									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,439604					1 464,86
1-100-39		Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	3,439604	425,88				1 464,86
2 ЭМ											6,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01372					5,74
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00343	37,32	1,55		57,85	0,20
4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00343	382,49				1,31
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01029	477,92	1,3		621,30	6,39
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,01029	430,70				4,43
4 М											1 210,95
01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,20736	531,44	1,44		765,27	923,96
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,04116	56,11	1,4		78,55	3,23
14.5.11.01-0003		Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0079576	35 658,74				283,76
		Итого прямые затраты									2 688,14
		ФОТ									1 470,60
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 323,54
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					612,50
		Всего по позиции	16 851,97								4 624,18
1080	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,2744	1	0,2744					
		Объем=(39,2*0,7) / 100									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			9,30902					3 785,05
1-100-35		Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	9,30902	406,60				3 785,05
2 ЭМ											2,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00686					2,79
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00343	37,32	1,55		57,85	0,20
4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00343	382,49				1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00343	477,92	1,3	621,30		2,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00343			430,70		1,48
		4 М									313,14
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0002332	56 758,82	0,96	54 488,47		12,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,002744			37,15		0,10
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,065856	2 507,62	1,44	3 610,97		237,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,002744	56,11	1,4	78,55		0,22
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0006037	92 992,31	1,11	103 221,46		62,31
		Итого прямые затраты									4 103,31
		ФОТ									3 787,84
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 409,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 577,64
		Всего по позиции							33 126,86		9 090,01
1081	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	31,556	1	31,556	153,37	1,37	210,12		6 630,55
		Объем=27,44*1,15									
		Всего по позиции									6 630,55
1082	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,2744	1	0,2744					
		Объем=(39,2*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,0385176					877,99
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	2,0385176			430,70		877,99
	2	ЭМ									4,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00686					2,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00686	477,92	1,3	621,30		4,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00686			430,70		2,95
		Итого прямые затраты									885,20
		ФОТ									880,94
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					792,85
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					366,91
		Всего по позиции							7 452,48		2 044,96
1083	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,2744	1	0,2744					
		Объем=(39,2*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9908584					426,76
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,9908584			430,70		426,76
	2	ЭМ									2,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00343					1,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00343	477,92	1,3	621,30		2,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00343			430,70		1,48
		Итого прямые затраты									430,37
		ФОТ									428,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					385,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					178,36
		Всего по позиции							3 623,00		994,15
1084	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0116816	1	0,0116816	87 665,56	1,78	156 044,70		1 822,85
		Объем=(0,0171+0,0127)*39,2/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											1 822,85
1085	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=8 / 100	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,344					5 163,70
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		14,344			359,99		5 163,70
		2 ЭМ									52,83
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,3176	115,43	1,39	160,45		50,96
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,6344			2,95		1,87
Итого прямые затраты											5 216,53
		ФОТ									5 163,70
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 647,33
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					2 426,94
Всего по позиции										153 635,00	12 290,80
1086	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен Объем=(2,1*0,9*8) / 100	100 м2	0,1512	1	0,1512					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,485536					1 957,13
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		5,485536			356,78		1 957,13
Итого прямые затраты											1 957,13
		ФОТ									1 957,13
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 761,42
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					919,85
Всего по позиции										30 677,25	4 638,40
1087	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=2,1*0,9*8	м2	15,12	1	15,12					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,7312					18 510,29
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	41,7312			443,56		18 510,29
		2 ЭМ									2 233,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,213					1 383,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	3,213	477,92	1,3	621,30		1 996,24
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	3,213			430,70		1 383,84
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	7,56			31,41		237,46
		4 М									6 921,62
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		2,092608			6,60		13,81
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		1,512	155,63	1	155,63		235,31
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,04536	115 095,05	1,15	132 359,31		6 003,82
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		1,512	377,99	1,17	442,25		668,68
Итого прямые затраты											29 049,45
		ФОТ									19 894,13
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					16 651,39
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					10 484,21
Всего по позиции										3 715,94	56 185,05
1088	ФСБЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однополюсный, с замком-защелкой, без доводчика	м2	15,12	1	15,12	5 494,74	1,26	6 923,37		104 681,35
Всего по позиции											104 681,35
1089	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=8 / 100	100 м	0,08	1	0,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,53088					585,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	1,53088			382,49		585,55
	4 М										67,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,55008			6,60		3,63
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,536	88,86	1,34	119,07		63,82
		Итого прямые затраты									653,00
		ФОТ									585,55
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					590,23
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					323,52
		Всего по позиции							19 584,38		1 566,75
1090	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	9	1	9	127,78	1,1	140,56		1 265,04
		Объем=округл(8/0,9;0)									
		Всего по позиции									1 265,04
Слаботочные системы											
1091	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Мат=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2736					4 900,26
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	9,2736			528,41		4 900,26
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									4 900,26
1091.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,22
		ФОТ									4 900,26
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 410,23
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 254,12
		Всего по позиции							1 456,23		11 649,83
1092	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,456					8 167,10
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	15,456			528,41		8 167,10
	4 М										368,63
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0032	284,15	1,75	497,26		1,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,7904			6,60		5,22
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,24	978,09	1,34	1 310,64		314,55
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00016	4 338,27	1,32	5 726,52		0,92
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,032	899,56	1,61	1 448,29		46,35
		Итого прямые затраты									8 535,73
1092.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									8 167,10
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 350,39
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 756,87
		Всего по позиции							2 473,13		19 785,03
1093	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	4	1	4					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,52					2 244,43
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69	5,52			406,60		2 244,43
					(0,6*1,15)						
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0		2,27	1,7	3,86	0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44		20 729,13	0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5		390,05	0,00
		Итого прямые затраты									2 244,43
1093.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	39,03
		ФОТ									2 244,43
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 132,21
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 189,55
		Всего по позиции							1 401,31		5 605,22
1094	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2					3 740,72
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	9,2			406,60		3 740,72
	4 М										480,53
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		12,64		2,27	1,7	3,86	48,79
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,02	14 395,23	1,44		20 729,13	414,58
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,044	260,03	1,5		390,05	17,16
		Итого прямые затраты									4 221,25
1094.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					65,06
		ФОТ									3 740,72
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 553,68
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 982,58
		Всего по позиции							2 455,64		9 822,57
1095	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	4	1	4					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,56					6 573,49
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69	16,56			396,95		6 573,49
					(0,6*1,15)						
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75		361,25	0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0				6,60	0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0		2,27	1,7	3,86	0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18		115 025,46	0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4		523,24	0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61		1 499,09	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									6 573,49
1095.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	114,32
		ФОТ									6 573,49
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					6 244,82
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					3 483,95
		Всего по позиции							4 104,15		16 416,58
1096	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,6					10 955,82
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	27,6			396,95		10 955,82
		4 М									563,47
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,2	206,43	1,75	361,25		72,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,24			6,60		1,58
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		42,12	2,27	1,7	3,86		162,58
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0016	97 479,20	1,18	115 025,46		184,04
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,04	373,74	1,4	523,24		20,93
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,04	931,11	1,61	1 499,09		59,96
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,024	157,44	1,22	192,08		4,61
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,2	235,73	1,22	287,59		57,52
		Итого прямые затраты									11 519,29
1096.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					190,54
		ФОТ									10 955,82
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					10 408,03
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					5 806,58
		Всего по позиции							6 981,11		27 924,44
1097	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	2,45	1	2,45					
		Объем=245 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,618					8 274,57
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		23,618			350,35		8 274,57
		2 ЭМ									1,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0245					9,37
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0245	37,32	1,55	57,85		1,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0245			382,49		9,37
		Итого прямые затраты									8 285,36
		ФОТ									8 283,94
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 538,39
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					3 976,29
		Всего по позиции							8 081,65		19 800,04
1098	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	2,15	1	2,15					
		Объем=(245-30) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,0766					12 242,99
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	29,0766			421,06		12 242,99
		2 ЭМ									23 061,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,045625					6 311,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,5375			1 643,86		883,57
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,5375			578,56		310,98
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	7,47125			2,81		20,99
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	7,47125	8,84	1,46	12,91		96,45
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	9,970625	1 472,34	1,48	2 179,06		21 726,59
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	9,970625			578,56		5 768,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,5375	477,92	1,3	621,30		333,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,5375			430,70		231,50
	4 М										2 244,41
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,52675	37,71	1,7	64,11		33,77
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,075	931,11	1,61	1 499,09		1 611,52
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,006192	82 698,14	1,17	96 756,82		599,12
	Итого прямые затраты										43 860,03
1098.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					212,92
		ФОТ									18 554,07
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					17 997,45
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 462,58
Всего по позиции									33 271,15		71 532,98
1099	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,3	1	0,3					
		Объем=30 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,62005					2 393,47
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	5,62005			425,88		2 393,47
	2	ЭМ									0,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00375					1,43
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00375	37,32	1,55	57,85		0,22
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00375			382,49		1,43
	4 М										73,86
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		1,96992			6,60		13,00
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,06	261,09	1,34	349,86		20,99
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,0003	99 190,96	1,34	132 915,89		39,87
Итого прямые затраты											2 468,98
1099.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					41,63
		ФОТ									2 394,90
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 323,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 221,40
Всего по позиции									20 183,53		6 055,06
1100	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	30,6	1	30,6	262,61	1,76	462,19		14 143,01
		Объем=30*1,02									
Всего по позиции											14 143,01
1101	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,3	1	0,3					
		Объем=30 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,17005					913,72
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	2,17005			421,06		913,72
	2	ЭМ									25,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0225					11,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01125			1 643,86		18,49
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,01125			578,56		6,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01125	477,92	1,3	621,30		6,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,01125			430,70		4,85
	4 М										103,55
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		8,001	5,87	0,96	5,64		45,13
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000315	43 821,53	1,44	63 103,00		19,88
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,006	79,88	1,55	123,81		0,74
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,015	1 239,94	1,23	1 525,13		22,88
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00366	2 316,78	1,76	4 077,53		14,92
Итого прямые затраты											1 054,11
1101.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					15,89
		ФОТ									925,08
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					897,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					471,79
Всего по позиции									8 130,40		2 439,12
1102	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(245*1.02) / 1000	1000 м	0,2499	1	0,2499	46 282,75	1,24	57 390,61		14 341,91
Всего по позиции											14 341,91
Электромонтажные работы											
1103	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=16 / 100	100 шт	0,16	1	0,16					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8624					1 030,44
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,8624			359,99		1 030,44
	2 ЭМ										0,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0128					4,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0128	37,32	1,55	57,85		0,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0128			382,49		4,90
Итого прямые затраты											1 036,08
		ФОТ									1 035,34
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					942,16
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					496,96
Всего по позиции									15 470,00		2 475,20
1104	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=1298 / 100	100 м	12,98	1	12,98					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,9692					11 550,76
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		32,9692			350,35		11 550,76
Итого прямые затраты											11 550,76
		ФОТ									11 550,76
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					10 511,19
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					5 544,36
Всего по позиции									2 126,83		27 606,31
1105	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=908,6 / 100	100 м	9,086	1	9,086					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			219,79034					92 544,92
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		219,79034			421,06		92 544,92
	2 ЭМ										11 048,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		66,41866	115,43	1,39	160,45		10 656,87
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		132,83732			2,95		391,87
		Итого прямые затраты									103 593,66
		ФОТ									92 544,92
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					95 321,27
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					54 601,50
		Всего по позиции							27 901,87		253 516,43
1106	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=389,4 / 100	100 м	3,894	1	3,894					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			85,263024					35 900,85
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	85,263024			421,06		35 900,85
	2 ЭМ										1 322,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,87615					442,13
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,438075			1 643,86		720,13
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,438075			578,56		253,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,438075	477,92	1,3	621,30		272,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,438075			430,70		188,68
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	10,5138			31,41		330,24
		4 М									863,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		2,4111648			6,60		15,91
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		3,73824	155,63	1	155,63		581,78
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,7788	160,07	2,13	340,95		265,53
		Итого прямые затраты									38 528,75
1106.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					624,36
		ФОТ									36 342,98
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					35 252,69
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					18 534,92
		Всего по позиции							23 867,67		92 940,72
1107	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=389,4*1,02	м	397,188	1	397,188	16,57	1	16,57		6 581,41
		Всего по позиции									6 581,41
1108	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=1817 / 100	100 шт	18,17	1	18,17	112,32	1,76	197,68		3 591,85
		Всего по позиции									3 591,85
1109	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=389,4 / 100	100 м	3,894	1	3,894					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,167249					11 860,10
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	28,167249			421,06		11 860,10
	2 ЭМ										330,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,29205					147,37
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,146025			1 643,86		240,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,146025			578,56		84,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,146025	477,92	1,3	621,30		90,73	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,146025			430,70		62,89	
		4 М									1 344,03	
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		103,85298	5,87	0,96	5,64		585,73	
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0040887	43 821,53	1,44	63 103,00		258,01	
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,07788	79,88	1,55	123,81		9,64	
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,1947	1 239,94	1,23	1 525,13		296,94	
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0475068	2 316,78	1,76	4 077,53		193,71	
		Итого прямые затраты									13 682,27	
	1109.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					206,26
			ФОТ									12 007,47
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 647,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 123,81	
		Всего по позиции							8 130,35		31 659,59	
1110	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(503,1+794,9-389,4) / 100	100 м	9,086	1	9,086						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			122,879064					51 739,46	
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	11,76	1,15	122,879064			421,06		51 739,46	
	2 ЭМ										97 459,23	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			46,679325					26 670,93	
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,25	2,2715			1 643,86		3 734,03	
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	2,2715			578,56		1 314,20	
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	2,78	1,25	31,57385			2,81		88,72	
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	2,78	1,25	31,57385	8,84	1,46	12,91		407,62	
	91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг		маш.-ч	3,71	1,25	42,136325	1 472,34	1,48	2 179,06		91 817,58	
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,71	1,25	42,136325			578,56		24 378,39	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	2,2715	477,92	1,3	621,30		1 411,28	
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	2,2715			430,70		978,34	
	4 М										9 484,98	
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,245		2,22607	37,71	1,7	64,11		142,71	
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,5		4,543	931,11	1,61	1 499,09		6 810,37	
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00288		0,0261677	82 698,14	1,17	96 756,82		2 531,90	
		Итого прямые затраты									185 354,60	
1110.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					899,82	
		ФОТ									78 410,39	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					76 058,08	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					39 989,30	
		Всего по позиции							33 271,16		302 301,80	
1111	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(503,1*1,02) / 1000	1000 м	0,513162	1	0,513162	71 505,96	1,25	89 382,45		45 867,68	
		Всего по позиции									45 867,68	
1112	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(794,9*1,02) / 1000	1000 м	0,810798	1	0,810798	46 171,48	1,25	57 714,35		46 794,68	
		Всего по позиции									46 794,68	
1113	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=8 / 100	100 шт	0,08	1	0,08						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,928					783,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		1,928			406,60		783,92
		Итого прямые затраты									783,92
		ФОТ									783,92
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					713,37
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					376,28
		Всего по позиции							23 419,63		1 873,57
1114	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	8	1	8	57,81	1,63	94,23		753,84
		Всего по позиции									753,84
1115	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	2,2	1	2,2	351,98	1,22	429,42		944,72
		Объем=22 / 10									
		Всего по позиции									944,72
1116	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,784					2 351,77
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		5,784			406,60		2 351,77
		Итого прямые затраты									2 351,77
		ФОТ									2 351,77
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 140,11
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 128,85
		Всего по позиции							23 419,71		5 620,73
1117	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	24	1	24	617,13	1,22	752,90		18 069,60
		Всего по позиции									18 069,60
1118	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	6	1	6					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,107					3 152,38
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	7,107			443,56		3 152,38
		4 М									24,77
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,12	174,93	1,18	206,42		24,77
		Итого прямые затраты									3 177,15
1118.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					54,82
		ФОТ									3 152,38
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 057,81
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 607,71
		Всего по позиции							1 316,25		7 897,49
1119	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	6	1	6	216,63	1,2	259,96		1 559,76
О		Всего по позиции									1 559,76
1120	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,16	1	0,16					
		Объем=16 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,3696					7 704,46
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	17,3696			443,56		7 704,46
		2 ЭМ									90,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08					40,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,04			1 643,86		65,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,04			578,56		23,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,04	477,92	1,3	621,30		24,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,04			430,70		17,23
		4 М									300,10
		20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,1632	1 044,81	1,76	1 838,87		300,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									8 135,53
1120.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					133,99
		ФОТ									7 744,83
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 512,49
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 949,86
		Всего по позиции							123 324,19		19 731,87
1121	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	16	1	16	3 763,75	1,69	6 360,74		101 771,84
		Всего по позиции									101 771,84
Отопление											
1122	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,72	1	0,72					
		Объем=72 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,1816					7 459,72
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03		20,1816			369,63		7 459,72
	2 ЭМ										12,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,036					13,77
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,036	37,32	1,55		57,85	2,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,036				382,49	13,77
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5		1,8	4,35	1,29		5,61	10,10
	4 М										310,24
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,2592	340,41	1,81		616,14	159,70
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,29		1,6488				91,30	150,54
		Итого прямые затраты									7 795,91
		ФОТ									7 473,49
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					6 501,94
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 288,34
		Всего по позиции							24 425,26		17 586,19
1123	ГЭСН16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,72	1	0,72					
		Объем=72 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			135,792					58 485,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	164	1,15	135,792			430,70		58 485,61
	2 ЭМ										958,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,252					119,19
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,045	622,62	1,43		890,35	40,07
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,045				578,56	26,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,027				1 643,86	44,38
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,027				578,56	15,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,18	477,92	1,3		621,30	111,83
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,18				430,70	77,53
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	11,43	1,25	10,287	50,77	1,46		74,12	762,47
	4 М										1 296,22
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0,25		0,18	134,64	0,67		90,21	16,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,47		0,3384				37,15	12,57
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,1		0,072	3 671,85	1,5		5 507,78	396,56
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,00085		0,000612	959 875,04	1,34		1 286 232,55	787,17
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0016		0,001152	59,41	1,41		83,77	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,25		0,18	303,48	1,53	464,32		83,58
		Итого прямые затраты									60 859,77
		ФОТ									58 604,80
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					63 820,63
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					35 866,14
		Всего по позиции							222 981,31		160 546,54
1124	ФСБЦ-24.3.05.02-0141	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт	144	1	144	190,10	1	190,10		27 374,40
		Объем=72*2									
		Всего по позиции									27 374,40
1125	ФСБЦ-24.3.03.13-1024	Трубы напорные полиэтиленовые	м	64,728	1	64,728	21,45	1,11	23,81		1 541,17
		Всего по позиции									1 541,17
1126	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,8					3 111,33
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	110		8,8			353,56		3 111,33
	2 ЭМ										10,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1792					68,54
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	2,24		0,1792	37,32	1,55	57,85		10,37
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	2,24		0,1792			382,49		68,54
		Итого прямые затраты									3 190,24
		ФОТ									3 179,87
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					2 766,49
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 399,14
		Всего по позиции							91 948,38		7 355,87
1127	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,51816					2 163,84
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	59,98	1,15	5,51816			392,13		2 163,84
	2 ЭМ										71,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,078					37,45
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,32	1,25	0,032			1 643,86		52,60
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,32	1,25	0,032			578,56		18,51
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,18	1,25	0,018	37,32	1,55	57,85		1,04
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18	1,25	0,018			382,49		6,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,28	1,25	0,028	477,92	1,3	621,30		17,40
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28	1,25	0,028			430,70		12,06
	4 М										3,33
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,048		0,32384			6,60		2,14
	01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм		шт	0,1847		0,014776	64,96	1,24	80,55		1,19
		Итого прямые затраты									2 275,66
		ФОТ									2 201,29
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 397,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 347,19
		Всего по позиции							75 250,63		6 020,05
1128	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=24 / 100	100 шт	0,24	1	0,24	4 205,09	1,05	4 415,34		1 059,68
		Всего по позиции									1 059,68
1129	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	8	1	8	5 646,46	1,18	6 662,82		53 302,56
		Всего по позиции									53 302,56
1130	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=8*2	шт	16	1	16	32,79	1,62	53,12		849,92
		Всего по позиции									849,92
1131	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	16	1	16					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,048					10 997,72
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,47	1,15	27,048			406,60		10 997,72
	2 ЭМ										344,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2					86,14
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,2	477,92	1,3	621,30		124,26
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,2			430,70		86,14
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,35	1,25	7			31,41		219,87
	4 М										3 384,37
	01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		1000 шт	0,002		0,032	7 023,63	0,99	6 953,39		222,51
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,14		2,24	155,63	1	155,63		348,61
	01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм		т	0,0011		0,0176	135 460,68	1,18	159 843,60		2 813,25
		Итого прямые затраты									14 812,36
		ФОТ									11 083,86
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					12 070,32
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					6 783,32
		Всего по позиции							2 104,13		33 666,00
1132	ФСБЦ-18.1.10.14-0001	Кран Маевского	шт	16	1	16	33,05	1,49	49,24		787,84
		Всего по позиции									787,84
1133	ГЭСН10-04-014-04	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля Объем=16 / 100	100 м2	0,16	1	0,16					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,004					3 254,43
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	43,5	1,15	8,004			406,60		3 254,43
	4 М										67 355,49
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	8,1508		1,304128			6,60		8,61
	09.3.04.03-0001 Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием		м2	100		16	2 490,64	1,69	4 209,18		67 346,88
		Итого прямые затраты									70 609,92
		ФОТ									3 254,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					3 163,31
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 521,45
		Всего по позиции							470 591,75		75 294,68
1134	ГЭСН17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Объем=4 / 10	10 компл	0,4	1	0,4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,97					3 863,38
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	19,5	1,15	8,97			430,70		3 863,38
	2 ЭМ										65,89
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,165					67,93
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13	1,25	0,065	37,32	1,55	57,85		3,76
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,25	0,065			382,49		24,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,1	477,92	1,3	621,30		62,13
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,1			430,70		43,07
	4 М										312,53
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,104		0,0416			6,60		0,27
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,3		0,12	128,40	1,44	184,90		22,19
	01.7.15.07-0024 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,04		0,016	449,47	1,34	602,29		9,64
	01.7.15.14-0167 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм		т	0,0007		0,00028	110 308,96	1,34	147 814,01		41,39
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,0036		0,00144	55 898,18	1,22	68 195,78		98,20
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,4		0,16	79,88	1,55	123,81		19,81
	14.5.02.02-0105 Мастика сантехническая		кг	2		0,8	66,40	1,78	118,19		94,55
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0002		0,00008	60 697,21	1,22	74 050,60		5,92
	24.3.01.02-1004 Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм		шт	10		4	5,14	1	5,14		20,56
		Итого прямые затраты									4 309,73
		ФОТ									3 931,31
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					4 281,20
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 405,96
		Всего по позиции							27 492,23		10 996,89
1135	ФСБЦ-18.2.02.08-0033	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм	шт	4	1	4	6 272,70	1,74	10 914,50		43 658,00
		Всего по позиции									43 658,00
1136	ГЭСН17-01-002-03	Установка смесителей Объем=8 / 10	10 шт	0,8	1	0,8					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,44					2 773,71
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	7	1,15	6,44			430,70		2 773,71
	4 М										68,51
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,052		0,0416			6,60		0,27
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,13		0,104	128,40	1,44	184,90		19,23
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,02		0,016	174,13	1,34	233,33		3,73
	01.7.15.14-0166 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм		т	0,0001		0,00008	110 308,96	1,34	147 814,01		11,83
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,26		0,208	79,88	1,55	123,81		25,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00013		0,000104	60 697,21	1,22	74 050,60		7,70
		Итого прямые затраты									2 842,22
		ФОТ									2 773,71
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					3 020,57
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 697,51
		Всего по позиции							9 450,38		7 560,30
1137	ФСБЦ-18.1.10.10-0045	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с гибким изливом, с аэратором, диаметр излива 16 мм	компл	4	1	4	6 279,55	1,19	7 472,66		29 890,64
		Всего по позиции									29 890,64
1138	ФСБЦ-18.1.10.10-0015	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм	компл	4	1	4	1 460,94	1,19	1 738,52		6 954,08
		Всего по позиции									6 954,08
1139	ГЭСН17-01-009-01	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,556					3 272,58
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	1,86	1,15	8,556			382,49		3 272,58
	2 ЭМ										931,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,5					646,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,3	1,25	1,5	477,92	1,3	621,30		931,95
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,3	1,25	1,5			430,70		646,05
	4 М										285,47
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1106		0,4424			6,60		2,92
	18.2.06.08-0011 Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм		10 шт	0,1		0,4	593,59	1,19	706,37		282,55
		Итого прямые затраты									5 136,05
		ФОТ									3 918,63
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					4 267,39
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 398,20
		Всего по позиции							2 950,41		11 801,64
1140	ФСБЦ-18.2.01.06-0061	Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 365x560x400 мм	шт	4	1	4	15 342,71	1,96	30 071,71		120 286,84
		Всего по позиции									120 286,84
1141	ГЭСН17-01-001-23	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,634					1 565,16
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	7,9	1,15	3,634			430,70		1 565,16
	2 ЭМ										61,91
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,145					60,04
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,25	0,05	37,32	1,55	57,85		2,89
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,25	0,05			382,49		19,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19	1,25	0,095	477,92	1,3	621,30		59,02
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19	1,25	0,095			430,70		40,92
	4 М										152,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0012		0,00048	160 056,60	1,44	230 481,50		110,63
	24.3.01.02-1002	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 110 мм	шт	10		4	10,44	1	10,44		41,76
		Итого прямые затраты									1 839,50
		ФОТ									1 625,20
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 769,84
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					994,62
		Всего по позиции							11 509,90		4 603,96
1142	ФСБЦ-18.2.06.10-0001	Трап полипропиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75) мм, размеры 147х147х220 мм	компл	4	1	4	8 514,95	1,46	12 431,83		49 727,32
		Всего по позиции									49 727,32
1143	ГЭСН17-01-002-05 ПРИМ.	Установка туалетных полочек. ПРИМ. Зеркал	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,898					1 248,17
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,3	1,15	2,898			430,70		1 248,17
	4 М										14,77
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,052		0,0208			6,60		0,14
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,02		0,008	261,09	1,34	349,86		2,80
	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,0002		0,00008	110 308,96	1,34	147 814,01		11,83
		Итого прямые затраты									1 262,94
		ФОТ									1 248,17
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 359,26
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					763,88
		Всего по позиции							8 465,20		3 386,08
1144	ФСБЦ-18.2.06.04-0041	ПРИМ. Зеркало	шт	4	1	4	647,82	1,46	945,82		3 783,28
		Всего по позиции									3 783,28
1145	ГЭСН16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,40344					5 222,59
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	59,92	1,15	12,40344			421,06		5 222,59
	2 ЭМ										24,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0225					11,69
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0045	622,62	1,43	890,35		4,01
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,0045			578,56		2,60
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,009			1 643,86		14,79
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04	1,25	0,009			578,56		5,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,009	477,92	1,3	621,30		5,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,009			430,70		3,88
	4 М										60,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,197		0,03546			37,15		1,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0608		0,010944			6,60		0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0012		0,000216	145 801,49	1,18	172 045,76		37,16
	01.7.19.02-0051	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0,12		0,0216	1 047,63	0,96	1 005,72		21,72
		Итого прямые затраты									5 318,94
		ФОТ									5 234,28
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					5 700,13
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					3 203,38
		Всего по позиции							79 013,61		14 222,45
1146	ФСБЦ-24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	17,964	1	17,964	134,00	1,34	179,56		3 225,62
		Всего по позиции									3 225,62
1147	ГЭСН16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм Объем=50 / 100	100 м	0,5	1	0,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,10225					13 516,97
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55,83	1,15	32,10225			421,06		13 516,97
	2 ЭМ										310,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2875					149,70
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,0625	622,62	1,43	890,35		55,65
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,0625			578,56		36,16
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,1125			1 643,86		184,93
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,25	0,1125			578,56		65,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,1125	477,92	1,3	621,30		69,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,1125			430,70		48,45
	4 М										394,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,786		0,393			37,15		14,60
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0336		0,0168			6,60		0,11
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266		0,00133	145 801,49	1,18	172 045,76		228,82
	01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0,12		0,06	2 628,13	0,96	2 523,00		151,38
		Итого прямые затраты									14 372,06
		ФОТ									13 666,67
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					14 883,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					8 364,00
		Всего по позиции							75 238,12		37 619,06
1148	ФСБЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	49,9	1	49,9	324,68	1,34	435,07		21 709,99
		Всего по позиции									21 709,99
Вентиляция											
1149	ГЭСН20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,79					7 231,45
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,65	1,15	16,79			430,70		7 231,45
	2 ЭМ										222,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25					115,07
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05			1 643,86		82,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			578,56		28,93
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,91	1,25	4,55	2,36	1,46	3,45		15,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,2	477,92	1,3	621,30		124,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,2			430,70		86,14
	4 М										85,21
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,08	174,93	1,18	206,42		16,51
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08		0,32	138,50	1,55	214,68		68,70
		Итого прямые затраты									7 653,88
		ФОТ									7 346,52
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					8 000,36
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					4 496,07
		Всего по позиции							5 037,58		20 150,31
1150	ФСБЦ-64.1.02.01-1000	Вентилятор канальный осевой, номинальный диаметр 100 мм, с электродвигателем мощностью 0,016 кВт	шт	4	1	4	8 333,24	1,44	11 999,87		47 999,48
		Всего по позиции									47 999,48
1151	ГЭСН20-02-004-01	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,738					1 880,75
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1,03	1,15	4,738			396,95		1 880,75
	2 ЭМ										35,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					21,54
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,26	1,25	1,3	2,36	1,46	3,45		4,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
	4 М										376,39
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,2		0,8	174,93	1,18	206,42		165,14
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246		0,984	138,50	1,55	214,68		211,25
		Итого прямые затраты									2 314,24
		ФОТ									1 902,29
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 071,59
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 164,20
		Всего по позиции							1 387,51		5 550,03
1152	ФСБЦ-18.1.04.02-0044	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	4	1	4	45 896,89	1,4	64 255,65		257 022,60
		Всего по позиции									257 022,60
Итого по разделу 8 Жилые номера											5 616 248,78
Справочно											
						затраты труда рабочих	2824,0654218				
						затраты труда машинистов	113,344005				
Раздел 9. Коридор											
Потолок											
1153	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,83	1	0,83					
		Объем=83 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,1291					1 096,28
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,1291			350,35		1 096,28
		Итого прямые затраты									1 096,28
		ФОТ									1 096,28
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					975,69
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					537,18
		Всего по позиции							3 143,55		2 609,15
1154	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,04					2 868,51
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	6,7		8,04			356,78		2 868,51
		4 М									63,95
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,07		0,084			37,15		3,12
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6		1,92	18,59	1,44	26,77		51,40
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,12	56,11	1,4	78,55		9,43
		Итого прямые затраты									2 932,46
		ФОТ									2 868,51
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 581,66
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 319,51
		Всего по позиции							5 694,69		6 833,63
1155	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			141,3948					59 535,69
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	141,3948			421,06		59 535,69
		2 ЭМ									4 334,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,01					3 394,95
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	1,14	37,32	1,55	57,85		65,95
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	1,14			382,49		436,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	6,87	477,92	1,3	621,30		4 268,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	6,87			430,70		2 958,91
		4 М									22,03
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782		3,3384			6,60		22,03
		Итого прямые затраты									67 286,95
		ФОТ									62 930,64
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					56 637,58
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					26 210,61
		Всего по позиции							125 112,62		150 135,14
1156	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	123,6	1	123,6			260,48		32 195,33
		Всего по позиции									32 195,33
Стены											
1157	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	1,129	1	1,129					
		Объем=112,9 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,3218					10 582,01
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		27,3218			387,31		10 582,01
		2 ЭМ									6,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1129					43,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,1129	37,32	1,55	57,85		6,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,1129			382,49		43,18
		4 М									189,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01129			37,15		0,42
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,038386	3 392,36	1,45	4 918,92		188,82
		Итого прямые затраты									10 820,96
		ФОТ									10 625,19
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					9 456,42
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 675,08
		Всего по позиции							22 101,38		24 952,46
1158	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	1,129	1	1,129					
		Объем=112,9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,953205					11 911,93
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	28,953205			411,42		11 911,93
	2	ЭМ									200,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2963625					126,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,1129			1 679,76		189,64
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,1129			494,99		55,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,1834625	37,32	1,55	57,85		10,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,1834625			382,49		70,17
		4 М									24 621,65
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0014677	88 783,86	1	88 783,86		130,31
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,40644	60 258,20	1	60 258,20		24 491,34
		Итого прямые затраты									36 859,88
		ФОТ									12 037,98
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 834,18
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 013,82
		Всего по позиции							46 685,46		52 707,88
1159	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	1,129	1	1,129					
		стен									
		Объем=112,9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,0373275					2 600,28
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	6,0373275			430,70		2 600,28
	2	ЭМ									9,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028225					11,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0141125	37,32	1,55	57,85		0,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0141125			382,49		5,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0141125	477,92	1,3	621,30		8,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0141125			430,70		6,08
		4 М									8,87
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1129	56,11	1,4	78,55		8,87
		Итого прямые затраты									2 630,22
		ФОТ									2 611,76
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 350,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						1 087,80
		Всего по позиции								5 375,20	6 068,60	
1160	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	11,6287	1	11,6287	65,84	1,25	82,30	957,04		
		Объем=0,0116287*1000										
		Всего по позиции								957,04		
1161	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	1,129	1	1,129						
		Объем=112,9 / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			149,31025						61 429,22
1-100-36 Средний разряд работы 3,6			чел.-ч	115	1,15	149,31025					411,42	61 429,22
2 ЭМ												438,01
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			2,0322						799,53
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т			маш.-ч	0,14	1,25	0,197575					1 679,76	331,88
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,14	1,25	0,197575					494,99	97,80
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	1,3	1,25	1,834625	37,32	1,55	57,85	106,13		
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	1,3	1,25	1,834625					382,49	701,73
4 М												70 295,38
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,01		0,01129					37,15	0,42
01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная			кг	12		13,548	92,95	1,44	133,85	1 813,40		
01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм			т	0,0025		0,0028225	76 630,40	1,34	102 684,74	289,83		
03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)			т	0,013		0,014677	4 800,85	1,4	6 721,19	98,65		
04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100			м3	3,1		3,4999	3 392,36	1,45	4 918,92	17 215,73		
08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм			м2	108		121,932	353,61	1,18	417,26	50 877,35		
		Итого прямые затраты								132 962,14		
		ФОТ								62 228,75		
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						56 005,88
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						25 918,27
		Всего по позиции								190 333,29	214 886,29	
1162	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,129	1	1,129						
		Объем=112,9 / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			6,0373275						2 600,28
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	4,65	1,15	6,0373275					430,70	2 600,28
2 ЭМ												9,59
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,028225						11,48
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0141125	37,32	1,55	57,85	0,82		
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0141125					382,49	5,40
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,0141125	477,92	1,3	621,30	8,77		
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,0141125					430,70	6,08
4 М												8,87
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1		0,1129	56,11	1,4	78,55	8,87		
		Итого прямые затраты								2 630,22		
		ФОТ								2 611,76		
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						2 350,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 087,80
		Всего по позиции							5 375,20		6 068,60
1163	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	11,6287	1	11,6287	65,84	1,25	82,30		957,04
		Объем=0,0116287*1000									
		Всего по позиции									957,04
1164	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,258	1	2,258					
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			28,30403					12 054,12
1-100-39 Средний разряд работы 3,9			чел.-ч	10,9	1,15	28,30403			425,88		12 054,12
2 ЭМ											54,24
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,1129					47,27
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,028225	37,32	1,55	57,85		1,63
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,028225			382,49		10,80
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03	1,25	0,084675	477,92	1,3	621,30		52,61
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03	1,25	0,084675			430,70		36,47
4 М											9 964,72
01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25			м2	4,4		9,9352	531,44	1,44	765,27		7 603,11
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,15		0,3387	56,11	1,4	78,55		26,60
14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая			т	0,029		0,065482			35 658,74		2 335,01
		Итого прямые затраты									22 120,35
		ФОТ									12 101,39
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 891,25
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 040,23
		Всего по позиции							16 852,01		38 051,83
1165	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,258	1	2,258					
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			12,074655					5 200,55
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	4,65	1,15	12,074655			430,70		5 200,55
2 ЭМ											19,17
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,05645					22,96
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,028225	37,32	1,55	57,85		1,63
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,028225			382,49		10,80
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,028225	477,92	1,3	621,30		17,54
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,028225			430,70		12,16
4 М											17,74
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1		0,2258	56,11	1,4	78,55		17,74
		Итого прямые затраты									5 260,42
		ФОТ									5 223,51
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 701,16
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 175,59
		Всего по позиции							5 375,19		12 137,17
1166	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	23,2574	1	23,2574	65,84	1,25	82,30		1 914,08
		Объем=0,0232574*1000									
		Всего по позиции									1 914,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1167	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=225,8 / 100	100 м2	2,258	1	2,258					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			76,60265					31 146,64
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	76,60265			406,60		31 146,64
	2 ЭМ										19,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05645					22,96
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,028225	37,32	1,55	57,85		1,63
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,028225			382,49		10,80
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,028225	477,92	1,3	621,30		17,54
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,028225			430,70		12,16
	4 М										2 576,81
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0019193	56 758,82	0,96	54 488,47		104,58
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,02258			37,15		0,84
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,54192	2 507,62	1,44	3 610,97		1 956,86
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,02258	56,11	1,4	78,55		1,77
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0049676	92 992,31	1,11	103 221,46		512,76
		Итого прямые затраты									33 765,58
		ФОТ									31 169,60
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					28 052,64
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					12 982,14
		Всего по позиции							33 126,82		74 800,36
1168	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(225,8*1,15) / 10	10 м2	25,967	1	25,967	1 004,11	1,37	1 375,63		35 720,98
		Всего по позиции									35 720,98
1169	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=225,8 / 100	100 м2	2,258	1	2,258					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,774682					7 224,86
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	16,774682			430,70		7 224,86
	2 ЭМ										35,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05645					24,31
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,05645	477,92	1,3	621,30		35,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,05645			430,70		24,31
		Итого прямые затраты									7 284,24
		ФОТ									7 249,17
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 524,25
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 019,28
		Всего по позиции							7 452,51		16 827,77
1170	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=225,8 / 100	100 м2	2,258	1	2,258					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,153638					3 511,77
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	8,153638			430,70		3 511,77
	2 ЭМ										17,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028225					12,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,028225	477,92	1,3	621,30		17,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,028225			430,70		12,16
		Итого прямые затраты									3 541,47
		ФОТ									3 523,93
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 171,54
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 467,72
		Всего по позиции							3 623,00		8 180,73
1171	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0672884	1	0,0672884	87 665,56	1,78	156 044,70		10 500,00
		Объем=(0,0171+0,0127)*225,8/100									
		Всего по позиции									10 500,00
Полы											
1172	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,83	1	0,83					
		Объем=83 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,1291					1 096,28
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,1291			350,35		1 096,28
		Итого прямые затраты									1 096,28
		ФОТ									1 096,28
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					975,69
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					537,18
		Всего по позиции							3 143,55		2 609,15
1173	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,668					4 788,58
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		13,668			350,35		4 788,58
	2 ЭМ										9,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,156					59,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,156	37,32	1,55	57,85		9,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,156			382,49		59,67
		Итого прямые затраты									4 857,27
		ФОТ									4 848,25
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 314,94
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 375,64
		Всего по позиции							9 623,21		11 547,85
1174	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,308					4 662,46
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		13,308			350,35		4 662,46
	2 ЭМ										8,33
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,144					55,08
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,144	37,32	1,55	57,85		8,33
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,144			382,49		55,08
		Итого прямые затраты									4 725,87
		ФОТ									4 717,54
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 198,61
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 311,59
		Всего по позиции							9 363,39		11 236,07
1175	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,928					7 332,12
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		20,928			350,35		7 332,12
		Итого прямые затраты									7 332,12
		ФОТ									7 332,12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 525,59
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 592,74
		Всего по позиции							14 542,04		17 450,45
1176	ГЭСН26-01-039-01	Разборка изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	24	1	24					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			233,6064					97 236,33
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	0,92 (0,8*1,15)	233,6064			416,24		97 236,33
		2 ЭМ									8 461,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			13,2					5 685,24
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1 (0,8*1,25)	15,6	11,45	1,46	16,72		260,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	13,2	477,92	1,3	621,30		8 201,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	13,2			430,70		5 685,24
		Итого прямые затраты									111 383,56
		ФОТ									102 921,57
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					89 850,53
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					48 115,83
		Всего по позиции							10 389,58		249 349,92
1177	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	12	1	12					
		Объем=120*0,1									
		в 2слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			261,372					110 053,29
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,47	2,3 (2*1,15)	261,372			421,06		110 053,29
		2 ЭМ									6 003,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,3					4 005,51
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	2,5 (2*1,25)	13,5	11,45	1,46	16,72		225,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	9,3	477,92	1,3	621,30		5 778,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	9,3			430,70		4 005,51
		Итого прямые затраты									120 062,61
		ФОТ									114 058,80
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					99 573,33
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					53 322,49
		Всего по позиции							22 746,54		272 958,43
1178	ФСБЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	м3	24,48	1	24,48			9 824,91		240 513,80
		Всего по позиции									240 513,80
1179	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	12	1	12					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,36					11 612,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	30,36			382,49		11 612,40
		2 ЭМ									6 959,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,75					3 037,43
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	4,05			1 679,76		6 803,03
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	4,05			494,99		2 004,71
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	2,7	37,32	1,55	57,85		156,20
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	2,7			382,49		1 032,72
		Итого прямые затраты									21 609,06
		ФОТ									14 649,83
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					14 767,03
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 094,03
		Всего по позиции							3 705,84		44 470,12
1180	ФСБЦ-02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3	13,2	1	13,2	1 533,53	1,51	2 315,63		30 566,32
		Объем=12*1,1									
		Всего по позиции									30 566,32
1181	ГЭСН08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1228					4 360,35
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	2,0424			350,35		715,55
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	5,52			382,49		2 111,34
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	3,5604			430,70		1 533,46
		2 ЭМ									93,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15					64,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,15	477,92	1,3	621,30		93,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,15			430,70		64,61
		4 М									32 178,83
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,04		3,648			37,15		135,52
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,12		1,344			6,60		8,87
		04.3.02.09-0811 Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		116,4	132,95	2,07	275,21		32 034,44
		Итого прямые затраты									36 696,99
		ФОТ									4 424,96
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					4 380,71
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					2 595,24
		Всего по позиции							36 394,12		43 672,94
1182	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	8,3	1	8,3					
		Объем=83 / 10									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2908					920,40
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	2,2908			401,78		920,40
		4 М									2,19
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,332			6,60		2,19
		Итого прямые затраты									922,59
		ФОТ									920,40
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					828,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					383,35
		Всего по позиции							257,14		2 134,30
1183	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	83,83	1	83,83	175,23	1,2	210,28		17 627,77
		Всего по позиции									17 627,77
1184	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,128					17 527,89
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	49,128			356,78		17 527,89
	2 ЭМ										252,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,905					728,64
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	1,905	37,32	1,55	57,85		110,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	1,905			382,49		728,64
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	11,73	8,54	1,42	12,13		142,28
	4 М										156,03
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		4,2			37,15		156,03
		Итого прямые затраты									18 665,04
		ФОТ									18 256,53
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					18 402,58
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					10 086,73
		Всего по позиции							39 295,29		47 154,35
1185	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,7152					3 466,19
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	9,7152			356,78		3 466,19
	2 ЭМ										873,80
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,04					1 927,75
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	5,04	37,32	1,55	57,85		291,56
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	5,04			382,49		1 927,75
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	48	8,54	1,42	12,13		582,24
		Итого прямые затраты									6 267,74
		ФОТ									5 393,94
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 437,09
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 980,15
		Всего по позиции							12 237,48		14 684,98
1186	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	12,24	1	12,24			6 160,79		75 408,07
		Объем=(2,04+8,16)*120/100									
		Всего по позиции									75 408,07
1187	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,3076					3 283,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,0138			321,42		4,44
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,3174			350,35		111,20
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	5,5476			382,49		2 121,90
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	2,4288			430,70		1 046,08
		2 ЭМ									163,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18					86,44
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,075			1 643,86		123,29
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,075			578,56		43,39
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,045	37,32	1,55	57,85		2,60
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,045			382,49		17,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,06	477,92	1,3	621,30		37,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,06			430,70		25,84
		Итого прямые затраты									3 533,23
		ФОТ									3 370,06
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 397,02
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 861,96
		Всего по позиции							7 326,84		8 792,21
1188	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=120*1,01	м2	121,2	1	121,2	134,05	1,18	158,18		19 171,42
		Всего по позиции									19 171,42
1189	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=120 / 100	100 м2	1,2	1	1,2					
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,904					6 347,32
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	14,904			425,88		6 347,32
		2 ЭМ									154,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15					67,50
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,09			1 679,76		151,18
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,09			494,99		44,55
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,06	37,32	1,55	57,85		3,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,06			382,49		22,95
		4 М									492,85
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,24			37,15		8,92
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,072	4 800,85	1,4	6 721,19		483,93
		Итого прямые затраты									7 062,32
		ФОТ									6 414,82
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 466,14
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 544,19
		Всего по позиции							14 227,21		17 072,65
1190	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=120 / 100	100 м2	1,2	1	1,2					
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,5676					17 429,15
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	45,5676			382,49		17 429,15
		2 ЭМ									79,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,255					100,43
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,195	30,61	1,55	47,45		9,25
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,195			382,49		74,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,06	477,92	1,3	621,30		37,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,06			430,70		25,84
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	4,2			7,94		33,35
	4 М										123,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,2088			37,15		7,76
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		1,95312			6,60		12,89
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		12	7,15	1,2	8,58		102,96
		Итого прямые затраты									17 733,07
		ФОТ									17 529,58
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					17 669,82
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					9 685,09
		Всего по позиции							37 573,32		45 087,98
1191	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	24	1	24	68,29	1,58	107,90		2 589,60
		Всего по позиции									2 589,60
1192	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	1,0104	1	1,0104	23 635,05	1,2	28 362,06		28 657,03
		Всего по позиции									28 657,03
1193	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотниц в стыках Объем=120 / 100	100 м2	1,2	1	1,2					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			71,5116					27 697,16
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	71,5116			387,31		27 697,16
	2 ЭМ										358,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,645					274,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,075	37,32	1,55	57,85		4,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,075			382,49		28,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,57	477,92	1,3	621,30		354,14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,57			430,70		245,50
	4 М										6 875,27
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		11,988			6,60		79,12
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,816	4 165,89	1,7	7 082,01		5 778,92
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,3		12,36	65,84	1,25	82,30		1 017,23
		Итого прямые затраты									35 205,10
		ФОТ									27 971,35
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					28 195,12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					15 454,17
		Всего по позиции							65 711,99		78 854,39
1194	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	60	1	60	223,54	2,13	476,14		28 568,40
		Всего по позиции									28 568,40
1195	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2	м2	122,4	1	122,4	2 368,41	1,23	2 913,14		356 568,34
		Всего по позиции									356 568,34
1196	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,83	1	0,83					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=83 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,37606					2 623,24
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	6,37606			411,42		2 623,24
	2 ЭМ										19,64
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0363125					15,39
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,005	1,25	0,0051875	37,32	1,55	57,85		0,30
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0051875			382,49		1,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,031125	477,92	1,3	621,30		19,34
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,031125			430,70		13,41
	4 М										1 368,87
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		2,108864			6,60		13,92
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт		0,263		0,21829	174,13	1,34	233,33		50,93
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт		2,63		2,1829	88,86	1,34	119,07		259,92
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт		0,16		0,1328	1 815,16	1,2	2 178,19		289,26
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт		0,4		0,332	1 448,40	1,2	1 738,08		577,04
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт		0,14		0,1162	1 275,12	1,2	1 530,14		177,80
	Итого прямые затраты										4 027,14
	ФОТ										2 638,63
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы		%	112	0,9	100,8					2 659,74
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы		%	65	0,85	55,25					1 457,84
	Всего по позиции								9 812,92		8 144,72
1197	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	83,83	1	83,83	29,45	1,2	35,34		2 962,55
		Объем=83*1,01									
		Всего по позиции									2 962,55
Откосы											
1198	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,586					1 290,92
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	179,3		3,586			359,99		1 290,92
	2 ЭМ										13,21
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	3,97		0,0794	115,43	1,39	160,45		12,74
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	7,93		0,1586			2,95		0,47
	Итого прямые затраты										1 304,13
	ФОТ										1 290,92
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 161,83
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					606,73
	Всего по позиции								153 634,50		3 072,69
1199	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0644	1	0,0644					
		Объем=(2,3*1,4*2) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,336432					833,59
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	36,28		2,336432			356,78		833,59
	Итого прямые затраты										833,59
	ФОТ										833,59
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					750,23
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					391,79
	Всего по позиции								30 677,17		1 975,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1200	ГЭСН09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных Объем=2,3*1,4*2	м2	6,44	1	6,44					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,33042					6 997,11
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	15,33042			456,42		6 997,11
	2 ЭМ										279,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,161					69,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,161	477,92	1,3	621,30		100,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,161			430,70		69,34
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	1,25	5,7155			31,41		179,52
	4 М										3 100,55
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		3,160752			6,60		20,86
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,4508	155,63	1	155,63		70,16
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,01932	89 330,06	1,18	105 409,47		2 036,51
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		1,7388	478,28	1,17	559,59		973,02
		Итого прямые затраты									10 446,55
		ФОТ									7 066,45
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					5 914,62
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					3 724,02
		Всего по позиции							3 118,82		20 085,19
1201	ФСБЦ-07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный остекленный	шт	2	1	2	23 563,03	1,26	29 689,42		59 378,84
		Всего по позиции									59 378,84
1202	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=(0,9*2) / 100	100 м	0,018	1	0,018					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,344448					131,75
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	0,344448			382,49		131,75
	4 М										15,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,123768			6,60		0,82
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,1206	88,86	1,34	119,07		14,36
		Итого прямые затраты									146,93
		ФОТ									131,75
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					132,80
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					72,79
		Всего по позиции							19 584,44		352,52
1203	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	2	1	2	127,78	1,1	140,56		281,12
		Всего по позиции									281,12
1204	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082522					3 091,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
	2 ЭМ										5,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1407					54,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
	4 М										2,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
		Итого прямые затраты									3 153,57
		ФОТ									3 145,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
		Всего по позиции							86 841,19		7 294,66
1205	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Объем=0,3*8,4									
		Всего по позиции									693,53
1206	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
		Объем=0,25*8,4									
		Всего по позиции									172,83
1207	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,08618					1 661,44
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
	2 ЭМ										0,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
		Итого прямые затраты									1 825,21
		ФОТ									1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
		Всего по позиции							47 781,07		4 013,61
1208	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
		Объем=(8,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									1 328,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1209	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90
		Итого прямые затраты									270,97
		ФОТ									269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
		Всего по позиции							7 452,26		625,99
1210	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2 ЭМ										0,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
1211	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Всего по позиции									390,61
Слаботочные системы											
1212	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2736					4 900,26
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	9,2736			528,41		4 900,26
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									4 900,26
1212.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									4 900,26
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 410,23
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 254,12
		Всего по позиции							1 456,23		11 649,83
1213	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,456					8 167,10
	1-100-54 Средний разряд работы 5,4		чел.-ч	1,68	1,15	15,456			528,41		8 167,10
	4 М										368,63
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,0004		0,0032	284,15	1,75	497,26		1,59
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0988		0,7904			6,60		5,22
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03		0,24	978,09	1,34	1 310,64		314,55
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002		0,00016	4 338,27	1,32	5 726,52		0,92
	10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,004		0,032	899,56	1,61	1 448,29		46,35
		Итого прямые затраты									8 535,73
1213.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,04
		ФОТ									8 167,10
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 350,39
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					3 756,87
		Всего по позиции							2 473,13		19 785,03
1214	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	4	1	4					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,52					2 244,43
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	5,52			406,60		2 244,43
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1x1,5-660		1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011 Глухари		100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									2 244,43
1214.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,6		39,03
		ФОТ									2 244,43
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 132,21
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 189,55
		Всего по позиции							1 401,31		5 605,22
1215	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,2					3 740,72
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2	1,15	9,2			406,60		3 740,72
	4 М										480,53
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	3,16		12,64	2,27	1,7	3,86		48,79
	21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1x1,5-660		1000 м	0,005		0,02	14 395,23	1,44	20 729,13		414,58
	22.2.02.23-0011 Глухари		100 шт	0,011		0,044	260,03	1,5	390,05		17,16
		Итого прямые затраты									4 221,25
1215.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					65,06
		ФОТ									3 740,72
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 553,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 982,58
		Всего по позиции							2 455,64		9 822,57
1216	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	4	1	4					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,56					6 573,49
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	16,56			396,95		6 573,49
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									6 573,49
1216.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	114,32
		ФОТ									6 573,49
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					6 244,82
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					3 483,95
		Всего по позиции							4 104,15		16 416,58
1217	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,6					10 955,82
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	27,6			396,95		10 955,82
	4 М										563,47
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,2	206,43	1,75	361,25		72,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,24			6,60		1,58
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		42,12	2,27	1,7	3,86		162,58
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0016	97 479,20	1,18	115 025,46		184,04
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,04	373,74	1,4	523,24		20,93
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,04	931,11	1,61	1 499,09		59,96
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,024	157,44	1,22	192,08		4,61
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,2	235,73	1,22	287,59		57,52
		Итого прямые затраты									11 519,29
1217.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					190,54
		ФОТ									10 955,82
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					10 408,03
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					5 806,58
		Всего по позиции							6 981,11		27 924,44
1218	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	1	1,9					
		Объем=190 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,316					6 417,01
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		18,316			350,35		6 417,01
	2 ЭМ										1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019					7,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,019	37,32	1,55		57,85	1,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,019				382,49	7,27
		Итого прямые затраты									6 425,38
		ФОТ									6 424,28
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					5 846,09
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					3 083,65
		Всего по позиции							8 081,64		15 355,12
1219	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(190-55) / 100	100 м	1,35	1	1,35					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,2574					7 687,46
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	18,2574			421,06		7 687,46
	2	ЭМ									14 480,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,935625					3 962,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,3375			1 643,86		554,80
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,3375			578,56		195,26
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	4,69125			2,81		13,18
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	4,69125	8,84	1,46	12,91		60,56
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	6,260625	1 472,34	1,48	2 179,06		13 642,28
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	6,260625			578,56		3 622,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,3375	477,92	1,3	621,30		209,69
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,3375			430,70		145,36
	4	М									1 409,28
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,33075	37,71	1,7	64,11		21,20
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,675	931,11	1,61	1 499,09		1 011,89
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,003888	82 698,14	1,17	96 756,82		376,19
		Итого прямые затраты									27 540,02
1219.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					133,70
		ФОТ									11 650,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 300,72
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 941,62
		Всего по позиции							33 271,16		44 916,06
1220	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=55 / 100	100 м	0,55	1	0,55					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,303425					4 388,02
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	10,303425			425,88		4 388,02
	2	ЭМ									0,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006875					2,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,006875	37,32	1,55	57,85		0,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,006875			382,49		2,63
	4	М									135,42
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		3,61152			6,60		23,84
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,11	261,09	1,34	349,86		38,48
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00055	99 190,96	1,34	132 915,89		73,10
		Итого прямые затраты									4 526,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1220.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					76,31
		ФОТ									4 390,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 258,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 239,23
		Всего по позиции							20 183,53		11 100,94
1221	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	56,1	1	56,1	262,61	1,76	462,19		25 928,86
		Объем=55*1,02									
		Всего по позиции									25 928,86
1222	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,55	1	0,55					
		Объем=55 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,978425					1 675,16
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	3,978425			421,06		1 675,16
	2 ЭМ										46,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04125					20,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625			1 643,86		33,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			578,56		11,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625	477,92	1,3	621,30		12,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			430,70		8,88
	4 М										189,83
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		14,6685	5,87	0,96	5,64		82,73
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0005775	43 821,53	1,44	63 103,00		36,44
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,011	79,88	1,55	123,81		1,36
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0275	1 239,94	1,23	1 525,13		41,94
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00671	2 316,78	1,76	4 077,53		27,36
		Итого прямые затраты									1 932,51
1222.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					29,13
		ФОТ									1 695,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 645,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					864,94
		Всего по позиции							8 130,31		4 471,67
1223	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,1938	1	0,1938	46 282,75	1,24	57 390,61		11 122,30
		Объем=(190*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									11 122,30
Электромонтажные работы											
1224	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,2202					1 159,24
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		3,2202			359,99		1 159,24
	2 ЭМ										0,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0144					5,51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0144	37,32	1,55	57,85		0,83
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0144			382,49		5,51
		Итого прямые затраты									1 165,58
		ФОТ									1 164,75
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 059,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					559,08
		Всего по позиции							15 469,89		2 784,58
1225	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	4,98	1	4,98					
		Объем=498 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,6492					4 431,65
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		12,6492			350,35		4 431,65
		Итого прямые затраты									4 431,65
		ФОТ									4 431,65
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 032,80
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 127,19
		Всего по позиции							2 126,84		10 591,64
1226	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	3,486	1	3,486					
		Объем=348,6 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			84,32634					35 506,45
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		84,32634			421,06		35 506,45
		2 ЭМ									4 239,04
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		25,48266	115,43	1,39	160,45		4 088,69
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		50,96532			2,95		150,35
		Итого прямые затраты									39 745,49
		ФОТ									35 506,45
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					36 571,64
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					20 948,81
		Всего по позиции							27 901,88		97 265,94
1227	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,494	1	1,494					
		Объем=149,4 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,712624					13 773,98
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	32,712624			421,06		13 773,98
		2 ЭМ									507,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,33615					169,63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,168075			1 643,86		276,29
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,168075			578,56		97,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,168075	477,92	1,3	621,30		104,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,168075			430,70		72,39
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	4,0338			31,41		126,70
		4 М									331,20
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,9250848			6,60		6,11
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,43424	155,63	1	155,63		223,21
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,2988	160,07	2,13	340,95		101,88
		Итого прямые затраты									14 782,22
1227.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					239,55
		ФОТ									13 943,61
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 525,30
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 111,24
		Всего по позиции							23 867,68		35 658,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1228	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=149,4*1,02	м	152,388	1	152,388	16,57	1	16,57		2 525,07
		Всего по позиции									2 525,07
1229	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=697 / 100	100 шт	6,97	1	6,97	112,32	1,76	197,68		1 377,83
		Всего по позиции									1 377,83
1230	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=149,4 / 100	100 м	1,494	1	1,494					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,806849					4 550,33
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	10,806849			421,06		4 550,33
	2 ЭМ										126,91
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,11205					56,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,056025			1 643,86		92,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,056025			578,56		32,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,056025	477,92	1,3	621,30		34,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,056025			430,70		24,13
	4 М										515,67
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		39,84498	5,87	0,96	5,64		224,73
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0015687	43 821,53	1,44	63 103,00		98,99
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02988	79,88	1,55	123,81		3,70
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0747	1 239,94	1,23	1 525,13		113,93
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0182268	2 316,78	1,76	4 077,53		74,32
		Итого прямые затраты									5 249,45
1230.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					79,14
		ФОТ									4 606,87
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 468,66
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 349,50
		Всего по позиции							8 130,35		12 146,75
1231	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(193+305-149,4) / 100	100 м	3,486	1	3,486					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			47,144664					19 850,73
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	47,144664			421,06		19 850,73
	2 ЭМ										37 391,90
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			17,909325					10 232,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,8715			1 643,86		1 432,62
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,8715			578,56		504,22
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	12,11385			2,81		34,04
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	12,11385	8,84	1,46	12,91		156,39
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	16,166325	1 472,34	1,48	2 179,06		35 227,39
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	16,166325			578,56		9 353,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,8715	477,92	1,3	621,30		541,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,8715			430,70		375,36
	4 М										3 639,07
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,85407	37,71	1,7	64,11		54,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,743	931,11	1,61	1 499,09		2 612,91
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0100397	82 698,14	1,17	96 756,82		971,41
		Итого прямые затраты									71 114,47
1231.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					345,23
		ФОТ									30 083,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					29 181,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 342,59
		Всего по позиции							33 271,17		115 983,29
1232	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,19686	1	0,19686	71 505,96	1,25	89 382,45		17 595,83
		Объем=(193*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									17 595,83
1233	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,3111	1	0,3111	46 171,48	1,25	57 714,35		17 954,93
		Объем=(305*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									17 954,93
1234	ГЭСНР67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,482					195,98
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,482			406,60		195,98
		Итого прямые затраты									195,98
		ФОТ									195,98
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					178,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					94,07
		Всего по позиции							23 419,50		468,39
1235	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46
		Всего по позиции									188,46
1236	ГЭСНР67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,964					391,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
1237	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	4	1	4	617,13	1,22	752,90		3 011,60
		Всего по позиции									3 011,60
1238	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	2,2	1	2,2	351,98	1,22	429,42		944,72
		Объем=22 / 10									
		Всего по позиции									944,72
1239	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,369					1 050,79
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,15	2,369			443,56		1 050,79
	4 М										8,26
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,04	174,93	1,18	206,42		8,26
		Итого прямые затраты									1 059,05
1239.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					18,27
		ФОТ									1 050,79
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 019,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					535,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Всего по позиции			1 316,25									2 632,49		
1240 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	2	1	2	216,63	1,2	259,96	519,92				
Всего по позиции			519,92											
1241	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,18	1	0,18	1 643,86 578,56 621,30 430,70 1 044,81 1 838,87					73,97 26,04 27,96 19,38 337,62 337,62		
Объем=18 / 100														
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,5408									
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	19,5408	443,56								
2 ЭМ						101,93								
ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,09	45,42								
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,045									
4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,045									
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,045									
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,045									
4 М											337,62			
20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,1836	1 044,81	1,76	1 838,87			337,62			
Итого прямые затраты			9 152,49											
1241.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						150,74		
		ФОТ										8 712,94		
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						8 451,55		
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						4 443,60		
Всего по позиции			123 324,33									22 198,38		
1242	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	18	1	18	3 763,75	1,69	6 360,74	114 493,32				
Всего по позиции												114 493,32		
Итого по разделу 9 Коридор												3 137 705,12		
Справочно														
затраты труда рабочих												1690,802514		
затраты труда машинистов												74,501325		
Раздел 10. Коридор 2 этажа														
Потолок														
1243	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	1,99	1	1,99	379,28					26 047,02 26 047,02 26 047,02 23 442,32 11 721,16		
Объем=199 / 100														
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			68,6749									
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		68,6749									
Итого прямые затраты			26 047,02											
ФОТ			26 047,02											
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90	23 442,32								
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45	11 721,16								
Всего по позиции			30 759,05										61 210,50	
1244	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	1,99	1	1,99							421,06	
Объем=199 / 100														
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			234,47971									
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	234,47971									
2 ЭМ														
ОТм(ЗТм)		чел.-ч			13,28325									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	1,8905	37,32	1,55	57,85		109,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	1,8905			382,49		723,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	11,39275	477,92	1,3	621,30		7 078,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	11,39275			430,70		4 906,86
	4 М										36,54
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		5,53618			6,60		36,54
		Итого прямые затраты									111 584,22
		ФОТ									104 359,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					93 923,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					43 465,94
		Всего по позиции							125 112,64		248 974,15
1245	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	204,97	1	204,97			260,48		53 390,59
		Всего по позиции									53 390,59
Стены											
1246	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок.	100 м2	3,643	1	3,643					
		Объем=364,3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,63033					10 314,19
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		26,63033			387,31		10 314,19
	2 ЭМ										42,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7286					278,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,7286	37,32	1,55	57,85		42,15
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,7286			382,49		278,68
		Итого прямые затраты									10 635,02
		ФОТ									10 592,87
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 533,58
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 766,79
		Всего по позиции							6 844,74		24 935,39
1247	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	3,85	1	3,85					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			56,3255					20 638,79
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		56,3255			366,42		20 638,79
	2 ЭМ										20,60
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		1,232	11,45	1,46	16,72		20,60
	4 М										5 171,12
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,924	3 859,62	1,45	5 596,45		5 171,12
		Итого прямые затраты									25 830,51
		ФОТ									20 638,79
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					21 257,95
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					12 176,89
		Всего по позиции							15 393,60		59 265,35
1248	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	1,54	1	1,54	19 538,21	1,47	28 721,17		44 230,60
		Всего по позиции									44 230,60
1249	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	3,643	1	3,643					
		Объем=364,3 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,98561					19 883,98
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		51,98561			382,49		19 883,98
		2 ЭМ									67,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10929					47,07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,10929	477,92	1,3	621,30		67,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,10929			430,70		47,07
		4 М									1,35
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,03643			37,15		1,35
		Итого прямые затраты									20 000,30
		ФОТ									19 931,05
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					17 937,95
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					9 168,28
		Всего по позиции							12 930,70		47 106,53
1250	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	112,5687	1	112,5687	183,13	1,91	349,78		39 374,28
		Всего по позиции									39 374,28
1251	ГЭСНр55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	1,68	1	1,68					
		Объем=14*0,12									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,6784					9 346,78
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		26,6784			350,35		9 346,78
		2 ЭМ									433,17
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		2,604	115,43	1,39	160,45		417,81
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		5,208			2,95		15,36
		Итого прямые затраты									9 779,95
		ФОТ									9 346,78
		Пр/812-089.0-1 НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92					8 599,04
		Пр/774-089.0 СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 579,92
		Всего по позиции							13 666,02		22 958,91
1252	ГЭСН10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,14	1	0,14					
		Объем=14 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,896					8 902,91
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	136	1,15	21,896			406,60		8 902,91
		2 ЭМ									299,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,22225					119,01
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,1575			1 643,86		258,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,9	1,25	0,1575			578,56		91,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	0,06475	477,92	1,3	621,30		40,23
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	0,06475			430,70		27,89
		91.21.12-004 Ножницы электрические	маш.-ч	0,17	1,25	0,02975			3,07		0,09
		4 М									7 598,44
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,13		0,0182			37,15		0,68
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,1016		0,574224			6,60		3,79
		01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	117		16,38	4,82	1,7	8,19		134,15
		01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	177		24,78	2,60	0,96	2,50		61,95
		01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,62		0,2268	1 955,23	1,7	3 323,89		753,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,7		0,098	178,64	1,34	239,38		23,46
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,63		0,2282	52,34	1,5	78,51		17,92
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	14,19		1,9866	22,84	1,34	30,61		60,81
	01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	37,88		5,3032	29,64	1,34	39,72		210,64
	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	86		12,04	71,61	0,99	70,89		853,52
	07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50x50 мм, толщина 0,6 мм	м	254		35,56	113,30	0,99	112,17		3 988,77
	07.2.06.04-0011	Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100x123 мм	100 шт	0,28		0,0392	2 891,94	1,49	4 308,99		168,91
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,0975		0,01365	20 734,49	0,89	18 453,70		251,89
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		2,8	68,29	1,58	107,90		302,12
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	20		2,8	66,77	1,39	92,81		259,87
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	150		21	17,34	1,39	24,10		506,10
		Итого прямые затраты									16 919,59
		ФОТ									9 021,92
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					8 769,31
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					4 217,75
		Всего по позиции							213 618,93		29 906,65
1253	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	62,86	1	62,86			118,96		7 477,83
		Всего по позиции									7 477,83
1254	ГЭСНР61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,39	1	0,39					
		Объем=39 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,438					3 655,43
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,2		9,438			387,31		3 655,43
	2 ЭМ										2,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,039					14,92
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,039	37,32	1,55	57,85		2,26
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,039			382,49		14,92
	4 М										65,36
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,0039			37,15		0,14
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	0,034		0,01326	3 392,36	1,45	4 918,92		65,22
		Итого прямые затраты									3 737,97
		ФОТ									3 670,35
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					3 266,61
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 614,95
		Всего по позиции							22 101,36		8 619,53
1255	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,39	1	0,39					
		Объем=39 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,00155					4 114,84
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	22,3	1,15	10,00155			411,42		4 114,84
	2 ЭМ										69,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,102375					43,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,039			1 679,76		65,51
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,039			494,99		19,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,063375	37,32	1,55	57,85		3,67
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,063375			382,49		24,24
	4 М										8 505,26
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,000507	88 783,86	1	88 783,86		45,01
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,1404	60 258,20	1	60 258,20		8 460,25
		Итого прямые затраты									12 732,82
		ФОТ									4 158,38
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 742,54
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 731,97
		Всего по позиции							46 685,46		18 207,33
1256	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=39 / 100	100 м2	0,39	1	0,39					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,085525					898,24
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	2,085525			430,70		898,24
	2 ЭМ										3,31
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00975					3,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,004875	37,32	1,55	57,85		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,004875			382,49		1,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,004875	477,92	1,3	621,30		3,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,004875			430,70		2,10
	4 М										3,06
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,039	56,11	1,4	78,55		3,06
		Итого прямые затраты									908,57
		ФОТ									902,20
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					811,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					375,77
		Всего по позиции							5 375,18		2 096,32
1257	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,004017*1000	кг	4,017	1	4,017	65,84	1,25	82,30		330,60
		Всего по позиции									330,60
1258	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=39 / 100	100 м2	0,39	1	0,39					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			51,5775					21 220,02
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	51,5775			411,42		21 220,02
	2 ЭМ										151,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,702					276,18
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,06825			1 679,76		114,64
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,06825			494,99		33,78
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	0,63375	37,32	1,55	57,85		36,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,63375			382,49		242,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									24 282,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0039			37,15		0,14
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		4,68	92,95	1,44	133,85		626,42
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,000975	76 630,40	1,34	102 684,74		100,12
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,00507	4 800,85	1,4	6 721,19		34,08
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		1,209	3 392,36	1,45	4 918,92		5 946,97
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		42,12	353,61	1,18	417,26		17 574,99
		Итого прямые затраты									45 930,22
		ФОТ									21 496,20
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 346,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 953,17
		Всего по позиции							190 333,26		74 229,97
1259	ГЭСН10-05-009-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой Объем=364,3 / 100	100 м2	3,643	1	3,643					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			297,45095					120 943,56
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	71	1,15	297,45095			406,60		120 943,56
	2 ЭМ										2 064,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,8215					919,18
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,91075			1 643,86		1 497,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,91075			578,56		526,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,91075	477,92	1,3	621,30		565,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,91075			430,70		392,26
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	1,25	0,637525			3,07		1,96
	4 М										155 863,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,032		0,116576			37,15		4,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5076		5,4921868			6,60		36,25
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм	м	116		422,588	6,77	1,7	11,51		4 863,99
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	83		302,369	2,60	0,96	2,50		755,92
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,82		2,98726	1 955,23	1,7	3 323,89		9 929,32
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,53		5,57379	52,34	1,5	78,51		437,60
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	18,55		67,57765	22,84	1,34	30,61		2 068,55
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121		440,803	85,93	0,99	85,07		37 499,11
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	225		819,675	103,37	0,99	102,34		83 885,54
	07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм	м	46		167,578	28,48	0,99	28,20		4 725,70
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	60		218,58	10,29	1,39	14,30		3 125,69
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		36,43	68,29	1,58	107,90		3 930,80
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4		14,572	66,77	1,39	92,81		1 352,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	37		134,791	17,34	1,39	24,10		3 248,46
		Итого прямые затраты									279 791,39
		ФОТ									121 862,74
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					118 450,58
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					56 970,83
		Всего по позиции							124 955,48		455 212,80
1260	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	389,801	1	389,801			118,96		46 370,73
		Всего по позиции									46 370,73
1261	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4,173	1	4,173					
		Объем=417,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,3151175					9 611,12
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	22,3151175			430,70		9 611,12
	2 ЭМ										35,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,104325					42,42
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	37,32	1,55	57,85		3,02
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			382,49		19,95
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	477,92	1,3	621,30		32,41
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			430,70		22,47
	4 М										32,78
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,4173	56,11	1,4	78,55		32,78
		Итого прямые затраты									9 721,75
		ФОТ									9 653,54
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 688,19
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 020,70
		Всего по позиции							5 375,18		22 430,64
1262	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	42,9819	1	42,9819	65,84	1,25	82,30		3 537,41
		Объем=0,0429819*1000									
		Всего по позиции									3 537,41
1263	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	4,173	1	4,173					
		Объем=417,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			52,308555					22 277,17
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	52,308555			425,88		22 277,17
	2 ЭМ										100,25
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,20865					87,35
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	37,32	1,55	57,85		3,02
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			382,49		19,95
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,1564875	477,92	1,3	621,30		97,23
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,1564875			430,70		67,40
	4 М										18 415,76
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		18,3612	531,44	1,44	765,27		14 051,28
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,62595	56,11	1,4	78,55		49,17
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,121017			35 658,74		4 315,31
		Итого прямые затраты									40 880,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									22 364,52
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					20 128,07
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 314,82
		Всего по позиции							16 852,01		70 323,42
1264	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=417,3 / 100	100 м2	4,173	1	4,173					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			141,569025					57 561,97
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	141,569025			406,60		57 561,97
	2 ЭМ										35,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,104325					42,42
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	37,32	1,55	57,85		3,02
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			382,49		19,95
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	477,92	1,3	621,30		32,41
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			430,70		22,47
	4 М										4 762,20
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0035471	56 758,82	0,96	54 488,47		193,28
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,04173			37,15		1,55
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		1,00152	2 507,62	1,44	3 610,97		3 616,46
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,04173	56,11	1,4	78,55		3,28
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0091806	92 992,31	1,11	103 221,46		947,63
		Итого прямые затраты									62 402,02
		ФОТ									57 604,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					51 843,95
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					23 992,23
		Всего по позиции							33 126,82		138 238,20
1265	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(417,3*1,15) / 10	10 м2	47,9895	1	47,9895	476,13	1,2	571,36		27 419,28
		Всего по позиции									27 419,28
1266	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=417,3 / 100	100 м2	4,173	1	4,173					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,3151175					9 611,12
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	22,3151175			430,70		9 611,12
	2 ЭМ										35,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,104325					42,42
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	37,32	1,55	57,85		3,02
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			382,49		19,95
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	477,92	1,3	621,30		32,41
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			430,70		22,47
	4 М										32,78
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,4173	56,11	1,4	78,55		32,78
		Итого прямые затраты									9 721,75
		ФОТ									9 653,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 688,19
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 020,70
	Всего по позиции								5 375,18		22 430,64
1267	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	42,9819	1	42,9819	65,84	1,25	82,30		3 537,41
		Объем=0,0429819*1000									
	Всего по позиции										3 537,41
1268	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	4,173	1	4,173					
		Объем=417,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			141,569025					57 561,97
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	141,569025			406,60		57 561,97
	2 ЭМ										35,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,104325					42,42
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	37,32	1,55	57,85		3,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			382,49		19,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	477,92	1,3	621,30		32,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			430,70		22,47
	4 М										4 762,20
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0035471	56 758,82	0,96	54 488,47		193,28
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,04173			37,15		1,55
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		1,00152	2 507,62	1,44	3 610,97		3 616,46
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,04173	56,11	1,4	78,55		3,28
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0091806	92 992,31	1,11	103 221,46		947,63
	Итого прямые затраты										62 402,02
		ФОТ									57 604,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					51 843,95
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					23 992,23
	Всего по позиции								33 126,82		138 238,20
1269	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	47,9895	1	47,9895	1 004,11	1,37	1 375,63		66 015,80
		Объем=(417,3*1,15) / 10									
	Всего по позиции										66 015,80
1270	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	4,173	1	4,173					
		Объем=417,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			31,001217					13 352,22
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	31,001217			430,70		13 352,22
	2 ЭМ										64,82
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,104325					44,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,104325	477,92	1,3	621,30		64,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,104325			430,70		44,93
	Итого прямые затраты										13 461,97
		ФОТ									13 397,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					12 057,44
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 579,91
	Всего по позиции								7 452,51		31 099,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1271	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=417,3 / 100	100 м2	4,173	1	4,173					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,068703					6 490,09
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	15,068703			430,70		6 490,09
	2 ЭМ										32,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0521625					22,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0521625	477,92	1,3	621,30		32,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0521625			430,70		22,47
		Итого прямые затраты							3 622,99		15 118,75
		ФОТ									6 512,56
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 861,30
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 712,48
		Всего по позиции							3 622,99		15 118,75
1272	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*417,3/100	т	0,1243554	1	0,1243554	87 665,56	1,78	156 044,70		19 405,00
		Всего по позиции									19 405,00
1273	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,394					2 568,98
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,39	1,15	6,394			401,78		2 568,98
	2 ЭМ										128,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1					50,47
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05			1 643,86		82,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			578,56		28,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,5			31,41		15,71
	4 М										498,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,728			6,60		4,80
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,44	155,63	1	155,63		68,48
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		1,6	174,93	1,18	206,42		330,27
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0012			5 981,40		7,18
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00172			51 231,63		88,12
		Итого прямые затраты							1 925,74		7 702,95
		ФОТ									2 619,45
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 852,58
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 603,10
		Всего по позиции							1 925,74		7 702,95
1274	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	4	1	4	2 450,31	1,13	2 768,85		11 075,40
		Всего по позиции									11 075,40
1275	ГЭСН09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=0,8*0,8*1	м2	0,64	1	0,64					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7664					783,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	1,7664			443,56		783,50
		2 ЭМ									94,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,136					58,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,136	477,92	1,3	621,30		84,50
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,136			430,70		58,58
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	0,32			31,41		10,05
		4 М									292,97
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,088576			6,60		0,58
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,064	155,63	1	155,63		9,96
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,00192	115 095,05	1,15	132 359,31		254,13
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,064	377,99	1,17	442,25		28,30
		Итого прямые затраты									1 229,60
		ФОТ									842,08
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					704,82
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					443,78
		Всего по позиции							3 715,94		2 378,20
1276	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (б/у)	м2	0,64	1	0,64					
		Объем=0,8*0,8*1									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7664					783,50
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	1,7664			443,56		783,50
		2 ЭМ									94,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,136					58,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,136	477,92	1,3	621,30		84,50
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,136			430,70		58,58
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	0,32			31,41		10,05
		4 М									292,97
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,088576			6,60		0,58
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,064	155,63	1	155,63		9,96
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,00192	115 095,05	1,15	132 359,31		254,13
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,064	377,99	1,17	442,25		28,30
		Итого прямые затраты									1 229,60
		ФОТ									842,08
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					704,82
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					443,78
		Всего по позиции							3 715,94		2 378,20
Полы											
1277	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,68	1	1,68					
		Объем=168 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,3336					2 218,98
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		6,3336			350,35		2 218,98
		Итого прямые затраты									2 218,98
		ФОТ									2 218,98
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 974,89
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 087,30
		Всего по позиции							3 143,55		5 281,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1278	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=199 / 100	100 м2	1,99	1	1,99					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,6661					7 941,07
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		22,6661			350,35		7 941,07
		2 ЭМ									14,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2587					98,95
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,2587	37,32	1,55		57,85	14,97
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,2587				382,49	98,95
		Итого прямые затраты									8 054,99
		ФОТ									8 040,02
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					7 155,62
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 939,61
		Всего по позиции							9 623,23		19 150,22
1279	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит Объем=199 / 100	100 м2	1,99	1	1,99					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,0691					7 731,91
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		22,0691			350,35		7 731,91
		2 ЭМ									13,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2388					91,34
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,2388	37,32	1,55		57,85	13,81
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,2388				382,49	91,34
		Итого прямые затраты									7 837,06
		ФОТ									7 823,25
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 962,69
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 833,39
		Всего по позиции							9 363,39		18 633,14
1280	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов Объем=199 / 100	100 м2	1,99	1	1,99					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,7056					12 159,11
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		34,7056			350,35		12 159,11
		Итого прямые затраты									12 159,11
		ФОТ									12 159,11
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					10 821,61
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					5 957,96
		Всего по позиции							14 542,05		28 938,68
1281	ГЭСН26-01-039-01	Разборка изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	39,8	1	39,8					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			387,39728					161 250,24
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	0,92 (0,8*1,15)	387,39728			416,24		161 250,24
		2 ЭМ									14 032,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			21,89					9 428,02
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1 (0,8*1,25)	25,87	11,45	1,46		16,72	432,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	21,89	477,92	1,3		621,30	13 600,26
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	21,89				430,70	9 428,02
		Итого прямые затраты									184 711,07
		ФОТ									170 678,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					149 002,12
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					79 792,09
		Всего по позиции							10 389,58		413 505,28
1282	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий Объем=199*0,1 в 2слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	м3	19,9	1	19,9					
			чел.-ч			433,4419					182 505,05
			чел.-ч	9,47	2,3 (2*1,15)	433,4419			421,06		182 505,05
											9 956,32
			чел.-ч			15,4225					6 642,47
			маш.-ч	0,45	2,5 (2*1,25)	22,3875	11,45	1,46	16,72		374,32
			маш.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	15,4225	477,92	1,3	621,30		9 582,00
			чел.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	15,4225			430,70		6 642,47
		Итого прямые затраты									199 103,84
		ФОТ									189 147,52
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					165 125,78
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					88 426,47
		Всего по позиции							22 746,54		452 656,09
1283	ФСБЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	м3	40,596	1	40,596			9 824,91		398 852,05
		Всего по позиции									398 852,05
1284	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	м3	19,9	1	19,9					
			чел.-ч			50,347					19 257,22
			чел.-ч	2,2	1,15	50,347			382,49		19 257,22
											11 540,71
			чел.-ч			11,19375					5 037,08
			маш.-ч	0,27	1,25	6,71625			1 679,76		11 281,69
			чел.-ч	0,27	1,25	6,71625			494,99		3 324,48
			маш.-ч	0,18	1,25	4,4775	37,32	1,55	57,85		259,02
			чел.-ч	0,18	1,25	4,4775			382,49		1 712,60
		Итого прямые затраты									35 835,01
		ФОТ									24 294,30
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					24 488,65
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					13 422,60
		Всего по позиции							3 705,84		73 746,26
1285	ФСБЦ-02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм Объем=19,9*1,1	м3	21,89	1	21,89	1 533,53	1,51	2 315,63		50 689,14
		Всего по позиции									50 689,14
1286	ГЭСН08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси Объем=199 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	1,99	1	1,99					
			чел.-ч			18,44531					7 230,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	3,38698			350,35		1 186,63
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	9,154			382,49		3 501,31
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	5,90433			430,70		2 542,99
	2	ЭМ									154,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,24875					107,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,24875	477,92	1,3	621,30		154,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,24875			430,70		107,14
	4	М									53 363,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,04		6,0496			37,15		224,74
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,12		2,2288			6,60		14,71
	04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		193,03	132,95	2,07	275,21		53 123,79
		Итого прямые затраты									60 855,86
		ФОТ									7 338,07
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					7 264,69
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					4 303,78
		Всего по позиции							36 394,14		72 424,33
1287	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	16,8	1	16,8					
		Объем=168 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6368					1 862,97
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	4,6368			401,78		1 862,97
	4	М									4,44
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,672			6,60		4,44
		Итого прямые затраты									1 867,41
		ФОТ									1 862,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 676,67
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					775,93
		Всего по позиции							257,14		4 320,01
1288	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	169,68	1	169,68	175,23	1,2	210,28		35 680,31
		Объем=168*1,01									
		Всего по позиции									35 680,31
1289	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,99	1	1,99					
		Объем=199 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			81,4706					29 067,08
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	81,4706			356,78		29 067,08
	2	ЭМ									418,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,159125					1 208,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	3,159125	37,32	1,55	57,85		182,76
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	3,159125			382,49		1 208,33
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	19,45225	8,54	1,42	12,13		235,96
	4	М									258,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		6,965			37,15		258,75
		Итого прямые затраты									30 952,88
		ФОТ									30 275,41
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					30 517,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					16 727,16
		Всего по позиции							39 295,30		78 197,65
1290	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Объем=199 / 100 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-22 Средний разряд работы 2,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	100 м2	1,99	1	1,99					
			чел.-ч			16,11104					5 748,10
			чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	16,11104			356,78		5 748,10
											1 449,06
			чел.-ч			8,358					3 196,85
			маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	8,358	37,32	1,55	57,85		483,51
			чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	8,358			382,49		3 196,85
			маш.-ч	2	20 (16*1,25)	79,6	8,54	1,42	12,13		965,55
		Итого прямые затраты									10 394,01
		ФОТ									8 944,95
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 016,51
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 942,08
		Всего по позиции							12 237,49		24 352,60
1291	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Объем=(2,04+8,16)*199/100	м3	20,298	1	20,298			6 160,79		125 051,72
		Всего по позиции									125 051,72
1292	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными Объем=199 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 2-100-01 Рабочий 1 разряда 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	100 м2	1,99	1	1,99					
			чел.-ч			13,77677					5 445,35
			чел.-ч	0,01	1,15	0,022885			321,42		7,36
			чел.-ч	0,23	1,15	0,526355			350,35		184,41
			чел.-ч	4,02	1,15	9,19977			382,49		3 518,82
			чел.-ч	1,76	1,15	4,02776			430,70		1 734,76
											270,60
			чел.-ч			0,2985					143,35
			маш.-ч	0,05	1,25	0,124375			1 643,86		204,46
			чел.-ч	0,05	1,25	0,124375			578,56		71,96
			маш.-ч	0,03	1,25	0,074625	37,32	1,55	57,85		4,32
			чел.-ч	0,03	1,25	0,074625			382,49		28,54
			маш.-ч	0,04	1,25	0,0995	477,92	1,3	621,30		61,82
			чел.-ч	0,04	1,25	0,0995			430,70		42,85
		Итого прямые затраты									5 859,30
		ФОТ									5 588,70
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 633,41
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 087,76
		Всего по позиции							7 326,87		14 580,47
1293	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=199*1,01	м2	200,99	1	200,99	134,05	1,18	158,18		31 792,60
		Всего по позиции									31 792,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1294	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	1,99	1	1,99					
		Объем=199 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,7158					10 525,96
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	24,7158			425,88		10 525,96
	2 ЭМ										256,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,24875					111,94
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,14925			1 679,76		250,70
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,14925			494,99		73,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0995	37,32	1,55	57,85		5,76
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0995			382,49		38,06
	4 М										817,30
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,398			37,15		14,79
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,1194	4 800,85	1,4	6 721,19		802,51
		Итого прямые затраты									11 711,66
		ФОТ									10 637,90
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					10 723,00
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 877,44
		Всего по позиции							14 227,19		28 312,10
1295	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	1,99	1	1,99					
		Объем=199 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			710,39617					278 567,65
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310,42	1,15	710,39617			392,13		278 567,65
	2 ЭМ										89,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,303375					1 661,82
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,04975	251,77	1,43	360,03		17,91
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,04975			578,56		28,78
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,024875			1 643,86		40,89
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,024875			578,56		14,39
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	4,203875	2,31	1,54	3,56		14,97
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	4,203875			382,49		1 607,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,024875	477,92	1,3	621,30		15,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,024875			430,70		10,71
	4 М										2 057,20
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,8756			37,15		32,53
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,064675			6,60		0,43
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,02587	37 800,30	2,07	78 246,62		2 024,24
		Итого прямые затраты									282 375,89
		ФОТ									280 229,47
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					282 471,31
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					154 826,78
		Всего по позиции							361 645,22		719 673,98
1296	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	м2	202,98	1	202,98	945,92	1,31	1 239,16		251 524,70
		Объем=199*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											251 524,70
1297	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,0199	1	0,0199	23 139,16	1,5	34 708,74		690,70
Всего по позиции											690,70
1298	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	2,388	1	2,388	36 038,35	1,31	47 210,24		112 738,05
Всего по позиции											112 738,05
1299	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	1,68	1	1,68					
		Объем=168 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,14848					12 296,47
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	32,14848			382,49		12 296,47
	4 М										1 416,49
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		11,55168			6,60		76,24
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		11,256	88,86	1,34	119,07		1 340,25
Итого прямые затраты											13 712,96
		ФОТ									12 296,47
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					12 394,84
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					6 793,80
Всего по позиции											19 584,29
											32 901,60
1300	ФСБЦ-09.2.03.04-0050	Плинтус напольный алюминиевый	м	176,4	1	176,4	467,96	1,45	678,54		119 694,46
Всего по позиции											119 694,46
Откосы											
1301	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,081	1	0,081					
		Объем=(0,6*1,5*9) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1907					413,72
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		1,1907			347,46		413,72
Итого прямые затраты											413,72
		ФОТ									413,72
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					372,35
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					194,45
Всего по позиции											12 105,19
											980,52
1302	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,135	1	0,135					
		Объем=(1,5*9) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,01806					1 154,38
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	3,01806			382,49		1 154,38
	2 ЭМ										15,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,030375					12,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,00675	37,32	1,55	57,85		0,39
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,00675			382,49		2,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,023625	477,92	1,3	621,30		14,68
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,023625			430,70		10,18
	4 М										1 857,88
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		5,73075	241,35	1,17	282,38		1 618,25
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,54	369,80	1,2	443,76		239,63
Итого прямые затраты											3 040,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 167,14
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 134,46
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					545,64
		Всего по позиции							34 964,37		4 720,19
1303	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	1,8	1	1,8	326,12	1,2	391,34		704,41
		Объем=(9*2) / 10									
		Всего по позиции									704,41
1304	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	13,5	1	13,5	568,51	1,47	835,71		11 282,09
		Объем=1,5*9									
		Всего по позиции									11 282,09
1305	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	2,51	1	2,51					
		Объем=251 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,33955					7 397,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	19,33955			382,49		7 397,18
	4 М										719,91
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		2,008	234,33	1,53	358,52		719,91
		Итого прямые затраты									8 117,09
		ФОТ									7 397,18
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					7 190,06
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 458,18
		Всего по позиции							7 476,23		18 765,33
1306	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10x10 мм	10 м	25,1	1	25,1	69,38	1,2	83,26		2 089,83
		Объем=251 / 10									
		Всего по позиции									2 089,83
1307	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,3591	1	0,3591					
		Объем=(51,3*0,7) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,625021					1 016,70
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		2,625021			387,31		1 016,70
	2 ЭМ										4,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,07182					27,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,07182	37,32	1,55	57,85		4,15
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,07182			382,49		27,47
		Итого прямые затраты									1 048,32
		ФОТ									1 044,17
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					939,75
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					469,88
		Всего по позиции							6 844,75		2 457,95
1308	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,616	1	0,616					
		Объем=61,6 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,08784					7 469,61
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		17,08784			437,13		7 469,61
	2 ЭМ										11 553,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			8,01416					4 357,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		3,96704	1 684,82	1,48	2 493,53		9 891,93
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		3,96704			658,91		2 613,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,08008	477,92	1,3	621,30		49,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,08008			430,70		34,49
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		3,96704			406,42		1 612,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		3,96704			430,70		1 708,60
		Итого прямые затраты									23 380,58
		ФОТ									11 826,62
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					10 880,49
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					6 149,84
		Всего по позиции							65 602,13		40 410,91
1309	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	18	1	18	236,15	1,17	276,30		4 973,40
		Объем=округл(61,6*0,3;0)									
		Всего по позиции									4 973,40
1310	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,616	1	0,616					
		Объем=61,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,03456					5 299,85
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	13,03456			406,60		5 299,85
	2	ЭМ									1 921,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,3813					1 887,03
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	7,392	12,16	1,24	15,08		111,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,1386	477,92	1,3	621,30		86,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,1386			430,70		59,70
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	4,2427			406,42		1 724,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	4,2427			430,70		1 827,33
	4	М									4 451,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		2,9189776			6,60		19,27
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0444136	56 057,93	1,78	99 783,12		4 431,73
		Итого прямые затраты									13 559,78
		ФОТ									7 186,88
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					7 503,10
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					4 887,08
		Всего по позиции							42 126,56		25 949,96
1311	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,3591	1	0,3591					
		Объем=(51,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			69,2459712					28 155,41
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	69,2459712			406,60		28 155,41
	2	ЭМ									14,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0628426					25,06
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0076309			484,98		3,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0076309			430,70		3,29
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0417454	37,32	1,55	57,85		2,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0417454			382,49		15,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0134663	477,92	1,3	621,30		8,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0134663			430,70		5,80
	4 М										1 849,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0653562			6,60		0,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,07182	56,11	1,4	78,55		5,64
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		10,773	65,33	2,13	139,15		1 499,06
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		3,19599	68,29	1,58	107,90		344,85
		Итого прямые затраты									30 044,93
		ФОТ									28 180,47
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					25 362,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 737,17
		Всего по позиции							186 980,01		67 144,52
1312	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	37,7055	1	37,7055			118,96		4 485,45
		Всего по позиции									4 485,45
1313	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(51,3*0,7) / 100	100 м2	0,3591	1	0,3591					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,9202873					827,07
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	1,9202873			430,70		827,07
	2 ЭМ										3,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0089776					3,65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			382,49		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										2,82
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03591	56,11	1,4	78,55		2,82
		Итого прямые затраты									836,59
		ФОТ									830,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					747,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					345,99
		Всего по позиции							5 375,19		1 930,23
1314	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0036987*1000	кг	3,6987	1	3,6987	65,84	1,25	82,30		304,40
		Всего по позиции									304,40
1315	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=51,3 / 100	100 м	0,513	1	0,513					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,952665					1 511,85
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	3,952665			382,49		1 511,85
	4 М										147,14
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,4104	234,33	1,53	358,52		147,14
		Итого прямые затраты									1 658,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 511,85
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 469,52
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					706,79
		Всего по позиции							7 476,22		3 835,30
1316	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм	10 м	5,13	1	5,13	118,64	1,2	142,37		730,36
		Объем=51,3 / 10									
		Всего по позиции									730,36
1317	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3591	1	0,3591					
		Объем=(51,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,5013185					1 917,02
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	4,5013185			425,88		1 917,02
	2 ЭМ										8,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0179551					7,52
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			382,49		1,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0134663	477,92	1,3	621,30		8,37
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0134663			430,70		5,80
	4 М										1 584,74
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		1,58004	531,44	1,44	765,27		1 209,16
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,053865	56,11	1,4	78,55		4,23
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,0104139			35 658,74		371,35
		Итого прямые затраты									3 517,91
		ФОТ									1 924,54
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 732,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					801,57
		Всего по позиции							16 852,05		6 051,57
1318	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,3591	1	0,3591					
		Объем=(51,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,1824675					4 953,39
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	12,1824675			406,60		4 953,39
	2 ЭМ										3,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0089776					3,65
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			382,49		1,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										409,79
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0003052	56 758,82	0,96	54 488,47		16,63
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,003591			37,15		0,13
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,086184	2 507,62	1,44	3 610,97		311,21
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,003591	56,11	1,4	78,55		0,28
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,00079	92 992,31	1,11	103 221,46		81,54
		Итого прямые затраты									5 369,88
		ФОТ									4 957,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 461,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 064,61
	Всего по позиции									33 126,79	11 895,83
1319	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	41,2965	1	41,2965	153,37	1,37	210,12		8 677,22
		Объем=35,91*1,15									
	Всего по позиции										8 677,22
1320	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,3591	1	0,3591					
		Объем=(51,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6677539					1 149,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	2,6677539			430,70		1 149,00
	2 ЭМ										5,58
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0089775					3,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0089775	477,92	1,3	621,30		5,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0089775			430,70		3,87
	Итого прямые затраты										1 158,45
	ФОТ										1 152,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 037,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					480,17
	Всего по позиции									7 452,52	2 676,20
1321	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,3591	1	0,3591					
		Объем=(51,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2967101					558,49
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,2967101			430,70		558,49
	2 ЭМ										2,79
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0044888					1,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	Итого прямые затраты										563,21
	ФОТ										560,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					504,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					233,41
	Всего по позиции									3 622,95	1 301,00
1322	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	1,52874	1	1,52874	87 665,56	1,78	156 044,70		238 551,77
		Объем=(0,0171+0,0127)*51,3									
	Всего по позиции										238 551,77
1323	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее - ниши радиатора	100 м2	0,7455	1	0,7455					
		Объем=(49,7*1,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			143,756256					58 451,29
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	143,756256			406,60		58 451,29
	2 ЭМ										30,06
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1304626					52,01
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0158419			484,98		7,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0158419			430,70		6,82
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0866644	37,32	1,55	57,85		5,01
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0866644			382,49		33,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0279563	477,92	1,3	621,30		17,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0279563			430,70		12,04
	4 М										3 840,61
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,135681			6,60		0,90
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,1491	56,11	1,4	78,55		11,71
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		22,365	65,33	2,13	139,15		3 112,09
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		6,63495	68,29	1,58	107,90		715,91
		Итого прямые затраты									62 373,97
		ФОТ									58 503,30
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					52 652,97
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					24 366,62
		Всего по позиции							186 979,96		139 393,56
1324	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	78,2775	1	78,2775			118,96		9 311,89
		Всего по позиции									9 311,89
1325	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(49,7*1,5) / 100	100 м2	0,7455	1	0,7455					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,9865613					1 717,01
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,9865613			430,70		1 717,01
	2 ЭМ										6,33
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0186376					7,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	37,32	1,55	57,85		0,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			382,49		3,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	477,92	1,3	621,30		5,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			430,70		4,01
	4 М										5,86
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,07455	56,11	1,4	78,55		5,86
		Итого прямые затраты									1 736,77
		ФОТ									1 724,58
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 552,12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					718,29
		Всего по позиции							5 375,16		4 007,18
1326	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0076787*1000	кг	7,6787	1	7,6787	65,84	1,25	82,30		631,96
		Всего по позиции									631,96
1327	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(49,7*1,5) / 100	100 м2	0,7455	1	0,7455					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,3448425					3 979,78
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	9,3448425			425,88		3 979,78
	2 ЭМ										17,91
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0372751					15,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	37,32	1,55	57,85		0,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			382,49		3,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0279563	477,92	1,3	621,30		17,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0279563			430,70		12,04
	4 М										3 289,94
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,2802	531,44	1,44	765,27		2 510,24
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,111825	56,11	1,4	78,55		8,78
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0216195			35 658,74		770,92
		Итого прямые затраты									7 303,23
		ФОТ									3 995,38
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 595,84
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 664,08
		Всего по позиции							16 851,98		12 563,15
1328	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=(49,7*1,5) / 100	100 м2	0,7455	1	0,7455					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,2910875					10 283,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	25,2910875			406,60		10 283,36
	2 ЭМ										6,33
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0186376					7,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	37,32	1,55	57,85		0,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			382,49		3,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	477,92	1,3	621,30		5,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			430,70		4,01
	4 М										850,76
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0006337	56 758,82	0,96	54 488,47		34,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,007455			37,15		0,28
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,17892	2 507,62	1,44	3 610,97		646,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,007455	56,11	1,4	78,55		0,59
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0016401	92 992,31	1,11	103 221,46		169,29
		Итого прямые затраты									11 148,02
		ФОТ									10 290,93
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 261,84
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 286,17
		Всего по позиции							33 126,80		24 696,03
1329	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 Объем=74,55*1,15	м2	85,7325	1	85,7325	153,37	1,37	210,12		18 014,11
		Всего по позиции									18 014,11
1330	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(49,7*1,5) / 100	100 м2	0,7455	1	0,7455					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,5383195					2 385,35
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	5,5383195			430,70		2 385,35
	2 ЭМ										11,58
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0186375					8,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0186375	477,92	1,3	621,30		11,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0186375			430,70		8,03
		Итого прямые затраты									2 404,96
		ФОТ									2 393,38
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 154,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					996,84
		Всего по позиции							7 452,50		5 555,84
1331	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(49,7*1,5) / 100	100 м2	0,7455	1	0,7455					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6920005					1 159,44
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	2,6920005			430,70		1 159,44
	2 ЭМ										5,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0093188					4,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	477,92	1,3	621,30		5,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			430,70		4,01
		Итого прямые затраты									1 169,24
		ФОТ									1 163,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 047,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					484,58
		Всего по позиции							3 622,98		2 700,93
1332	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*74,55	т	2,22159	1	2,22159	87 665,56	1,78	156 044,70		346 667,35
		Всего по позиции									346 667,35
1333	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,379					1 936,39
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		5,379			359,99		1 936,39
	2 ЭМ										19,81
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,1191	115,43	1,39	160,45		19,11
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,2379			2,95		0,70
		Итого прямые затраты									1 956,20
		ФОТ									1 936,39
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 742,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					910,10
		Всего по позиции							153 635,00		4 609,05
1334	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен Объем=(2,3*1,4*3) / 100	100 м2	0,0966	1	0,0966					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,504648					1 250,39
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		3,504648			356,78		1 250,39
		Итого прямые затраты									1 250,39
		ФОТ									1 250,39
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 125,35
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					587,68
		Всего по позиции							30 677,23		2 963,42
1335	ГЭСН09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих Объем=2,3*1,4*3+2,1*0,9*3	м2	15,33	1	15,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,01001					22 054,01
	1-100-43 Средний разряд работы 4,3		чел.-ч	2,78	1,15	49,01001			449,99		22 054,01
	2 ЭМ										677,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,38325					165,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,38325	477,92	1,3	621,30		238,11
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,38325			430,70		165,07
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,73	1,25	13,988625			31,41		439,38
	4 М										6 752,05
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,8252		12,650316			6,60		83,49
	01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,08		1,2264	155,63	1	155,63		190,86
	01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,003		0,04599	89 330,06	1,18	105 409,47		4 847,78
	14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл		шт	0,19		2,9127	478,28	1,17	559,59		1 629,92
	Итого прямые затраты										29 648,62
	ФОТ										22 219,08
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					18 597,37
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					11 709,46
	Всего по позиции										3 910,99
1336	ФСБЦ-07.1.01.01-0003	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика	шт	3	1	3	18 577,50	1,26	23 407,65		70 222,95
	Всего по позиции										70 222,95
1337	ФСБЦ-07.1.01.01-0001	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика	шт	3	1	3	16 593,53	1,26	20 907,85		62 723,55
	Всего по позиции										62 723,55
1338	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,06	1	0,06					
	Объем=6 / 100										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,83264					780,48
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	26,56	1,15	1,83264			425,88		780,48
	2 ЭМ										13,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0105					5,53
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,09	1,25	0,00675			1 643,86		11,10
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09	1,25	0,00675			578,56		3,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,00375	477,92	1,3	621,30		2,33
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,25	0,00375			430,70		1,62
	4 М										2,18
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,5		0,33			6,60		2,18
	Итого прямые затраты										801,62
	ФОТ										786,01
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					764,00
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					367,46
	Всего по позиции										32 218,00
1339	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной	шт	6	1	6	2 291,50	1,26	2 887,29		17 323,74
	Всего по позиции										17 323,74
1340	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,09	1	0,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=(1*9) / 100											
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,72224					658,74
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	1,72224			382,49		658,74
	4 М										75,88
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,61884			6,60		4,08
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,603	88,86	1,34	119,07		71,80
	Итого прямые затраты										734,62
	ФОТ										658,74
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					664,01
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					363,95
	Всего по позиции										19 584,22
1341	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	9	1	9	127,78	1,1	140,56		1 265,04
	Всего по позиции										1 265,04
1342	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Объем=(57,9*0,7) / 100	100 м2	0,4053	1	0,4053					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			38,9981687					14 916,41
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	38,9981687			382,49		14 916,41
	2 ЭМ										27,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6788775					260,80
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0101325			1 679,76		17,02
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0101325			494,99		5,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,1519875	37,32	1,55	57,85		8,79
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,1519875			382,49		58,13
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,5167575	2,31	1,54	3,56		1,84
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,5167575			382,49		197,65
	4 М										11,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,299922			37,15		11,14
	Итого прямые затраты										15 216,00
	ФОТ										15 177,21
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					13 659,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 321,31
	Всего по позиции										86 841,35
1343	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие Объем=0,3*40,53	кг	12,159	1	12,159	132,95	2,07	275,21		3 346,28
	Всего по позиции										3 346,28
1344	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,25*40,53	кг	10,1325	1	10,1325	65,84	1,25	82,30		833,90
	Всего по позиции										833,90
1345	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными Объем=(57,9*0,7) / 100	100 м2	0,4053	1	0,4053					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,7158185					8 016,45
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	19,7158185			406,60		8 016,45
		2 ЭМ									3,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0101326					4,12
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0050663	37,32	1,55	57,85		0,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0050663			382,49		1,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0050663	477,92	1,3	621,30		3,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0050663			430,70		2,18
		4 М									782,65
		01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,0071		0,0028776	56 758,82	0,96	54 488,47		156,80
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,004053			37,15		0,15
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		0,097272	2 507,62	1,44	3 610,97		351,25
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,004053	56,11	1,4	78,55		0,32
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0011754	92 992,31	1,11	103 221,46		121,33
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0039314	25 237,94	1,54	38 866,43		152,80
		Итого прямые затраты									8 806,66
		ФОТ									8 020,57
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 218,51
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 340,57
		Всего по позиции							47 781,25		19 365,74
1346	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	4,66095	1	4,66095	1 004,11	1,37	1 375,63		6 411,74
		Объем=(40,53*1,15) / 10									
		Всего по позиции									6 411,74
1347	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4053	1	0,4053					
		Объем=(57,9*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0109737					1 296,83
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,0109737			430,70		1 296,83
		2 ЭМ									6,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0101325					4,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0101325	477,92	1,3	621,30		6,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0101325			430,70		4,36
		Итого прямые затраты									1 307,49
		ФОТ									1 301,19
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 171,07
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					541,95
		Всего по позиции							7 452,53		3 020,51
1348	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4053	1	0,4053					
		Объем=(57,9*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4635383					630,35
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,4635383			430,70		630,35
		2 ЭМ									3,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0050663					2,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0050663	477,92	1,3	621,30		3,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0050663			430,70		2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									635,68
		ФОТ									632,53
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					569,28
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					263,45
		Всего по позиции							3 623,02		1 468,41
1349	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0120779	1	0,0120779	87 665,56	1,78	156 044,70		1 884,69
		Объем=(0,0171+0,0127)*40,53/100									
		Всего по позиции									1 884,69
Слаботочные системы											
1350	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	15	1	15					
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3		Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			17,388					9 187,99
1-100-54 Средний разряд работы 5,4			чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	17,388			528,41		9 187,99
4 М											0,00
01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая			кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм			100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3			т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40			кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									9 187,99
1350.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	159,79
		ФОТ									9 187,99
Пр/812-051.1-1		НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					8 269,19
Пр/774-051.1		СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					4 226,48
		Всего по позиции							1 456,23		21 843,45
1351	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	15	1	15					
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			28,98					15 313,32
1-100-54 Средний разряд работы 5,4			чел.-ч	1,68	1,15	28,98			528,41		15 313,32
4 М											691,17
01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая			кг	0,0004		0,006	284,15	1,75	497,26		2,98
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,0988		1,482			6,60		9,78
01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм			100 шт	0,03		0,45	978,09	1,34	1 310,64		589,79
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3			т	0,00002		0,0003	4 338,27	1,32	5 726,52		1,72
10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40			кг	0,004		0,06	899,56	1,61	1 448,29		86,90
		Итого прямые затраты									16 004,49
1351.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					266,32
		ФОТ									15 313,32
Пр/812-051.1-1		НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					13 781,99
Пр/774-051.1		СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					7 044,13
		Всего по позиции							2 473,13		37 096,93
1352	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	8	1	8					
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3		Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,04					4 488,86
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	11,04			406,60		4 488,86
		4 М									0,00
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1x1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									4 488,86
1352.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	78,07
		ФОТ									4 488,86
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					4 264,42
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 379,10
		Всего по позиции							1 401,31		11 210,45
1353	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	8	1	8					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,4					7 481,44
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	18,4			406,60		7 481,44
		4 М									961,07
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		25,28	2,27	1,7	3,86		97,58
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1x1,5-660	1000 м	0,005		0,04	14 395,23	1,44	20 729,13		829,17
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011		0,088	260,03	1,5	390,05		34,32
		Итого прямые затраты									8 442,51
1353.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					130,11
		ФОТ									7 481,44
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 107,37
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					3 965,16
		Всего по позиции							2 455,64		19 645,15
1354	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	1	2					
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,28					3 286,75
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	8,28			396,95		3 286,75
		4 М									0,00
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									3 286,75
1354.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	57,16
		ФОТ									3 286,75
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 122,41
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 741,98
		Всего по позиции							4 104,15		8 208,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1355	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,8					5 477,91
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	13,8			396,95		5 477,91
	4 М										281,73
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,1	206,43	1,75	361,25		36,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,12			6,60		0,79
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		21,06	2,27	1,7	3,86		81,29
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0008	97 479,20	1,18	115 025,46		92,02
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,02	373,74	1,4	523,24		10,46
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,02	931,11	1,61	1 499,09		29,98
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,22	192,08		2,30
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,1	235,73	1,22	287,59		28,76
		Итого прямые затраты									5 759,64
1355.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					95,27
		ФОТ									5 477,91
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					5 204,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 903,29
		Всего по позиции							6 981,11		13 962,21
1356	ГЭСНм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя. Демонтаж	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10									
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,18692					2 244,86
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05	0,69	0,0138			350,35		4,83
					(0,6*1,15)						
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,56	0,69	2,08656			494,99		1 032,83
					(0,6*1,15)						
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,56	0,69	2,08656			578,56		1 207,20
					(0,6*1,15)						
	2 ЭМ										1,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003					1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,75	0,003	477,92	1,3	621,30		1,86
					(0,6*1,25)						
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,75	0,003			430,70		1,29
					(0,6*1,25)						
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,68	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4	0	0	170,67	1,34	228,70		0,00
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4	0	0	224,80	1,34	301,23		0,00
		Итого прямые затраты									2 248,01
1356.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	39,04
		ФОТ									2 246,15
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 021,54
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 033,23
		Всего по позиции							13 354,55		5 341,82
1357	ГЭСНм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя.	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,9782					3 741,44
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05	1,15	0,023			350,35		8,06
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,56	1,15	3,4776			494,99		1 721,38
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,56	1,15	3,4776			578,56		2 012,00
		2 ЭМ									3,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,005					2,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,005	477,92	1,3	621,30		3,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,005			430,70		2,15
		4 М									86,59
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,68		0,272			6,60		1,80
		01.7.15.07-0007 Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4		0,16	170,67	1,34	228,70		36,59
		01.7.15.14-1054 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4		0,16	224,80	1,34	301,23		48,20
		Итого прямые затраты									3 833,29
1357.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					65,07
		ФОТ									3 743,59
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					3 369,23
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 722,05
		Всего по позиции							22 474,10		8 989,64
1358	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	6,94	1	6,94					
		Объем=694 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			66,9016					23 438,98
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		66,9016			350,35		23 438,98
		2 ЭМ									4,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0694					26,54
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0694	37,32	1,55	57,85		4,01
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0694			382,49		26,54
		Итого прямые затраты									23 469,53
		ФОТ									23 465,52
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					21 353,62
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					11 263,45
		Всего по позиции							8 081,64		56 086,60
1359	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	4,95	1	4,95					
		Объем=(694-199) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			66,9438					28 187,36
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	66,9438			421,06		28 187,36
		2 ЭМ									53 095,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			25,430625					14 530,17
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,2375			1 643,86		2 034,28
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,2375			578,56		715,97
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	17,20125			2,81		48,34
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	17,20125	8,84	1,46	12,91		222,07
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	22,955625	1 472,34	1,48	2 179,06		50 021,68
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	22,955625			578,56		13 281,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,2375	477,92	1,3	621,30		768,86
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,2375			430,70		532,99
		4 М									5 167,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1359.1	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,21275	37,71	1,7	64,11		77,75
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,475	931,11	1,61	1 499,09		3 710,25
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,014256	82 698,14	1,17	96 756,82		1 379,37
		Итого прямые затраты									100 980,13
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					490,21
		ФОТ									42 717,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					41 436,00
1360.1	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					21 785,94
		Всего по позиции							33 271,17		164 692,28
1360	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,99	1	1,99					
		Объем=199 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,279665					15 876,66
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	37,279665			425,88		15 876,66
	2 ЭМ										1,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,024875					9,51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,024875	37,32	1,55	57,85		1,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,024875			382,49		9,51
	4 М										489,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		13,067136			6,60		86,24
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,398	261,09	1,34	349,86		139,24
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00199	99 190,96	1,34	132 915,89		264,50
		Итого прямые затраты									16 377,59
1360.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					276,12
		ФОТ									15 886,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 409,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 101,95
		Всего по позиции							20 183,54		40 165,24
1361	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	202,98	1	202,98	262,61	1,76	462,19		93 815,33
		Объем=199*1,02									
		Всего по позиции									93 815,33
1362	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,99	1	1,99					
		Объем=199 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,394665					6 061,02
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	14,394665			421,06		6 061,02
	2 ЭМ										169,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14925					75,32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,074625			1 643,86		122,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,074625			578,56		43,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,074625	477,92	1,3	621,30		46,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,074625			430,70		32,14
	4 М										686,85
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		53,0733	5,87	0,96	5,64		299,33
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0020895	43 821,53	1,44	63 103,00		131,85
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0398	79,88	1,55	123,81		4,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0995	1 239,94	1,23	1 525,13		151,75
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,024278	2 316,78	1,76	4 077,53		98,99
		Итого прямые затраты									6 992,22
1362.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					105,41
		ФОТ									6 136,34
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 952,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 129,53
		Всего по позиции							8 130,36		16 179,41
1363	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,70788	1	0,70788	46 282,75	1,24	57 390,61		40 625,67
		Объем=(694*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									40 625,67
Электромонтажные работы											
1364	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,15	1	0,15					
		Объем=15 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6835					966,03
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,6835			359,99		966,03
	2 ЭМ										0,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012					4,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,012	37,32	1,55	57,85		0,69
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,012			382,49		4,59
		Итого прямые затраты									971,31
		ФОТ									970,62
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					883,26
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					465,90
		Всего по позиции							15 469,80		2 320,47
1365	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	8,92	1	8,92					
		Объем=892 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,6568					7 937,81
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		22,6568			350,35		7 937,81
		Итого прямые затраты									7 937,81
		ФОТ									7 937,81
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 223,41
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					3 810,15
		Всего по позиции							2 126,84		18 971,37
1366	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	6,244	1	6,244					
		Объем=624,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			151,04236					63 597,90
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		151,04236			421,06		63 597,90
	2 ЭМ										7 592,82
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		45,64364	115,43	1,39	160,45		7 323,52
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		91,28728			2,95		269,30
		Итого прямые затраты									71 190,72
		ФОТ									63 597,90
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					65 505,84
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					37 522,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									27 901,88		174 219,32
1367	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=267,6 / 100	100 м	2,676	1	2,676					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			58,593696					24 671,46
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	58,593696			421,06		24 671,46
	2 ЭМ										908,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6021					303,84
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,30105			1 643,86		494,88
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,30105			578,56		174,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,30105	477,92	1,3	621,30		187,04
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,30105			430,70		129,66
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	7,2252			31,41		226,94
	4 М										593,23
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,6569792			6,60		10,94
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		2,56896	155,63	1	155,63		399,81
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,5352	160,07	2,13	340,95		182,48
	Итого прямые затраты										26 477,39
1367.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					429,07
	ФОТ										24 975,30
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					24 226,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					12 737,40
Всего по позиции									23 867,68		63 869,90
1368	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=267,6*1,02	м	272,952	1	272,952	16,57	1	16,57		4 522,81
Всего по позиции											4 522,81
1369	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=1249 / 100	100 шт	12,49	1	12,49	112,32	1,76	197,68		2 469,02
Всего по позиции											2 469,02
1370	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=267,6 / 100	100 м	2,676	1	2,676					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,356846					8 150,39
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	19,356846			421,06		8 150,39
	2 ЭМ										227,31
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2007					101,28
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,10035			1 643,86		164,96
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,10035			578,56		58,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,10035	477,92	1,3	621,30		62,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,10035			430,70		43,22
	4 М										923,64
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		71,36892	5,87	0,96	5,64		402,52
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0028098	43 821,53	1,44	63 103,00		177,31
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,05352	79,88	1,55	123,81		6,63
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,1338	1 239,94	1,23	1 525,13		204,06
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0326472	2 316,78	1,76	4 077,53		133,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									9 402,62
1370.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					141,75
		ФОТ									8 251,67
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 004,12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 208,35
		Всего по позиции							8 130,36		21 756,84
1371	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	6,244	1	6,244					
		Объем=(345,7+546,3-267,6) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			84,443856					35 555,93
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	84,443856			421,06		35 555,93
	2 ЭМ										66 975,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			32,07855					18 328,55
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,561			1 643,86		2 566,07
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,561			578,56		903,13
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	21,6979			2,81		60,97
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	21,6979	8,84	1,46	12,91		280,12
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	28,95655	1 472,34	1,48	2 179,06		63 098,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	28,95655			578,56		16 753,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,561	477,92	1,3	621,30		969,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,561			430,70		672,32
	4 М										6 518,18
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,52978	37,71	1,7	64,11		98,07
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		3,122	931,11	1,61	1 499,09		4 680,16
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0179827	82 698,14	1,17	96 756,82		1 739,95
		Итого прямые затраты									127 377,73
1371.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					618,36
		ФОТ									53 884,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					52 267,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					27 481,08
		Всего по позиции							33 271,16		207 745,12
1372	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,352614	1	0,352614	71 505,96	1,25	89 382,45		31 517,50
		Объем=(345,7*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									31 517,50
1373	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,557226	1	0,557226	46 171,48	1,25	57 714,35		32 159,94
		Объем=(546,3*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									32 159,94
1374	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,723					293,97
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,723			406,60		293,97
		Итого прямые затраты									293,97
		ФОТ									293,97
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					267,51
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					141,11
		Всего по позиции							23 419,67		702,59
1375	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	3	1	3	57,81	1,63	94,23		282,69
		Всего по позиции									282,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 10 Коридор 2 этажа7 530 674,57 Справочно затраты труда рабочих4311,826002 затраты труда машинистов156,3840048											
Раздел 11. Надземный переход 2-го этажа											
Потолок											
1383	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,84	1	0,84					
		Объем=84 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,1668					1 109,49
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,1668			350,35		1 109,49
		Итого прямые затраты									1 109,49
		ФОТ									1 109,49
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					987,45
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					543,65
		Всего по позиции							3 143,56		2 640,59
1384	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит	100 м2	0,8	1	0,8					
		растровых									
		Объем=80 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,608					10 471,16
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		27,608			379,28		10 471,16
		Итого прямые затраты									10 471,16
		ФОТ									10 471,16
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 424,04
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 712,02
		Всего по позиции							30 759,03		24 607,22
1385	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	6,6	1	6,6					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			80,3022					33 424,99
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	1,15	80,3022			416,24		33 424,99
	2 ЭМ										2 908,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,5375					1 954,30
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1,25	5,3625	11,45	1,46	16,72		89,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1,25	4,5375	477,92	1,3	621,30		2 819,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1,25	4,5375			430,70		1 954,30
		Итого прямые затраты									38 288,10
		ФОТ									35 379,29
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					30 886,12
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					16 539,82
		Всего по позиции							12 986,98		85 714,04
1386	ФСБЦ-12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3	6,732	1	6,732	3 277,18	1,48	4 850,23		32 651,75
		Всего по позиции									32 651,75
1387	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,2112					5 180,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	13,2112			392,13		5 180,51
		2 ЭМ									155,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25					107,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,25	477,92	1,3	621,30		155,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,25			430,70		107,68
		4 М									4 993,39
		01.7.06.03-0022 Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		1166,68	2,52	1,7	4,28		4 993,39
		Итого прямые затраты									10 436,91
		ФОТ									5 288,19
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					4 616,59
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					2 472,23
		Всего по позиции							21 907,16		17 525,73
1388	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	92	1	92	14,89	1,2	17,87		1 644,04
		Всего по позиции									1 644,04
1389	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			94,2632					39 690,46
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	94,2632			421,06		39 690,46
		2 ЭМ									2 889,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,34					2 263,30
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,76	37,32	1,55	57,85		43,97
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,76			382,49		290,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	4,58	477,92	1,3	621,30		2 845,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	4,58			430,70		1 972,61
		4 М									14,69
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782		2,2256			6,60		14,69
		Итого прямые затраты									44 857,97
		ФОТ									41 953,76
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					37 758,38
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					17 473,74
		Всего по позиции							125 112,61		100 090,09
1390	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	82,4	1	82,4			260,48		21 463,55
		Всего по позиции									21 463,55
Стены											
1391	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок.	100 м2	1,977	1	1,977					
		Объем=197,7 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,45187					5 597,35
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		14,45187			387,31		5 597,35
		2 ЭМ									22,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3954					151,24
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,3954	37,32	1,55	57,85		22,87
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,3954			382,49		151,24
		Итого прямые затраты									5 771,46
		ФОТ									5 748,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 173,73
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2 586,87
		Всего по позиции							6 844,74		13 532,06
1392	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,9	1	0,9					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,167					4 824,65
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		13,167			366,42		4 824,65
	2 ЭМ										4,82
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,288	11,45	1,46		16,72	4,82
	4 М										1 208,83
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,216	3 859,62	1,45		5 596,45	1 208,83
		Итого прямые затраты									6 038,30
		ФОТ									4 824,65
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					4 969,39
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2 846,54
		Всего по позиции							15 393,59		13 854,23
1393	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	1,977	1	1,977					
		Объем=197,7 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,21179					10 790,73
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		28,21179			382,49		10 790,73
	2 ЭМ										36,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05931					25,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,05931	477,92	1,3		621,30	36,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,05931				430,70	25,54
	4 М										0,73
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01977				37,15	0,73
		Итого прямые затраты									10 853,85
		ФОТ									10 816,27
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 734,64
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 975,48
		Всего по позиции							12 930,69		25 563,97
1394	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	61,0893	1	61,0893	183,13	1,91		349,78	21 367,82
		Всего по позиции									21 367,82
1395	ГЭСН26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2	1	1	1					
		Объем=(10/0,1) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,054					5 934,04
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	13,96	1,15	16,054			369,63		5 934,04
	2 ЭМ										52,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1					48,62
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0375	251,77	1,43		360,03	13,50
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375				578,56	21,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0625	477,92	1,3		621,30	38,83
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,0625				430,70	26,92
	4 М										15 680,98
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,12				37,15	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,552		0,552			6,60		3,64
	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		409	17,99	2,13	38,32		15 672,88
		Итого прямые затраты									21 715,97
		ФОТ									5 982,66
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					5 222,86
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					2 796,89
		Всего по позиции							29 735,72		29 735,72
1396	ФСБЦ-12.2.05.05-0018	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-50, мягкие, плотность 46-55 кг/м3	м3	10	1	10	3 078,42	1,36	4 186,65		41 866,50
		Всего по позиции									41 866,50
1397	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	50	1	50	57,55	1,5	86,33		4 316,50
		Объем=500 / 10									
		Всего по позиции									4 316,50
1398	ГЭСН10-05-009-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой	100 м2	1,977	1	1,977					
		Объем=197,7 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			161,42205					65 634,21
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	71	1,15	161,42205			406,60		65 634,21
	2 ЭМ										1 120,62
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,9885					498,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,49425			1 643,86		812,48
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,49425			578,56		285,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,49425	477,92	1,3	621,30		307,08
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,49425			430,70		212,87
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	1,25	0,345975			3,07		1,06
	4 М										84 584,82
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,032		0,063264			37,15		2,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5076		2,9805252			6,60		19,67
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70x30000 мм	м	116		229,332	6,77	1,7	11,51		2 639,61
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	83		164,091	2,60	0,96	2,50		410,23
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,82		1,62114	1 955,23	1,7	3 323,89		5 388,49
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,53		3,02481	52,34	1,5	78,51		237,48
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	18,55		36,67335	22,84	1,34	30,61		1 122,57
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121		239,217	85,93	0,99	85,07		20 350,19
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	225		444,825	103,37	0,99	102,34		45 523,39
	07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31x31 мм, толщина 0,4 мм	м	46		90,942	28,48	0,99	28,20		2 564,56
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	60		118,62	10,29	1,39	14,30		1 696,27
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		19,77	68,29	1,58	107,90		2 133,18
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4		7,908	66,77	1,39	92,81		733,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	37		73,149	17,34	1,39	24,10		1 762,89
		Итого прямые затраты									151 838,47
		ФОТ									66 133,03
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					64 281,31
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					30 917,19
		Всего по позиции							124 955,47		247 036,97
1399	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	211,539	1	211,539			118,96		25 164,68
		Всего по позиции									25 164,68
1400	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,977	1	1,977					
		Объем=197,7 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,5720075					4 553,36
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	10,5720075			430,70		4 553,36
	2 ЭМ										16,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,049425					20,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	37,32	1,55	57,85		1,43
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			382,49		9,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	477,92	1,3	621,30		15,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			430,70		10,64
	4 М										15,53
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1977	56,11	1,4	78,55		15,53
		Итого прямые затраты									4 605,76
		ФОТ									4 573,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 116,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 904,84
		Всего по позиции							5 375,17		10 626,71
1401	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	20,3631	1	20,3631	65,84	1,25	82,30		1 675,88
		Объем=0,0203631*1000									
		Всего по позиции									1 675,88
1402	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	1,977	1	1,977					
		Объем=197,7 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			67,069725					27 270,55
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	67,069725			406,60		27 270,55
	2 ЭМ										16,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,049425					20,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	37,32	1,55	57,85		1,43
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			382,49		9,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	477,92	1,3	621,30		15,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			430,70		10,64
	4 М										2 256,13
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0016805	56 758,82	0,96	54 488,47		91,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01977			37,15		0,73
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,47448	2 507,62	1,44	3 610,97		1 713,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01977	56,11	1,4	78,55		1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0043494	92 992,31	1,11	103 221,46		448,95
		Итого прямые затраты									29 563,55
		ФОТ									27 290,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					24 561,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 366,55
		Всего по позиции							33 126,80		65 491,68
1403	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(197,7*1,15) / 10	10 м2	22,7355	1	22,7355	476,13	1,2	571,36		12 990,16
		Всего по позиции									12 990,16
1404	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=197,7 / 100	100 м2	1,977	1	1,977					
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,5720075					4 553,36
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	10,5720075			430,70		4 553,36
	2 ЭМ										16,78
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,049425					20,09
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	37,32	1,55	57,85		1,43
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			382,49		9,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	477,92	1,3	621,30		15,35
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			430,70		10,64
	4 М										15,53
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,1977	56,11	1,4	78,55		15,53
		Итого прямые затраты									4 605,76
		ФОТ									4 573,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 116,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 904,84
		Всего по позиции							5 375,17		10 626,71
1405	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0203631*1000	кг	20,3631	1	20,3631	65,84	1,25	82,30		1 675,88
		Всего по позиции									1 675,88
1406	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=197,7 / 100	100 м2	1,977	1	1,977					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,781695					10 554,03
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	24,781695			425,88		10 554,03
	2 ЭМ										47,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,09885					41,38
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	37,32	1,55	57,85		1,43
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			382,49		9,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0741375	477,92	1,3	621,30		46,06
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0741375			430,70		31,93
	4 М										8 724,64
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		8,6988	531,44	1,44	765,27		6 656,93
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,29655	56,11	1,4	78,55		23,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,057333			35 658,74		2 044,42
		Итого прямые затраты									19 367,54
		ФОТ									10 595,41
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 535,87
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 412,99
		Всего по позиции							16 852,00		33 316,40
1407	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=197,7 / 100	100 м2	1,977	1	1,977					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,5720075					4 553,36
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	10,5720075			430,70		4 553,36
	2 ЭМ										16,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,049425					20,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	37,32	1,55	57,85		1,43
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			382,49		9,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	477,92	1,3	621,30		15,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			430,70		10,64
	4 М										15,53
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1977	56,11	1,4	78,55		15,53
		Итого прямые затраты									4 605,76
		ФОТ									4 573,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 116,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 904,84
		Всего по позиции							5 375,17		10 626,71
1408	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0203631*1000	кг	20,3631	1	20,3631	65,84	1,25	82,30		1 675,88
		Всего по позиции									1 675,88
1409	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=197,7 / 100	100 м2	1,977	1	1,977					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			67,069725					27 270,55
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	67,069725			406,60		27 270,55
	2 ЭМ										16,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,049425					20,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	37,32	1,55	57,85		1,43
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			382,49		9,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	477,92	1,3	621,30		15,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125			430,70		10,64
	4 М										2 256,13
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0016805	56 758,82	0,96	54 488,47		91,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01977			37,15		0,73
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,47448	2 507,62	1,44	3 610,97		1 713,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01977	56,11	1,4	78,55		1,55
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0043494	92 992,31	1,11	103 221,46		448,95
		Итого прямые затраты									29 563,55
		ФОТ									27 290,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					24 561,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 366,55
		Всего по позиции							33 126,80		65 491,68
1410	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	22,7355	1	22,7355	1 004,11	1,37	1 375,63		31 275,64
		Объем=(197,7*1,15) / 10									
		Всего по позиции									31 275,64
1411	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	1,977	1	1,977					
		Объем=197,7 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,687133					6 325,75
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	14,687133			430,70		6 325,75
	2 ЭМ										30,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,049425					21,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,049425	477,92	1,3		621,30	30,71
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,049425				430,70	21,29
		Итого прямые затраты									6 377,75
	ФОТ										6 347,04
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 712,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 643,54
		Всего по позиции							7 452,52		14 733,63
1412	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	1,977	1	1,977					
		Объем=197,7 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,138947					3 074,74
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	7,138947			430,70		3 074,74
	2 ЭМ										15,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0247125					10,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0247125	477,92	1,3		621,30	15,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0247125				430,70	10,64
		Итого прямые затраты									3 100,73
	ФОТ										3 085,38
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 776,84
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 285,06
		Всего по позиции							3 622,98		7 162,63
1413	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0589146	1	0,0589146	87 665,56	1,78	156 044,70		9 193,31
		Объем=(0,0171+0,0127)*197,7/100									
		Всего по позиции									9 193,31
1414	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	6	1	6					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,591					3 853,47
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,39	1,15	9,591			401,78		3 853,47
	2 ЭМ										193,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,15					75,69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,075			1 643,86		123,29
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,075			578,56		43,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,075	477,92	1,3	621,30		46,60
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,075			430,70		32,30
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,75			31,41		23,56
	4 М										748,29
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		1,092			6,60		7,21
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,66	155,63	1	155,63		102,72
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		2,4	174,93	1,18	206,42		495,41
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0018			5 981,40		10,77
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00258			51 231,63		132,18
		Итого прямые затраты									4 870,90
		ФОТ									3 929,16
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					4 278,86
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 404,65
		Всего по позиции							1 925,74		11 554,41
1415	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	6	1	6	2 450,31	1,13	2 768,85		16 613,10
		Всего по позиции									16 613,10
1416	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,461					988,78
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,07	1,15	2,461			401,78		988,78
	2 ЭМ										23,38
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,025					10,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025	477,92	1,3	621,30		15,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			430,70		10,77
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,25			31,41		7,85
	4 М										83,74
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1404		0,2808			6,60		1,85
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,22	155,63	1	155,63		34,24
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0006			5 981,40		3,59
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00086			51 231,63		44,06
		Итого прямые затраты									1 106,67
		ФОТ									999,55
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 088,51
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					611,72
		Всего по позиции							1 403,45		2 806,90
1417	ФСБЦ-19.2.03.07-0006	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300х300 мм	шт	2	1	2	129,71	1,51	195,86		391,72
		Всего по позиции									391,72
1418	ГЭСН09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	0,64	1	0,64					
		Объем=0,8*0,8*1									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7664					783,50
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	1,7664			443,56		783,50
	2 ЭМ										94,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,136					58,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,136	477,92	1,3	621,30		84,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,136			430,70		58,58
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	0,32			31,41		10,05
	4 М										292,97
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,088576			6,60		0,58
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,064	155,63	1	155,63		9,96
	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,00192	115 095,05	1,15	132 359,31		254,13
	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,064	377,99	1,17	442,25		28,30
		Итого прямые затраты									1 229,60
		ФОТ									842,08
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					704,82
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					443,78
		Всего по позиции							3 715,94		2 378,20
1419	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (б/у)	м2	0,64	1	0,64					
		Объем=0,8*0,8*1									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7664					783,50
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	1,7664			443,56		783,50
	2 ЭМ										94,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,136					58,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,136	477,92	1,3	621,30		84,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,136			430,70		58,58
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	0,32			31,41		10,05
	4 М										292,97
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,088576			6,60		0,58
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,064	155,63	1	155,63		9,96
	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,00192	115 095,05	1,15	132 359,31		254,13
	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,064	377,99	1,17	442,25		28,30
		Итого прямые затраты									1 229,60
		ФОТ									842,08
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					704,82
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					443,78
		Всего по позиции							3 715,94		2 378,20
Полы											
1420	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,84	1	0,84					
		Объем=84 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,9952					4 202,52
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,28		11,9952			350,35		4 202,52
		Итого прямые затраты									4 202,52
		ФОТ									4 202,52
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 740,24
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 059,23
		Всего по позиции							11 907,13		10 001,99
1421	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,5896					2 137,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		5,5896			382,49		2 137,97
		2 ЭМ									6,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1152					44,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,1152	37,32	1,55	57,85		6,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,1152			382,49		44,06
		Итого прямые затраты									2 188,69
		ФОТ									2 182,03
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 942,01
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 069,19
		Всего по позиции							64 998,63		5 199,89
1422	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5112					529,45
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		1,5112			350,35		529,45
	2 ЭМ										125,50
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		0,768	115,43	1,39	160,45		123,23
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		0,768			2,95		2,27
		Итого прямые затраты									654,95
		ФОТ									529,45
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					471,21
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					259,43
		Всего по позиции							17 319,88		1 385,59
1423	ГЭСНр57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		толщ.80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,5312					1 587,51
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,72	12	4,5312			350,35		1 587,51
	2 ЭМ										376,48
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4	12	2,304	115,43	1,39	160,45		369,68
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,4	12	2,304			2,95		6,80
		Итого прямые затраты									1 963,99
		ФОТ									1 587,51
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 412,88
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					777,88
		Всего по позиции							51 934,38		4 154,75
1424	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,72	1	0,72					
		Объем=72 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,2008					2 873,15
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		8,2008			350,35		2 873,15
	2 ЭМ										5,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0936					35,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0936	37,32	1,55	57,85		5,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0936			382,49		35,80
		Итого прямые затраты									2 914,36
		ФОТ									2 908,95
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 588,97
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 425,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									9 623,22		6 928,72
1425	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит Объем=72 / 100	100 м2	0,72	1	0,72					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,9848					2 797,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		7,9848			350,35		2 797,47
		2 ЭМ									5,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0864					33,05
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0864	37,32	1,55	57,85		5,00
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0864			382,49		33,05
Итого прямые затраты											2 835,52
		ФОТ									2 830,52
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 519,16
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 386,95
Всего по позиции									9 363,38		6 741,63
1426	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов Объем=72 / 100	100 м2	0,72	1	0,72					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,5568					4 399,27
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		12,5568			350,35		4 399,27
Итого прямые затраты											4 399,27
		ФОТ									4 399,27
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 915,35
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 155,64
Всего по позиции									14 542,03		10 470,26
1427	ГЭСН26-01-039-01	Разборка изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокистых и зернистых материалов насухо	м3	16	1	16					
		571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			155,7376					64 824,22
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	0,92 (0,8*1,15)	155,7376			416,24		64 824,22
		2 ЭМ									5 641,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,8					3 790,16
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1 (0,8*1,25)	10,4	11,45	1,46	16,72		173,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	8,8	477,92	1,3	621,30		5 467,44
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	8,8			430,70		3 790,16
Итого прямые затраты											74 255,71
		ФОТ									68 614,38
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					59 900,35
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					32 077,22
Всего по позиции									10 389,58		166 233,28
1428	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий в 2слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	м3	8	1	8					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			174,248					73 368,86
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,47	2,3 (2*1,15)	174,248			421,06		73 368,86
		2 ЭМ									4 002,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,2					2 670,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	2,5	9	11,45	1,46	16,72		150,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	(2*1,25) 2,5	6,2	477,92	1,3	621,30		3 852,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	(2*1,25) 2,5	6,2			430,70		2 670,34
		Итого прямые затраты									80 041,74
		ФОТ									76 039,20
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					66 382,22
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					35 548,33
		Всего по позиции							22 746,54		181 972,29
1429	ФСБЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	м3	16,32	1	16,32			9 824,91		160 342,53
		Объем=8*2,04									
		Всего по позиции									160 342,53
1430	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,24					7 741,60
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	20,24			382,49		7 741,60
	2 ЭМ										4 639,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,5					2 024,95
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	2,7			1 679,76		4 535,35
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	2,7			494,99		1 336,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	1,8	37,32	1,55	57,85		104,13
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	1,8			382,49		688,48
		Итого прямые затраты									14 406,03
		ФОТ									9 766,55
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 844,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 396,02
		Всего по позиции							3 705,84		29 646,73
1431	ФСБЦ-02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3	8,8	1	8,8	1 533,53	1,51	2 315,63		20 377,54
		Объем=8*1,1									
		Всего по позиции									20 377,54
1432	ГЭСН08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	0,8	1	0,8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,4152					2 906,91
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	1,3616			350,35		477,04
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	3,68			382,49		1 407,56
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	2,3736			430,70		1 022,31
	2 ЭМ										62,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1					43,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,1	477,92	1,3	621,30		62,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,1			430,70		43,07
	4 М										21 452,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,04		2,432			37,15		90,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,12		0,896			6,60		5,91
	04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		77,6	132,95	2,07	275,21		21 356,30
		Итого прямые затраты									24 464,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 949,98
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					2 920,48
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					1 730,16
		Всего по позиции							36 394,14		29 115,31
1433	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	8,4	1	8,4					
		Объем=84 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3184					931,49
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	2,3184			401,78		931,49
	4 М										2,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,336			6,60		2,22
		Итого прямые затраты									933,71
		ФОТ									931,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					838,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					387,97
		Всего по позиции							257,15		2 160,02
1434	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	84,84	1	84,84	175,23	1,2	210,28		17 840,16
		Всего по позиции									17 840,16
1435	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,752					11 685,26
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	32,752			356,78		11 685,26
	2 ЭМ										168,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,27					485,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	1,27	37,32	1,55	57,85		73,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	1,27			382,49		485,76
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	7,82	8,54	1,42	12,13		94,86
	4 М										104,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		2,8			37,15		104,02
		Итого прямые затраты									12 443,37
		ФОТ									12 171,02
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					12 268,39
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					6 724,49
		Всего по позиции							39 295,31		31 436,25
1436	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,4768					2 310,79
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	6,4768			356,78		2 310,79
	2 ЭМ										582,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,36					1 285,17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	3,36	37,32	1,55	57,85		194,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20	3,36			382,49		1 285,17
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	(16*1,25) 20	32	8,54	1,42	12,13		388,16
		Итого прямые затраты									4 178,50
		ФОТ									3 595,96
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 624,73
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 986,77
		Всего по позиции							12 237,50		9 790,00
1437	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	8,16	1	8,16			6 160,79		50 272,05
		Объем=(2,04+8,16)*80/100									
		Всего по позиции									50 272,05
1438	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,5384					2 189,08
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,0092			321,42		2,96
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,2116			350,35		74,13
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	3,6984			382,49		1 414,60
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	1,6192			430,70		697,39
	2	ЭМ									108,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12					57,63
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,05			1 643,86		82,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,05			578,56		28,93
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,03	37,32	1,55	57,85		1,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,03			382,49		11,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,04	477,92	1,3	621,30		24,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,04			430,70		17,23
		Итого прямые затраты									2 355,49
		ФОТ									2 246,71
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 264,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 241,31
		Всего по позиции							7 326,85		5 861,48
1439	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	80,8	1	80,8	134,05	1,18	158,18		12 780,94
		Объем=80*1,01									
		Всего по позиции									12 780,94
1440	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,936					4 231,54
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	9,936			425,88		4 231,54
	2	ЭМ									103,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1					45,00
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,06			1 679,76		100,79
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,06			494,99		29,70
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,04	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,04			382,49		15,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									328,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,16			37,15		5,94
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,048	4 800,85	1,4	6 721,19		322,62
		Итого прямые затраты									4 708,20
		ФОТ									4 276,54
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 310,75
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 362,79
		Всего по позиции							14 227,18		11 381,74
1441	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,8	1	0,8					
		Объем=80 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			216,1264					84 749,65
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92	1,15	216,1264			392,13		84 749,65
	2 ЭМ										35,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,73					668,08
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,02	251,77	1,43	360,03		7,20
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,02			578,56		11,57
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01			1 643,86		16,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,01			578,56		5,79
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	1,69	2,31	1,54	3,56		6,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	1,69			382,49		646,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01	477,92	1,3	621,30		6,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01			430,70		4,31
	4 М										576,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,352			37,15		13,08
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,026			6,60		0,17
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,0072	37 800,30	2,07	78 246,62		563,38
		Итого прямые затраты									86 030,23
		ФОТ									85 417,73
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					86 101,07
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					47 193,30
		Всего по позиции							274 155,75		219 324,60
1442	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,96	1	0,96	33 998,35	1,31	44 537,84		42 756,33
		Всего по позиции									42 756,33
1443	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная	м2	81,6	1	81,6	945,92	1,31	1 239,16		101 115,46
		Объем=80*1,02									
		Всего по позиции									101 115,46
1444	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,84	1	0,84					
		Объем=84 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,07424					6 148,24
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	16,07424			382,49		6 148,24
	4 М										708,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		5,77584			6,60		38,12
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		5,628	88,86	1,34	119,07		670,13
		Итого прямые затраты									6 856,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									6 148,24
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 197,43
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 396,90
		Всего по позиции							19 584,31		16 450,82
1445	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользкой вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	93	1	93	127,78	1,1		140,56	13 072,08
		Объем=округл(84/0,9;0)									
		Всего по позиции									13 072,08
1446	ГЭСН46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм Объем=4 / 100	100 отверстий	0,04	1	0,04					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,692					298,04
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	17,3		0,692			430,70		298,04
	2 ЭМ										73,38
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,728					355,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,8		0,072	477,92	1,3	621,30		44,73
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,8		0,072			430,70		31,01
	91.21.20-013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		маш.-ч	16,4		0,656	33,86	1,29	43,68		28,65
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	16,4		0,656			494,99		324,71
	4 М										0,66
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,443		0,01772			37,15		0,66
		Итого прямые затраты									727,80
		ФОТ									653,76
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					673,37
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					385,72
		Всего по позиции							44 672,25		1 786,89
1447	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24		561,04	561,04
		Всего по позиции									561,04
1448	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических клеевых Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,45126					187,83
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	9,81	1,15	0,45126			416,24		187,83
	2 ЭМ										2,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003					1,29
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,25	0,003	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,25	0,003			430,70		1,29
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	1,11	1,25	0,0555			7,94		0,44
	4 М										35,50
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	2		0,08	369,80	1,2	443,76		35,50
		Итого прямые затраты									226,92
		ФОТ									189,12
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					173,61
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					93,24
		Всего по позиции							12 344,25		493,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1449	ФСБЦ-14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм Объем=4 / 10	10 шт	0,4	1	0,4	2 313,56	1,11	2 568,05		1 027,22
		Всего по позиции									1 027,22
1450	ФСБЦ-01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт	4	1	4	272,05	1,5	408,08		1 632,32
		Всего по позиции									1 632,32
1451	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений Объем=10 / 100	100 м	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7725					2 009,51
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5	1,15	4,7725			421,06		2 009,51
	2 ЭМ										197,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,32375					137,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38	1,25	0,0475	37,32	1,55	57,85		2,75
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38	1,25	0,0475			382,49		18,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21	1,25	0,27625	477,92	1,3	621,30		171,63
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21	1,25	0,27625			430,70		118,98
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8	1,25	0,725			31,41		22,77
	4 М										397,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,01			37,15		0,37
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,002	148 198,02	1	148 198,02		296,40
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,15		0,015	4 800,85	1,4	6 721,19		100,82
		Итого прямые затраты									2 741,40
		ФОТ									2 146,66
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					2 241,11
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 459,73
		Всего по позиции							64 422,40		6 442,24
1452	ФСБЦ-07.2.05.01-0034	Перила-ограждения металлические	м	10	1	10	1 882,76	1,22	2 296,97		22 969,70
		Всего по позиции									22 969,70
Откосы											
1453	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(0,6*1,5*12) / 100	100 м2	0,108	1	0,108					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5876					551,63
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		1,5876			347,46		551,63
		Итого прямые затраты									551,63
		ФОТ									551,63
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					496,47
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					259,27
		Всего по позиции							12 105,28		1 307,37
1454	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,5*12) / 100	100 м	0,18	1	0,18					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,02408					1 539,17
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	4,02408			382,49		1 539,17
	2 ЭМ										20,09
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0405					17,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,009	37,32	1,55	57,85		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,009			382,49		3,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0315	477,92	1,3	621,30		19,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,0315			430,70		13,57
		4 М									2 477,18
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		7,641	241,35	1,17	282,38		2 157,67
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,72	369,80	1,2	443,76		319,51
		Итого прямые затраты									4 053,45
		ФОТ									1 556,18
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 512,61
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					727,51
		Всего по позиции							34 964,28		6 293,57
1455	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	2,4	1	2,4	326,12	1,2	391,34		939,22
		Объем=(2*12) / 10									
		Всего по позиции									939,22
1456	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	18	1	18	568,51	1,47	835,71		15 042,78
		Объем=1,5*12									
		Всего по позиции									15 042,78
1457	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,9	1	0,9					
		Объем=90 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9345					2 652,38
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	6,9345			382,49		2 652,38
		4 М									258,13
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,72	234,33	1,53	358,52		258,13
		Итого прямые затраты									2 910,51
		ФОТ									2 652,38
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 578,11
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 239,99
		Всего по позиции							7 476,23		6 728,61
1458	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10x10 мм	10 м	9	1	9	69,38	1,2	83,26		749,34
		Объем=90 / 10									
		Всего по позиции									749,34
1459	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,3948	1	0,3948					
		Объем=(56.4*0,7) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,885988					1 117,77
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		2,885988			387,31		1 117,77
	2 ЭМ										4,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07896					30,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,07896	37,32	1,55	57,85		4,57
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,07896			382,49		30,20
		Итого прямые затраты									1 152,54
		ФОТ									1 147,97
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 033,17
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					516,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									6 844,73		2 702,30
1460	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Объем=67,7 / 100	100 м	0,677	1	0,677					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,77998					8 209,29
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	27,74		18,77998			437,13		8 209,29
	2 ЭМ										12 698,11
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			8,80777					4 788,48
	91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м		маш.-ч	6,44		4,35988	1 684,82	1,48	2 493,53		10 871,49
	4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	6,44		4,35988			658,91		2 872,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13		0,08801	477,92	1,3	621,30		54,68
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13		0,08801			430,70		37,91
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	6,44		4,35988			406,42		1 771,94
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	6,44		4,35988			430,70		1 877,80
	Итого прямые затраты										25 695,88
	ФОТ										12 997,77
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92					11 957,95
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52					6 758,84
Всего по позиции									65 602,17		44 412,67
1461	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(67,7*0,3;0)	шт	20	1	20	236,15	1,17	276,30		5 526,00
Всего по позиции											5 526,00
1462	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=67,7 / 100	100 м	0,677	1	0,677					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,32532					5 824,68
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	18,4	1,15	14,32532			406,60		5 824,68
	2 ЭМ										2 112,22
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,8151625					2 073,89
	91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг		маш.-ч	9,6	1,25	8,124	12,16	1,24	15,08		122,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,18	1,25	0,152325	477,92	1,3	621,30		94,64
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,18	1,25	0,152325			430,70		65,61
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	5,51	1,25	4,6628375			406,42		1 895,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	5,51	1,25	4,6628375			430,70		2 008,28
	4 М										4 891,75
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,7386		3,2080322			6,60		21,17
	14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц		т	0,0721		0,0488117	56 057,93	1,78	99 783,12		4 870,58
Итого прямые затраты											14 902,54
	ФОТ										7 898,57
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					8 246,11
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					5 371,03
Всего по позиции									42 126,56		28 519,68
1463	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,3948	1	0,3948					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(56,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			76,1300736					30 954,49
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	76,1300736			406,60		30 954,49
	2 ЭМ										15,93
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06909					27,54
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0083895			484,98		4,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0083895			430,70		3,61
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0458955	37,32	1,55	57,85		2,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0458955			382,49		17,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,014805	477,92	1,3	621,30		9,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,014805			430,70		6,38
	4 М										2 033,89
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0718536			6,60		0,47
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,07896	56,11	1,4	78,55		6,20
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		11,844	65,33	2,13	139,15		1 648,09
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		3,51372	68,29	1,58	107,90		379,13
		Итого прямые затраты									33 031,85
		ФОТ									30 982,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					27 883,83
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					12 904,02
		Всего по позиции							186 979,99		73 819,70
1464	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	41,454	1	41,454			118,96		4 931,37
		Всего по позиции									4 931,37
1465	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(56,4*0,7) / 100	100 м2	0,3948	1	0,3948					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,111193					909,29
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	2,111193			430,70		909,29
	2 ЭМ										3,36
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00987					4,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,004935	37,32	1,55	57,85		0,29
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,004935			382,49		1,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,004935	477,92	1,3	621,30		3,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,004935			430,70		2,13
	4 М										3,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03948	56,11	1,4	78,55		3,10
		Итого прямые затраты									919,77
		ФОТ									913,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					821,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					380,39
		Всего по позиции							5 375,23		2 122,14
1466	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0040664*1000	кг	4,0664	1	4,0664	65,84	1,25	82,30		334,66
		Всего по позиции									334,66
1467	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,2	1	0,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=20 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,541					589,42
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	1,541			382,49		589,42
	4 М										57,36
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,16	234,33	1,53	358,52		57,36
		Итого прямые затраты									646,78
		ФОТ									589,42
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					572,92
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					275,55
		Всего по позиции							7 476,25		1 495,25
1468	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм	10 м	2	1	2	118,64	1,2	142,37		284,74
		Объем=20 / 10									
		Всего по позиции									284,74
1469	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3948	1	0,3948					
		Объем=(56,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,948818					2 107,60
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	4,948818			425,88		2 107,60
	2 ЭМ										9,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01974					8,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,004935	37,32	1,55	57,85		0,29
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,004935			382,49		1,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,014805	477,92	1,3	621,30		9,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,014805			430,70		6,38
	4 М										1 742,28
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,73712	531,44	1,44	765,27		1 329,37
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,05922	56,11	1,4	78,55		4,65
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0114492			35 658,74		408,26
		Итого прямые затраты									3 867,64
		ФОТ									2 115,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 904,28
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					881,26
		Всего по позиции							16 852,03		6 653,18
1470	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,3948	1	0,3948					
		Объем=(56,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,39359					5 445,83
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	13,39359			406,60		5 445,83
	2 ЭМ										3,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00987					4,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,004935	37,32	1,55	57,85		0,29
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,004935			382,49		1,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,004935	477,92	1,3	621,30		3,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,004935			430,70		2,13
	4 М										450,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0003356	56 758,82	0,96	54 488,47		18,29
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,003948			37,15		0,15
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,094752	2 507,62	1,44	3 610,97		342,15
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,003948	56,11	1,4	78,55		0,31
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0008686	92 992,31	1,11	103 221,46		89,66
		Итого прямые затраты									5 903,77
		ФОТ									5 449,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 904,87
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 269,86
		Всего по позиции							33 126,90		13 078,50
1471	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	45,402	1	45,402	153,37	1,37	210,12		9 539,87
		Объем=39,48*1,15									
		Всего по позиции									9 539,87
1472	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,3948	1	0,3948					
		Объем=(56,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9329692					1 263,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	2,9329692			430,70		1 263,23
	2	ЭМ									6,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00987					4,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00987	477,92	1,3	621,30		6,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00987			430,70		4,25
		Итого прямые затраты									1 273,61
		ФОТ									1 267,48
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 140,73
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					527,91
		Всего по позиции							7 452,51		2 942,25
1473	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,3948	1	0,3948					
		Объем=(56,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4256228					614,02
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,4256228			430,70		614,02
	2	ЭМ									3,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004935					2,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,004935	477,92	1,3	621,30		3,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,004935			430,70		2,13
		Итого прямые затраты									619,22
		ФОТ									616,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					554,54
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					256,63
		Всего по позиции							3 623,07		1 430,39
1474	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,011765	1	0,011765	87 665,56	1,78	156 044,70		1 835,87
		Объем=(0,0171+0,0127)*39,48/100									
		Всего по позиции									1 835,87
1475	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,05	1	0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(3+2) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,965					3 227,31
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		8,965			359,99		3 227,31
		2 ЭМ									33,02
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,1985	115,43	1,39	160,45		31,85
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,3965			2,95		1,17
		Итого прямые затраты									3 260,33
		ФОТ									3 227,31
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 904,58
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 516,84
		Всего по позиции							153 635,00		7 681,75
1476	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,161	1	0,161					
		Объем=(2,3*1,4*5) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,84108					2 083,98
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		5,84108			356,78		2 083,98
		Итого прямые затраты									2 083,98
		ФОТ									2 083,98
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 875,58
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					979,47
		Всего по позиции							30 677,20		4 939,03
1477	ГЭСН09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	16,1	1	16,1					
		Объем=2,3*1,4*5									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,4717					23 161,75
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	2,78	1,15	51,4717			449,99		23 161,75
		2 ЭМ									711,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4025					173,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,4025	477,92	1,3	621,30		250,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,4025			430,70		173,36
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,73	1,25	14,69125			31,41		461,45
		4 М									7 091,21
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,8252		13,28572			6,60		87,69
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,08		1,288	155,63	1	155,63		200,45
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,003		0,0483	89 330,06	1,18	105 409,47		5 091,28
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,19		3,059	478,28	1,17	559,59		1 711,79
		Итого прямые затраты									31 137,84
		ФОТ									23 335,11
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					19 531,49
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					12 297,60
		Всего по позиции							3 910,99		62 966,93
1478	ФСБЦ-07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный остекленный	шт	5	1	5	23 563,03	1,26	29 689,42		148 447,10
		Всего по позиции									148 447,10
1479	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,44352					1 040,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26,56	1,15	2,44352			425,88		1 040,65
		2 ЭМ									17,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014					7,36
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,009			1 643,86		14,79
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,009			578,56		5,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,005	477,92	1,3	621,30		3,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,005			430,70		2,15
		4 М									2,90
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,5		0,44			6,60		2,90
		Итого прямые затраты									1 068,81
		ФОТ									1 048,01
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 018,67
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					489,94
		Всего по позиции							32 217,75		2 577,42
1480	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной	шт	8	1	8	2 291,50	1,26	2 887,29		23 098,32
		Всего по позиции									23 098,32
1481	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,08	1	0,08					
		Объем=(1*8) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,53088					585,55
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	1,53088			382,49		585,55
		4 М									67,45
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,55008			6,60		3,63
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,536	88,86	1,34	119,07		63,82
		Итого прямые затраты									653,00
		ФОТ									585,55
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					590,23
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					323,52
		Всего по позиции							19 584,38		1 566,75
1482	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	8	1	8	127,78	1,1	140,56		1 124,48
		Всего по позиции									1 124,48
1483	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,3171	1	0,3171					
		Объем=(45,3*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,5115206					11 670,35
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	30,5115206			382,49		11 670,35
		2 ЭМ									21,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5311425					204,04
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0079275			1 679,76		13,32
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0079275			494,99		3,92
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,1189125	37,32	1,55	57,85		6,88
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,1189125			382,49		45,48
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,4043025	2,31	1,54	3,56		1,44
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,4043025			382,49		154,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									8,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,234654			37,15		8,72
		Итого прямые затраты									11 904,75
		ФОТ									11 874,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 686,95
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 945,68
		Всего по позиции							86 841,31		27 537,38
1484	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	9,513	1	9,513	132,95	2,07	275,21		2 618,07
		Объем=0,3*31,71									
		Всего по позиции									2 618,07
1485	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	7,9275	1	7,9275	65,84	1,25	82,30		652,43
		Объем=0,25*31,71									
		Всего по позиции									652,43
1486	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,3171	1	0,3171					
		Объем=(45,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,4253295					6 271,94
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	15,4253295			406,60		6 271,94
	2 ЭМ										2,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0079276					3,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0039638	37,32	1,55	57,85		0,23
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0039638			382,49		1,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0039638	477,92	1,3	621,30		2,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0039638			430,70		1,71
	4 М										612,33
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0022514	56 758,82	0,96	54 488,47		122,68
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,003171			37,15		0,12
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,076104	2 507,62	1,44	3 610,97		274,81
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,003171	56,11	1,4	78,55		0,25
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0009196	92 992,31	1,11	103 221,46		94,92
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0030759	25 237,94	1,54	38 866,43		119,55
		Итого прямые затраты									6 890,19
		ФОТ									6 275,17
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 647,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 613,61
		Всего по позиции							47 781,30		15 151,45
1487	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	3,64665	1	3,64665	1 004,11	1,37	1 375,63		5 016,44
		Объем=(31,71*1,15) / 10									
		Всего по позиции									5 016,44
1488	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,3171	1	0,3171					
		Объем=(45,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3557359					1 014,62
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	2,3557359			430,70		1 014,62
	2 ЭМ										4,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0079275					3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0079275	477,92	1,3	621,30		4,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0079275			430,70		3,41
		Итого прямые затраты									1 022,96
		ФОТ									1 018,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					916,23
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					424,01
		Всего по позиции							7 452,54		2 363,20
1489	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(45,3*0,7) / 100	100 м2	0,3171	1	0,3171					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1450481					493,17
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,1450481			430,70		493,17
	2 ЭМ										2,46
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0039638					1,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0039638	477,92	1,3	621,30		2,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0039638			430,70		1,71
		Итого прямые затраты									497,34
		ФОТ									494,88
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					445,39
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					206,12
		Всего по позиции							3 622,99		1 148,85
1490	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*31,71/100	т	0,0094496	1	0,0094496	87 665,56	1,78	156 044,70		1 474,56
		Всего по позиции									1 474,56
Слаботочные системы											
1491	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	9	1	9					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,4328					5 512,80
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	10,4328			528,41		5 512,80
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									5 512,80
1491.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	95,87
		ФОТ									5 512,80
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 961,52
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 535,89
		Всего по позиции							1 456,23		13 106,08
1492	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	9	1	9					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,388					9 187,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-54 Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	17,388			528,41		9 187,99
		4 М									414,70
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0036	284,15	1,75	497,26		1,79
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,8892			6,60		5,87
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,27	978,09	1,34	1 310,64		353,87
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00018	4 338,27	1,32	5 726,52		1,03
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,036	899,56	1,61	1 448,29		52,14
		Итого прямые затраты									9 602,69
1492.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					159,79
		ФОТ									9 187,99
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					8 269,19
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					4 226,48
		Всего по позиции							2 473,13		22 258,15
1493	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,14					1 683,32
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	4,14			406,60		1 683,32
		4 М									0,00
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									1 683,32
1493.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	29,28
		ФОТ									1 683,32
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 599,15
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					892,16
		Всего по позиции							1 401,30		4 203,91
1494	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,9					2 805,54
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	6,9			406,60		2 805,54
		4 М									360,40
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		9,48	2,27	1,7	3,86		36,59
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,015	14 395,23	1,44	20 729,13		310,94
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011		0,033	260,03	1,5	390,05		12,87
		Итого прямые затраты									3 165,94
1494.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					48,79
		ФОТ									2 805,54
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 665,26
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 486,94
		Всего по позиции							2 455,64		7 366,93
1495	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,42					4 930,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	12,42			396,95		4 930,12
		4 М									0,00
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									4 930,12
1495.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	85,74
		ФОТ									4 930,12
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					4 683,61
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 612,96
		Всего по позиции							4 104,14		12 312,43
1496	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,7					8 216,87
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	20,7			396,95		8 216,87
		4 М									422,62
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,15	206,43	1,75	361,25		54,19
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,18			6,60		1,19
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		31,59	2,27	1,7	3,86		121,94
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0012	97 479,20	1,18	115 025,46		138,03
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,03	373,74	1,4	523,24		15,70
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,03	931,11	1,61	1 499,09		44,97
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,018	157,44	1,22	192,08		3,46
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,15	235,73	1,22	287,59		43,14
		Итого прямые затраты									8 639,49
1496.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					142,90
		ФОТ									8 216,87
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 806,03
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					4 354,94
		Всего по позиции							6 981,12		20 943,36
1497	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	2,41	1	2,41					
		Объем=241 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,2324					8 139,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		23,2324			350,35		8 139,47
		2 ЭМ									1,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0241					9,22
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0241	37,32	1,55	57,85		1,39
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0241			382,49		9,22
		Итого прямые затраты									8 150,08
		ФОТ									8 148,69
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 415,31
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					3 911,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									8 081,64		19 476,76
1498	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(241-144) / 100	100 м	0,97	1	0,97					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,11828					5 523,58
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	13,11828			421,06		5 523,58
	2 ЭМ										10 404,53
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4,983375					2 847,32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,2425			1 643,86		398,64
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,2425			578,56		140,30
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	3,37075			2,81		9,47
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	3,37075	8,84	1,46	12,91		43,52
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	4,498375	1 472,34	1,48	2 179,06		9 802,23
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	4,498375			578,56		2 602,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,2425	477,92	1,3	621,30		150,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,2425			430,70		104,44
	4 М										1 012,60
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,23765	37,71	1,7	64,11		15,24
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,485	931,11	1,61	1 499,09		727,06
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0027936	82 698,14	1,17	96 756,82		270,30
Итого прямые затраты											19 788,03
1498.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					96,06
		ФОТ									8 370,90
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 119,77
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 269,16
Всего по позиции									33 271,15		32 273,02
1499	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,44	1	1,44					
		Объем=144 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,97624					11 488,64
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	26,97624			425,88		11 488,64
	2 ЭМ										1,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,018					6,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,018	37,32	1,55	57,85		1,04
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,018			382,49		6,88
	4 М										354,57
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		9,455616			6,60		62,41
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,288	261,09	1,34	349,86		100,76
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00144	99 190,96	1,34	132 915,89		191,40
Итого прямые затраты											11 851,13
1499.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					199,80
		ФОТ									11 495,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 150,65
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 862,72
Всего по позиции									20 183,54		29 064,30
1500	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	146,88	1	146,88	262,61	1,76	462,19		67 886,47
		Объем=144*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											67 886,47
1501	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=144 / 100	100 м	1,44	1	1,44					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,41624					4 385,86
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	10,41624			421,06		4 385,86
	2 ЭМ										122,32
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,108					54,50
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,054			1 643,86		88,77
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,054			578,56		31,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,054	477,92	1,3	621,30		33,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,054			430,70		23,26
	4 М										497,02
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		38,4048	5,87	0,96	5,64		216,60
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,001512	43 821,53	1,44	63 103,00		95,41
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0288	79,88	1,55	123,81		3,57
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,072	1 239,94	1,23	1 525,13		109,81
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,017568	2 316,78	1,76	4 077,53		71,63
Итого прямые затраты											5 059,70
1501.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					76,28
		ФОТ									4 440,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 307,15
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 264,58
Всего по позиции										8 130,35	11 707,71
1502	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5е РЕ с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(241*1.02) / 1000	1000 м	0,24582	1	0,24582	46 282,75	1,24	57 390,61		14 107,76
Всего по позиции											14 107,76
Электромонтажные работы											
1503	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=15 / 100	100 шт	0,15	1	0,15					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6835					966,03
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,6835			359,99		966,03
	2 ЭМ										0,69
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,012					4,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,012	37,32	1,55	57,85		0,69
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,012			382,49		4,59
Итого прямые затраты											971,31
		ФОТ									970,62
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					883,26
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					465,90
Всего по позиции										15 469,80	2 320,47
1504	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=491 / 100	100 м	4,91	1	4,91					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,4714					4 369,35
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		12,4714			350,35		4 369,35
Итого прямые затраты											4 369,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									4 369,35
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 976,11
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 097,29
		Всего по позиции							2 126,83		10 442,75
1505	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=343,7 / 100	100 м	3,437	1	3,437					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			83,14103					35 007,36
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		83,14103			421,06		35 007,36
		2 ЭМ									4 179,45
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		25,12447	115,43	1,39	160,45		4 031,22
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		50,24894			2,95		148,23
		Итого прямые затраты									39 186,81
		ФОТ									35 007,36
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					36 057,58
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					20 654,34
		Всего по позиции							27 901,87		95 898,73
1506	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=147,3 / 100	100 м	1,473	1	1,473					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,252808					13 580,37
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	32,252808			421,06		13 580,37
		2 ЭМ									500,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,331425					167,24
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,1657125			1 643,86		272,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,1657125			578,56		95,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,1657125	477,92	1,3	621,30		102,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,1657125			430,70		71,37
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	3,9771			31,41		124,92
		4 М									326,53
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,9120816			6,60		6,02
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,41408	155,63	1	155,63		220,07
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,2946	160,07	2,13	340,95		100,44
		Итого прямые затраты									14 574,43
1506.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2					236,18
		ФОТ									13 747,61
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 335,18
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 011,28
		Всего по позиции							23 867,66		35 157,07
1507	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=147,3*1,02	м	150,246	1	150,246	16,57	1	16,57		2 489,58
		Всего по позиции									2 489,58
1508	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=687 / 100	100 шт	6,87	1	6,87	112,32	1,76	197,68		1 358,06
		Всего по позиции									1 358,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1509	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=147,3 / 100	100 м	1,473	1	1,473					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,6549455					4 486,37
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	6,29	1,15	10,6549455			421,06		4 486,37
	2 ЭМ										125,12
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,110475					55,75
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0552375			1 643,86		90,80
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,25	0,0552375			578,56		31,96
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0552375	477,92	1,3	621,30		34,32
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0552375			430,70		23,79
	4 М										508,43
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		39,28491	5,87	0,96	5,64		221,57
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00105		0,0015467	43 821,53	1,44	63 103,00		97,60
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02		0,02946	79,88	1,55	123,81		3,65
	20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм		100 шт	0,05		0,07365	1 239,94	1,23	1 525,13		112,33
	20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм		1000 шт	0,0122		0,0179706	2 316,78	1,76	4 077,53		73,28
		Итого прямые затраты									5 175,67
1509.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					78,02
		ФОТ									4 542,12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 405,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 316,48
		Всего по позиции							8 130,37		11 976,03
1510	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(190,3+300,7-147,3) / 100	100 м	3,437	1	3,437					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			46,481988					19 571,71
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	11,76	1,15	46,481988			421,06		19 571,71
	2 ЭМ										36 866,32
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			17,6575875					10 088,93
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,85925			1 643,86		1 412,49
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,85925			578,56		497,13
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	2,78	1,25	11,943575			2,81		33,56
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	2,78	1,25	11,943575	8,84	1,46	12,91		154,19
	91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг		маш.-ч	3,71	1,25	15,9390875	1 472,34	1,48	2 179,06		34 732,23
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,71	1,25	15,9390875			578,56		9 221,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,85925	477,92	1,3	621,30		533,85
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,85925			430,70		370,08
	4 М										3 587,93
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,245		0,842065	37,71	1,7	64,11		53,98
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,5		1,7185	931,11	1,61	1 499,09		2 576,19
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00288		0,0098986	82 698,14	1,17	96 756,82		957,76
		Итого прямые затраты									70 114,89
1510.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					340,38
		ФОТ									29 660,64
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					28 770,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 126,93
		Всего по позиции							33 271,17		114 353,02
1511	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(190,3*1,02) / 1000	1000 м	0,194106	1	0,194106	71 505,96	1,25	89 382,45		17 349,67
		Всего по позиции									17 349,67
1512	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(300,7*1,02) / 1000	1000 м	0,306714	1	0,306714	46 171,48	1,25	57 714,35		17 701,80
		Всего по позиции									17 701,80
1513	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=2 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5	100 шт чел.-ч чел.-ч	0,02 24,1	1	0,02 0,482 0,482				406,60	195,98 195,98
		Итого прямые затраты									195,98
		ФОТ									195,98
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					178,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					94,07
		Всего по позиции							23 419,50		468,39
1514	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46
		Всего по позиции									188,46
1515	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток Объем=4 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5	100 шт чел.-ч чел.-ч	0,04 24,1	1	0,04 0,964 0,964				406,60	391,96 391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
1516	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	4	1	4	617,13	1,22	752,90		3 011,60
		Всего по позиции									3 011,60
1517	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки Объем=5 / 10	10 шт	0,5	1	0,5	351,98	1,22	429,42		214,71
		Всего по позиции									214,71
1518	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 4 М 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	шт чел.-ч чел.-ч кг	8 1,03 0,02	1 1,15	8 9,476 9,476 0,16			174,93 206,42	1,18	33,03 33,03
		Итого прямые затраты									4 236,20
1518.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					73,10
		ФОТ									4 203,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 077,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 143,62
		Всего по позиции							1 316,25		10 529,99
1519 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	8	1	8	216,63	1,2	259,96		2 079,68
		Всего по позиции									2 079,68
1520	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках Объем=15 / 100	100 шт	0,15	1	0,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,284					7 222,93
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	16,284			443,56		7 222,93
	2 ЭМ										84,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,075					37,85
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0375			1 643,86		61,64
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0375			578,56		21,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0375	477,92	1,3	621,30		23,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,0375			430,70		16,15
	4 М										281,35
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,153	1 044,81	1,76	1 838,87		281,35
	Итого прямые затраты										7 627,07
1520.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					125,62
	ФОТ										7 260,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 042,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 703,00
	Всего по позиции										123 324,33
1521	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	15	1	15	3 763,75	1,69	6 360,74		95 411,10
	Всего по позиции										95 411,10
Отопление											
1522	ГЭСНр65-01-001-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм Объем=52 / 100	100 м	0,52	1	0,52					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,0232					6 719,95
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34,66		18,0232			372,85		6 719,95
	2 ЭМ										12,64
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,052					19,89
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,052	37,32	1,55	57,85		3,01
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,052			382,49		19,89
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,3		1,716	4,35	1,29	5,61		9,63
	4 М										267,85
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,43		0,2236	340,41	1,81	616,14		137,77
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,74		1,4248			91,30		130,08
	Итого прямые затраты										7 020,33
	ФОТ										6 739,84
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					5 863,66
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 965,53
	Всего по позиции										30 479,85
1523	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,6					2 333,50
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		6,6			353,56		2 333,50
	2 ЭМ										7,78
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1344					51,41
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,1344	37,32	1,55	57,85		7,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,1344			382,49		51,41
	Итого прямые затраты										2 392,69
	ФОТ										2 384,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					2 074,87
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 049,36
		Всего по позиции							91 948,67		5 516,92
1524	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,13862					1 622,88
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	4,13862			392,13		1 622,88
	2 ЭМ										53,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0585					28,09
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,024			1 643,86		39,45
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,024			578,56		13,89
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0135	37,32	1,55	57,85		0,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0135			382,49		5,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,021	477,92	1,3	621,30		13,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,021			430,70		9,04
	4 М										2,49
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,24288			6,60		1,60
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,011082	64,96	1,24	80,55		0,89
		Итого прямые затраты									1 706,74
		ФОТ									1 650,97
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 797,91
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 010,39
		Всего по позиции							75 250,67		4 515,04
1525	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=18 / 100	100 шт	0,18	1	0,18	4 205,09	1,05	4 415,34		794,76
		Всего по позиции									794,76
1526	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	6	1	6	5 646,46	1,18	6 662,82		39 976,92
		Всего по позиции									39 976,92
1527	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*6	шт	12	1	12	32,79	1,62	53,12		637,44
		Всего по позиции									637,44
		Итого по разделу 11 Надземный переход 2-го этажа									3 524 624,15
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2045,1425577					
		затраты труда машинистов				78,4658639					
Раздел 12. Учебный кабинет №212											
Потолок											
1528	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0236					1 558,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		4,0236			387,31		1 558,38
		2 ЭМ									4,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,084					32,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,084	37,32	1,55	57,85		4,86
	4-100-030	ОТм(зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,084			382,49		32,13
		Итого прямые затраты									1 595,37
		ФОТ									1 590,51
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 431,46
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					715,73
		Всего по позиции							8 910,86		3 742,56
1529	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,48818					20 837,49
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	49,48818			421,06		20 837,49
	2 ЭМ										1 517,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,8035					1 188,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,399	37,32	1,55	57,85		23,08
	4-100-030	ОТм(зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,399			382,49		152,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	2,4045	477,92	1,3	621,30		1 493,92
	4-100-040	ОТм(зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	2,4045			430,70		1 035,62
	4 М										7,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		1,16844			6,60		7,71
		Итого прямые затраты									23 550,43
		ФОТ									22 025,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 823,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 173,71
		Всего по позиции							125 112,60		52 547,29
1530	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	43,26	1	43,26			260,48		11 268,36
		Всего по позиции									11 268,36
Стены											
1531	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,5712					2 652,57
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		7,5712			350,35		2 652,57
		Итого прямые затраты									2 652,57
		ФОТ									2 652,57
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 387,31
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 193,66
		Всего по позиции							8 562,55		6 233,54
1532	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,6176					6 823,47
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		17,6176			387,31		6 823,47
	2 ЭМ										4,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0728					27,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0728	37,32	1,55		57,85	4,21
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0728				382,49	27,85
		4 М									122,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728				37,15	0,27
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,024752	3 392,36	1,45		4 918,92	121,75
		Итого прямые затраты									6 977,55
		ФОТ									6 851,32
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 097,67
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 014,58
		Всего по позиции							22 101,37		16 089,80
1533	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,926					1 072,14
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		2,926				366,42	1 072,14
		2 ЭМ									1,07
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,064	11,45	1,46		16,72	1,07
		4 М									268,63
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,048	3 859,62	1,45		5 596,45	268,63
		Итого прямые затраты									1 341,84
		ФОТ									1 072,14
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 104,30
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					632,56
		Всего по позиции							15 393,50		3 078,70
1534	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,08	1	0,08	19 538,21	1,47		28 721,17	2 297,69
		Всего по позиции									2 297,69
1535	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,38856					3 973,52
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		10,38856				382,49	3 973,52
		2 ЭМ									13,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02184					9,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,02184	477,92	1,3		621,30	13,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02184				430,70	9,41
		4 М									0,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728				37,15	0,27
		Итого прямые затраты									3 996,77
		ФОТ									3 982,93
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 584,64
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 832,15
		Всего по позиции							12 930,71		9 413,56
1536	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	22,4952	1	22,4952	183,13	1,91		349,78	7 868,37
		Всего по позиции									7 868,37
1537	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,66956					7 681,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	18,66956			411,42		7 681,03
		2 ЭМ									129,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1911					81,29
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0728			1 679,76		122,29
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,0728			494,99		36,04
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,1183	37,32	1,55	57,85		6,84
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,1183			382,49		45,25
		4 М									15 876,50
		08.3.03.04-0043 Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0009464	88 783,86	1	88 783,86		84,03
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,26208	60 258,20	1	60 258,20		15 792,47
		Итого прямые затраты									23 767,95
		ФОТ									7 762,32
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 986,09
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 233,01
		Всего по позиции							46 685,51		33 987,05
1538	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,89298					1 676,71
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
		2 ЭМ									6,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0182					7,40
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		4 М									5,72
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
1539	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
1540	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			96,278					39 610,69
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	96,278			411,42		39 610,69
		2 ЭМ									282,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3104					515,55
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,1274			1 679,76		214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,1274			494,99		63,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	1,183	37,32	1,55	57,85		68,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,183			382,49		452,49
	4 М										45 327,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		8,736	92,95	1,44	133,85		1 169,31
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00182	76 630,40	1,34	102 684,74		186,89
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,009464	4 800,85	1,4	6 721,19		63,61
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		2,2568	3 392,36	1,45	4 918,92		11 101,02
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		78,624	353,61	1,18	417,26		32 806,65
		Итого прямые затраты									85 736,43
		ФОТ									40 126,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					36 113,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 712,58
		Всего по позиции							190 333,28		138 562,63
1541	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
1542	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0074984*1000	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Всего по позиции									617,12
1543	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,6974					10 041,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	24,6974			406,60		10 041,96
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		4 М									830,79
		01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,00085		0,0006188	56 758,82	0,96	54 488,47		33,72
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		0,17472	2 507,62	1,44	3 610,97		630,91
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00728	56,11	1,4	78,55		0,57
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0016016	92 992,31	1,11	103 221,46		165,32
		Итого прямые затраты									10 886,33
		ФОТ									10 049,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 185,56
		Всего по позиции							33 126,80		24 116,31
1544	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(72,8*1,15) / 10	10 м2	8,372	1	8,372	476,13	1,2	571,36		4 783,43
		Всего по позиции									4 783,43
1545	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,89298					1 676,71
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
		2 ЭМ									6,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0182					7,40
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		4 М									5,72
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
1546	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0074984*1000	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Всего по позиции									617,12
1547	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,12548					3 886,36
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	9,12548			425,88		3 886,36
		2 ЭМ									17,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0364					15,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0273	477,92	1,3	621,30		16,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0273			430,70		11,76
	4 М										3 212,72
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,2032	531,44	1,44	765,27		2 451,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1092	56,11	1,4	78,55		8,58
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,021112			35 658,74		752,83
		Итого прямые затраты									7 131,81
		ФОТ									3 901,60
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 511,44
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 625,02
		Всего по позиции							16 852,02		12 268,27
1548	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
1549	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
1550	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,6974					10 041,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	24,6974			406,60		10 041,96
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										830,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0006188	56 758,82	0,96	54 488,47		33,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,17472	2 507,62	1,44	3 610,97		630,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00728	56,11	1,4	78,55		0,57
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0016016	92 992,31	1,11	103 221,46		165,32
		Итого прямые затраты									10 886,33
		ФОТ									10 049,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 185,56
		Всего по позиции							33 126,80		24 116,31
1551	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	8,372	1	8,372	1 004,11	1,37	1 375,63		11 516,77
		Объем=(72,8*1,15) / 10									
		Всего по позиции									11 516,77
1552	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,408312					2 329,36
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	5,408312			430,70		2 329,36
	2 ЭМ										11,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0182					7,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0182	477,92	1,3	621,30		11,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0182			430,70		7,84
		Итого прямые затраты									2 348,51
		ФОТ									2 337,20
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 103,48
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					973,44
		Всего по позиции							7 452,51		5 425,43
1553	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,628808					1 132,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	2,628808			430,70		1 132,23
	2 ЭМ										5,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0091					3,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		Итого прямые затраты									1 141,80
		ФОТ									1 136,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 022,54
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					473,21
		Всего по позиции							3 623,01		2 637,55
1554	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0216944	1	0,0216944	87 665,56	1,78	156 044,70		3 385,30
		Объем=(0,0171+0,0127)*72,8/100									
		Всего по позиции									3 385,30
1555	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	2	1	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,197					1 284,49
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,39	1,15	3,197			401,78		1 284,49
	2 ЭМ										64,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					25,23
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,025			1 643,86		41,10
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,025			578,56		14,46
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,025	477,92	1,3	621,30		15,53
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,025			430,70		10,77
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,1	1,25	0,25			31,41		7,85
	4 М										249,43
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182		0,364			6,60		2,40
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,11		0,22	155,63	1	155,63		34,24
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,4		0,8	174,93	1,18	206,42		165,14
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,0003		0,0006			5 981,40		3,59
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм		т	0,00043		0,00086			51 231,63		44,06
	Итого прямые затраты								1 925,74		3 851,47
	ФОТ										1 309,72
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 426,29
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					801,55
	Всего по позиции								1 925,74		3 851,47
1556	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	2	1	2	2 450,31	1,13	2 768,85		5 537,70
		Всего по позиции									5 537,70
Полы											
1557	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9048					317,00
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,9048			350,35		317,00
	Итого прямые затраты										317,00
	ФОТ										317,00
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					282,13
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					155,33
	Всего по позиции								3 143,58		754,46
1558	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7838					1 676,00
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39		4,7838			350,35		1 676,00
	2 ЭМ										3,16
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0546					20,88
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13		0,0546	37,32	1,55	57,85		3,16
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,0546			382,49		20,88
	Итого прямые затраты										1 700,04
	ФОТ										1 696,88
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 510,22
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					831,47
	Всего по позиции								9 623,17		4 041,73
1559	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,42	1	0,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=42 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6578					1 631,86
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		4,6578			350,35		1 631,86
		2 ЭМ									2,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0504					19,28
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0504	37,32	1,55		57,85	2,92
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0504			382,49		19,28
		Итого прямые затраты									1 654,06
		ФОТ									1 651,14
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 469,51
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					809,06
		Всего по позиции							9 363,40		3 932,63
1560	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,3248					2 566,24
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		7,3248			350,35		2 566,24
		Итого прямые затраты									2 566,24
		ФОТ									2 566,24
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 283,95
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 257,46
		Всего по позиции							14 542,02		6 107,65
1561	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	8,4	1	8,4					
		571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,0016					6 502,94
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	17,0016			382,49		6 502,94
		2 ЭМ									3 897,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,78					1 700,96
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,268			1 679,76		3 809,70
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,268			494,99		1 122,64
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,512	37,32	1,55		57,85	87,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,512			382,49		578,32
		Итого прямые затраты									12 101,07
		ФОТ									8 203,90
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					8 269,53
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 532,65
		Всего по позиции							2 964,67		24 903,25
1562	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4614					5 006,74
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	12,4614			401,78		5 006,74
		2 ЭМ									299,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,567					239,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0945	37,32	1,55	57,85		5,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0945			382,49		36,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,4725	477,92	1,3	621,30		293,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	0,4725			430,70		203,51
		Итого прямые затраты									5 545,43
		ФОТ									5 246,40
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 288,37
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 898,64
		Всего по позиции							32 696,29		13 732,44
1563	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	4,2	1	4,2	5 240,11	1,38	7 231,35		30 371,67
		Объем=42*0,1									
		Всего по позиции									30 371,67
1564	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	4,2	1	4,2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,626					4 064,34
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	10,626			382,49		4 064,34
	2 ЭМ										2 435,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,3625					1 063,10
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	1,4175			1 679,76		2 381,06
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	1,4175			494,99		701,65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,945	37,32	1,55	57,85		54,67
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,945			382,49		361,45
		Итого прямые затраты									7 563,17
		ФОТ									5 127,44
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 168,46
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 832,91
		Всего по позиции							3 705,84		15 564,54
1565	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	4,62	1	4,62	1 557,24	1,51	2 351,43		10 863,61
		Всего по позиции									10 863,61
1566	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,93588					2 719,77
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	6,93588			392,13		2 719,77
	2 ЭМ										81,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13125					56,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,13125	477,92	1,3	621,30		81,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,13125			430,70		56,53
	4 М										2 621,53
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		612,507	2,52	1,7	4,28		2 621,53
		Итого прямые затраты									5 479,38
		ФОТ									2 776,30
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					2 423,71
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 297,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Всего по позиции	21 907,17								9 201,01					
1567	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	48,3	1	48,3	14,89	1,2	17,87	863,12						
		Всего по позиции									863,12					
1568	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	2,4	1	2,4										
		Объем=24 / 10														
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,6624											
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	0,6624						401,78				
		4 М										0,63				
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,096						6,60				
		Итого прямые затраты	257,15									266,77				
		ФОТ										266,14				
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90										239,53
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					110,85					
		Всего по позиции	257,15								617,15					
1569	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	24,24	1	24,24	175,23	1,2	210,28	5 097,19						
		Всего по позиции									5 097,19					
1570	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,42	1	0,42										
		Объем=42 / 100														
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		17,1948											
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	17,1948						356,78				
		2 ЭМ										88,37				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,66675							255,03				
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,66675						37,32	1,55	57,85	38,57	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,66675						382,49				255,03
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	4,1055						8,54	1,42	12,13	49,80	
		4 М										54,61				
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		1,47						37,15				54,61
		Итого прямые затраты	39 295,33									6 532,77				
		ФОТ										6 389,79				
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8										6 440,91
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 530,36					
		Всего по позиции	39 295,33								16 504,04					
1571	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,42	1	0,42										
		Объем=42 / 100														
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)														
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		3,40032							1 213,17				
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	3,40032						356,78				1 213,17
		2 ЭМ										305,83				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1,764							674,71				
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,764						37,32	1,55	57,85	102,05	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,764						382,49				674,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	16,8	8,54	1,42	12,13		203,78
		Итого прямые затраты									2 193,71
		ФОТ									1 887,88
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 902,98
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 043,05
		Всего по позиции							12 237,48		5 139,74
1572	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	4,284	1	4,284			6 160,79		26 392,82
		Объем=(2,04+8,16)*42/100									
		Всего по позиции									26 392,82
1573	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,90766					1 149,27
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,01	1,15	0,00483			321,42		1,55
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,23	1,15	0,11109			350,35		38,92
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	4,02	1,15	1,94166			382,49		742,67
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,76	1,15	0,85008			430,70		366,13
	2 ЭМ										57,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,063					30,25
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,02625			1 643,86		43,15
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,25	0,02625			578,56		15,19
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03	1,25	0,01575	37,32	1,55	57,85		0,91
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03	1,25	0,01575			382,49		6,02
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,021	477,92	1,3	621,30		13,05
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,021			430,70		9,04
		Итого прямые затраты									1 236,63
		ФОТ									1 179,52
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 188,96
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					651,68
		Всего по позиции							7 326,83		3 077,27
1574	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	42,42	1	42,42	134,05	1,18	158,18		6 710,00
		Объем=42*1,01									
		Всего по позиции									6 710,00
1575	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,2164					2 221,56
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,8	1,15	5,2164			425,88		2 221,56
	2 ЭМ										54,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0525					23,62
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,06	1,25	0,0315			1 679,76		52,91
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,06	1,25	0,0315			494,99		15,59
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,04	1,25	0,021	37,32	1,55	57,85		1,21
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,25	0,021			382,49		8,03
	4 М										172,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,084			37,15		3,12
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0252	4 800,85	1,4	6 721,19		169,37
		Итого прямые затраты									2 471,79
		ФОТ									2 245,18
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 263,14
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 240,46
		Всего по позиции							14 227,12		5 975,39
1576	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,94866					6 100,20
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	15,94866			382,49		6 100,20
	2 ЭМ										27,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08925					35,14
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,06825	30,61	1,55	47,45		3,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,06825			382,49		26,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	477,92	1,3	621,30		13,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,021			430,70		9,04
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	1,47			7,94		11,67
	4 М										43,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,07308			37,15		2,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		0,683592			6,60		4,51
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		4,2	7,15	1,2	8,58		36,04
		Итого прямые затраты									6 206,56
		ФОТ									6 135,34
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 184,42
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 389,78
		Всего по позиции							37 573,24		15 780,76
1577	ФСБЦ-14.4.01-02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,4	1	8,4	68,29	1,58	107,90		906,36
		Всего по позиции									906,36
1578	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,35364	1	0,35364	23 635,05	1,2	28 362,06		10 029,96
		Всего по позиции									10 029,96
1579	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,02906					9 694,01
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	25,02906			387,31		9 694,01
	2 ЭМ										125,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,22575					95,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,02625	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,02625			382,49		10,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,1995	477,92	1,3	621,30		123,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,1995			430,70		85,92
	4 М										2 406,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		4,1958			6,60		27,69
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,2856	4 165,89	1,7	7 082,01		2 022,62
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		4,326	65,84	1,25	82,30		356,03
		Итого прямые затраты									12 321,78
		ФОТ									9 789,97
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 868,29
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 408,96
		Всего по позиции							65 711,98		27 599,03
	1580	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	21	1	21	223,54	2,13	476,14	9 998,94
		Всего по позиции									9 998,94
1581	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 Объем=42*1,02	м2	42,84	1	42,84	2 368,41	1,23	2 913,14		124 798,92
		Всего по позиции									124 798,92
1582	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=24 / 100	100 м	0,24	1	0,24					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,84368					758,53
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,84368			411,42		758,53
	2	ЭМ									5,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0105					4,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,009	477,92	1,3	621,30		5,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,009			430,70		3,88
	4	М									395,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,609792			6,60		4,02
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,06312	174,13	1,34	233,33		14,73
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,6312	88,86	1,34	119,07		75,16
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0384	1 815,16	1,2	2 178,19		83,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,096	1 448,40	1,2	1 738,08		166,86
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0336	1 275,12	1,2	1 530,14		51,41
		Итого прямые затраты									1 164,48
		ФОТ									762,98
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					769,08
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					421,55
		Всего по позиции							9 812,96		2 355,11
1583	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм Объем=24*1,01	м	24,24	1	24,24	29,45	1,2	35,34		856,64
		Всего по позиции									856,64
Откосы											
1584	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=27,3 / 100	100 м	0,273	1	0,273					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,103465					804,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	2,103465			382,49		804,55
	4	М									78,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,2184	234,33	1,53	358,52		78,30
		Итого прямые затраты									882,85
		ФОТ									804,55
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					782,02
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					376,13
		Всего по позиции							7 476,19		2 041,00
1585	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	2,73	1	2,73	69,38	1,2	83,26		227,30
		Объем=27,3 / 10									
		Всего по позиции									227,30
1586	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,018	1	0,018					
		Объем=(0,6*1,5*2) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2646					91,94
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,2646			347,46		91,94
		Итого прямые затраты									91,94
		ФОТ									91,94
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					82,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					43,21
		Всего по позиции							12 105,56		217,90
1587	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=(1,5*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,67068					256,53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	0,67068			382,49		256,53
	2 ЭМ										3,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00675					2,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00525	477,92	1,3	621,30		3,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00525			430,70		2,26
	4 М										412,86
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,2735	241,35	1,17	282,38		359,61
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,12	369,80	1,2	443,76		53,25
		Итого прямые затраты									675,57
		ФОТ									259,36
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					252,10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					121,25
		Всего по позиции							34 964,00		1 048,92
1588	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,2	391,34		156,54
		Объем=(2*2) / 10									
		Всего по позиции									156,54
1589	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	3	1	3	568,51	1,47	835,71		2 507,13
		Объем=1,5*2									
		Всего по позиции									2 507,13
1590	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(0,7*11,4) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,583338					225,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,583338			387,31		225,93
		2 ЭМ									0,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01596					6,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,01596	37,32	1,55	57,85		0,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,01596			382,49		6,10
		Итого прямые затраты									232,95
		ФОТ									232,03
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					208,83
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					104,41
		Всего по позиции							6 844,49		546,19
1591	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Объем=13,7 / 100	100 м	0,137	1	0,137					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,80038					1 661,26
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		3,80038			437,13		1 661,26
		2 ЭМ									2 569,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,78237					969,01
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		0,88228	1 684,82	1,48	2 493,53		2 199,99
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		0,88228			658,91		581,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,01781	477,92	1,3	621,30		11,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,01781			430,70		7,67
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		0,88228			406,42		358,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		0,88228			430,70		380,00
		Итого прямые затраты									5 199,91
		ФОТ									2 630,27
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 419,85
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					1 367,74
		Всего по позиции							65 602,19		8 987,50
1592	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(13,7*0,3;0)	шт	4	1	4	236,15	1,17	276,30		1 105,20
		Всего по позиции									1 105,20
1593	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=13,7 / 100	100 м	0,137	1	0,137					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,89892					1 178,70
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	2,89892			406,60		1 178,70
		2 ЭМ									427,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9744125					419,68
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	1,644	12,16	1,24	15,08		24,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,030825	477,92	1,3	621,30		19,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,030825			430,70		13,28
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	0,9435875			406,42		383,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	0,9435875			430,70		406,40
		4 М									989,91
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		0,6491882			6,60		4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0098777	56 057,93	1,78	99 783,12		985,63
		Итого прямые затраты									3 015,72
		ФОТ									1 598,38
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					1 668,71
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 086,90
		Всего по позиции							42 126,50		5 771,33
1594	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(11,4*0,7) / 100	100 м2	0,0798	1	0,0798					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,3879936					6 256,76
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	15,3879936			406,60		6 256,76
	2 ЭМ										3,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0139651					5,57
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0016958			484,98		0,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0016958			430,70		0,73
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0092768	37,32	1,55	57,85		0,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0092768			382,49		3,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0029925			430,70		1,29
	4 М										411,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0145236			6,60		0,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,01596	56,11	1,4	78,55		1,25
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		2,394	65,33	2,13	139,15		333,13
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, лапропроницаемая	кг	8,9		0,71022	68,29	1,58	107,90		76,63
		Итого прямые затраты									6 676,66
		ФОТ									6 262,33
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 636,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 608,26
		Всего по позиции							186 980,20		14 921,02
1595	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	8,379	1	8,379			118,96		996,77
		Всего по позиции									996,77
1596	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(11,4*0,7) / 100	100 м2	0,0798	1	0,0798					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4267305					183,79
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,4267305			430,70		183,79
	2 ЭМ										0,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001995					0,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
	4 М										0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00798	56,11	1,4	78,55		0,63
		Итого прямые затраты									185,91
		ФОТ									184,60
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					166,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					76,89
		Всего по позиции							5 375,19		428,94
1597	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,8219	1	0,8219	65,84	1,25	82,30		67,64
		Объем=0,0008219*1000									
		Всего по позиции									67,64
1598	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3082					117,88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,3082			382,49		117,88
	4 М										11,47
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,032	234,33	1,53	358,52		11,47
		Итого прямые затраты									129,35
		ФОТ									117,88
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					114,58
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					55,11
		Всего по позиции							7 476,00		299,04
1599	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	0,4	1	0,4	118,64	1,2	142,37		56,95
		Объем=4 / 10									
		Всего по позиции									56,95
1600	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,000293					426,00
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,000293			425,88		426,00
	2 ЭМ										1,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00399					1,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0029925			430,70		1,29
	4 М										352,16
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,35112	531,44	1,44	765,27		268,70
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,01197	56,11	1,4	78,55		0,94
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0023142			35 658,74		82,52
		Итого прямые затраты									781,75
		ФОТ									427,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					384,90
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					178,12
		Всего по позиции							16 851,75		1 344,77
1601	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,707215					1 100,75
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	2,707215			406,60		1 100,75
	2 ЭМ										0,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001995					0,81
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
	4 М										91,07
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0000678	56 758,82	0,96	54 488,47		3,69
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,000798			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,019152	2 507,62	1,44	3 610,97		69,16
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,000798	56,11	1,4	78,55		0,06
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0001756	92 992,31	1,11	103 221,46		18,13
	Итого прямые затраты										1 193,31
	ФОТ										1 101,56
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					991,40
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					458,80
	Всего по позиции									33 126,69	2 643,51
1602	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	9,177	1	9,177	153,37	1,37	210,12		1 928,27
		Объем=7,98*1,15									
	Всего по позиции										1 928,27
1603	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5928342					255,33
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	0,5928342			430,70		255,33
	2 ЭМ										1,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001995					0,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,001995	477,92	1,3	621,30		1,24
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,001995			430,70		0,86
	Итого прямые затраты										257,43
	ФОТ										256,19
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					230,57
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					106,70
	Всего по позиции									7 452,38	594,70
1604	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2881578					124,11
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	0,2881578			430,70		124,11
	2 ЭМ										0,62
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0009975					0,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									125,16
		ФОТ									124,54
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					112,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					51,87
		Всего по позиции							3 623,06		289,12
1605	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,002378	1	0,002378	87 665,56	1,78	156 044,70		371,07
		Объем=(0,0171+0,0127)*7,98/100									
		Всего по позиции									371,07
1606	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082522					3 091,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
	2 ЭМ										5,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1407					54,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
	4 М										2,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
		Итого прямые затраты									3 153,57
		ФОТ									3 145,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
		Всего по позиции							86 841,19		7 294,66
1607	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Объем=0,3*8,4									
		Всего по позиции									693,53
1608	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
		Объем=0,25*8,4									
		Всего по позиции									172,83
1609	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,08618					1 661,44
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
	2 ЭМ										0,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021					0,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
		Итого прямые затраты									1 825,21
		ФОТ									1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
		Всего по позиции							47 781,07		4 013,61
1610	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
		Объем=(8,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									1 328,86
1611	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90
		Итого прямые затраты									270,97
		ФОТ									269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
		Всего по позиции							7 452,26		625,99
1612	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2 ЭМ										0,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
1613	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											390,61
Слаботочные системы											
1614	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4776					1 837,60
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	3,4776			528,41		1 837,60
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
	Итого прямые затраты										1 837,60
1614.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	31,96
	ФОТ										1 837,60
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 653,84
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					845,30
	Всего по позиции										1 456,23
1615	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,796					3 062,66
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	5,796			528,41		3 062,66
	4 М										138,24
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0012	284,15	1,75	497,26		0,60
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,2964			6,60		1,96
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,09	978,09	1,34	1 310,64		117,96
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00006	4 338,27	1,32	5 726,52		0,34
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,012	899,56	1,61	1 448,29		17,38
	Итого прямые затраты										3 200,90
1615.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					53,26
	ФОТ										3 062,66
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 756,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 408,82
	Всего по позиции										2 473,12
1616	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,38					561,11
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	1,38			406,60		561,11
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
	Итого прямые затраты										561,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1616.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	9,76
		ФОТ									561,11
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					533,05
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					297,39
		Всего по позиции							1 401,31		1 401,31
1617	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3					935,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	2,3			406,60		935,18
		4 М									120,14
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		3,16	2,27	1,7	3,86		12,20
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,005	14 395,23	1,44	20 729,13		103,65
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,011	260,03	1,5	390,05		4,29
		Итого прямые затраты									1 055,32
1617.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,26
		ФОТ									935,18
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					888,42
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					495,65
		Всего по позиции							2 455,65		2 455,65
1618	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
		стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,14					1 643,37
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	4,14			396,95		1 643,37
		4 М									0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									1 643,37
1618.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	28,58
		ФОТ									1 643,37
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 561,20
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					870,99
		Всего по позиции							4 104,14		4 104,14
1619	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9					2 738,96
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	6,9			396,95		2 738,96
		4 М									140,87
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,05	206,43	1,75	361,25		18,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,06			6,60		0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		10,53	2,27	1,7	3,86		40,65
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0004	97 479,20	1,18	115 025,46		46,01
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,01	373,74	1,4	523,24		5,23
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,01	931,11	1,61	1 499,09		14,99
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,006	157,44	1,22	192,08		1,15
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,05	235,73	1,22	287,59		14,38
		Итого прямые затраты									2 879,83
1619.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,63
		ФОТ									2 738,96
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 602,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 451,65
		Всего по позиции							6 981,12		6 981,12
1620	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	2,54	1	2,54					
		Объем=254 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,4856					8 578,53
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		24,4856			350,35		8 578,53
		2 ЭМ									1,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0254					9,72
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0254	37,32	1,55	57,85		1,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0254			382,49		9,72
		Итого прямые затраты									8 589,72
		ФОТ									8 588,25
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 815,31
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 122,36
		Всего по позиции							8 081,65		20 527,39
1621	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	1,77	1	1,77					
		Объем=(254-77) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,93748					10 079,12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	23,93748			421,06		10 079,12
		2 ЭМ									18 985,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,093375					5 195,63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4425			1 643,86		727,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,4425			578,56		256,01
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	6,15075			2,81		17,28
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	6,15075	8,84	1,46	12,91		79,41
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	8,208375	1 472,34	1,48	2 179,06		17 886,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	8,208375			578,56		4 749,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4425	477,92	1,3	621,30		274,93
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,4425			430,70		190,58
		4 М									1 847,72
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,43365	37,71	1,7	64,11		27,80
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,885	931,11	1,61	1 499,09		1 326,69
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0050976	82 698,14	1,17	96 756,82		493,23
		Итого прямые затраты									36 108,04
1621.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					175,29
		ФОТ									15 274,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					14 816,51
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 790,12
		Всего по позиции							33 271,16		58 889,96
1622	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,77	1	0,77					
		Объем=77 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,424795					6 143,23
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	14,424795			425,88		6 143,23
	2	ЭМ									0,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009625					3,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,009625	37,32	1,55	57,85		0,56
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,009625			382,49		3,68
	4	М									189,60
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		5,056128			6,60		33,37
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,154	261,09	1,34	349,86		53,88
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00077	99 190,96	1,34	132 915,89		102,35
		Итого прямые затраты									6 337,07
1622.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					106,84
		ФОТ									6 146,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 962,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 134,92
		Всего по позиции							20 183,55		15 541,33
1623	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	78,54	1	78,54	262,61	1,76	462,19		36 300,40
		Объем=77*1,02									
		Всего по позиции									36 300,40
1624	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,77	1	0,77					
		Объем=77 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,569795					2 345,22
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	5,569795			421,06		2 345,22
	2	ЭМ									65,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05775					29,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,028875			1 643,86		47,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,028875			578,56		16,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,028875	477,92	1,3	621,30		17,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,028875			430,70		12,44
	4	М									265,77
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		20,5359	5,87	0,96	5,64		115,82
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0008085	43 821,53	1,44	63 103,00		51,02
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0154	79,88	1,55	123,81		1,91
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0385	1 239,94	1,23	1 525,13		58,72
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,009394	2 316,78	1,76	4 077,53		38,30
		Итого прямые затраты									2 705,55
1624.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					40,79
		ФОТ									2 374,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 303,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 210,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							8 130,40		6 260,41
1625	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(254*1.02) / 1000	1000 м	0,25908	1	0,25908	46 282,75	1,24	57 390,61		14 868,76
		Всего по позиции									14 868,76
1626	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,964					391,96
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					356,68
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
1627	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	4	1	4	617,13	1,22	752,90		3 011,60
		Всего по позиции									3 011,60
Электромонтажные работы											
1628	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0734					386,41
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	17,89		1,0734			359,99		386,41
	2 ЭМ										0,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0048					1,84
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08		0,0048	37,32	1,55	57,85		0,28
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08		0,0048			382,49		1,84
		Итого прямые затраты									388,53
		ФОТ									388,25
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					353,31
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					186,36
		Всего по позиции							15 470,00		928,20
1629	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=595 / 100	100 м	5,95	1	5,95					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,113					5 294,84
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	2,54		15,113			350,35		5 294,84
		Итого прямые затраты									5 294,84
		ФОТ									5 294,84
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					4 818,30
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					2 541,52
		Всего по позиции							2 126,83		12 654,66
1630	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=416,5 / 100	100 м	4,165	1	4,165					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			100,75135					42 422,36
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	24,19		100,75135			421,06		42 422,36
	2 ЭМ										5 064,71
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	7,31		30,44615	115,43	1,39	160,45		4 885,08
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	14,62		60,8923			2,95		179,63
		Итого прямые затраты									47 487,07
		ФОТ									42 422,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					43 695,03
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					25 029,19
		Всего по позиции							27 901,87		116 211,29
1631	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=178,5 / 100	100 м	1,785	1	1,785					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			39,08436					16 456,86
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	39,08436			421,06		16 456,86
	2 ЭМ										606,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,401625					202,67
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2008125			1 643,86		330,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,2008125			578,56		116,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2008125	477,92	1,3	621,30		124,76
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,2008125			430,70		86,49
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	4,8195			31,41		151,38
		4 М									395,70
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,105272			6,60		7,29
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,7136	155,63	1	155,63		266,69
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,357	160,07	2,13	340,95		121,72
		Итого прямые затраты									17 661,48
1631.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					286,21
		ФОТ									16 659,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					16 159,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 496,36
		Всего по позиции							23 867,67		42 603,79
1632	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=178,5*1,02	м	182,07	1	182,07	16,57	1	16,57		3 016,90
		Всего по позиции									3 016,90
1633	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=833 / 100	100 шт	8,33	1	8,33	112,32	1,76	197,68		1 646,67
		Всего по позиции									1 646,67
1634	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=178,5 / 100	100 м	1,785	1	1,785					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,9117975					5 436,64
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	12,9117975			421,06		5 436,64
	2 ЭМ										151,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,133875					67,56
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0669375			1 643,86		110,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0669375			578,56		38,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0669375	477,92	1,3	621,30		41,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0669375			430,70		28,83
		4 М									616,11
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		47,60595	5,87	0,96	5,64		268,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0018743	43 821,53	1,44	63 103,00		118,27
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0357	79,88	1,55	123,81		4,42
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,08925	1 239,94	1,23	1 525,13		136,12
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,021777	2 316,78	1,76	4 077,53		88,80
		Итого прямые затраты									6 271,94
1634.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					94,55
		ФОТ									5 504,20
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 339,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 807,14
		Всего по позиции							8 130,36		14 512,70
1635	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(230,6+364,4-178,5) / 100	100 м	4,165	1	4,165					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			56,32746					23 717,24
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	56,32746			421,06		23 717,24
		2 ЭМ									44 675,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			21,3976875					12 225,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,04125			1 643,86		1 711,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,04125			578,56		602,43
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	14,473375			2,81		40,67
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	14,473375	8,84	1,46	12,91		186,85
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	19,3151875	1 472,34	1,48	2 179,06		42 088,95
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	19,3151875			578,56		11 174,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,04125	477,92	1,3	621,30		646,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,04125			430,70		448,47
		4 М									4 347,89
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,020425	37,71	1,7	64,11		65,42
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,0825	931,11	1,61	1 499,09		3 121,85
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0119952	82 698,14	1,17	96 756,82		1 160,62
		Итого прямые затраты									84 966,09
1635.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					412,47
		ФОТ									35 943,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					34 864,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					18 331,00
		Всего по позиции							33 271,16		138 574,40
1636	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(230,6*1,02) / 1000	1000 м	0,235212	1	0,235212	71 505,96	1,25	89 382,45		21 023,82
		Всего по позиции									21 023,82
1637	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(364,4*1,02) / 1000	1000 м	0,371688	1	0,371688	46 171,48	1,25	57 714,35		21 451,73
		Всего по позиции									21 451,73
1638	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,482					195,98
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,482			406,60		195,98
		Итого прямые затраты									195,98
		ФОТ									195,98
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					178,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					94,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									23 419,50		468,39
1639	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46
Всего по позиции											188,46
1640	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	0,8	1	0,8	351,98	1,22	429,42		343,54
Объем=8 / 10											
Всего по позиции											343,54
1641	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,16	1	0,16					
Объем=16 / 100											
1 ОТ(ЗТ)											1 567,85
1-100-35 Средний разряд работы 3,5									406,60		1 567,85
Итого прямые затраты											1 567,85
ФОТ											1 567,85
Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											1 426,74
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											752,57
Всего по позиции									23 419,75		3 747,16
1642	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	16	1	16	617,13	1,22	752,90		12 046,40
Всего по позиции											12 046,40
1643	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,06	1	0,06					
Объем=6 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)											2 889,17
1-100-42 Средний разряд работы 4,2									443,56		2 889,17
2 ЭМ											33,98
ОТм(ЗТм)											15,14
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									1 643,86		24,66
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6									578,56		8,68
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									477,92	1,3	621,30
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4											9,32
4 М									430,70		6,46
20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2											112,54
100 шт									1 044,81	1,76	112,54
Итого прямые затраты											3 050,83
1643.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					50,25
ФОТ											2 904,31
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											2 817,18
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											1 481,20
Всего по позиции									123 324,33		7 399,46
1644	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	6	1	6	3 763,75	1,69	6 360,74		38 164,44
Всего по позиции											38 164,44
Отопление											
1645	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02	1	0,02					
Объем=2 / 100											
1 ОТ(ЗТ)											777,83
1-100-21 Средний разряд работы 2,1									353,56		777,83
2 ЭМ											2,59
ОТм(ЗТм)											17,14
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									37,32	1,55	2,59
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3											17,14
Итого прямые затраты											797,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									794,97
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					691,62
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					349,79
		Всего по позиции							91 948,50		1 838,97
1646	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,37954					540,96
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			392,13		540,96
	2 ЭМ										17,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0195					9,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			1 643,86		13,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			578,56		4,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0045	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0045			382,49		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,007	477,92	1,3	621,30		4,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,007			430,70		3,01
	4 М										0,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,08096			6,60		0,53
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,003694	64,96	1,24	80,55		0,30
		Итого прямые затраты									568,91
		ФОТ									550,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					599,30
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					336,80
		Всего по позиции							75 250,50		1 505,01
1647	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,05	4 415,34		264,92
		Всего по позиции									264,92
1648	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	2	1	2	5 646,46	1,18	6 662,82		13 325,64
		Всего по позиции									13 325,64
1649	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*2	шт	4	1	4	32,79	1,62	53,12		212,48
		Всего по позиции									212,48
Итого по разделу 12 Учебный кабинет №212											1 479 595,73
Справочно											
затраты труда рабочих						806,3847266					
затраты труда машинистов						48,6928576					
Раздел 13. Учебный кабинет №209											
Потолок											
1650	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0236					1 558,38
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		4,0236			387,31		1 558,38
		2 ЭМ									4,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,084					32,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,084	37,32	1,55		57,85	4,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,084				382,49	32,13
		Итого прямые затраты									1 595,37
		ФОТ									1 590,51
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 431,46
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					715,73
		Всего по позиции							8 910,86		3 742,56
1651	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,48818					20 837,49
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	49,48818			421,06		20 837,49
		2 ЭМ									1 517,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,8035					1 188,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,399	37,32	1,55		57,85	23,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,399				382,49	152,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	2,4045	477,92	1,3		621,30	1 493,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	2,4045				430,70	1 035,62
		4 М									7,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		1,16844				6,60	7,71
		Итого прямые затраты									23 550,43
		ФОТ									22 025,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 823,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 173,71
		Всего по позиции							125 112,60		52 547,29
1652	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	43,26	1	43,26			260,48		11 268,36
		Всего по позиции									11 268,36
Стены											
1653	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,5712					2 652,57
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		7,5712			350,35		2 652,57
		Итого прямые затраты									2 652,57
		ФОТ									2 652,57
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 387,31
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 193,66
		Всего по позиции							8 562,55		6 233,54
1654	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,6176					6 823,47
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		17,6176			387,31		6 823,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									4,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0728					27,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0728	37,32	1,55		57,85	4,21
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0728				382,49	27,85
	4 М										122,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728				37,15	0,27
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,024752	3 392,36	1,45		4 918,92	121,75
		Итого прямые затраты									6 977,55
		ФОТ									6 851,32
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 097,67
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 014,58
		Всего по позиции							22 101,37		16 089,80
1655	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,2	1	0,2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,926					1 072,14
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		2,926				366,42	1 072,14
	2 ЭМ										1,07
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,064	11,45	1,46		16,72	1,07
	4 М										268,63
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,048	3 859,62	1,45		5 596,45	268,63
		Итого прямые затраты									1 341,84
		ФОТ									1 072,14
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 104,30
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					632,56
		Всего по позиции							15 393,50		3 078,70
1656	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,08	1	0,08	19 538,21	1,47	28 721,17		2 297,69
		Всего по позиции									2 297,69
1657	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,38856					3 973,52
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		10,38856				382,49	3 973,52
	2 ЭМ										13,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02184					9,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,02184	477,92	1,3		621,30	13,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02184				430,70	9,41
	4 М										0,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728				37,15	0,27
		Итого прямые затраты									3 996,77
		ФОТ									3 982,93
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 584,64
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 832,15
		Всего по позиции							12 930,71		9 413,56
1658	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	22,4952	1	22,4952	183,13	1,91	349,78		7 868,37
		Всего по позиции									7 868,37
1659	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,66956					7 681,03
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	18,66956			411,42		7 681,03
		2 ЭМ									129,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1911					81,29
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0728			1 679,76		122,29
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,0728			494,99		36,04
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,1183	37,32	1,55	57,85		6,84
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,1183			382,49		45,25
		4 М									15 876,50
		08.3.03.04-0043 Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0009464	88 783,86	1	88 783,86		84,03
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,26208	60 258,20	1	60 258,20		15 792,47
		Итого прямые затраты									23 767,95
		ФОТ									7 762,32
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 986,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 233,01
		Всего по позиции							46 685,51		33 987,05
1660	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,89298					1 676,71
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
		2 ЭМ									6,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0182					7,40
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		4 М									5,72
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
1661	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
1662	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			96,278					39 610,69
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	96,278			411,42		39 610,69
		2 ЭМ									282,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3104					515,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,1274			1 679,76		214,00
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,1274			494,99		63,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	1,183	37,32	1,55	57,85		68,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,183			382,49		452,49
	4 М										45 327,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		8,736	92,95	1,44	133,85		1 169,31
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00182	76 630,40	1,34	102 684,74		186,89
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,009464	4 800,85	1,4	6 721,19		63,61
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		2,2568	3 392,36	1,45	4 918,92		11 101,02
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		78,624	353,61	1,18	417,26		32 806,65
		Итого прямые затраты									85 736,43
		ФОТ									40 126,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					36 113,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 712,58
		Всего по позиции							190 333,28		138 562,63
1663	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
1664	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
1665	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,6974					10 041,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	24,6974			406,60		10 041,96
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		4 М									830,79
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0006188	56 758,82	0,96	54 488,47		33,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,17472	2 507,62	1,44	3 610,97		630,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00728	56,11	1,4	78,55		0,57
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0016016	92 992,31	1,11	103 221,46		165,32
		Итого прямые затраты									10 886,33
		ФОТ									10 049,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 185,56
		Всего по позиции							33 126,80		24 116,31
1666	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(72,8*1,15) / 10	10 м2	8,372	1	8,372	476,13	1,2	571,36		4 783,43
		Всего по позиции									4 783,43
1667	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		4 М									5,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
1668	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0074984*1000	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Всего по позиции									617,12
1669	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,12548					3 886,36
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	9,12548			425,88		3 886,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									17,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0364					15,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0273	477,92	1,3	621,30		16,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0273			430,70		11,76
	4 М										3 212,72
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,2032	531,44	1,44	765,27		2 451,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1092	56,11	1,4	78,55		8,58
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,021112			35 658,74		752,83
		Итого прямые затраты									7 131,81
		ФОТ									3 901,60
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 511,44
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 625,02
		Всего по позиции							16 852,02		12 268,27
1670	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
1671	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0074984*1000	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Всего по позиции									617,12
1672	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,6974					10 041,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	24,6974			406,60		10 041,96
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										830,79
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0006188	56 758,82	0,96	54 488,47		33,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,17472	2 507,62	1,44	3 610,97		630,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00728	56,11	1,4	78,55		0,57
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0016016	92 992,31	1,11	103 221,46		165,32
		Итого прямые затраты									10 886,33
		ФОТ									10 049,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 185,56
		Всего по позиции							33 126,80		24 116,31
1673	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	8,372	1	8,372	1 004,11	1,37	1 375,63		11 516,77
		Объем=(72,8*1,15) / 10									
		Всего по позиции									11 516,77
1674	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,408312					2 329,36
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	5,408312			430,70		2 329,36
	2 ЭМ										11,31
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0182	477,92	1,3	621,30		11,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0182			430,70		7,84
		Итого прямые затраты									2 348,51
		ФОТ									2 337,20
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 103,48
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					973,44
		Всего по позиции							7 452,51		5 425,43
1675	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,628808					1 132,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	2,628808			430,70		1 132,23
	2 ЭМ										5,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0091					3,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		Итого прямые затраты									1 141,80
		ФОТ									1 136,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 022,54
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					473,21
		Всего по позиции							3 623,01		2 637,55
1676	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0216944	1	0,0216944	87 665,56	1,78	156 044,70		3 385,30
		Объем=(0,0171+0,0127)*72,8/100									
		Всего по позиции									3 385,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1677	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,197					1 284,49
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,39	1,15	3,197			401,78		1 284,49
	2 ЭМ										64,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					25,23
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,025			1 643,86		41,10
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,025			578,56		14,46
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,025	477,92	1,3	621,30		15,53
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,025			430,70		10,77
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,1	1,25	0,25			31,41		7,85
	4 М										249,43
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182		0,364			6,60		2,40
	01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,11		0,22	155,63	1	155,63		34,24
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,4		0,8	174,93	1,18	206,42		165,14
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,0003		0,0006			5 981,40		3,59
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм		т	0,00043		0,00086			51 231,63		44,06
		Итого прямые затраты									1 623,63
		ФОТ									1 309,72
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 426,29
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					801,55
		Всего по позиции							1 925,74		3 851,47
1678	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	2	1	2	2 450,31	1,13	2 768,85		5 537,70
		Всего по позиции									5 537,70
Полы											
1679	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9048					317,00
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,9048			350,35		317,00
		Итого прямые затраты									317,00
		ФОТ									317,00
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					282,13
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					155,33
		Всего по позиции							3 143,58		754,46
1680	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7838					1 676,00
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39		4,7838			350,35		1 676,00
	2 ЭМ										3,16
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0546					20,88
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,13		0,0546	37,32	1,55	57,85		3,16
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,0546			382,49		20,88
		Итого прямые затраты									1 700,04
		ФОТ									1 696,88
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 510,22
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					831,47
		Всего по позиции							9 623,17		4 041,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1681	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6578					1 631,86
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		4,6578			350,35		1 631,86
		2 ЭМ									2,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0504					19,28
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0504	37,32	1,55		57,85	2,92
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0504			382,49		19,28
		Итого прямые затраты									1 654,06
		ФОТ									1 651,14
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 469,51
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					809,06
		Всего по позиции							9 363,40		3 932,63
1682	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,3248					2 566,24
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		7,3248			350,35		2 566,24
		Итого прямые затраты									2 566,24
		ФОТ									2 566,24
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 283,95
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 257,46
		Всего по позиции							14 542,02		6 107,65
1683	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	8,4	1	8,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,0016					6 502,94
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	17,0016			382,49		6 502,94
		2 ЭМ									3 897,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,78					1 700,96
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,268			1 679,76		3 809,70
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,268			494,99		1 122,64
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,512	37,32	1,55		57,85	87,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,512			382,49		578,32
		Итого прямые затраты									12 101,07
		ФОТ									8 203,90
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					8 269,53
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 532,65
		Всего по позиции							2 964,67		24 903,25
1684	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4614					5 006,74
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	12,4614			401,78		5 006,74
		2 ЭМ									299,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,567					239,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0945	37,32	1,55	57,85		5,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0945			382,49		36,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,4725	477,92	1,3	621,30		293,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	0,4725			430,70		203,51
		Итого прямые затраты									5 545,43
		ФОТ									5 246,40
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 288,37
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 898,64
		Всего по позиции							32 696,29		13 732,44
1685	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	4,2	1	4,2	5 240,11	1,38	7 231,35		30 371,67
		Объем=42*0,1									
		Всего по позиции									30 371,67
1686	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	4,2	1	4,2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,626					4 064,34
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	10,626			382,49		4 064,34
	2 ЭМ										2 435,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,3625					1 063,10
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	1,4175			1 679,76		2 381,06
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	1,4175			494,99		701,65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,945	37,32	1,55	57,85		54,67
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,945			382,49		361,45
		Итого прямые затраты									7 563,17
		ФОТ									5 127,44
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 168,46
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 832,91
		Всего по позиции							3 705,84		15 564,54
1687	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	4,62	1	4,62	1 557,24	1,51	2 351,43		10 863,61
		Всего по позиции									10 863,61
1688	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,93588					2 719,77
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	6,93588			392,13		2 719,77
	2 ЭМ										81,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13125					56,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,13125	477,92	1,3	621,30		81,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,13125			430,70		56,53
	4 М										2 621,53
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		612,507	2,52	1,7	4,28		2 621,53
		Итого прямые затраты									5 479,38
		ФОТ									2 776,30
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					2 423,71
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 297,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							21 907,17		9 201,01
1689	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	48,3	1	48,3	14,89	1,2	17,87		863,12
		Всего по позиции									863,12
1690	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	2,4	1	2,4					
		Объем=24 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6624					266,14
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	0,6624			401,78		266,14
	4 М										0,63
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,096			6,60		0,63
		Итого прямые затраты									266,77
		ФОТ									266,14
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					239,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					110,85
		Всего по позиции							257,15		617,15
1691	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	24,24	1	24,24	175,23	1,2	210,28		5 097,19
		Всего по позиции									5 097,19
1692	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,1948					6 134,76
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	17,1948			356,78		6 134,76
	2 ЭМ										88,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,66675					255,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,66675	37,32	1,55	57,85		38,57
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,66675			382,49		255,03
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	4,1055	8,54	1,42	12,13		49,80
	4 М										54,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,47			37,15		54,61
		Итого прямые затраты									6 532,77
		ФОТ									6 389,79
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 440,91
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 530,36
		Всего по позиции							39 295,33		16 504,04
1693	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,40032					1 213,17
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	3,40032			356,78		1 213,17
	2 ЭМ										305,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,764					674,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,764	37,32	1,55	57,85		102,05
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,764			382,49		674,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	16,8	8,54	1,42	12,13		203,78
		Итого прямые затраты									2 193,71
		ФОТ									1 887,88
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 902,98
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 043,05
		Всего по позиции							12 237,48		5 139,74
1694	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	4,284	1	4,284			6 160,79		26 392,82
		Объем=(2,04+8,16)*42/100									
		Всего по позиции									26 392,82
1695	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,90766					1 149,27
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,00483			321,42		1,55
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,11109			350,35		38,92
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	1,94166			382,49		742,67
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,85008			430,70		366,13
	2 ЭМ										57,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,063					30,25
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,02625			1 643,86		43,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,02625			578,56		15,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,01575	37,32	1,55	57,85		0,91
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,01575			382,49		6,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	477,92	1,3	621,30		13,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,021			430,70		9,04
		Итого прямые затраты									1 236,63
		ФОТ									1 179,52
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 188,96
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					651,68
		Всего по позиции							7 326,83		3 077,27
1696	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	42,42	1	42,42	134,05	1,18	158,18		6 710,00
		Объем=42*1,01									
		Всего по позиции									6 710,00
1697	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,2164					2 221,56
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	5,2164			425,88		2 221,56
	2 ЭМ										54,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0525					23,62
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0315			1 679,76		52,91
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,0315			494,99		15,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	37,32	1,55	57,85		1,21
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,021			382,49		8,03
	4 М										172,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,084			37,15		3,12
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0252	4 800,85	1,4	6 721,19		169,37
		Итого прямые затраты									2 471,79
		ФОТ									2 245,18
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 263,14
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 240,46
		Всего по позиции							14 227,12		5 975,39
1698	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,94866					6 100,20
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	15,94866			382,49		6 100,20
	2 ЭМ										27,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08925					35,14
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,06825	30,61	1,55	47,45		3,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,06825			382,49		26,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	477,92	1,3	621,30		13,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,021			430,70		9,04
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	1,47			7,94		11,67
	4 М										43,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,07308			37,15		2,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		0,683592			6,60		4,51
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		4,2	7,15	1,2	8,58		36,04
		Итого прямые затраты									6 206,56
		ФОТ									6 135,34
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 184,42
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 389,78
		Всего по позиции							37 573,24		15 780,76
1699	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,4	1	8,4	68,29	1,58	107,90		906,36
		Всего по позиции									906,36
1700	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,35364	1	0,35364	23 635,05	1,2	28 362,06		10 029,96
		Всего по позиции									10 029,96
1701	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,02906					9 694,01
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	25,02906			387,31		9 694,01
	2 ЭМ										125,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,22575					95,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,02625	37,32	1,55	57,85		1,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,02625			382,49		10,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,1995	477,92	1,3	621,30		123,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,1995			430,70		85,92
	4 М										2 406,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		4,1958			6,60		27,69
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,2856	4 165,89	1,7	7 082,01		2 022,62
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		4,326	65,84	1,25	82,30		356,03
		Итого прямые затраты									12 321,78
		ФОТ									9 789,97
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 868,29
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 408,96
		Всего по позиции							65 711,98		27 599,03
1702	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	21	1	21	223,54	2,13	476,14		9 998,94
		Всего по позиции									9 998,94
1703	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2	м2	42,84	1	42,84	2 368,41	1,23	2 913,14		124 798,92
		Объем=42*1,02									
		Всего по позиции									124 798,92
1704	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,84368					758,53
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,84368			411,42		758,53
	2 ЭМ										5,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0105					4,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,009	477,92	1,3	621,30		5,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,009			430,70		3,88
	4 М										395,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,609792			6,60		4,02
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,06312	174,13	1,34	233,33		14,73
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,6312	88,86	1,34	119,07		75,16
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0384	1 815,16	1,2	2 178,19		83,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,096	1 448,40	1,2	1 738,08		166,86
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0336	1 275,12	1,2	1 530,14		51,41
		Итого прямые затраты									1 164,48
		ФОТ									762,98
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					769,08
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					421,55
		Всего по позиции							9 812,96		2 355,11
1705	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	24,24	1	24,24	29,45	1,2	35,34		856,64
		Объем=24*1,01									
		Всего по позиции									856,64
Откосы											
1706	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,273	1	0,273					
		Объем=27,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,103465					804,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	2,103465			382,49		804,55
	4 М										78,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,2184	234,33	1,53	358,52		78,30
		Итого прямые затраты									882,85
		ФОТ									804,55
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					782,02
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					376,13
		Всего по позиции							7 476,19		2 041,00
1707	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	2,73	1	2,73	69,38	1,2	83,26		227,30
		Объем=27,3 / 10									
		Всего по позиции									227,30
1708	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,018	1	0,018					
		Объем=(0,6*1,5*2) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2646					91,94
	1-100-19 Средний разряд работы 1,9		чел.-ч	14,7		0,2646			347,46		91,94
		Итого прямые затраты									91,94
		ФОТ									91,94
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					82,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					43,21
		Всего по позиции							12 105,56		217,90
1709	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=(1,5*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,67068					256,53
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	19,44	1,15	0,67068			382,49		256,53
	2 ЭМ										3,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00675					2,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00525	477,92	1,3	621,30		3,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00525			430,70		2,26
	4 М										412,86
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,2735	241,35	1,17	282,38		359,61
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,12	369,80	1,2	443,76		53,25
		Итого прямые затраты									675,57
		ФОТ									259,36
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					252,10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					121,25
		Всего по позиции							34 964,00		1 048,92
1710	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,2	391,34		156,54
		Объем=(2*2) / 10									
		Всего по позиции									156,54
1711	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	3	1	3	568,51	1,47	835,71		2 507,13
		Объем=1,5*2									
		Всего по позиции									2 507,13
1712	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(0,7*11,4) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,583338					225,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,583338			387,31		225,93
		2 ЭМ									0,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01596					6,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,01596	37,32	1,55	57,85		0,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,01596			382,49		6,10
		Итого прямые затраты									232,95
		ФОТ									232,03
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					208,83
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					104,41
		Всего по позиции							6 844,49		546,19
1713	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Объем=13,7 / 100	100 м	0,137	1	0,137					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,80038					1 661,26
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		3,80038			437,13		1 661,26
		2 ЭМ									2 569,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,78237					969,01
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		0,88228	1 684,82	1,48	2 493,53		2 199,99
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		0,88228			658,91		581,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,01781	477,92	1,3	621,30		11,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,01781			430,70		7,67
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		0,88228			406,42		358,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		0,88228			430,70		380,00
		Итого прямые затраты									5 199,91
		ФОТ									2 630,27
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 419,85
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					1 367,74
		Всего по позиции							65 602,19		8 987,50
1714	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(13,7*0,3;0)	шт	4	1	4	236,15	1,17	276,30		1 105,20
		Всего по позиции									1 105,20
1715	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=13,7 / 100	100 м	0,137	1	0,137					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,89892					1 178,70
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	2,89892			406,60		1 178,70
		2 ЭМ									427,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9744125					419,68
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	1,644	12,16	1,24	15,08		24,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,030825	477,92	1,3	621,30		19,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,030825			430,70		13,28
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	0,9435875			406,42		383,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	0,9435875			430,70		406,40
		4 М									989,91
	01.7.03.04-0001	Электроснабжение	кВт-ч	4,7386		0,6491882			6,60		4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0098777	56 057,93	1,78	99 783,12		985,63
		Итого прямые затраты									3 015,72
		ФОТ									1 598,38
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					1 668,71
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 086,90
		Всего по позиции							42 126,50		5 771,33
1716	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(11,4*0,7) / 100	100 м2	0,0798	1	0,0798					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,3879936					6 256,76
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	15,3879936			406,60		6 256,76
	2 ЭМ										3,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0139651					5,57
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0016958			484,98		0,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0016958			430,70		0,73
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0092768	37,32	1,55	57,85		0,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0092768			382,49		3,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0029925			430,70		1,29
	4 М										411,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0145236			6,60		0,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,01596	56,11	1,4	78,55		1,25
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		2,394	65,33	2,13	139,15		333,13
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, лабропроницаемая	кг	8,9		0,71022	68,29	1,58	107,90		76,63
		Итого прямые затраты									6 676,66
		ФОТ									6 262,33
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 636,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 608,26
		Всего по позиции							186 980,20		14 921,02
1717	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	8,379	1	8,379			118,96		996,77
		Всего по позиции									996,77
1718	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(11,4*0,7) / 100	100 м2	0,0798	1	0,0798					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4267305					183,79
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,4267305			430,70		183,79
	2 ЭМ										0,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001995					0,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
	4 М										0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00798	56,11	1,4	78,55		0,63
		Итого прямые затраты									185,91
		ФОТ									184,60
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					166,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					76,89
		Всего по позиции							5 375,19		428,94
1719	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,8219	1	0,8219	65,84	1,25	82,30		67,64
		Объем=0,0008219*1000									
		Всего по позиции									67,64
1720	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3082					117,88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,3082			382,49		117,88
	4 М										11,47
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,032	234,33	1,53	358,52		11,47
		Итого прямые затраты									129,35
		ФОТ									117,88
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					114,58
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					55,11
		Всего по позиции							7 476,00		299,04
1721	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	0,4	1	0,4	118,64	1,2	142,37		56,95
		Объем=4 / 10									
		Всего по позиции									56,95
1722	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,000293					426,00
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,000293			425,88		426,00
	2 ЭМ										1,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00399					1,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0029925			430,70		1,29
	4 М										352,16
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,35112	531,44	1,44	765,27		268,70
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,01197	56,11	1,4	78,55		0,94
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0023142			35 658,74		82,52
		Итого прямые затраты									781,75
		ФОТ									427,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					384,90
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					178,12
		Всего по позиции							16 851,75		1 344,77
1723	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,707215					1 100,75
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	2,707215			406,60		1 100,75
	2 ЭМ										0,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001995					0,81
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
	4 М										91,07
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0000678	56 758,82	0,96	54 488,47		3,69
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,000798			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,019152	2 507,62	1,44	3 610,97		69,16
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,000798	56,11	1,4	78,55		0,06
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0001756	92 992,31	1,11	103 221,46		18,13
	Итого прямые затраты										1 193,31
	ФОТ										1 101,56
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					991,40
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					458,80
	Всего по позиции										33 126,69
1724	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	9,177	1	9,177	153,37	1,37	210,12		1 928,27
	Объем=7,98*1,15										
	Всего по позиции										1 928,27
1725	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,0798	1	0,0798					
	Объем=(11,4*0,7) / 100										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5928342					255,33
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	0,5928342			430,70		255,33
	2 ЭМ										1,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001995					0,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,001995	477,92	1,3	621,30		1,24
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,001995			430,70		0,86
	Итого прямые затраты										257,43
	ФОТ										256,19
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					230,57
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					106,70
	Всего по позиции										7 452,38
1726	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,0798	1	0,0798					
	Объем=(11,4*0,7) / 100										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2881578					124,11
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	0,2881578			430,70		124,11
	2 ЭМ										0,62
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0009975					0,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									125,16
		ФОТ									124,54
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					112,09
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					51,87
		Всего по позиции							3 623,06		289,12
1727	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,002378	1	0,002378	87 665,56	1,78	156 044,70		371,07
		Объем=(0,0171+0,0127)*7,98/100									
		Всего по позиции									371,07
1728	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			8,082522					3 091,48
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
2 ЭМ											5,73
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,1407					54,05
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т			маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л			маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
4 М											2,31
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
		Итого прямые затраты									3 153,57
		ФОТ									3 145,53
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
		Всего по позиции							86 841,19		7 294,66
1729	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Объем=0,3*8,4									
		Всего по позиции									693,53
1730	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
		Объем=0,25*8,4									
		Всего по позиции									172,83
1731	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			4,08618					1 661,44
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
2 ЭМ											0,71
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0021					0,85
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
		Итого прямые затраты									1 825,21
		ФОТ									1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
		Всего по позиции							47 781,07		4 013,61
1732	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
		Объем=(8,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									1 328,86
1733	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90
		Итого прямые затраты									270,97
		ФОТ									269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
		Всего по позиции							7 452,26		625,99
1734	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2 ЭМ										0,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
1735	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											390,61
Слаботочные системы											
1736	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4776					1 837,60
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	3,4776			528,41		1 837,60
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
	Итого прямые затраты										1 837,60
1736.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	31,96
	ФОТ										1 837,60
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 653,84
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					845,30
	Всего по позиции										1 456,23
1737	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,796					3 062,66
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	5,796			528,41		3 062,66
	4 М										138,24
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0012	284,15	1,75	497,26		0,60
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,2964			6,60		1,96
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,09	978,09	1,34	1 310,64		117,96
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00006	4 338,27	1,32	5 726,52		0,34
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,012	899,56	1,61	1 448,29		17,38
	Итого прямые затраты										3 200,90
1737.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					53,26
	ФОТ										3 062,66
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 756,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 408,82
	Всего по позиции										2 473,12
1738	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,38					561,11
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	1,38			406,60		561,11
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
	Итого прямые затраты										561,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1738.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	9,76
		ФОТ									561,11
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					533,05
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					297,39
		Всего по позиции							1 401,31		1 401,31
1739	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3					935,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	2,3			406,60		935,18
		4 М									120,14
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		3,16	2,27	1,7	3,86		12,20
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,005	14 395,23	1,44	20 729,13		103,65
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,011	260,03	1,5	390,05		4,29
		Итого прямые затраты									1 055,32
1739.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,26
		ФОТ									935,18
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					888,42
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					495,65
		Всего по позиции							2 455,65		2 455,65
1740	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
		стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,14					1 643,37
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	4,14			396,95		1 643,37
		4 М									0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									1 643,37
1740.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	28,58
		ФОТ									1 643,37
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 561,20
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					870,99
		Всего по позиции							4 104,14		4 104,14
1741	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9					2 738,96
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	6,9			396,95		2 738,96
		4 М									140,87
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,05	206,43	1,75	361,25		18,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,06			6,60		0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		10,53	2,27	1,7	3,86		40,65
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0004	97 479,20	1,18	115 025,46		46,01
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,01	373,74	1,4	523,24		5,23
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,01	931,11	1,61	1 499,09		14,99
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,006	157,44	1,22	192,08		1,15
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,05	235,73	1,22	287,59		14,38
		Итого прямые затраты									2 879,83
1741.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,63
		ФОТ									2 738,96
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 602,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 451,65
		Всего по позиции							6 981,12		6 981,12
1742	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	2,54	1	2,54					
		Объем=254 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,4856					8 578,53
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		24,4856			350,35		8 578,53
	2 ЭМ										1,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0254					9,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0254	37,32	1,55	57,85		1,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0254			382,49		9,72
		Итого прямые затраты									8 589,72
		ФОТ									8 588,25
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 815,31
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 122,36
		Всего по позиции							8 081,65		20 527,39
1743	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	1,77	1	1,77					
		Объем=(254-77) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,93748					10 079,12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	23,93748			421,06		10 079,12
	2 ЭМ										18 985,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,093375					5 195,63
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4425			1 643,86		727,41
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,4425			578,56		256,01
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	6,15075			2,81		17,28
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	6,15075	8,84	1,46	12,91		79,41
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	8,208375	1 472,34	1,48	2 179,06		17 886,54
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	8,208375			578,56		4 749,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4425	477,92	1,3	621,30		274,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,4425			430,70		190,58
	4 М										1 847,72
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,43365	37,71	1,7	64,11		27,80
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,885	931,11	1,61	1 499,09		1 326,69
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0050976	82 698,14	1,17	96 756,82		493,23
		Итого прямые затраты									36 108,04
1743.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					175,29
		ФОТ									15 274,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					14 816,51
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 790,12
		Всего по позиции							33 271,16		58 889,96
1744	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,77	1	0,77					
		Объем=77 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,424795					6 143,23
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	14,424795			425,88		6 143,23
	2	ЭМ									0,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009625					3,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,009625	37,32	1,55	57,85		0,56
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,009625			382,49		3,68
	4	М									189,60
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		5,056128			6,60		33,37
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,154	261,09	1,34	349,86		53,88
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00077	99 190,96	1,34	132 915,89		102,35
		Итого прямые затраты									6 337,07
1744.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					106,84
		ФОТ									6 146,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 962,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 134,92
		Всего по позиции							20 183,55		15 541,33
1745	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	78,54	1	78,54	262,61	1,76	462,19		36 300,40
		Объем=77*1,02									
		Всего по позиции									36 300,40
1746	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,77	1	0,77					
		Объем=77 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,569795					2 345,22
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	5,569795			421,06		2 345,22
	2	ЭМ									65,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05775					29,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,028875			1 643,86		47,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,028875			578,56		16,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,028875	477,92	1,3	621,30		17,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,028875			430,70		12,44
	4	М									265,77
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		20,5359	5,87	0,96	5,64		115,82
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0008085	43 821,53	1,44	63 103,00		51,02
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0154	79,88	1,55	123,81		1,91
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0385	1 239,94	1,23	1 525,13		58,72
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,009394	2 316,78	1,76	4 077,53		38,30
		Итого прямые затраты									2 705,55
1746.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					40,79
		ФОТ									2 374,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 303,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 210,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									8 130,40		6 260,41
1747	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(254*1.02) / 1000	1000 м	0,25908	1	0,25908	46 282,75	1,24	57 390,61		14 868,76
Всего по позиции											14 868,76
1748	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,964					391,96
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
Итого прямые затраты											391,96
ФОТ											391,96
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
Всего по позиции									23 419,50		936,78
1749	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	4	1	4	617,13	1,22	752,90		3 011,60
Всего по позиции											3 011,60
Электромонтажные работы											
1750	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0734					386,41
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,0734			359,99		386,41
		2 ЭМ									0,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048					1,84
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0048	37,32	1,55	57,85		0,28
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0048			382,49		1,84
Итого прямые затраты											388,53
ФОТ											388,25
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					353,31
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					186,36
Всего по позиции									15 470,00		928,20
1751	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=595 / 100	100 м	5,95	1	5,95					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,113					5 294,84
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		15,113			350,35		5 294,84
Итого прямые затраты											5 294,84
ФОТ											5 294,84
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 818,30
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 541,52
Всего по позиции									2 126,83		12 654,66
1752	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=416,5 / 100	100 м	4,165	1	4,165					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			100,75135					42 422,36
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		100,75135			421,06		42 422,36
		2 ЭМ									5 064,71
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		30,44615	115,43	1,39	160,45		4 885,08
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		60,8923			2,95		179,63
Итого прямые затраты											47 487,07
ФОТ											42 422,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					43 695,03
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					25 029,19
		Всего по позиции							27 901,87		116 211,29
1753	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=178,5 / 100	100 м	1,785	1	1,785					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			39,08436					16 456,86
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	39,08436			421,06		16 456,86
	2 ЭМ										606,25
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,401625					202,67
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2008125			1 643,86		330,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,2008125			578,56		116,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2008125	477,92	1,3	621,30		124,76
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,2008125			430,70		86,49
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	4,8195			31,41		151,38
	4 М										395,70
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,105272			6,60		7,29
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,7136	155,63	1	155,63		266,69
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,357	160,07	2,13	340,95		121,72
		Итого прямые затраты									17 661,48
1753.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					286,21
		ФОТ									16 659,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					16 159,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 496,36
		Всего по позиции							23 867,67		42 603,79
1754	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=178,5*1,02	м	182,07	1	182,07	16,57	1	16,57		3 016,90
		Всего по позиции									3 016,90
1755	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=833 / 100	100 шт	8,33	1	8,33	112,32	1,76	197,68		1 646,67
		Всего по позиции									1 646,67
1756	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=178,5 / 100	100 м	1,785	1	1,785					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,9117975					5 436,64
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	12,9117975			421,06		5 436,64
	2 ЭМ										151,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,133875					67,56
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0669375			1 643,86		110,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0669375			578,56		38,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0669375	477,92	1,3	621,30		41,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0669375			430,70		28,83
	4 М										616,11
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		47,60595	5,87	0,96	5,64		268,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0018743	43 821,53	1,44	63 103,00		118,27
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0357	79,88	1,55	123,81		4,42
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,08925	1 239,94	1,23	1 525,13		136,12
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,021777	2 316,78	1,76	4 077,53		88,80
	Итого прямые затраты										6 271,94
1756.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					94,55
		ФОТ									5 504,20
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 339,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 807,14
Всего по позиции									8 130,36		14 512,70
1757	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(230,6+364,4-178,5) / 100	100 м	4,165	1	4,165					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			56,32746					23 717,24
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	56,32746			421,06		23 717,24
	2 ЭМ										44 675,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			21,3976875					12 225,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,04125			1 643,86		1 711,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,04125			578,56		602,43
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	14,473375			2,81		40,67
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	14,473375	8,84	1,46	12,91		186,85
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	19,3151875	1 472,34	1,48	2 179,06		42 088,95
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	19,3151875			578,56		11 174,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,04125	477,92	1,3	621,30		646,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,04125			430,70		448,47
	4 М										4 347,89
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,020425	37,71	1,7	64,11		65,42
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,0825	931,11	1,61	1 499,09		3 121,85
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0119952	82 698,14	1,17	96 756,82		1 160,62
Итого прямые затраты											84 966,09
1757.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					412,47
		ФОТ									35 943,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					34 864,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					18 331,00
Всего по позиции									33 271,16		138 574,40
1758	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(230,6*1,02) / 1000	1000 м	0,235212	1	0,235212	71 505,96	1,25	89 382,45		21 023,82
Всего по позиции											21 023,82
1759	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(364,4*1,02) / 1000	1000 м	0,371688	1	0,371688	46 171,48	1,25	57 714,35		21 451,73
Всего по позиции											21 451,73
1760	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,482					195,98
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,482			406,60		195,98
Итого прямые затраты											195,98
		ФОТ									195,98
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					178,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					94,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							23 419,50		468,39
1761	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46
		Всего по позиции									188,46
1762	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	0,8	1	0,8	351,98	1,22	429,42		343,54
		Объем=8 / 10									
		Всего по позиции									343,54
1763	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,16	1	0,16					
		Объем=16 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,856					1 567,85
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		3,856			406,60		1 567,85
		Итого прямые затраты									1 567,85
		ФОТ									1 567,85
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 426,74
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					752,57
		Всего по позиции							23 419,75		3 747,16
1764	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	16	1	16	617,13	1,22	752,90		12 046,40
		Всего по позиции									12 046,40
1765	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,5136					2 889,17
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	6,5136			443,56		2 889,17
		2 ЭМ									33,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					15,14
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,015			1 643,86		24,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,015			578,56		8,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,015	477,92	1,3	621,30		9,32
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,015			430,70		6,46
		4 М									112,54
		20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,0612	1 044,81	1,76	1 838,87		112,54
		Итого прямые затраты									3 050,83
1765.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					50,25
		ФОТ									2 904,31
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 817,18
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 481,20
		Всего по позиции							123 324,33		7 399,46
1766	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	6	1	6	3 763,75	1,69	6 360,74		38 164,44
		Всего по позиции									38 164,44
Отопление											
1767	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2					777,83
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		2,2			353,56		777,83
		2 ЭМ									2,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0448					17,14
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0448	37,32	1,55	57,85		2,59
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0448			382,49		17,14
		Итого прямые затраты									797,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									794,97
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					691,62
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					349,79
		Всего по позиции							91 948,50		1 838,97
1768	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,37954					540,96
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			392,13		540,96
	2	ЭМ									17,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0195					9,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			1 643,86		13,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			578,56		4,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0045	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0045			382,49		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,007	477,92	1,3	621,30		4,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,007			430,70		3,01
	4	М									0,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,08096			6,60		0,53
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,003694	64,96	1,24	80,55		0,30
		Итого прямые затраты									568,91
		ФОТ									550,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					599,30
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					336,80
		Всего по позиции							75 250,50		1 505,01
1769	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,05	4 415,34		264,92
		Всего по позиции									264,92
1770	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	2	1	2	5 646,46	1,18	6 662,82		13 325,64
		Всего по позиции									13 325,64
1771	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*2	шт	4	1	4	32,79	1,62	53,12		212,48
		Всего по позиции									212,48
		Итого по разделу 13 Учебный кабинет №209									1 479 595,73
		Справочно									
		затраты труда рабочих				806,3847266					
		затраты труда машинистов				48,6928576					
Раздел 14. Учебный кабинет №204											
Потолок											
1772	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,0354					2 337,57
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		6,0354			387,31		2 337,57
		2 ЭМ									7,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,126					48,19
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,126	37,32	1,55	57,85		7,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,126			382,49		48,19
		Итого прямые затраты									2 393,05
		ФОТ									2 385,76
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 147,18
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 073,59
		Всего по позиции							8 910,83		5 613,82
1773	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,32	1	0,32					
		Объем=32 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2064					422,66
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,2064			350,35		422,66
		Итого прямые затраты									422,66
		ФОТ									422,66
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					376,17
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					207,10
		Всего по позиции							3 143,53		1 005,93
1774	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,23227					31 256,24
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	74,23227			421,06		31 256,24
		2 ЭМ									2 275,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,20525					1 782,35
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,5985	37,32	1,55	57,85		34,62
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,5985			382,49		228,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	3,60675	477,92	1,3	621,30		2 240,87
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	3,60675			430,70		1 553,43
		4 М									11,57
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782		1,75266			6,60		11,57
		Итого прямые затраты									35 325,65
		ФОТ									33 038,59
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 734,73
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 760,57
		Всего по позиции							125 112,62		78 820,95
1775	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	64,89	1	64,89			260,48		16 902,55
		Всего по позиции									16 902,55
Стены											
1776	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,1936					3 220,98
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		9,1936			350,35		3 220,98
		Итого прямые затраты									3 220,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									3 220,98
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 898,88
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 449,44
		Всего по позиции							8 562,56		7 569,30
1777	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,3928					8 285,65
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		21,3928			387,31		8 285,65
	2 ЭМ										5,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0884					33,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0884	37,32	1,55		57,85	5,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0884			382,49		33,81
	4 М										148,17
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,030056	3 392,36	1,45	4 918,92		147,84
		Итого прямые затраты									8 472,74
		ФОТ									8 319,46
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					7 404,32
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 660,56
		Всего по позиции							22 101,38		19 537,62
1778	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,5	1	0,5					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,315					2 680,36
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		7,315			366,42		2 680,36
	2 ЭМ										2,68
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,16	11,45	1,46		16,72	2,68
	4 М										671,57
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,12	3 859,62	1,45	5 596,45		671,57
		Итого прямые затраты									3 354,61
		ФОТ									2 680,36
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 760,77
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 581,41
		Всего по позиции							15 393,58		7 696,79
1779	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,2	1	0,2	19 538,21	1,47	28 721,17		5 744,23
		Всего по позиции									5 744,23
1780	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,61468					4 824,99
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		12,61468			382,49		4 824,99
	2 ЭМ										16,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02652					11,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,02652	477,92	1,3		621,30	16,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02652			430,70		11,42
	4 М										0,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
		Итого прямые затраты									4 853,22
		ФОТ									4 836,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 352,77
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 224,75
		Всего по позиции							12 930,70		11 430,74
1781	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	27,3156	1	27,3156	183,13	1,91		349,78	9 554,45
		Всего по позиции									9 554,45
1782	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,67018					9 326,97
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	22,67018			411,42		9 326,97
	2 ЭМ										156,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,23205					98,70
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0884			1 679,76		148,49
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,0884			494,99		43,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,14365	37,32	1,55	57,85		8,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,14365			382,49		54,94
	4 М										19 278,60
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0011492	88 783,86	1	88 783,86		102,03
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,31824	60 258,20	1	60 258,20		19 176,57
		Итого прямые затраты									28 861,07
		ФОТ									9 425,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 483,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 925,79
		Всего по позиции							46 685,48		41 269,96
1783	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,884	1	0,884					
		стен									
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
1784	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25		82,30	749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									749,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1785	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=88,4 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-36 Средний разряд работы 3,6 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная 01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм 03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) 04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100 08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,884	1	0,884						
			чел.-ч			116,909					48 098,70	
			чел.-ч	115	1,15	116,909			411,42		48 098,70	
											342,96	
			чел.-ч			1,5912					626,02	
			маш.-ч	0,14	1,25	0,1547			1 679,76		259,86	
			чел.-ч	0,14	1,25	0,1547			494,99		76,57	
			маш.-ч	1,3	1,25	1,4365	37,32	1,55	57,85		83,10	
			чел.-ч	1,3	1,25	1,4365			382,49		549,45	
											55 040,84	
			м3	0,01		0,00884			37,15		0,33	
			кг	12		10,608	92,95	1,44	133,85		1 419,88	
			т	0,0025		0,00221	76 630,40	1,34	102 684,74		226,93	
			т	0,013		0,011492	4 800,85	1,4	6 721,19		77,24	
			м3	3,1		2,7404	3 392,36	1,45	4 918,92		13 479,81	
			м2	108		95,472	353,61	1,18	417,26		39 836,65	
											104 108,52	
											48 724,72	
			%	100	0,9	90					43 852,25	
			%	49	0,85	41,65					20 293,85	
									190 333,28		168 254,62	
1786	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,884	1	0,884						
			чел.-ч			4,72719					2 036,00	
			чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00	
											7,51	
			чел.-ч			0,0221					8,99	
			маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64	
			чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23	
			маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87	
			чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76	
											6,94	
			кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94	
											2 059,44	
											2 044,99	
			%	100	0,9	90					1 840,49	
			%	49	0,85	41,65					851,74	
									5 375,19		4 751,67	
1787	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0091052*1000 Всего по позиции	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36	
											749,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1788	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9897					12 193,81
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	29,9897			406,60		12 193,81
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										1 008,81
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0007514	56 758,82	0,96	54 488,47		40,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,21216	2 507,62	1,44	3 610,97		766,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00884	56,11	1,4	78,55		0,69
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0019448	92 992,31	1,11	103 221,46		200,75
		Итого прямые затраты									13 219,12
		ФОТ									12 202,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 982,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 082,47
		Всего по позиции							33 126,82		29 284,11
1789	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(88,4*1,15) / 10	10 м2	10,166	1	10,166	476,13	1,2	571,36		5 808,45
		Всего по позиции									5 808,45
1790	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
1791	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Объем=0,0091052*1000										
		Всего по позиции										
1792	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884						
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,08094						
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	11,08094				425,88		
		2 ЭМ									21,24	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0442					18,51	
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85	0,64		
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105				382,49	4,23	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03315	477,92	1,3	621,30	20,60		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,03315				430,70	14,28	
		4 М									3 901,16	
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,8896	531,44	1,44	765,27	2 976,59		
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1326	56,11	1,4	78,55	10,42		
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,025636				35 658,74	914,15	
		Итого прямые затраты									8 660,06	
		ФОТ									4 737,66	
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 263,89
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 973,24
		Всего по позиции								16 852,02	14 897,19	
1793	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884						
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,72719						
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719				430,70	2 036,00	
		2 ЭМ									7,51	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99	
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85	0,64		
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105				382,49	4,23	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30	6,87		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105				430,70	4,76	
		4 М									6,94	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55	6,94		
		Итого прямые затраты									2 059,44	
		ФОТ									2 044,99	
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции								5 375,19	4 751,67	
1794	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0091052*1000	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30	749,36		
		Всего по позиции										
1795	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9897					12 193,81
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	29,9897			406,60		12 193,81
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										1 008,81
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0007514	56 758,82	0,96	54 488,47		40,94
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,21216	2 507,62	1,44	3 610,97		766,10
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00884	56,11	1,4	78,55		0,69
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0019448	92 992,31	1,11	103 221,46		200,75
	Итого прямые затраты										13 219,12
	ФОТ										12 202,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 982,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 082,47
	Всего по позиции								33 126,82		29 284,11
1796	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	10,166	1	10,166	1 004,11	1,37	1 375,63		13 984,65
		Объем=(88,4*1,15) / 10									
	Всего по позиции										13 984,65
1797	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,567236					2 828,51
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,567236			430,70		2 828,51
	2 ЭМ										13,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					9,52
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0221	477,92	1,3	621,30		13,73
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0221			430,70		9,52
	Итого прямые затраты										2 851,76
	ФОТ										2 838,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 554,23
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 182,04
	Всего по позиции								7 452,52		6 588,03
1798	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,192124					1 374,85
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	3,192124			430,70		1 374,85
	2 ЭМ										6,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01105					4,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 386,48
		ФОТ									1 379,61
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 241,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					574,61
		Всего по позиции							3 623,01		3 202,74
1799	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0263432	1	0,0263432	87 665,56	1,78	156 044,70		4 110,72
		Объем=(0,0171+0,0127)*88,4/100									
		Всего по позиции									4 110,72
1800	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,394					2 568,98
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,39	1,15	6,394			401,78		2 568,98
	2 ЭМ										128,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1					50,47
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,05			1 643,86		82,19
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,05			578,56		28,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,1	1,25	0,5			31,41		15,71
	4 М										498,85
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182		0,728			6,60		4,80
	01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,11		0,44	155,63	1	155,63		68,48
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,4		1,6	174,93	1,18	206,42		330,27
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,0003		0,0012			5 981,40		7,18
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм		т	0,00043		0,00172			51 231,63		88,12
		Итого прямые затраты									3 247,27
		ФОТ									2 619,45
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 852,58
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 603,10
		Всего по позиции							1 925,74		7 702,95
1801	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	4	1	4	2 450,31	1,13	2 768,85		11 075,40
		Всего по позиции									11 075,40
Полы											
1802	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,32	1	0,32					
		Объем=32 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2064					422,66
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		1,2064			350,35		422,66
		Итого прямые затраты									422,66
		ФОТ									422,66
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					376,17
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					207,10
		Всего по позиции							3 143,53		1 005,93
1803	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,1757					2 514,01
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39		7,1757			350,35		2 514,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									4,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0819					31,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0819	37,32	1,55		57,85	4,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0819				382,49	31,33
		Итого прямые затраты									2 550,08
		ФОТ									2 545,34
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 265,35
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 247,22
		Всего по позиции							9 623,25		6 062,65
1804	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9867					2 447,79
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		6,9867				350,35	2 447,79
	2 ЭМ										4,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0756					28,92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0756	37,32	1,55		57,85	4,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0756				382,49	28,92
		Итого прямые затраты									2 481,08
		ФОТ									2 476,71
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 204,27
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 213,59
		Всего по позиции							9 363,40		5 898,94
1805	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,9872					3 849,37
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		10,9872				350,35	3 849,37
		Итого прямые затраты									3 849,37
		ФОТ									3 849,37
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 425,94
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 886,19
		Всего по позиции							14 542,06		9 161,50
1806	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	6,3	1	6,3					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,7512					4 877,21
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	12,7512				382,49	4 877,21
	2 ЭМ										2 922,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,835					1 275,72
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	1,701				1 679,76	2 857,27
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	1,701				494,99	841,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,134	37,32	1,55		57,85	65,60
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,134				382,49	433,74
		Итого прямые затраты									9 075,80
		ФОТ									6 152,93
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 202,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 399,49
		Всего по позиции							2 964,67		18 677,44
1807	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,6921					7 510,11
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	18,6921			401,78		7 510,11
	2 ЭМ										448,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,8505					359,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,14175	37,32	1,55	57,85		8,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,14175			382,49		54,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,70875	477,92	1,3	621,30		440,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	0,70875			430,70		305,26
		Итого прямые затраты									8 318,14
	ФОТ										7 869,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 932,55
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 347,95
		Всего по позиции							32 696,25		20 598,64
1808	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола Объем=63*0,1*1,03	м3	6,489	1	6,489	5 240,11	1,38	7 231,35		46 924,23
		Всего по позиции									46 924,23
1809	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	6,3	1	6,3					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,939					6 096,51
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	15,939			382,49		6 096,51
	2 ЭМ										3 653,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,54375					1 594,65
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	2,12625			1 679,76		3 571,59
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	2,12625			494,99		1 052,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	1,4175	37,32	1,55	57,85		82,00
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	1,4175			382,49		542,18
		Итого прямые затраты									11 344,75
	ФОТ										7 691,16
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 752,69
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 249,37
		Всего по позиции							3 705,84		23 346,81
1810	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	6,93	1	6,93	1 557,24	1,51	2 351,43		16 295,41
		Всего по позиции									16 295,41
1811	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,40382					4 079,65
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	10,40382			392,13		4 079,65
	2 ЭМ										122,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,196875					84,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,196875	477,92	1,3	621,30		122,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,196875			430,70		84,79
	4	М									3 932,29
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		918,7605	2,52	1,7	4,28		3 932,29
		Итого прямые затраты									8 219,05
		ФОТ									4 164,44
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					3 635,56
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 946,88
		Всего по позиции							21 907,13		13 801,49
1812	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	72,45	1	72,45	14,89	1,2	17,87		1 294,68
		Всего по позиции									1 294,68
1813	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	3,2	1	3,2					
		Объем=32 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8832					354,85
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	0,8832			401,78		354,85
	4	М									0,84
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,128			6,60		0,84
		Итого прямые затраты									355,69
		ФОТ									354,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					319,37
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					147,80
		Всего по позиции							257,14		822,86
1814	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	32,32	1	32,32	175,23	1,2	210,28		6 796,25
		Всего по позиции									6 796,25
1815	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,7922					9 202,14
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	25,7922			356,78		9 202,14
	2	ЭМ									132,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,000125					382,54
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	1,000125	37,32	1,55	57,85		57,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	1,000125			382,49		382,54
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	6,15825	8,54	1,42	12,13		74,70
	4	М									81,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		2,205			37,15		81,92
		Итого прямые затраты									9 799,16
		ФОТ									9 584,68
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 661,36
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 295,54
		Всего по позиции							39 295,33		24 756,06
1816	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6 1 ОТ(ЗТ) 1-100-22 Средний разряд работы 2,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			чел.-ч			5,10048					1 819,75
			чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	5,10048			356,78		1 819,75
											458,75
			чел.-ч			2,646					1 012,07
			маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,646	37,32	1,55	57,85		153,07
			чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,646			382,49		1 012,07
			маш.-ч	2	20 (16*1,25)	25,2	8,54	1,42	12,13		305,68
		Итого прямые затраты									3 290,57
		ФОТ									2 831,82
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					2 854,47
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					1 564,58
		Всего по позиции							12 237,49		7 709,62
1817	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Объем=(2,04+8,16)*63/100	м3	6,426	1	6,426			6 160,79		39 589,24
		Всего по позиции									39 589,24
1818	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,36149					1 723,90
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,007245			321,42		2,33
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,166635			350,35		58,38
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	2,91249			382,49		1 114,00
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	1,27512			430,70		549,19
		2 ЭМ									85,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0945					45,39
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,039375			1 643,86		64,73
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,039375			578,56		22,78
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,023625	37,32	1,55	57,85		1,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,023625			382,49		9,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	477,92	1,3	621,30		19,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			430,70		13,57
		Итого прямые затраты									1 854,96
		ФОТ									1 769,29
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					1 783,44
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					977,53
		Всего по позиции							7 326,87		4 615,93
1819	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=63*1,01	м2	63,63	1	63,63	134,05	1,18	158,18		10 064,99
		Всего по позиции									10 064,99
1820	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,8246					3 332,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	7,8246			425,88		3 332,34
		2 ЭМ									81,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07875					35,44
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,04725			1 679,76		79,37
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,04725			494,99		23,39
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			382,49		12,05
		4 М									258,74
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,126			37,15		4,68
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0378	4 800,85	1,4	6 721,19		254,06
		Итого прямые затраты									3 707,71
		ФОТ									3 367,78
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					3 394,72
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					1 860,70
		Всего по позиции							14 227,19		8 963,13
1821	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,92299					9 150,30
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	23,92299			382,49		9 150,30
		2 ЭМ									41,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,133875					52,73
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,102375	30,61	1,55	47,45		4,86
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,102375			382,49		39,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	477,92	1,3	621,30		19,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			430,70		13,57
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	2,205			7,94		17,51
		4 М									64,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,174		0,10962			37,15		4,07
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		1,025388			6,60		6,77
		01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		6,3	7,15	1,2	8,58		54,05
		Итого прямые затраты									9 309,86
		ФОТ									9 203,03
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					9 276,65
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					5 084,67
		Всего по позиции							37 573,30		23 671,18
1822	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12,6	1	12,6	68,29	1,58	107,90		1 359,54
		Всего по позиции									1 359,54
1823	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,53046	1	0,53046	23 635,05	1,2	28 362,06		15 044,94
		Всего по позиции									15 044,94
1824	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,54359					14 541,01
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	37,54359			387,31		14 541,01
		2 ЭМ									188,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,338625					143,95
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,039375	37,32	1,55	57,85		2,28
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,039375			382,49		15,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,29925	477,92	1,3	621,30		185,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,29925			430,70		128,89
		4 М									3 609,51
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	9,99		6,2937			6,60		41,54
		01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,4284	4 165,89	1,7	7 082,01		3 033,93
		14.3.01.03-0001 Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,3		6,489	65,84	1,25	82,30		534,04
		Итого прямые затраты									18 482,67
		ФОТ									14 684,96
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					14 802,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 113,44
		Всего по позиции							65 711,98		41 398,55
1825	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	31,5	1	31,5	223,54	2,13	476,14		14 998,41
		Всего по позиции									14 998,41
1826	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 Объем=63*1,02	м2	64,26	1	64,26	2 368,41	1,23	2 913,14		187 198,38
		Всего по позиции									187 198,38
1827	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=32 / 100	100 м	0,32	1	0,32					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,45824					1 011,37
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	2,45824			411,42		1 011,37
		2 ЭМ									7,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014					5,93
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,002	37,32	1,55	57,85		0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,002			382,49		0,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,012	477,92	1,3	621,30		7,46
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,012			430,70		5,17
		4 М									527,76
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,813056			6,60		5,37
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,08416	174,13	1,34	233,33		19,64
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,8416	88,86	1,34	119,07		100,21
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0512	1 815,16	1,2	2 178,19		111,52
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,128	1 448,40	1,2	1 738,08		222,47
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0448	1 275,12	1,2	1 530,14		68,55
		Итого прямые затраты									1 552,64
		ФОТ									1 017,30
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 025,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					562,06
		Всего по позиции							9 812,94		3 140,14
1828	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	32,32	1	32,32	29,45	1,2	35,34		1 142,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=32*1,01									
		Всего по позиции	1 142,19								
Откосы											
1829	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,273	1	0,273					
		Объем=27,3 / 100									
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			2,103465	804,55				
1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	2,103465	382,49			804,55	
4 М			78,30								
14.1.04.02-0011		Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,2184	234,33	1,53	358,52	78,30	
		Итого прямые затраты	882,85								
		ФОТ	804,55								
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	782,02				
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	376,13				
		Всего по позиции	7 476,19								
			2 041,00								
1830	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	2,73	1	2,73	69,38	1,2	83,26	227,30	
		Объем=27,3 / 10									
		Всего по позиции	227,30								
1831	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,027	1	0,027					
		Объем=(0,6*1,5*3) / 100									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,3969	137,91				
1-100-19		Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,3969	347,46			137,91	
		Итого прямые затраты	137,91								
		ФОТ	137,91								
Пр/812-090.0-1		НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90	124,12				
Пр/774-090.0		СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47	64,82				
		Всего по позиции	12 105,56								
			326,85								
1832	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,045	1	0,045					
		Объем=(1,5*3) / 100									
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			1,00602	384,79				
1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	1,00602	382,49			384,79	
2 ЭМ			5,02								
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,010125	4,25				
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,00225	37,32	1,55	57,85	0,13	
4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,00225	382,49			0,86	
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,007875	477,92	1,3	621,30	4,89	
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,007875	430,70			3,39	
4 М			619,30								
01.7.14.01-0002		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,91025	241,35	1,17	282,38	539,42	
11.3.03.15-0021		Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,18	369,80	1,2	443,76	79,88	
		Итого прямые затраты	1 013,36								
		ФОТ	389,04								
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	378,15				
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	181,88				
		Всего по позиции	34 964,22								
			1 573,39								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1833	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм Объем=(2*3) / 10	10 шт	0,6	1	0,6	326,12	1,2	391,34		234,80
		Всего по позиции									234,80
1834	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм Объем=1,5*3	м	4,5	1	4,5	568,51	1,47	835,71		3 760,70
		Всего по позиции									3 760,70
1835	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей Объем=(0,7*17,1) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,875007					338,90
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,875007			387,31		338,90
		2 ЭМ									1,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02394					9,16
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,02394	37,32	1,55	57,85		1,38
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,02394			382,49		9,16
		Итого прямые затраты									349,44
		ФОТ									348,06
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					313,25
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					156,63
		Всего по позиции							6 844,78		819,32
1836	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Объем=20,5 / 100	100 м	0,205	1	0,205					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,6867					2 485,83
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		5,6867			437,13		2 485,83
		2 ЭМ									3 845,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,66705					1 449,98
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		1,3202	1 684,82	1,48	2 493,53		3 291,96
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		1,3202			658,91		869,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,02665	477,92	1,3	621,30		16,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,02665			430,70		11,48
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		1,3202			406,42		536,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		1,3202			430,70		568,61
		Итого прямые затраты									7 780,89
		ФОТ									3 935,81
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					3 620,95
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 046,62
		Всего по позиции							65 602,24		13 448,46
1837	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(20,5*0,3;0)	шт	6	1	6	236,15	1,17	276,30		1 657,80
		Всего по позиции									1 657,80
1838	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=20,5 / 100	100 м	0,205	1	0,205					
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3378					1 763,75
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	4,3378			406,60		1 763,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									639,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,4580625					627,99
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	2,46	12,16	1,24	15,08		37,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,046125	477,92	1,3	621,30		28,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,046125			430,70		19,87
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	1,4119375			406,42		573,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	1,4119375			430,70		608,12
	4 М										1 481,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		0,971413			6,60		6,41
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0147805	56 057,93	1,78	99 783,12		1 474,84
		Итого прямые затраты									4 512,59
		ФОТ									2 391,74
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					2 496,98
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 626,38
		Всего по позиции							42 126,59		8 635,95
1839	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,0819904					9 385,14
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	23,0819904			406,60		9 385,14
	2 ЭМ										4,82
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0209475					8,35
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0025436			484,98		1,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0025436			430,70		1,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0139151	37,32	1,55	57,85		0,80
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0139151			382,49		5,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										616,66
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0217854			6,60		0,14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,02394	56,11	1,4	78,55		1,88
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		3,591	65,33	2,13	139,15		499,69
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		1,06533	68,29	1,58	107,90		114,95
		Итого прямые затраты									10 014,97
		ФОТ									9 393,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 454,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 912,39
		Всего по позиции							186 979,95		22 381,50
1840	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	12,5685	1	12,5685			118,96		1 495,15
		Всего по позиции									1 495,15
1841	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6400958					275,69
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,6400958			430,70		275,69
	2 ЭМ										1,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0029926					1,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
	4 М										0,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01197	56,11	1,4	78,55		0,94
		Итого прямые затраты									278,86
		ФОТ									276,90
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					249,21
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					115,33
		Всего по позиции							5 375,10		643,40
1842	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	1,2329	1	1,2329	65,84	1,25	82,30		101,47
		Объем=0,0012329*1000									
		Всего по позиции									101,47
1843	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3082					117,88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,3082			382,49		117,88
	4 М										11,47
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,032	234,33	1,53	358,52		11,47
		Итого прямые затраты									129,35
		ФОТ									117,88
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					114,58
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					55,11
		Всего по позиции							7 476,00		299,04
1844	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	0,4	1	0,4	118,64	1,2	142,37		56,95
		Объем=4 / 10									
		Всего по позиции									56,95
1845	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		Объем=(17,1*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5004395					639,01
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,5004395			425,88		639,01
	2 ЭМ										2,88
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0059851					2,50
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										528,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,52668	531,44	1,44	765,27		403,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,017955	56,11	1,4	78,55		1,41
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0034713			35 658,74		123,78
		Итого прямые затраты									1 172,63
		ФОТ									641,51
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					577,36
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					267,19
		Всего по позиции							16 851,96		2 017,18
1846	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0608225					1 651,13
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	4,0608225			406,60		1 651,13
	2 ЭМ										1,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0029926					1,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
	4 М										136,59
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0001017	56 758,82	0,96	54 488,47		5,54
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001197			37,15		0,04
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,028728	2 507,62	1,44	3 610,97		103,74
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001197	56,11	1,4	78,55		0,09
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0002633	92 992,31	1,11	103 221,46		27,18
		Итого прямые затраты									1 789,95
		ФОТ									1 652,34
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 487,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					688,20
		Всего по позиции							33 126,65		3 965,26
1847	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 Объем=11,97*1,15	м2	13,7655	1	13,7655	153,37	1,37	210,12		2 892,41
		Всего по позиции									2 892,41
1848	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8892513					383,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,8892513			430,70		383,00
	2 ЭМ										1,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0029925					1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0029925			430,70		1,29
		Итого прямые затраты									386,15
		ФОТ									384,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					345,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					160,06
		Всего по позиции							7 452,55		892,07
1849	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4322367					186,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,4322367			430,70		186,16
	2 ЭМ										0,93
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0014963					0,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3		621,30	0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
		Итого прямые затраты									187,73
		ФОТ									186,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					168,12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					77,80
		Всего по позиции							3 622,81		433,65
1850	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*11,97/100	т	0,0035671	1	0,0035671	87 665,56	1,78	156 044,70		556,63
		Всего по позиции									556,63
1851	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082522					3 091,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
	2 ЭМ										5,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1407					54,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55		57,85	1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54		3,56	0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
	4 М										2,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
		Итого прямые затраты									3 153,57
		ФОТ									3 145,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
		Всего по позиции							86 841,19		7 294,66
1852	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие Объем=0,3*8,4	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Всего по позиции									693,53
1853	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,25*8,4	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											172,83
1854	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,08618					1 661,44
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
	2 ЭМ										0,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
	Итого прямые затраты										1 825,21
	ФОТ										1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
Всего по позиции											4 013,61
1855	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(8,4*1,15) / 10	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
Всего по позиции											1 328,86
1856	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90
	Итого прямые затраты										270,97
	ФОТ										269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
Всего по позиции											7 452,26
1857	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2	ЭМ									0,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
1858	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100									
		Всего по позиции									390,61
Слаботочные системы											
1859	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	5	1	5					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,796					3 062,66
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	5,796			528,41		3 062,66
	4	М									0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									3 062,66
1859.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	53,26
		ФОТ									3 062,66
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 756,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 408,82
		Всего по позиции							1 456,23		7 281,13
1860	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	5	1	5					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,66					5 104,44
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	9,66			528,41		5 104,44
	4	М									230,39
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,002	284,15	1,75	497,26		0,99
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,494			6,60		3,26
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,15	978,09	1,34	1 310,64		196,60
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,0001	4 338,27	1,32	5 726,52		0,57
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,02	899,56	1,61	1 448,29		28,97
		Итого прямые затраты									5 334,83
1860.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					88,77
		ФОТ									5 104,44
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 594,00
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 348,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									2 473,13		12 365,64
1861	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,76					1 122,22
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	2,76			406,60		1 122,22
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
Итого прямые затраты											1 122,22
1861.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	19,52
		ФОТ									1 122,22
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 066,11
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					594,78
Всего по позиции									1 401,32		2 802,63
1862	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6					1 870,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	4,6			406,60		1 870,36
	4 М										240,27
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		6,32	2,27	1,7	3,86		24,40
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,01	14 395,23	1,44	20 729,13		207,29
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,022	260,03	1,5	390,05		8,58
Итого прямые затраты											2 110,63
1862.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,53
		ФОТ									1 870,36
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 776,84
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					991,29
Всего по позиции									2 455,65		4 911,29
1863	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,28					3 286,75
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	8,28			396,95		3 286,75
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
Итого прямые затраты											3 286,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1863.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	57,16
		ФОТ									3 286,75
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 122,41
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 741,98
Всего по позиции										4 104,15	8 208,30
1864	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,8					5 477,91
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	13,8			396,95		5 477,91
		4 М									281,73
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,1	206,43	1,75	361,25		36,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,12			6,60		0,79
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		21,06	2,27	1,7	3,86		81,29
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0008	97 479,20	1,18	115 025,46		92,02
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,02	373,74	1,4	523,24		10,46
	10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,02	931,11	1,61	1 499,09		29,98
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,22	192,08		2,30
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,1	235,73	1,22	287,59		28,76
Итого прямые затраты											5 759,64
1864.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					95,27
		ФОТ									5 477,91
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					5 204,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 903,29
Всего по позиции										6 981,11	13 962,21
1865	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,3	1	1,3					
		Объем=130 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,532					4 390,59
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		12,532			350,35		4 390,59
	2 ЭМ										0,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013					4,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,013	37,32	1,55	57,85		0,75
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,013			382,49		4,97
Итого прямые затраты											4 396,31
		ФОТ									4 395,56
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 999,96
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 109,87
Всего по позиции										8 081,65	10 506,14
1866	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,75	1	0,75					
		Объем=(130-55) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,143					4 270,81
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	10,143			421,06		4 270,81
	2 ЭМ										8 044,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,853125					2 201,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875			1 643,86		308,22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			578,56		108,48
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625			2,81		7,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625	8,84	1,46	12,91		33,65
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	3,478125	1 472,34	1,48	2 179,06		7 579,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	3,478125			578,56		2 012,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875	477,92	1,3	621,30		116,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			430,70		80,76
		4 М									782,93
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,18375	37,71	1,7	64,11		11,78
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,375	931,11	1,61	1 499,09		562,16
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,00216	82 698,14	1,17	96 756,82		208,99
		Итого прямые затраты									15 300,00
1866.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					74,28
		ФОТ									6 472,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 278,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 300,90
		Всего по позиции							33 271,15		24 953,36
1867	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,55	1	0,55					
		Объем=55 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,303425					4 388,02
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	10,303425			425,88		4 388,02
	2 ЭМ										0,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006875					2,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,006875	37,32	1,55	57,85		0,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,006875			382,49		2,63
		4 М									135,42
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		3,61152			6,60		23,84
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,11	261,09	1,34	349,86		38,48
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00055	99 190,96	1,34	132 915,89		73,10
		Итого прямые затраты									4 526,47
1867.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					76,31
		ФОТ									4 390,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 258,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 239,23
		Всего по позиции							20 183,53		11 100,94
1868	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	56,1	1	56,1	262,61	1,76	462,19		25 928,86
		Объем=55*1,02									
		Всего по позиции									25 928,86
1869	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,55	1	0,55					
		Объем=55 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,978425					1 675,16
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	3,978425			421,06		1 675,16
	2 ЭМ										46,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04125					20,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625			1 643,86		33,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			578,56		11,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625	477,92	1,3	621,30		12,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			430,70		8,88
		4 М									189,83
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		14,6685	5,87	0,96	5,64		82,73
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0005775	43 821,53	1,44	63 103,00		36,44
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,011	79,88	1,55	123,81		1,36
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0275	1 239,94	1,23	1 525,13		41,94
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00671	2 316,78	1,76	4 077,53		27,36
		Итого прямые затраты									1 932,51
1869.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					29,13
		ФОТ									1 695,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 645,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					864,94
		Всего по позиции							8 130,31		4 471,67
1870	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,1326	1	0,1326	46 282,75	1,24	57 390,61		7 609,99
		Объем=(130*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									7 609,99
1871	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,241					97,99
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,241			406,60		97,99
		Итого прямые затраты									97,99
		ФОТ									97,99
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					89,17
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					47,04
		Всего по позиции							23 420,00		234,20
1872	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	1	1	1	617,13	1,22	752,90		752,90
		Всего по позиции									752,90
Электромонтажные работы											
1873	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,1468					772,83
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,1468			359,99		772,83
	2 ЭМ										0,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0096					3,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0096	37,32	1,55	57,85		0,56
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0096			382,49		3,67
		Итого прямые затраты									777,06
		ФОТ									776,50
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					706,62
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					372,72
		Всего по позиции							15 470,00		1 856,40
1874	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	6,69	1	6,69					
		Объем=669 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,9926					5 953,36
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		16,9926			350,35		5 953,36
		Итого прямые затраты									5 953,36
		ФОТ									5 953,36
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					5 417,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					2 857,61
Всего по позиции									2 126,84		14 228,53
1875	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=468,3 / 100	100 м	4,683	1	4,683					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			113,28177					47 698,42
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	24,19		113,28177			421,06		47 698,42
	2 ЭМ										5 694,61
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	7,31		34,23273	115,43	1,39	160,45		5 492,64
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	14,62		68,46546			2,95		201,97
Итого прямые затраты											53 393,03
	ФОТ										47 698,42
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					49 129,37
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					28 142,07
Всего по позиции									27 901,87		130 664,47
1876	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=200,7 / 100	100 м	2,007	1	2,007					
	421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			43,945272					18 503,60
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	19,04	1,15	43,945272			421,06		18 503,60
	2 ЭМ										681,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,451575					227,88
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,09	1,25	0,2257875			1 643,86		371,16
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09	1,25	0,2257875			578,56		130,63
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,25	0,2257875	477,92	1,3	621,30		140,28
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,25	0,2257875			430,70		97,25
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,16	1,25	5,4189			31,41		170,21
	4 М										444,92
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,6192		1,2427344			6,60		8,20
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,96		1,92672	155,63	1	155,63		299,86
	14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к		кг	0,2		0,4014	160,07	2,13	340,95		136,86
Итого прямые затраты											19 858,05
1876.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					321,80
	ФОТ										18 731,48
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					18 169,54
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					9 553,05
Всего по позиции									23 867,68		47 902,44
1877	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=200,7*1,02	м	204,714	1	204,714	16,57	1	16,57		3 392,11
Всего по позиции											3 392,11
1878	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=937 / 100	100 шт	9,37	1	9,37	112,32	1,76	197,68		1 852,26
Всего по позиции											1 852,26
1879	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=200,7 / 100	100 м	2,007	1	2,007					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,5176345					6 112,80
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	6,29	1,15	14,5176345			421,06		6 112,80
	2 ЭМ										170,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,150525					75,96
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0752625			1 643,86		123,72
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,25	0,0752625			578,56		43,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0752625	477,92	1,3	621,30		46,76
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0752625			430,70		32,42
	4 М										692,73
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		53,52669	5,87	0,96	5,64		301,89
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00105		0,0021074	43 821,53	1,44	63 103,00		132,98
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02		0,04014	79,88	1,55	123,81		4,97
	20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм		100 шт	0,05		0,10035	1 239,94	1,23	1 525,13		153,05
	20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм		1000 шт	0,0122		0,0244854	2 316,78	1,76	4 077,53		99,84
	Итого прямые затраты										7 051,97
1879.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					106,31
		ФОТ									6 188,76
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 003,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 156,27
	Всего по позиции										8 130,37
1880	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	4,683	1	4,683					
		Объем=(259,3+409,7-200,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			63,332892					26 666,95
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	11,76	1,15	63,332892			421,06		26 666,95
	2 ЭМ										50 231,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			24,0589125					13 746,42
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,25	1,17075			1 643,86		1 924,55
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	1,17075			578,56		677,35
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	2,78	1,25	16,273425			2,81		45,73
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	2,78	1,25	16,273425	8,84	1,46	12,91		210,09
	91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг		маш.-ч	3,71	1,25	21,7174125	1 472,34	1,48	2 179,06		47 323,54
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,71	1,25	21,7174125			578,56		12 564,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	1,17075	477,92	1,3	621,30		727,39
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	1,17075			430,70		504,24
	4 М										4 888,64
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,245		1,147335	37,71	1,7	64,11		73,56
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,5		2,3415	931,11	1,61	1 499,09		3 510,12
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00288		0,013487	82 698,14	1,17	96 756,82		1 304,96
	Итого прямые затраты										95 533,31
1880.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					463,77
		ФОТ									40 413,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					39 200,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					20 610,82
	Всего по позиции										33 271,17
1881	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,264486	1	0,264486	71 505,96	1,25	89 382,45		23 640,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1889	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	12	1	12	3 763,75	1,69	6 360,74		76 328,88
Всего по позиции											76 328,88
Отопление											
1890	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,3					1 166,75
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		3,3			353,56		1 166,75
		2 ЭМ									3,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0672					25,70
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0672	37,32	1,55	57,85		3,89
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0672			382,49		25,70
Итого прямые затраты											1 196,34
		ФОТ									1 192,45
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					1 037,43
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					524,68
Всего по позиции											91 948,33
											2 758,45
1891	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06931					811,44
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	2,06931			392,13		811,44
		2 ЭМ									26,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02925					14,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,012			1 643,86		19,73
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,012			578,56		6,94
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,00675	37,32	1,55	57,85		0,39
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,00675			382,49		2,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,0105	477,92	1,3	621,30		6,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,0105			430,70		4,52
		4 М									1,25
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,12144			6,60		0,80
		01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,005541	64,96	1,24	80,55		0,45
Итого прямые затраты											853,37
		ФОТ									825,48
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					898,95
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					505,19
Всего по позиции											75 250,33
											2 257,51
1892	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	0,09	1	0,09	4 205,09	1,05	4 415,34		397,38
		Объем=9 / 100									
Всего по позиции											397,38
1893	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	3	1	3	5 646,46	1,18	6 662,82		19 988,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции										19 988,46
1894	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные	шт	6	1	6	32,79	1,62	53,12	318,72		
		Объем=2*3										
		Всего по позиции										318,72
		Итого по разделу 14 Учебный кабинет №204										1 840 412,21
		Справочно										
		затраты труда рабочих	985,7350187									
		затраты труда машинистов	51,5527166									
Раздел 15. Учебный кабинет №203												
Потолок												
1895	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2	0,63	1	0,63						
		Объем=63 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,0354						2 337,57
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		6,0354	387,31					2 337,57
		2 ЭМ										7,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,126						48,19
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,126	37,32	1,55	57,85	7,29		
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,126	382,49					48,19
		Итого прямые затраты										2 393,05
		ФОТ										2 385,76
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						2 147,18
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45						1 073,59
		Всего по позиции	8 910,83									5 613,82
1896	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,32	1	0,32						
		Объем=32 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2064						422,66
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,2064	350,35					422,66
		Итого прямые затраты										422,66
		ФОТ										422,66
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89						376,17
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49						207,10
		Всего по позиции	3 143,53									1 005,93
1897	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	0,63	1	0,63						
		Объем=63 / 100										
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,23227						31 256,24
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	74,23227	421,06					31 256,24
		2 ЭМ										2 275,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,20525						1 782,35
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,5985	37,32	1,55	57,85	34,62		
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,5985	382,49					228,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	3,60675	477,92	1,3	621,30	2 240,87		
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	3,60675	430,70					1 553,43
		4 М										11,57
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782		1,75266	6,60					11,57
		Итого прямые затраты										35 325,65
		ФОТ										33 038,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 734,73
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 760,57
		Всего по позиции							125 112,62		78 820,95
1898	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	64,89	1	64,89			260,48		16 902,55
		Всего по позиции									16 902,55
Стены											
1899	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,1936					3 220,98
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		9,1936			350,35		3 220,98
		Итого прямые затраты									3 220,98
		ФОТ									3 220,98
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 898,88
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 449,44
		Всего по позиции							8 562,56		7 569,30
1900	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,3928					8 285,65
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		21,3928			387,31		8 285,65
	2 ЭМ										5,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0884					33,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0884	37,32	1,55	57,85		5,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0884			382,49		33,81
	4 М										148,17
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,030056	3 392,36	1,45	4 918,92		147,84
		Итого прямые затраты									8 472,74
		ФОТ									8 319,46
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					7 404,32
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 660,56
		Всего по позиции							22 101,38		19 537,62
1901	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,5	1	0,5					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,315					2 680,36
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		7,315			366,42		2 680,36
	2 ЭМ										2,68
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,16	11,45	1,46	16,72		2,68
	4 М										671,57
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,12	3 859,62	1,45	5 596,45		671,57
		Итого прямые затраты									3 354,61
		ФОТ									2 680,36
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 760,77
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 581,41
		Всего по позиции							15 393,58		7 696,79
1902	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,2	1	0,2	19 538,21	1,47	28 721,17		5 744,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											5 744,23
1903	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,61468					4 824,99
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		12,61468			382,49		4 824,99
		2 ЭМ									16,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02652					11,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,02652	477,92	1,3	621,30		16,48
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02652			430,70		11,42
		4 М									0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
		Итого прямые затраты									4 853,22
		ФОТ									4 836,41
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 352,77
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 224,75
Всего по позиции										12 930,70	11 430,74
1904	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	27,3156	1	27,3156	183,13	1,91	349,78		9 554,45
Всего по позиции											9 554,45
1905	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,67018					9 326,97
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	22,67018			411,42		9 326,97
		2 ЭМ									156,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,23205					98,70
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0884			1 679,76		148,49
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,0884			494,99		43,76
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,14365	37,32	1,55	57,85		8,31
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,14365			382,49		54,94
		4 М									19 278,60
		08.3.03.04-0043 Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0011492	88 783,86	1	88 783,86		102,03
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,31824	60 258,20	1	60 258,20		19 176,57
		Итого прямые затраты									28 861,07
		ФОТ									9 425,67
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 483,10
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 925,79
Всего по позиции										46 685,48	41 269,96
1906	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,72719					2 036,00
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
		2 ЭМ									7,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4	М									6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
1907	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									749,36
1908	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			116,909					48 098,70
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	116,909			411,42		48 098,70
	2	ЭМ									342,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5912					626,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,1547			1 679,76		259,86
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,1547			494,99		76,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	1,4365	37,32	1,55	57,85		83,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,4365			382,49		549,45
	4	М									55 040,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		10,608	92,95	1,44	133,85		1 419,88
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00221	76 630,40	1,34	102 684,74		226,93
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,011492	4 800,85	1,4	6 721,19		77,24
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		2,7404	3 392,36	1,45	4 918,92		13 479,81
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		95,472	353,61	1,18	417,26		39 836,65
		Итого прямые затраты									104 108,52
		ФОТ									48 724,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					43 852,25
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					20 293,85
		Всего по позиции							190 333,28		168 254,62
1909	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2	ЭМ									7,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
1910	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									749,36
1911	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9897					12 193,81
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	29,9897			406,60		12 193,81
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										1 008,81
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0007514	56 758,82	0,96	54 488,47		40,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,21216	2 507,62	1,44	3 610,97		766,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00884	56,11	1,4	78,55		0,69
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0019448	92 992,31	1,11	103 221,46		200,75
		Итого прямые затраты									13 219,12
		ФОТ									12 202,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 982,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 082,47
		Всего по позиции							33 126,82		29 284,11
1912	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2	10 м2	10,166	1	10,166	476,13	1,2	571,36		5 808,45
		Объем=(88,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									5 808,45
1913	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,884	1	0,884					
		стен									
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
1914	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									749,36
1915	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,08094					4 719,15
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	11,08094			425,88		4 719,15
	2 ЭМ										21,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0442					18,51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03315	477,92	1,3	621,30		20,60
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,03315			430,70		14,28
	4 М										3 901,16
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,8896	531,44	1,44	765,27		2 976,59
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1326	56,11	1,4	78,55		10,42
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,025636			35 658,74		914,15
		Итого прямые затраты									8 660,06
		ФОТ									4 737,66
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 263,89
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 973,24
		Всего по позиции							16 852,02		14 897,19
1916	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,884	1	0,884					
		стен									
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
1917	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									749,36
1918	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9897					12 193,81
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	29,9897			406,60		12 193,81
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										1 008,81
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0007514	56 758,82	0,96	54 488,47		40,94
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,21216	2 507,62	1,44	3 610,97		766,10
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00884	56,11	1,4	78,55		0,69
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0019448	92 992,31	1,11	103 221,46		200,75
		Итого прямые затраты									13 219,12
		ФОТ									12 202,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 982,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 082,47
		Всего по позиции							33 126,82		29 284,11
1919	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	10,166	1	10,166	1 004,11	1,37	1 375,63		13 984,65
		Объем=(88,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									13 984,65
1920	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,567236					2 828,51
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,567236			430,70		2 828,51
	2 ЭМ										13,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					9,52
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0221	477,92	1,3	621,30		13,73
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0221			430,70		9,52
		Итого прямые затраты									2 851,76
		ФОТ									2 838,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 554,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						1 182,04
Всего по позиции										7 452,52	6 588,03	
1921	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884						
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,192124						1 374,85
1-100-40		Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	3,192124					430,70	1 374,85
2 ЭМ												6,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01105						4,76
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3		621,30	6,87	
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105					430,70	4,76
Итого прямые затраты										1 386,48		
		ФОТ										1 379,61
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						1 241,65
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						574,61
Всего по позиции										3 623,01	3 202,74	
1922	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*88,4/100	т	0,0263432	1	0,0263432	87 665,56	1,78	156 044,70	4 110,72		
Всего по позиции										4 110,72		
1923	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	4	1	4						
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			6,394						2 568,98
1-100-34		Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,39	1,15	6,394					401,78	2 568,98
2 ЭМ												128,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1						50,47
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05					1 643,86	82,19
4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,05					578,56	28,93
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3		621,30	31,07	
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,05					430,70	21,54
91.17.04-233		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,5					31,41	15,71
4 М												498,85
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,728					6,60	4,80
01.7.11.07-0227		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,44	155,63	1		155,63	68,48	
01.7.15.03-0042		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		1,6	174,93	1,18		206,42	330,27	
04.3.01.09-0014		Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0012					5 981,40	7,18
08.4.03.02-0002		Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00172					51 231,63	88,12
Итого прямые затраты										3 247,27		
		ФОТ										2 619,45
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						2 852,58
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						1 603,10
Всего по позиции										1 925,74	7 702,95	
1924	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	4	1	4	2 450,31	1,13	2 768,85	11 075,40		
Всего по позиции										11 075,40		
Полы												
1925	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,32	1	0,32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=32 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2064					422,66
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,2064			350,35		422,66
		Итого прямые затраты									422,66
		ФОТ									422,66
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					376,17
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					207,10
		Всего по позиции							3 143,53		1 005,93
1926	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,1757					2 514,01
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		7,1757			350,35		2 514,01
		2 ЭМ									4,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0819					31,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0819	37,32	1,55	57,85		4,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0819			382,49		31,33
		Итого прямые затраты									2 550,08
		ФОТ									2 545,34
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 265,35
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 247,22
		Всего по позиции							9 623,25		6 062,65
1927	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,9867					2 447,79
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		6,9867			350,35		2 447,79
		2 ЭМ									4,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0756					28,92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0756	37,32	1,55	57,85		4,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0756			382,49		28,92
		Итого прямые затраты									2 481,08
		ФОТ									2 476,71
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 204,27
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 213,59
		Всего по позиции							9 363,40		5 898,94
1928	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,9872					3 849,37
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		10,9872			350,35		3 849,37
		Итого прямые затраты									3 849,37
		ФОТ									3 849,37
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 425,94
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 886,19
		Всего по позиции							14 542,06		9 161,50
1929	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	6,3	1	6,3					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,7512					4 877,21
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	12,7512			382,49		4 877,21
		2 ЭМ									2 922,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,835					1 275,72
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	1,701			1 679,76		2 857,27
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	1,701			494,99		841,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,134	37,32	1,55	57,85		65,60
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,134			382,49		433,74
		Итого прямые затраты									9 075,80
		ФОТ									6 152,93
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 202,15
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 399,49
		Всего по позиции							2 964,67		18 677,44
1930	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,6921					7 510,11
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	18,6921			401,78		7 510,11
	2 ЭМ										448,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8505					359,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,14175	37,32	1,55	57,85		8,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,14175			382,49		54,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,70875	477,92	1,3	621,30		440,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	0,70875			430,70		305,26
		Итого прямые затраты									8 318,14
		ФОТ									7 869,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 932,55
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 347,95
		Всего по позиции							32 696,25		20 598,64
1931	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола Объем=63*0,1*1,03	м3	6,489	1	6,489	5 240,11	1,38	7 231,35		46 924,23
		Всего по позиции									46 924,23
1932	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	6,3	1	6,3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,939					6 096,51
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	15,939			382,49		6 096,51
	2 ЭМ										3 653,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,54375					1 594,65
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	2,12625			1 679,76		3 571,59
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	2,12625			494,99		1 052,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	1,4175	37,32	1,55	57,85		82,00
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	1,4175			382,49		542,18
		Итого прямые затраты									11 344,75
		ФОТ									7 691,16
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 752,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 249,37
			Всего по позиции								3 705,84	23 346,81
1933	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	6,93	1	6,93	1 557,24	1,51	2 351,43	16 295,41		
			Всего по позиции								16 295,41	
1934	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63						
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			10,40382	4 079,65					
1-100-32 Средний разряд работы 3,2			чел.-ч	14,36	1,15	10,40382	392,13				4 079,65	
2 ЭМ			122,32									
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,196875	84,79					
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,25	1,25	0,196875	477,92	1,3	621,30	122,32		
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,25	1,25	0,196875	430,70				84,79	
4 М			3 932,29									
01.7.06.03-0022			Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35	918,7605	2,52	1,7	4,28	3 932,29		
			Итого прямые затраты								8 219,05	
			ФОТ									4 164,44
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3	3 635,56				
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	1 946,88				
			Всего по позиции								21 907,13	13 801,49
1935	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	72,45	1	72,45	14,89	1,2	17,87	1 294,68		
			Всего по позиции								1 294,68	
1936	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	3,2	1	3,2						
Объем=32 / 10												
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,8832	354,85					
1-100-34 Средний разряд работы 3,4			чел.-ч	0,24	1,15	0,8832	401,78				354,85	
4 М			0,84									
01.7.03.04-0001			Электроэнергия	кВт-ч	0,04	0,128	6,60				0,84	
			Итого прямые затраты								355,69	
			ФОТ									354,85
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	319,37				
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	147,80				
			Всего по позиции								257,14	822,86
1937	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	32,32	1	32,32	175,23	1,2	210,28	6 796,25		
			Всего по позиции								6 796,25	
1938	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,63	1	0,63						
Объем=63 / 100												
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			25,7922	9 202,14					
1-100-22 Средний разряд работы 2,2			чел.-ч	35,6	1,15	25,7922	356,78				9 202,14	
2 ЭМ			132,56									
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			1,000125	382,54					
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	1,27	1,25	1,000125	37,32	1,55	57,85	57,86		
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	1,27	1,25	1,000125	382,49				382,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	6,15825	8,54	1,42	12,13		74,70
	4 М										81,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		2,205			37,15		81,92
		Итого прямые затраты									9 799,16
		ФОТ									9 584,68
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 661,36
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 295,54
		Всего по позиции							39 295,33		24 756,06
1939	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Объем=63 / 100 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,63	1	0,63					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,10048					1 819,75
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	5,10048			356,78		1 819,75
	2 ЭМ										458,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,646					1 012,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,646	37,32	1,55	57,85		153,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,646			382,49		1 012,07
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	25,2	8,54	1,42	12,13		305,68
		Итого прямые затраты									3 290,57
		ФОТ									2 831,82
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 854,47
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 564,58
		Всего по позиции							12 237,49		7 709,62
1940	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Объем=(2,04+8,16)*63/100	м3	6,426	1	6,426			6 160,79		39 589,24
		Всего по позиции									39 589,24
1941	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными Объем=63 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,63	1	0,63					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,36149					1 723,90
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,007245			321,42		2,33
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,166635			350,35		58,38
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	2,91249			382,49		1 114,00
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	1,27512			430,70		549,19
	2 ЭМ										85,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0945					45,39
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,039375			1 643,86		64,73
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,039375			578,56		22,78
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,023625	37,32	1,55	57,85		1,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,023625			382,49		9,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	477,92	1,3	621,30		19,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			430,70		13,57
		Итого прямые затраты									1 854,96
		ФОТ									1 769,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 783,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					977,53
		Всего по позиции							7 326,87		4 615,93
1942	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=63*1,01	м2	63,63	1	63,63	134,05	1,18		158,18	10 064,99
		Всего по позиции									10 064,99
1943	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,8246					3 332,34
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	7,8246				425,88	3 332,34
	2 ЭМ										81,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07875					35,44
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,04725				1 679,76	79,37
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,04725				494,99	23,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	37,32	1,55		57,85	1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315				382,49	12,05
	4 М										258,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,126				37,15	4,68
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0378	4 800,85	1,4		6 721,19	254,06
		Итого прямые затраты									3 707,71
		ФОТ									3 367,78
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 394,72
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 860,70
		Всего по позиции							14 227,19		8 963,13
1944	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,92299					9 150,30
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	23,92299				382,49	9 150,30
	2 ЭМ										41,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,133875					52,73
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,102375	30,61	1,55		47,45	4,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,102375				382,49	39,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	477,92	1,3		621,30	19,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315				430,70	13,57
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	2,205				7,94	17,51
	4 М										64,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,10962				37,15	4,07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		1,025388				6,60	6,77
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		6,3	7,15	1,2		8,58	54,05
		Итого прямые затраты									9 309,86
		ФОТ									9 203,03
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 276,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25						5 084,67
		Всего по позиции								37 573,30	23 671,18	
1945	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12,6	1	12,6	68,29	1,58	107,90	1 359,54		
		Всего по позиции										1 359,54
1946	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,53046	1	0,53046	23 635,05	1,2	28 362,06	15 044,94		
		Всего по позиции										15 044,94
1947	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63						
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			37,54359						14 541,01
1-100-31 Средний разряд работы 3,1			чел.-ч	51,82	1,15	37,54359						14 541,01
2 ЭМ												188,20
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,338625						143,95
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,05	1,25	0,039375	37,32	1,55	57,85	2,28		
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,05	1,25	0,039375						15,06
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,38	1,25	0,29925	477,92	1,3	621,30	185,92		
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,38	1,25	0,29925						128,89
4 М												3 609,51
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	9,99		6,2937						41,54
01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм			100 м	0,68		0,4284	4 165,89	1,7	7 082,01	3 033,93		
14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения			кг	10,3		6,489	65,84	1,25	82,30	534,04		
		Итого прямые затраты										18 482,67
		ФОТ										14 684,96
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8						14 802,44
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25						8 113,44
		Всего по позиции								65 711,98	41 398,55	
1948	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	31,5	1	31,5	223,54	2,13	476,14	14 998,41		
		Всего по позиции										14 998,41
1949	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 Объем=63*1,02	м2	64,26	1	64,26	2 368,41	1,23	2 913,14	187 198,38		
		Всего по позиции										187 198,38
1950	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=32 / 100	100 м	0,32	1	0,32						
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			2,45824						1 011,37
1-100-36 Средний разряд работы 3,6			чел.-ч	6,68	1,15	2,45824						1 011,37
2 ЭМ												7,58
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,014						5,93
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,005	1,25	0,002	37,32	1,55	57,85	0,12		
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,005	1,25	0,002						0,76
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03	1,25	0,012	477,92	1,3	621,30	7,46		
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03	1,25	0,012						5,17
4 М												527,76
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	2,5408		0,813056						5,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,08416	174,13	1,34	233,33		19,64
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,8416	88,86	1,34	119,07		100,21
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0512	1 815,16	1,2	2 178,19		111,52
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,128	1 448,40	1,2	1 738,08		222,47
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0448	1 275,12	1,2	1 530,14		68,55
		Итого прямые затраты									1 552,64
		ФОТ									1 017,30
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 025,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					562,06
		Всего по позиции							9 812,94		3 140,14
1951	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	32,32	1	32,32	29,45	1,2	35,34		1 142,19
		Объем=32*1,01									
		Всего по позиции									1 142,19
Откосы											
1952	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,273	1	0,273					
		Объем=27,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,103465					804,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	2,103465			382,49		804,55
	4 М										78,30
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,2184	234,33	1,53	358,52		78,30
		Итого прямые затраты									882,85
		ФОТ									804,55
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					782,02
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					376,13
		Всего по позиции							7 476,19		2 041,00
1953	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	2,73	1	2,73	69,38	1,2	83,26		227,30
		Объем=27,3 / 10									
		Всего по позиции									227,30
1954	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,027	1	0,027					
		Объем=(0,6*1,5*3) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3969					137,91
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,3969			347,46		137,91
		Итого прямые затраты									137,91
		ФОТ									137,91
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					124,12
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					64,82
		Всего по позиции							12 105,56		326,85
1955	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,045	1	0,045					
		Объем=(1,5*3) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,00602					384,79
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	1,00602			382,49		384,79
	2 ЭМ										5,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,010125					4,25
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,00225	37,32	1,55	57,85		0,13
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,00225			382,49		0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,007875	477,92	1,3	621,30		4,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,007875			430,70		3,39
		4 М									619,30
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,91025	241,35	1,17	282,38		539,42
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,18	369,80	1,2	443,76		79,88
		Итого прямые затраты									1 013,36
		ФОТ									389,04
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					378,15
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					181,88
		Всего по позиции							34 964,22		1 573,39
1956	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм Объем=(2*3) / 10	10 шт	0,6	1	0,6	326,12	1,2	391,34		234,80
		Всего по позиции									234,80
1957	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм Объем=1,5*3	м	4,5	1	4,5	568,51	1,47	835,71		3 760,70
		Всего по позиции									3 760,70
1958	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей Объем=(0,7*17,1) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,875007					338,90
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,875007			387,31		338,90
		2 ЭМ									1,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02394					9,16
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,02394	37,32	1,55	57,85		1,38
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,02394			382,49		9,16
		Итого прямые затраты									349,44
		ФОТ									348,06
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					313,25
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					156,63
		Всего по позиции							6 844,78		819,32
1959	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Объем=20,5 / 100	100 м	0,205	1	0,205					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,6867					2 485,83
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		5,6867			437,13		2 485,83
		2 ЭМ									3 845,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,66705					1 449,98
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		1,3202	1 684,82	1,48	2 493,53		3 291,96
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		1,3202			658,91		869,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,02665	477,92	1,3	621,30		16,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,02665			430,70		11,48
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		1,3202			406,42		536,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		1,3202			430,70		568,61
		Итого прямые затраты									7 780,89
		ФОТ									3 935,81
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					3 620,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)			%	52		52					2 046,62
Всего по позиции									65 602,24		13 448,46
1960	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(20,5*0,3;0)	шт	6	1	6	236,15	1,17		276,30	1 657,80
Всего по позиции											1 657,80
1961	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=20,5 / 100	100 м	0,205	1	0,205					
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			4,3378					1 763,75
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	18,4	1,15	4,3378			406,60		1 763,75
2 ЭМ											639,60
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			1,4580625					627,99
91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг			маш.-ч	9,6	1,25	2,46	12,16	1,24	15,08		37,10
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,18	1,25	0,046125	477,92	1,3	621,30		28,66
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,18	1,25	0,046125			430,70		19,87
91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин			маш.-ч	5,51	1,25	1,4119375			406,42		573,84
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	5,51	1,25	1,4119375			430,70		608,12
4 М											1 481,25
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	4,7386		0,971413			6,60		6,41
14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц			т	0,0721		0,0147805	56 057,93	1,78	99 783,12		1 474,84
Итого прямые затраты											4 512,59
ФОТ											2 391,74
Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий			%	116	0,9	104,4					2 496,98
Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий			%	80	0,85	68					1 626,38
Всего по позиции									42 126,59		8 635,95
1962	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			23,0819904					9 385,14
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	167,68	1,15	23,0819904			406,60		9 385,14
2 ЭМ											4,82
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0209475					8,35
91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т			маш.-ч	0,017	1,25	0,0025436			484,98		1,23
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,017	1,25	0,0025436			430,70		1,10
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,093	1,25	0,0139151	37,32	1,55	57,85		0,80
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,093	1,25	0,0139151			382,49		5,32
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03	1,25	0,0044888			430,70		1,93
4 М											616,66
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,182		0,0217854			6,60		0,14
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,2		0,02394	56,11	1,4	78,55		1,88
14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА			кг	30		3,591	65,33	2,13	139,15		499,69
14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая			кг	8,9		1,06533	68,29	1,58	107,90		114,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									10 014,97
		ФОТ									9 393,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 454,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 912,39
		Всего по позиции							186 979,95		22 381,50
1963	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	12,5685	1	12,5685			118,96		1 495,15
		Всего по позиции									1 495,15
1964	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6400958					275,69
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,6400958			430,70		275,69
	2 ЭМ										1,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0029926					1,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
	4 М										0,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01197	56,11	1,4	78,55		0,94
		Итого прямые затраты									278,86
		ФОТ									276,90
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					249,21
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					115,33
		Всего по позиции							5 375,10		643,40
1965	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0012329*1000	кг	1,2329	1	1,2329	65,84	1,25	82,30		101,47
		Всего по позиции									101,47
1966	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=4 / 100	100 м	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3082					117,88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,3082			382,49		117,88
	4 М										11,47
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,032	234,33	1,53	358,52		11,47
		Итого прямые затраты									129,35
		ФОТ									117,88
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					114,58
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					55,11
		Всего по позиции							7 476,00		299,04
1967	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм Объем=4 / 10	10 м	0,4	1	0,4	118,64	1,2	142,37		56,95
		Всего по позиции									56,95
1968	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5004395					639,01
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,5004395			425,88		639,01
	2 ЭМ										2,88
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0059851					2,50
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										528,24
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,52668	531,44	1,44	765,27		403,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,017955	56,11	1,4	78,55		1,41
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0034713			35 658,74		123,78
		Итого прямые затраты									1 172,63
		ФОТ									641,51
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					577,36
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					267,19
		Всего по позиции							16 851,96		2 017,18
1969	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0608225					1 651,13
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	4,0608225			406,60		1 651,13
	2 ЭМ										1,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0029926					1,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
	4 М										136,59
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0001017	56 758,82	0,96	54 488,47		5,54
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001197			37,15		0,04
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,028728	2 507,62	1,44	3 610,97		103,74
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001197	56,11	1,4	78,55		0,09
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0002633	92 992,31	1,11	103 221,46		27,18
		Итого прямые затраты									1 789,95
		ФОТ									1 652,34
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 487,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					688,20
		Всего по позиции							33 126,65		3 965,26
1970	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 Объем=11,97*1,15	м2	13,7655	1	13,7655	153,37	1,37	210,12		2 892,41
		Всего по позиции									2 892,41
1971	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(17,1*0,7) / 100	100 м2	0,1197	1	0,1197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8892513					383,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,8892513			430,70		383,00
	2 ЭМ										1,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0029925					1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0029925			430,70		1,29
		Итого прямые затраты									386,15
		ФОТ									384,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					345,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					160,06
		Всего по позиции							7 452,55		892,07
1972	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4322367					186,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,4322367			430,70		186,16
	2 ЭМ										0,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0014963					0,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
		Итого прямые затраты									187,73
		ФОТ									186,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					168,12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					77,80
		Всего по позиции							3 622,81		433,65
1973	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0035671	1	0,0035671	87 665,56	1,78	156 044,70		556,63
		Объем=(0,0171+0,0127)*11,97/100									
		Всего по позиции									556,63
1974	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082522					3 091,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
	2 ЭМ										5,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1407					54,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
	4 М										2,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,06216			37,15		2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									3 153,57
		ФОТ									3 145,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
		Всего по позиции							86 841,19		7 294,66
1975	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Объем=0,3*8,4									
		Всего по позиции									693,53
1976	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
		Объем=0,25*8,4									
		Всего по позиции									172,83
1977	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,08618					1 661,44
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
	2 ЭМ										0,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,85
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
		Итого прямые затраты									1 825,21
		ФОТ									1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
		Всего по позиции							47 781,07		4 013,61
1978	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
		Объем=(8,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									1 328,86
1979	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									270,97
		ФОТ									269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
		Всего по позиции							7 452,26		625,99
1980	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2 ЭМ										0,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
1981	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Всего по позиции									390,61
Слаботочные системы											
1982	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	5	1	5					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,796					3 062,66
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	5,796			528,41		3 062,66
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									3 062,66
1982.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	53,26
		ФОТ									3 062,66
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 756,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 408,82
		Всего по позиции							1 456,23		7 281,13
1983	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	5	1	5					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,66					5 104,44
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	9,66			528,41		5 104,44
	4 М										230,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,002	284,15	1,75	497,26		0,99
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,494			6,60		3,26
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,15	978,09	1,34	1 310,64		196,60
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,0001	4 338,27	1,32	5 726,52		0,57
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,02	899,56	1,61	1 448,29		28,97
		Итого прямые затраты									5 334,83
1983.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					88,77
		ФОТ									5 104,44
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 594,00
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 348,04
		Всего по позиции							2 473,13		12 365,64
1984	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,76					1 122,22
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	2,76			406,60		1 122,22
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									1 122,22
1984.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	19,52
		ФОТ									1 122,22
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 066,11
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					594,78
		Всего по позиции							1 401,32		2 802,63
1985	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6					1 870,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	4,6			406,60		1 870,36
	4 М										240,27
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		6,32	2,27	1,7	3,86		24,40
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,01	14 395,23	1,44	20 729,13		207,29
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,022	260,03	1,5	390,05		8,58
		Итого прямые затраты									2 110,63
1985.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,53
		ФОТ									1 870,36
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 776,84
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					991,29
		Всего по позиции							2 455,65		4 911,29
1986	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,28					3 286,75
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	8,28			396,95		3 286,75
	4 М										0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00	
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00	
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00	
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00	
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00	
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00	
	Итого прямые затраты										3 286,75	
	1986.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	57,16
		ФОТ									3 286,75	
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 122,41	
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 741,98	
Всего по позиции										4 104,15	8 208,30	
1987	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,8						5 477,91
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	13,8			396,95		5 477,91	
		4 М									281,73	
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,1	206,43	1,75	361,25		36,13	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,12			6,60		0,79	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		21,06	2,27	1,7	3,86		81,29	
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0008	97 479,20	1,18	115 025,46		92,02	
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,02	373,74	1,4	523,24		10,46	
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,02	931,11	1,61	1 499,09		29,98	
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,22	192,08		2,30	
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,1	235,73	1,22	287,59		28,76	
Итого прямые затраты										5 759,64		
1987.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						95,27
		ФОТ										5 477,91
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95						5 204,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53						2 903,29
Всего по позиции										6 981,11	13 962,21	
1988	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,3	1	1,3						
		Объем=130 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,532						4 390,59
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		12,532			350,35		4 390,59	
		2 ЭМ										0,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013						4,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,013	37,32	1,55	57,85		0,75	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,013			382,49		4,97	
Итого прямые затраты										4 396,31		
		ФОТ										4 395,56
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91						3 999,96
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48						2 109,87
Всего по позиции										8 081,65	10 506,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1989	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(130-55) / 100	100 м	0,75	1	0,75					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,143					4 270,81
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	10,143			421,06		4 270,81
	2 ЭМ										8 044,72
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,853125					2 201,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875			1 643,86		308,22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			578,56		108,48
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625			2,81		7,32
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625	8,84	1,46	12,91		33,65
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	3,478125	1 472,34	1,48	2 179,06		7 579,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	3,478125			578,56		2 012,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875	477,92	1,3	621,30		116,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			430,70		80,76
	4 М										782,93
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,18375	37,71	1,7	64,11		11,78
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,375	931,11	1,61	1 499,09		562,16
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,00216	82 698,14	1,17	96 756,82		208,99
		Итого прямые затраты									15 300,00
1989.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					74,28
		ФОТ									6 472,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 278,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 300,90
		Всего по позиции							33 271,15		24 953,36
1990	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=55 / 100	100 м	0,55	1	0,55					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,303425					4 388,02
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	10,303425			425,88		4 388,02
	2 ЭМ										0,40
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,006875					2,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,006875	37,32	1,55	57,85		0,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,006875			382,49		2,63
	4 М										135,42
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		3,61152			6,60		23,84
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,11	261,09	1,34	349,86		38,48
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00055	99 190,96	1,34	132 915,89		73,10
		Итого прямые затраты									4 526,47
1990.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					76,31
		ФОТ									4 390,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 258,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 239,23
		Всего по позиции							20 183,53		11 100,94
1991	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм Объем=55*1,02	м	56,1	1	56,1	262,61	1,76	462,19		25 928,86
		Всего по позиции									25 928,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1992	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=55 / 100	100 м	0,55	1	0,55					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,978425					1 675,16
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	3,978425			421,06		1 675,16
	2 ЭМ										46,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04125					20,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625			1 643,86		33,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			578,56		11,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625	477,92	1,3	621,30		12,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			430,70		8,88
	4 М										189,83
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		14,6685	5,87	0,96	5,64		82,73
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0005775	43 821,53	1,44	63 103,00		36,44
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,011	79,88	1,55	123,81		1,36
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0275	1 239,94	1,23	1 525,13		41,94
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00671	2 316,78	1,76	4 077,53		27,36
		Итого прямые затраты									1 932,51
1992.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					29,13
		ФОТ									1 695,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 645,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					864,94
		Всего по позиции							8 130,31		4 471,67
1993	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(130*1.02) / 1000	1000 м	0,1326	1	0,1326	46 282,75	1,24	57 390,61		7 609,99
		Всего по позиции									7 609,99
1994	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,241					97,99
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,241			406,60		97,99
		Итого прямые затраты									97,99
		ФОТ									97,99
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					89,17
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					47,04
		Всего по позиции							23 420,00		234,20
1995	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	1	1	1	617,13	1,22	752,90		752,90
		Всего по позиции									752,90
Электромонтажные работы											
1996	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,1468					772,83
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,1468			359,99		772,83
	2 ЭМ										0,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0096					3,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0096	37,32	1,55	57,85		0,56
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0096			382,49		3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									777,06
		ФОТ									776,50
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					706,62
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					372,72
		Всего по позиции							15 470,00		1 856,40
1997	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	6,69	1	6,69					
		Объем=669 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,9926					5 953,36
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		16,9926			350,35		5 953,36
		Итого прямые затраты									5 953,36
		ФОТ									5 953,36
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					5 417,56
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 857,61
		Всего по позиции							2 126,84		14 228,53
1998	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	4,683	1	4,683					
		Объем=468,3 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			113,28177					47 698,42
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		113,28177			421,06		47 698,42
		2 ЭМ									5 694,61
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		34,23273	115,43	1,39	160,45		5 492,64
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		68,46546			2,95		201,97
		Итого прямые затраты									53 393,03
		ФОТ									47 698,42
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					49 129,37
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					28 142,07
		Всего по позиции							27 901,87		130 664,47
1999	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,007	1	2,007					
		Объем=200,7 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,945272					18 503,60
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	43,945272			421,06		18 503,60
		2 ЭМ									681,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,451575					227,88
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2257875			1 643,86		371,16
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,2257875			578,56		130,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2257875	477,92	1,3	621,30		140,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,2257875			430,70		97,25
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	5,4189			31,41		170,21
		4 М									444,92
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,2427344			6,60		8,20
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,92672	155,63	1	155,63		299,86
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,4014	160,07	2,13	340,95		136,86
		Итого прямые затраты									19 858,05
1999.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					321,80
		ФОТ									18 731,48
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					18 169,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					9 553,05
Всего по позиции									23 867,68		47 902,44
2000	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=200,7*1,02	м	204,714	1	204,714	16,57	1	16,57		3 392,11
Всего по позиции											3 392,11
2001	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=937 / 100	100 шт	9,37	1	9,37	112,32	1,76	197,68		1 852,26
Всего по позиции											1 852,26
2002	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=200,7 / 100	100 м	2,007	1	2,007					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,5176345					6 112,80
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	14,5176345			421,06		6 112,80
	2 ЭМ										170,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,150525					75,96
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0752625			1 643,86		123,72
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0752625			578,56		43,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0752625	477,92	1,3	621,30		46,76
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0752625			430,70		32,42
	4 М										692,73
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		53,52669	5,87	0,96	5,64		301,89
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0021074	43 821,53	1,44	63 103,00		132,98
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,04014	79,88	1,55	123,81		4,97
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,10035	1 239,94	1,23	1 525,13		153,05
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0244854	2 316,78	1,76	4 077,53		99,84
Итого прямые затраты											7 051,97
2002.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					106,31
		ФОТ									6 188,76
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 003,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 156,27
Всего по позиции									8 130,37		16 317,65
2003	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(259,3+409,7-200,7) / 100	100 м	4,683	1	4,683					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			63,332892					26 666,95
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	63,332892			421,06		26 666,95
	2 ЭМ										50 231,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			24,0589125					13 746,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,17075			1 643,86		1 924,55
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,17075			578,56		677,35
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	16,273425			2,81		45,73
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	16,273425	8,84	1,46	12,91		210,09
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	21,7174125	1 472,34	1,48	2 179,06		47 323,54
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	21,7174125			578,56		12 564,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,17075	477,92	1,3	621,30		727,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,17075			430,70		504,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									4 888,64
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,147335	37,71	1,7	64,11		73,56
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,3415	931,11	1,61	1 499,09		3 510,12
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,013487	82 698,14	1,17	96 756,82		1 304,96
		Итого прямые затраты									95 533,31
2003.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					463,77
		ФОТ									40 413,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					39 200,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					20 610,82
		Всего по позиции							33 271,17		155 808,87
2004	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,264486	1	0,264486	71 505,96	1,25	89 382,45		23 640,41
		Объем=(259,3*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									23 640,41
2005	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,417894	1	0,417894	46 171,48	1,25	57 714,35		24 118,48
		Объем=(409,7*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									24 118,48
2006	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,964					391,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
2007	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	4	1	4	57,81	1,63	94,23		376,92
		Всего по позиции									376,92
2008	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	1,2	1	1,2	351,98	1,22	429,42		515,30
		Объем=12 / 10									
		Всего по позиции									515,30
2009	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,928					783,92
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		1,928			406,60		783,92
		Итого прямые затраты									783,92
		ФОТ									783,92
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					713,37
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					376,28
		Всего по позиции							23 419,63		1 873,57
2010	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	8	1	8	617,13	1,22	752,90		6 023,20
		Всего по позиции									6 023,20
2011	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,0272					5 778,34
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	13,0272			443,56		5 778,34
		2 ЭМ									67,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06					30,28
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,03			1 643,86		49,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,03			578,56		17,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,03	477,92	1,3	621,30		18,64
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,03			430,70		12,92
		4 М									225,08
		20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,1224	1 044,81	1,76	1 838,87		225,08
		Итого прямые затраты									6 101,66
2011.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					100,49
		ФОТ									5 808,62
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 634,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 962,40
		Всего по позиции							123 324,25		14 798,91
2012	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	12	1	12	3 763,75	1,69	6 360,74		76 328,88
		Всего по позиции									76 328,88
Отопление											
2013	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,3					1 166,75
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		3,3			353,56		1 166,75
		2 ЭМ									3,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0672					25,70
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0672	37,32	1,55	57,85		3,89
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0672			382,49		25,70
		Итого прямые затраты									1 196,34
		ФОТ									1 192,45
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					1 037,43
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					524,68
		Всего по позиции							91 948,33		2 758,45
2014	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06931					811,44
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	2,06931			392,13		811,44
		2 ЭМ									26,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02925					14,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,012			1 643,86		19,73
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,012			578,56		6,94
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,00675	37,32	1,55	57,85		0,39
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,00675			382,49		2,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,0105	477,92	1,3	621,30		6,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,0105			430,70		4,52
		4 М									1,25
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,12144			6,60		0,80
		01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,005541	64,96	1,24	80,55		0,45
		Итого прямые затраты									853,37
		ФОТ									825,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					898,95
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					505,19
		Всего по позиции							75 250,33		2 257,51
2015	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09	4 205,09	1,05	4 415,34		397,38
		Всего по позиции									397,38
2016	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	3	1	3	5 646,46	1,18	6 662,82		19 988,46
		Всего по позиции									19 988,46
2017	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*3	шт	6	1	6	32,79	1,62	53,12		318,72
		Всего по позиции									318,72
Итого по разделу 15 Учебный кабинет №203											1 840 412,21
Справочно											
затраты труда рабочих						985,7350187					
затраты труда машинистов						51,5527166					
Раздел 16. Учебный кабинет №201											
Потолок											
2018	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,0354					2 337,57
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	9,58		6,0354			387,31		2 337,57
	2 ЭМ										7,29
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,126					48,19
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,2		0,126	37,32	1,55	57,85		7,29
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,2		0,126			382,49		48,19
		Итого прямые затраты							8 910,83		5 613,82
		ФОТ									2 385,76
	Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 147,18
	Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					1 073,59
		Всего по позиции									
2019	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=32 / 100	100 м	0,32	1	0,32					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2064					422,66
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		1,2064			350,35		422,66
		Итого прямые затраты									422,66
		ФОТ									422,66
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					376,17
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					207,10
		Всего по позиции							3 143,53		1 005,93
2020	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 кв расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			74,23227					31 256,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	74,23227			421,06		31 256,24
		2 ЭМ									2 275,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,20525					1 782,35
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,5985	37,32	1,55	57,85		34,62
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,5985			382,49		228,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	3,60675	477,92	1,3	621,30		2 240,87
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	3,60675			430,70		1 553,43
		4 М									11,57
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782		1,75266			6,60		11,57
		Итого прямые затраты									35 325,65
		ФОТ									33 038,59
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 734,73
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 760,57
		Всего по позиции							125 112,62		78 820,95
2021	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	64,89	1	64,89			260,48		16 902,55
		Всего по позиции									16 902,55
Стены											
2022	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,1936					3 220,98
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		9,1936			350,35		3 220,98
		Итого прямые затраты									3 220,98
		ФОТ									3 220,98
		Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 898,88
		Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 449,44
		Всего по позиции							8 562,56		7 569,30
2023	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,3928					8 285,65
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		21,3928			387,31		8 285,65
		2 ЭМ									5,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0884					33,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0884	37,32	1,55	57,85		5,11
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0884			382,49		33,81
		4 М									148,17
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,030056	3 392,36	1,45	4 918,92		147,84
		Итого прямые затраты									8 472,74
		ФОТ									8 319,46
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					7 404,32
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 660,56
		Всего по позиции							22 101,38		19 537,62
2024	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,5	1	0,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,315					2 680,36
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		7,315			366,42		2 680,36
		2 ЭМ									2,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,16	11,45	1,46	16,72		2,68
	4 М										671,57
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,12	3 859,62	1,45	5 596,45		671,57
		Итого прямые затраты									3 354,61
		ФОТ									2 680,36
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 760,77
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 581,41
		Всего по позиции							15 393,58		7 696,79
2025	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,2	1	0,2	19 538,21	1,47	28 721,17		5 744,23
		Всего по позиции									5 744,23
2026	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,61468					4 824,99
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		12,61468			382,49		4 824,99
	2 ЭМ										16,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02652					11,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,02652	477,92	1,3	621,30		16,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02652			430,70		11,42
	4 М										0,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
		Итого прямые затраты									4 853,22
		ФОТ									4 836,41
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 352,77
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 224,75
		Всего по позиции							12 930,70		11 430,74
2027	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	27,3156	1	27,3156	183,13	1,91	349,78		9 554,45
		Всего по позиции									9 554,45
2028	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,67018					9 326,97
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	22,67018			411,42		9 326,97
	2 ЭМ										156,80
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,23205					98,70
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0884			1 679,76		148,49
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,0884			494,99		43,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,14365	37,32	1,55	57,85		8,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,14365			382,49		54,94
	4 М										19 278,60
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0011492	88 783,86	1	88 783,86		102,03
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,31824	60 258,20	1	60 258,20		19 176,57
		Итого прямые затраты									28 861,07
		ФОТ									9 425,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 483,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 925,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									46 685,48		41 269,96
2029	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
Всего по позиции									5 375,19		4 751,67
2030	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
Всего по позиции											749,36
2031	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			116,909					48 098,70
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	116,909			411,42		48 098,70
	2 ЭМ										342,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,5912					626,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,1547			1 679,76		259,86
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,1547			494,99		76,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	1,4365	37,32	1,55	57,85		83,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,4365			382,49		549,45
	4 М										55 040,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		10,608	92,95	1,44	133,85		1 419,88
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00221	76 630,40	1,34	102 684,74		226,93
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,011492	4 800,85	1,4	6 721,19		77,24
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		2,7404	3 392,36	1,45	4 918,92		13 479,81
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		95,472	353,61	1,18	417,26		39 836,65
		Итого прямые затраты									104 108,52
		ФОТ									48 724,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					43 852,25
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					20 293,85
Всего по позиции									190 333,28		168 254,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2032	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
2033	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									749,36
2034	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9897					12 193,81
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	29,9897			406,60		12 193,81
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										1 008,81
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0007514	56 758,82	0,96	54 488,47		40,94
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,21216	2 507,62	1,44	3 610,97		766,10
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00884	56,11	1,4	78,55		0,69
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0019448	92 992,31	1,11	103 221,46		200,75
		Итого прямые затраты									13 219,12
		ФОТ									12 202,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 982,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 082,47
		Всего по позиции							33 126,82		29 284,11
2035	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2	10 м2	10,166	1	10,166	476,13	1,2	571,36		5 808,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(88,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									
2036	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции									
2037	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									
2038	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,08094					4 719,15
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	11,08094			425,88		4 719,15
	2 ЭМ										21,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0442					18,51
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,03315	477,92	1,3	621,30		20,60
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,03315			430,70		14,28
	4 М										3 901,16
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		3,8896	531,44	1,44	765,27		2 976,59
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,1326	56,11	1,4	78,55		10,42
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,025636			35 658,74		914,15
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 263,89
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 973,24
		Всего по позиции									
2039	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
	Итого прямые затраты										2 059,44
	ФОТ										2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
	Всего по позиции								5 375,19		4 751,67
2040	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
	Всего по позиции										749,36
2041	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9897					12 193,81
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	29,9897			406,60		12 193,81
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										1 008,81
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0007514	56 758,82	0,96	54 488,47		40,94
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,21216	2 507,62	1,44	3 610,97		766,10
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00884	56,11	1,4	78,55		0,69
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0019448	92 992,31	1,11	103 221,46		200,75
	Итого прямые затраты										13 219,12
	ФОТ										12 202,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 982,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 082,47
	Всего по позиции								33 126,82		29 284,11
2042	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	10,166	1	10,166	1 004,11	1,37	1 375,63		13 984,65
		Объем=(88,4*1,15) / 10									
	Всего по позиции										13 984,65
2043	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,567236					2 828,51
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,567236			430,70		2 828,51
	2 ЭМ										13,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					9,52
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0221	477,92	1,3	621,30		13,73
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0221			430,70		9,52
	Итого прямые затраты										2 851,76
	ФОТ										2 838,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 554,23
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 182,04
	Всего по позиции										6 588,03
2044	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,192124					1 374,85
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	3,192124			430,70		1 374,85
	2 ЭМ										6,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01105					4,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	Итого прямые затраты										1 386,48
	ФОТ										1 379,61
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 241,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					574,61
	Всего по позиции										3 202,74
2045	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0263432	1	0,0263432	87 665,56	1,78	156 044,70		4 110,72
		Объем=(0,0171+0,0127)*88,4/100									
	Всего по позиции										4 110,72
2046	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,394					2 568,98
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,39	1,15	6,394			401,78		2 568,98
	2 ЭМ										128,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1					50,47
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,05			1 643,86		82,19
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,05			578,56		28,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,1	1,25	0,5			31,41		15,71
	4 М										498,85
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182		0,728			6,60		4,80
	01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,11		0,44	155,63	1	155,63		68,48
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,4		1,6	174,93	1,18	206,42		330,27
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,0003		0,0012			5 981,40		7,18
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм		т	0,00043		0,00172			51 231,63		88,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									3 247,27
		ФОТ									2 619,45
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 852,58
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 603,10
		Всего по позиции							1 925,74		7 702,95
2047	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	4	1	4	2 450,31	1,13	2 768,85		11 075,40
		Всего по позиции									11 075,40
Полы											
2048	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,32	1	0,32					
		Объем=32 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2064					422,66
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,2064			350,35		422,66
		Итого прямые затраты									422,66
		ФОТ									422,66
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					376,17
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					207,10
		Всего по позиции							3 143,53		1 005,93
2049	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,1757					2 514,01
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		7,1757			350,35		2 514,01
	2 ЭМ										4,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0819					31,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0819	37,32	1,55	57,85		4,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0819			382,49		31,33
		Итого прямые затраты									2 550,08
		ФОТ									2 545,34
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 265,35
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 247,22
		Всего по позиции							9 623,25		6 062,65
2050	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9867					2 447,79
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		6,9867			350,35		2 447,79
	2 ЭМ										4,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0756					28,92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0756	37,32	1,55	57,85		4,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0756			382,49		28,92
		Итого прямые затраты									2 481,08
		ФОТ									2 476,71
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 204,27
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 213,59
		Всего по позиции							9 363,40		5 898,94
2051	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,9872					3 849,37
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		10,9872			350,35		3 849,37
		Итого прямые затраты									3 849,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									3 849,37
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 425,94
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 886,19
		Всего по позиции							14 542,06		9 161,50
2052	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	6,3	1	6,3					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,7512					4 877,21
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	12,7512			382,49		4 877,21
	2 ЭМ										2 922,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,835					1 275,72
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	1,701			1 679,76		2 857,27
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	1,701			494,99		841,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,134	37,32	1,55	57,85		65,60
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,134			382,49		433,74
		Итого прямые затраты									9 075,80
		ФОТ									6 152,93
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 202,15
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 399,49
		Всего по позиции							2 964,67		18 677,44
2053	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,6921					7 510,11
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	18,6921			401,78		7 510,11
	2 ЭМ										448,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,8505					359,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,14175	37,32	1,55	57,85		8,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,14175			382,49		54,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,70875	477,92	1,3	621,30		440,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	0,70875			430,70		305,26
		Итого прямые затраты									8 318,14
		ФОТ									7 869,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 932,55
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 347,95
		Всего по позиции							32 696,25		20 598,64
2054	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	6,489	1	6,489	5 240,11	1,38	7 231,35		46 924,23
		Объем=63*0,1*1,03									
		Всего по позиции									46 924,23
2055	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	6,3	1	6,3					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,939					6 096,51
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	15,939			382,49		6 096,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									3 653,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,54375					1 594,65
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	2,12625			1 679,76		3 571,59
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	2,12625			494,99		1 052,47
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	1,4175	37,32	1,55	57,85		82,00
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	1,4175			382,49		542,18
		Итого прямые затраты									11 344,75
		ФОТ									7 691,16
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 752,69
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 249,37
		Всего по позиции							3 705,84		23 346,81
2056	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	6,93	1	6,93	1 557,24	1,51	2 351,43		16 295,41
		Всего по позиции									16 295,41
2057	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,40382					4 079,65
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	14,36	1,15	10,40382			392,13		4 079,65
	2 ЭМ										122,32
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,196875					84,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,25	1,25	0,196875	477,92	1,3	621,30		122,32
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,25	1,25	0,196875			430,70		84,79
	4 М										3 932,29
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		918,7605	2,52	1,7	4,28		3 932,29
		Итого прямые затраты									8 219,05
		ФОТ									4 164,44
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3					3 635,56
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75					1 946,88
		Всего по позиции							21 907,13		13 801,49
2058	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	72,45	1	72,45	14,89	1,2	17,87		1 294,68
		Всего по позиции									1 294,68
2059	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	3,2	1	3,2					
		Объем=32 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8832					354,85
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	0,24	1,15	0,8832			401,78		354,85
	4 М										0,84
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,128			6,60		0,84
		Итого прямые затраты									355,69
		ФОТ									354,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					319,37
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					147,80
		Всего по позиции							257,14		822,86
2060	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	32,32	1	32,32	175,23	1,2	210,28		6 796,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											6 796,25
2061	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,7922					9 202,14
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	25,7922			356,78		9 202,14
	2 ЭМ										132,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,000125					382,54
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	1,000125	37,32	1,55	57,85		57,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	1,000125			382,49		382,54
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	6,15825	8,54	1,42	12,13		74,70
	4 М										81,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		2,205			37,15		81,92
	Итого прямые затраты										9 799,16
		ФОТ									9 584,68
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 661,36
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 295,54
Всего по позиции										39 295,33	24 756,06
2062	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,10048					1 819,75
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	5,10048			356,78		1 819,75
	2 ЭМ										458,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,646					1 012,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,646	37,32	1,55	57,85		153,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,646			382,49		1 012,07
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	25,2	8,54	1,42	12,13		305,68
	Итого прямые затраты										3 290,57
		ФОТ									2 831,82
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 854,47
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 564,58
Всего по позиции										12 237,49	7 709,62
2063	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	6,426	1	6,426			6 160,79		39 589,24
		Объем=(2,04+8,16)*63/100									
Всего по позиции											39 589,24
2064	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,36149					1 723,90
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,007245			321,42		2,33
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,166635			350,35		58,38
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	2,91249			382,49		1 114,00
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	1,27512			430,70		549,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									85,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0945					45,39
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,039375			1 643,86		64,73
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,039375			578,56		22,78
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,023625		37,32	1,55	57,85	1,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,023625				382,49	9,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315		477,92	1,3	621,30	19,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315				430,70	13,57
		Итого прямые затраты									1 854,96
		ФОТ									1 769,29
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8				1 783,44
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				977,53
		Всего по позиции							7 326,87	4 615,93	
2065	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=63*1,01	м2	63,63	1	63,63	134,05	1,18	158,18	10 064,99	
		Всего по позиции								10 064,99	
2066	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,8246				3 332,34	
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	7,8246			425,88	3 332,34	
		2 ЭМ								81,19	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07875				35,44	
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,04725			1 679,76	79,37	
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,04725			494,99	23,39	
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85	1,82	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			382,49	12,05	
		4 М								258,74	
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,126			37,15	4,68	
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0378	4 800,85	1,4	6 721,19	254,06	
		Итого прямые затраты								3 707,71	
		ФОТ								3 367,78	
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 394,72	
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 860,70	
		Всего по позиции							14 227,19	8 963,13	
2067	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,92299				9 150,30	
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	23,92299			382,49	9 150,30	
		2 ЭМ								41,94	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,133875				52,73	
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,102375	30,61	1,55	47,45	4,86	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,102375			382,49	39,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	477,92	1,3	621,30		19,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			430,70		13,57
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	2,205			7,94		17,51
	4 М										64,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,10962			37,15		4,07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		1,025388			6,60		6,77
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		6,3	7,15	1,2	8,58		54,05
		Итого прямые затраты									9 309,86
		ФОТ									9 203,03
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 276,65
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 084,67
		Всего по позиции							37 573,30		23 671,18
2068	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12,6	1	12,6	68,29	1,58	107,90		1 359,54
		Всего по позиции									1 359,54
2069	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,53046	1	0,53046	23 635,05	1,2	28 362,06		15 044,94
		Всего по позиции									15 044,94
2070	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,54359					14 541,01
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	37,54359			387,31		14 541,01
	2 ЭМ										188,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,338625					143,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,039375	37,32	1,55	57,85		2,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,039375			382,49		15,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,29925	477,92	1,3	621,30		185,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,29925			430,70		128,89
	4 М										3 609,51
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		6,2937			6,60		41,54
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,4284	4 165,89	1,7	7 082,01		3 033,93
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		6,489	65,84	1,25	82,30		534,04
		Итого прямые затраты									18 482,67
		ФОТ									14 684,96
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					14 802,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 113,44
		Всего по позиции							65 711,98		41 398,55
2071	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	31,5	1	31,5	223,54	2,13	476,14		14 998,41
		Всего по позиции									14 998,41
2072	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2	м2	64,26	1	64,26	2 368,41	1,23	2 913,14		187 198,38
		Объем=63*1,02									
		Всего по позиции									187 198,38
2073	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,32	1	0,32					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,45824					1 011,37
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	2,45824			411,42		1 011,37
		2 ЭМ									7,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014					5,93
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,002	37,32	1,55	57,85		0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,002			382,49		0,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,012	477,92	1,3	621,30		7,46
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,012			430,70		5,17
		4 М									527,76
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,813056			6,60		5,37
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,08416	174,13	1,34	233,33		19,64
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,8416	88,86	1,34	119,07		100,21
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0512	1 815,16	1,2	2 178,19		111,52
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,128	1 448,40	1,2	1 738,08		222,47
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0448	1 275,12	1,2	1 530,14		68,55
		Итого прямые затраты									1 552,64
		ФОТ									1 017,30
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 025,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					562,06
		Всего по позиции							9 812,94		3 140,14
2074	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	32,32	1	32,32	29,45	1,2	35,34		1 142,19
		Объем=32*1,01									
		Всего по позиции									1 142,19
Откосы											
2075	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,273	1	0,273					
		Объем=27,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,103465					804,55
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	2,103465			382,49		804,55
		4 М									78,30
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,2184	234,33	1,53	358,52		78,30
		Итого прямые затраты									882,85
		ФОТ									804,55
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					782,02
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					376,13
		Всего по позиции							7 476,19		2 041,00
2076	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	2,73	1	2,73	69,38	1,2	83,26		227,30
		Объем=27,3 / 10									
		Всего по позиции									227,30
2077	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,027	1	0,027					
		Объем=(0,6*1,5*3) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3969					137,91
		1-100-19 Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,3969			347,46		137,91
		Итого прямые затраты									137,91
		ФОТ									137,91
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					124,12
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					64,82
		Всего по позиции							12 105,56		326,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2078	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,5*3) / 100	100 м	0,045	1	0,045					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,00602					384,79
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	19,44	1,15	1,00602			382,49		384,79
	2 ЭМ										5,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,010125					4,25
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,04	1,25	0,00225	37,32	1,55	57,85		0,13
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,25	0,00225			382,49		0,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14	1,25	0,007875	477,92	1,3	621,30		4,89
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	1,25	0,007875			430,70		3,39
	4 М										619,30
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	42,45		1,91025	241,35	1,17	282,38		539,42
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	4		0,18	369,80	1,2	443,76		79,88
	Итого прямые затраты										1 013,36
	ФОТ										389,04
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					378,15
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					181,88
	Всего по позиции								34 964,22		1 573,39
2079	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм Объем=(2*3) / 10	10 шт	0,6	1	0,6	326,12	1,2	391,34		234,80
	Всего по позиции										234,80
2080	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм Объем=1,5*3	м	4,5	1	4,5	568,51	1,47	835,71		3 760,70
	Всего по позиции										3 760,70
2081	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	Объем=(0,7*17,1) / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,875007					338,90
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	7,31		0,875007			387,31		338,90
	2 ЭМ										1,38
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02394					9,16
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,2		0,02394	37,32	1,55	57,85		1,38
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,2		0,02394			382,49		9,16
	Итого прямые затраты										349,44
	ФОТ										348,06
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					313,25
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					156,63
	Всего по позиции								6 844,78		819,32
2082	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Объем=20,5 / 100	100 м	0,205	1	0,205					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,6867					2 485,83
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	27,74		5,6867			437,13		2 485,83
	2 ЭМ										3 845,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,66705					1 449,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		1,3202	1 684,82	1,48	2 493,53		3 291,96
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		1,3202			658,91		869,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,02665	477,92	1,3	621,30		16,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,02665			430,70		11,48
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		1,3202			406,42		536,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		1,3202			430,70		568,61
		Итого прямые затраты									7 780,89
		ФОТ									3 935,81
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					3 620,95
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 046,62
		Всего по позиции							65 602,24		13 448,46
2083	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	6	1	6	236,15	1,17	276,30		1 657,80
		Объем=округл(20,5*0,3;0)									
		Всего по позиции									1 657,80
2084	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,205	1	0,205					
		Объем=20,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3378					1 763,75
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	4,3378			406,60		1 763,75
	2 ЭМ										639,60
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,4580625					627,99
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	2,46	12,16	1,24	15,08		37,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,046125	477,92	1,3	621,30		28,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,046125			430,70		19,87
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	1,4119375			406,42		573,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	1,4119375			430,70		608,12
	4 М										1 481,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		0,971413			6,60		6,41
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0147805	56 057,93	1,78	99 783,12		1 474,84
		Итого прямые затраты									4 512,59
		ФОТ									2 391,74
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					2 496,98
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 626,38
		Всего по позиции							42 126,59		8 635,95
2085	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		Объем=(17,1*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,0819904					9 385,14
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	23,0819904			406,60		9 385,14
	2 ЭМ										4,82
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0209475					8,35
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0025436			484,98		1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0025436			430,70		1,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0139151	37,32	1,55	57,85		0,80
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0139151			382,49		5,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										616,66
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0217854			6,60		0,14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,02394	56,11	1,4	78,55		1,88
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		3,591	65,33	2,13	139,15		499,69
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		1,06533	68,29	1,58	107,90		114,95
		Итого прямые затраты									10 014,97
		ФОТ									9 393,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 454,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 912,39
		Всего по позиции							186 979,95		22 381,50
2086	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	12,5685	1	12,5685			118,96		1 495,15
		Всего по позиции									1 495,15
2087	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		Объем=(17,1*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6400958					275,69
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,6400958			430,70		275,69
	2 ЭМ										1,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0029926					1,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
	4 М										0,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01197	56,11	1,4	78,55		0,94
		Итого прямые затраты									278,86
		ФОТ									276,90
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					249,21
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					115,33
		Всего по позиции							5 375,10		643,40
2088	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1,2329	1	1,2329	65,84	1,25	82,30		101,47
		Объем=0,0012329*1000									
		Всего по позиции									101,47
2089	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3082					117,88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,3082			382,49		117,88
	4 М										11,47
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,032	234,33	1,53	358,52		11,47
		Итого прямые затраты									129,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									117,88
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					114,58
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					55,11
		Всего по позиции							7 476,00		299,04
2090	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм	10 м	0,4	1	0,4	118,64	1,2	142,37		56,95
		Объем=4 / 10									
		Всего по позиции									56,95
2091	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5004395					639,01
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	1,5004395			425,88		639,01
	2 ЭМ										2,88
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0059851					2,50
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										528,24
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		0,52668	531,44	1,44	765,27		403,05
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,017955	56,11	1,4	78,55		1,41
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,0034713			35 658,74		123,78
		Итого прямые затраты									1 172,63
		ФОТ									641,51
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					577,36
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					267,19
		Всего по позиции							16 851,96		2 017,18
2092	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,1197	1	0,1197					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0608225					1 651,13
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	4,0608225			406,60		1 651,13
	2 ЭМ										1,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0029926					1,21
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
	4 М										136,59
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0001017	56 758,82	0,96	54 488,47		5,54
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,001197			37,15		0,04
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,028728	2 507,62	1,44	3 610,97		103,74
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,001197	56,11	1,4	78,55		0,09
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0002633	92 992,31	1,11	103 221,46		27,18
		Итого прямые затраты									1 789,95
		ФОТ									1 652,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 487,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					688,20
	Всего по позиции									33 126,65	3 965,26
2093	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	13,7655	1	13,7655	153,37	1,37	210,12		2 892,41
		Объем=11,97*1,15									
	Всего по позиции										2 892,41
2094	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		Объем=(17,1*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8892513					383,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,8892513			430,70		383,00
	2 ЭМ										1,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0029925					1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0029925			430,70		1,29
	Итого прямые затраты										386,15
	ФОТ										384,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					345,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					160,06
	Всего по позиции									7 452,55	892,07
2095	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		Объем=(17,1*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4322367					186,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,4322367			430,70		186,16
	2 ЭМ										0,93
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0014963					0,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
	Итого прямые затраты										187,73
	ФОТ										186,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					168,12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					77,80
	Всего по позиции									3 622,81	433,65
2096	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0035671	1	0,0035671	87 665,56	1,78	156 044,70		556,63
		Объем=(0,0171+0,0127)*11,97/100									
	Всего по позиции										556,63
2097	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082522					3 091,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
	2 ЭМ										5,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1407					54,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
	4 М										2,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
		Итого прямые затраты									3 153,57
		ФОТ									3 145,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
		Всего по позиции							86 841,19		7 294,66
2098	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Объем=0,3*8,4									
		Всего по позиции									693,53
2099	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
		Объем=0,25*8,4									
		Всего по позиции									172,83
2100	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,08618					1 661,44
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
	2 ЭМ										0,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021					0,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
		Итого прямые затраты									1 825,21
		ФОТ									1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
		Всего по позиции							47 781,07		4 013,61
2101	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
		Объем=(8,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									1 328,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2102	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90
		Итого прямые затраты									270,97
		ФОТ									269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
		Всего по позиции							7 452,26		625,99
2103	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2 ЭМ										0,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
2104	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Всего по позиции									390,61
Слаботочные системы											
2105	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	5	1	5					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,796					3 062,66
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	5,796			528,41		3 062,66
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									3 062,66
2105.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	53,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									3 062,66
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 756,39
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 408,82
		Всего по позиции							1 456,23		7 281,13
2106	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	5	1	5					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,66					5 104,44
	1-100-54 Средний разряд работы 5,4		чел.-ч	1,68	1,15	9,66			528,41		5 104,44
	4 М										230,39
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,0004		0,002	284,15	1,75	497,26		0,99
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0988		0,494			6,60		3,26
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03		0,15	978,09	1,34	1 310,64		196,60
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002		0,0001	4 338,27	1,32	5 726,52		0,57
	10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,004		0,02	899,56	1,61	1 448,29		28,97
		Итого прямые затраты									5 334,83
2106.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					88,77
		ФОТ									5 104,44
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 594,00
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 348,04
		Всего по позиции							2 473,13		12 365,64
2107	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,76					1 122,22
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	2,76			406,60		1 122,22
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660		1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011 Глухари		100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									1 122,22
2107.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,6		19,52
		ФОТ									1 122,22
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 066,11
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					594,78
		Всего по позиции							1 401,32		2 802,63
2108	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6					1 870,36
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2	1,15	4,6			406,60		1 870,36
	4 М										240,27
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	3,16		6,32	2,27	1,7	3,86		24,40
	21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660		1000 м	0,005		0,01	14 395,23	1,44	20 729,13		207,29
	22.2.02.23-0011 Глухари		100 шт	0,011		0,022	260,03	1,5	390,05		8,58
		Итого прямые затраты									2 110,63
2108.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,53
		ФОТ									1 870,36
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 776,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					991,29
		Всего по позиции							2 455,65		4 911,29
2109	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,28					3 286,75
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	8,28			396,95		3 286,75
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А		кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм		т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003 Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)		кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92		кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136		100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									3 286,75
2109.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	57,16
		ФОТ									3 286,75
	Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	95		95					3 122,41
	Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	53		53					1 741,98
		Всего по позиции							4 104,15		8 208,30
2110	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,8					5 477,91
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	6	1,15	13,8			396,95		5 477,91
	4 М										281,73
	01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А		кг	0,05		0,1	206,43	1,75	361,25		36,13
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,06		0,12			6,60		0,79
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	10,53		21,06	2,27	1,7	3,86		81,29
	01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм		т	0,0004		0,0008	97 479,20	1,18	115 025,46		92,02
	01.7.20.04-0003 Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)		кг	0,01		0,02	373,74	1,4	523,24		10,46
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,01		0,02	931,11	1,61	1 499,09		29,98
	14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92		кг	0,006		0,012	157,44	1,22	192,08		2,30
	25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136		100 шт	0,05		0,1	235,73	1,22	287,59		28,76
		Итого прямые затраты									5 759,64
2110.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					95,27
		ФОТ									5 477,91
	Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	95		95					5 204,01
	Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	53		53					2 903,29
		Всего по позиции							6 981,11		13 962,21
2111	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,3	1	1,3					
		Объем=130 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,532					4 390,59
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	9,64		12,532			350,35		4 390,59
	2 ЭМ										0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013					4,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,013	37,32	1,55		57,85	0,75
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,013				382,49	4,97
		Итого прямые затраты									4 396,31
		ФОТ									4 395,56
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 999,96
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 109,87
		Всего по позиции							8 081,65		10 506,14
2112	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(130-55) / 100	100 м	0,75	1	0,75					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,143					4 270,81
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	10,143			421,06		4 270,81
	2	ЭМ									8 044,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,853125					2 201,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875			1 643,86		308,22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			578,56		108,48
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625			2,81		7,32
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625	8,84	1,46	12,91		33,65
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	3,478125	1 472,34	1,48	2 179,06		7 579,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	3,478125			578,56		2 012,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875	477,92	1,3	621,30		116,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			430,70		80,76
	4	М									782,93
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,18375	37,71	1,7	64,11		11,78
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,375	931,11	1,61	1 499,09		562,16
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,00216	82 698,14	1,17	96 756,82		208,99
		Итого прямые затраты									15 300,00
2112.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					74,28
		ФОТ									6 472,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 278,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 300,90
		Всего по позиции							33 271,15		24 953,36
2113	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=55 / 100	100 м	0,55	1	0,55					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,303425					4 388,02
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	10,303425			425,88		4 388,02
	2	ЭМ									0,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006875					2,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,006875	37,32	1,55	57,85		0,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,006875			382,49		2,63
	4	М									135,42
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		3,61152			6,60		23,84
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,11	261,09	1,34	349,86		38,48
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00055	99 190,96	1,34	132 915,89		73,10
		Итого прямые затраты									4 526,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					76,31
		ФОТ									4 390,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 258,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 239,23
		Всего по позиции							20 183,53		11 100,94
2114	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	56,1	1	56,1	262,61	1,76	462,19		25 928,86
		Объем=55*1,02									
		Всего по позиции									25 928,86
2115	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,55	1	0,55					
		Объем=55 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,978425					1 675,16
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	3,978425			421,06		1 675,16
	2	ЭМ									46,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04125					20,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625			1 643,86		33,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			578,56		11,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625	477,92	1,3	621,30		12,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			430,70		8,88
	4	М									189,83
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		14,6685	5,87	0,96	5,64		82,73
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0005775	43 821,53	1,44	63 103,00		36,44
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,011	79,88	1,55	123,81		1,36
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0275	1 239,94	1,23	1 525,13		41,94
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00671	2 316,78	1,76	4 077,53		27,36
		Итого прямые затраты									1 932,51
2115.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					29,13
		ФОТ									1 695,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 645,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					864,94
		Всего по позиции							8 130,31		4 471,67
2116	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5е РЕ с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,1326	1	0,1326	46 282,75	1,24	57 390,61		7 609,99
		Объем=(130*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									7 609,99
2117	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,241					97,99
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,241			406,60		97,99
		Итого прямые затраты									97,99
		ФОТ									97,99
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					89,17
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					47,04
		Всего по позиции							23 420,00		234,20
2118	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	1	1	1	617,13	1,22	752,90		752,90
		Всего по позиции									752,90
Электромонтажные работы											
2119	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12	1	0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,1468					772,83
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,1468			359,99		772,83
		2 ЭМ									0,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0096					3,67
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0096	37,32	1,55	57,85		0,56
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0096			382,49		3,67
		Итого прямые затраты									777,06
		ФОТ									776,50
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					706,62
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					372,72
		Всего по позиции							15 470,00		1 856,40
2120	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	6,69	1	6,69					
		Объем=669 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,9926					5 953,36
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		16,9926			350,35		5 953,36
		Итого прямые затраты									5 953,36
		ФОТ									5 953,36
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					5 417,56
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 857,61
		Всего по позиции							2 126,84		14 228,53
2121	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	4,683	1	4,683					
		Объем=468,3 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			113,28177					47 698,42
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		113,28177			421,06		47 698,42
		2 ЭМ									5 694,61
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		34,23273	115,43	1,39	160,45		5 492,64
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		68,46546			2,95		201,97
		Итого прямые затраты									53 393,03
		ФОТ									47 698,42
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					49 129,37
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					28 142,07
		Всего по позиции							27 901,87		130 664,47
2122	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,007	1	2,007					
		Объем=200,7 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,945272					18 503,60
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	43,945272			421,06		18 503,60
		2 ЭМ									681,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,451575					227,88
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2257875			1 643,86		371,16
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,2257875			578,56		130,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2257875	477,92	1,3	621,30		140,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,2257875			430,70		97,25
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	5,4189			31,41		170,21
		4 М									444,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,2427344			6,60		8,20
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,92672	155,63	1	155,63		299,86
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,4014	160,07	2,13	340,95		136,86
		Итого прямые затраты									19 858,05
2122.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2					321,80
		ФОТ									18 731,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					18 169,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 553,05
		Всего по позиции							23 867,68		47 902,44
2123	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=200,7*1,02	м	204,714	1	204,714	16,57	1	16,57		3 392,11
		Всего по позиции									3 392,11
2124	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=937 / 100	100 шт	9,37	1	9,37	112,32	1,76	197,68		1 852,26
		Всего по позиции									1 852,26
2125	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=200,7 / 100	100 м	2,007	1	2,007					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,5176345					6 112,80
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	14,5176345			421,06		6 112,80
	2 ЭМ										170,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,150525					75,96
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0752625			1 643,86		123,72
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0752625			578,56		43,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0752625	477,92	1,3	621,30		46,76
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0752625			430,70		32,42
	4 М										692,73
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		53,52669	5,87	0,96	5,64		301,89
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0021074	43 821,53	1,44	63 103,00		132,98
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,04014	79,88	1,55	123,81		4,97
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,10035	1 239,94	1,23	1 525,13		153,05
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0244854	2 316,78	1,76	4 077,53		99,84
		Итого прямые затраты									7 051,97
2125.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2					106,31
		ФОТ									6 188,76
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 003,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 156,27
		Всего по позиции							8 130,37		16 317,65
2126	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(259,3+409,7-200,7) / 100	100 м	4,683	1	4,683					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			63,332892					26 666,95
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	63,332892			421,06		26 666,95
	2 ЭМ										50 231,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			24,0589125					13 746,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,17075			1 643,86		1 924,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,17075			578,56		677,35
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	16,273425			2,81		45,73
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	16,273425	8,84	1,46	12,91		210,09
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	21,7174125	1 472,34	1,48	2 179,06		47 323,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	21,7174125			578,56		12 564,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,17075	477,92	1,3	621,30		727,39
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,17075			430,70		504,24
		4 М									4 888,64
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,147335	37,71	1,7	64,11		73,56
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,3415	931,11	1,61	1 499,09		3 510,12
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,013487	82 698,14	1,17	96 756,82		1 304,96
		Итого прямые затраты									95 533,31
2126.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					463,77
		ФОТ									40 413,37
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					39 200,97
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					20 610,82
		Всего по позиции							33 271,17		155 808,87
2127	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,264486	1	0,264486	71 505,96	1,25	89 382,45		23 640,41
		Объем=(259,3*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									23 640,41
2128	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,417894	1	0,417894	46 171,48	1,25	57 714,35		24 118,48
		Объем=(409,7*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									24 118,48
2129	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,964					391,96
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
2130	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	4	1	4	57,81	1,63	94,23		376,92
		Всего по позиции									376,92
2131	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	1,2	1	1,2	351,98	1,22	429,42		515,30
		Объем=12 / 10									
		Всего по позиции									515,30
2132	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,928					783,92
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		1,928			406,60		783,92
		Итого прямые затраты									783,92
		ФОТ									783,92
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					713,37
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					376,28
		Всего по позиции							23 419,63		1 873,57
2133	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	8	1	8	617,13	1,22	752,90		6 023,20
		Всего по позиции									6 023,20
2134	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,12	1	0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=12 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,0272					5 778,34
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	94,4	1,15	13,0272			443,56		5 778,34
	2 ЭМ										67,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06					30,28
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,03			1 643,86		49,32
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,03			578,56		17,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,03	477,92	1,3	621,30		18,64
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,03			430,70		12,92
	4 М										225,08
	20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт		1,02		0,1224	1 044,81	1,76	1 838,87		225,08
Итого прямые затраты											6 101,66
2134.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					100,49
		ФОТ									5 808,62
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 634,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 962,40
Всего по позиции									123 324,25		14 798,91
2135	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	12	1	12	3 763,75	1,69	6 360,74		76 328,88
Всего по позиции											76 328,88
Отопление											
2136	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,03	1	0,03					
Объем=3 / 100											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,3					1 166,75
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	110		3,3			353,56		1 166,75
	2 ЭМ										3,89
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0672					25,70
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	2,24		0,0672	37,32	1,55	57,85		3,89
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	2,24		0,0672			382,49		25,70
Итого прямые затраты											1 196,34
		ФОТ									1 192,45
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					1 037,43
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					524,68
Всего по позиции									91 948,33		2 758,45
2137	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,03	1	0,03					
Объем=3 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,06931					811,44
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	59,98	1,15	2,06931			392,13		811,44
	2 ЭМ										26,64
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02925					14,04
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,32	1,25	0,012			1 643,86		19,73
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,32	1,25	0,012			578,56		6,94
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,18	1,25	0,00675	37,32	1,55	57,85		0,39
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18	1,25	0,00675			382,49		2,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,28	1,25	0,0105	477,92	1,3	621,30		6,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,0105			430,70		4,52
		4 М									1,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,12144			6,60		0,80
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,005541	64,96	1,24	80,55		0,45
		Итого прямые затраты									853,37
		ФОТ									825,48
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					898,95
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					505,19
		Всего по позиции							75 250,33		2 257,51
2138	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	0,09	1	0,09	4 205,09	1,05	4 415,34		397,38
		Объем=9 / 100									
		Всего по позиции									397,38
2139	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	3	1	3	5 646,46	1,18	6 662,82		19 988,46
		Всего по позиции									19 988,46
2140	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные	шт	6	1	6	32,79	1,62	53,12		318,72
		Объем=2*3									
		Всего по позиции									318,72
Итого по разделу 16 Учебный кабинет №201											1 840 412,21
		Справочно									
		затраты труда рабочих				985,7350187					
		затраты труда машинистов				51,5527166					
Раздел 17. Учебный кабинет №303											
Потолок											
2141	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,0354					2 337,57
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		6,0354			387,31		2 337,57
		2 ЭМ									7,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,126					48,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,126	37,32	1,55	57,85		7,29
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,126			382,49		48,19
		Итого прямые затраты									2 393,05
		ФОТ									2 385,76
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 147,18
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 073,59
		Всего по позиции							8 910,83		5 613,82
2142	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,32	1	0,32					
		Объем=32 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2064					422,66
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,2064			350,35		422,66
		Итого прямые затраты									422,66
		ФОТ									422,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					376,17
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					207,10
		Всего по позиции							3 143,53		1 005,93
2143	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,23227					31 256,24
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	74,23227			421,06		31 256,24
	2	ЭМ									2 275,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,20525					1 782,35
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,5985	37,32	1,55	57,85		34,62
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,5985			382,49		228,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	3,60675	477,92	1,3	621,30		2 240,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	3,60675			430,70		1 553,43
	4	М									11,57
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		1,75266			6,60		11,57
		Итого прямые затраты									35 325,65
		ФОТ									33 038,59
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 734,73
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 760,57
		Всего по позиции							125 112,62		78 820,95
2144	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	64,89	1	64,89			260,48		16 902,55
		Всего по позиции									16 902,55
Стены											
2145	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,1936					3 220,98
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		9,1936			350,35		3 220,98
		Итого прямые затраты									3 220,98
		ФОТ									3 220,98
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 898,88
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 449,44
		Всего по позиции							8 562,56		7 569,30
2146	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,3928					8 285,65
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		21,3928			387,31		8 285,65
	2	ЭМ									5,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0884					33,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0884	37,32	1,55	57,85		5,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0884			382,49		33,81
	4	М									148,17
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,030056	3 392,36	1,45	4 918,92		147,84
		Итого прямые затраты									8 472,74
		ФОТ									8 319,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					7 404,32
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 660,56
		Всего по позиции							22 101,38		19 537,62
2147	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,5	1	0,5					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,315					2 680,36
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		7,315			366,42		2 680,36
	2 ЭМ										2,68
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,16	11,45	1,46		16,72	2,68
	4 М										671,57
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,12	3 859,62	1,45		5 596,45	671,57
		Итого прямые затраты									3 354,61
		ФОТ									2 680,36
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 760,77
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 581,41
		Всего по позиции							15 393,58		7 696,79
2148	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,2	1	0,2	19 538,21	1,47		28 721,17	5 744,23
		Всего по позиции									5 744,23
2149	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,61468					4 824,99
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		12,61468			382,49		4 824,99
	2 ЭМ										16,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02652					11,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,02652	477,92	1,3		621,30	16,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02652				430,70	11,42
	4 М										0,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884				37,15	0,33
		Итого прямые затраты									4 853,22
		ФОТ									4 836,41
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 352,77
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 224,75
		Всего по позиции							12 930,70		11 430,74
2150	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	27,3156	1	27,3156	183,13	1,91		349,78	9 554,45
		Всего по позиции									9 554,45
2151	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,67018					9 326,97
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	22,67018			411,42		9 326,97
	2 ЭМ										156,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,23205					98,70
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0884			1 679,76		148,49
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,0884			494,99		43,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,14365	37,32	1,55		57,85	8,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,14365			382,49		54,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									19 278,60
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0011492	88 783,86	1	88 783,86		102,03
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,31824	60 258,20	1	60 258,20		19 176,57
		Итого прямые затраты									28 861,07
		ФОТ									9 425,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 483,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 925,79
		Всего по позиции							46 685,48		41 269,96
2152	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
2153	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									749,36
2154	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			116,909					48 098,70
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	116,909			411,42		48 098,70
	2 ЭМ										342,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5912					626,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,1547			1 679,76		259,86
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,1547			494,99		76,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	1,4365	37,32	1,55	57,85		83,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,4365			382,49		549,45
	4 М										55 040,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		10,608	92,95	1,44	133,85		1 419,88
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00221	76 630,40	1,34	102 684,74		226,93
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,011492	4 800,85	1,4	6 721,19		77,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		2,7404	3 392,36	1,45	4 918,92		13 479,81
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		95,472	353,61	1,18	417,26		39 836,65
		Итого прямые затраты									104 108,52
		ФОТ									48 724,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					43 852,25
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					20 293,85
		Всего по позиции							190 333,28		168 254,62
2155	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
		4 М									6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
2156	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0091052*1000	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Всего по позиции									749,36
2157	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9897					12 193,81
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	29,9897			406,60		12 193,81
	2 ЭМ										7,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
		4 М									1 008,81
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0007514	56 758,82	0,96	54 488,47		40,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,21216	2 507,62	1,44	3 610,97		766,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00884	56,11	1,4	78,55		0,69
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0019448	92 992,31	1,11	103 221,46		200,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									13 219,12
		ФОТ									12 202,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 982,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 082,47
		Всего по позиции							33 126,82		29 284,11
2158	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(88,4*1,15) / 10	10 м2	10,166	1	10,166	476,13	1,2	571,36		5 808,45
		Всего по позиции									5 808,45
2159	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
2160	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0091052*1000	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Всего по позиции									749,36
2161	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=88,4 / 100	100 м2	0,884	1	0,884					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,08094					4 719,15
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	11,08094			425,88		4 719,15
	2 ЭМ										21,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0442					18,51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,03315	477,92	1,3	621,30		20,60
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,03315			430,70		14,28
	4 М										3 901,16
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,8896	531,44	1,44	765,27		2 976,59
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1326	56,11	1,4	78,55		10,42
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,025636			35 658,74		914,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									8 660,06
		ФОТ									4 737,66
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 263,89
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 973,24
		Всего по позиции							16 852,02		14 897,19
2162	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,72719					2 036,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,72719			430,70		2 036,00
	2 ЭМ										7,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										6,94
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0884	56,11	1,4	78,55		6,94
		Итого прямые затраты									2 059,44
		ФОТ									2 044,99
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					851,74
		Всего по позиции							5 375,19		4 751,67
2163	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	9,1052	1	9,1052	65,84	1,25	82,30		749,36
		Объем=0,0091052*1000									
		Всего по позиции									749,36
2164	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,9897					12 193,81
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	29,9897			406,60		12 193,81
	2 ЭМ										7,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0221					8,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	37,32	1,55	57,85		0,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			382,49		4,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	4 М										1 008,81
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0007514	56 758,82	0,96	54 488,47		40,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00884			37,15		0,33
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,21216	2 507,62	1,44	3 610,97		766,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00884	56,11	1,4	78,55		0,69
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0019448	92 992,31	1,11	103 221,46		200,75
		Итого прямые затраты									13 219,12
		ФОТ									12 202,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 982,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 082,47
	Всего по позиции								33 126,82		29 284,11
2165	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	10,166	1	10,166	1 004,11	1,37	1 375,63		13 984,65
		Объем=(88,4*1,15) / 10									
	Всего по позиции										13 984,65
2166	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,567236					2 828,51
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	6,567236			430,70		2 828,51
	2 ЭМ										13,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0221					9,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0221	477,92	1,3	621,30		13,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0221			430,70		9,52
	Итого прямые затраты										2 851,76
	ФОТ										2 838,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 554,23
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 182,04
	Всего по позиции								7 452,52		6 588,03
2167	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,884	1	0,884					
		Объем=88,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,192124					1 374,85
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	3,192124			430,70		1 374,85
	2 ЭМ										6,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01105					4,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01105	477,92	1,3	621,30		6,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,01105			430,70		4,76
	Итого прямые затраты										1 386,48
	ФОТ										1 379,61
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 241,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					574,61
	Всего по позиции								3 623,01		3 202,74
2168	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0263432	1	0,0263432	87 665,56	1,78	156 044,70		4 110,72
		Объем=(0,0171+0,0127)*88,4/100									
	Всего по позиции										4 110,72
2169	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,394					2 568,98
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,39	1,15	6,394			401,78		2 568,98
	2 ЭМ										128,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1					50,47
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05			1 643,86		82,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			578,56		28,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,5			31,41		15,71
	4 М										498,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,728			6,60		4,80
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,44	155,63	1	155,63		68,48
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		1,6	174,93	1,18	206,42		330,27
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0012			5 981,40		7,18
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00172			51 231,63		88,12
		Итого прямые затраты									3 247,27
		ФОТ									2 619,45
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 852,58
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 603,10
		Всего по позиции							1 925,74		7 702,95
2170	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	4	1	4	2 450,31	1,13	2 768,85		11 075,40
		Всего по позиции									11 075,40
Полы											
2171	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,32	1	0,32					
		Объем=32 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2064					422,66
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,2064			350,35		422,66
		Итого прямые затраты									422,66
		ФОТ									422,66
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					376,17
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					207,10
		Всего по позиции							3 143,53		1 005,93
2172	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,1757					2 514,01
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		7,1757			350,35		2 514,01
	2 ЭМ										4,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0819					31,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0819	37,32	1,55	57,85		4,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0819			382,49		31,33
		Итого прямые затраты									2 550,08
		ФОТ									2 545,34
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 265,35
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 247,22
		Всего по позиции							9 623,25		6 062,65
2173	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9867					2 447,79
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		6,9867			350,35		2 447,79
	2 ЭМ										4,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0756					28,92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0756	37,32	1,55	57,85		4,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0756			382,49		28,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 481,08
		ФОТ									2 476,71
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 204,27
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 213,59
		Всего по позиции							9 363,40		5 898,94
2174	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов		100 м2	0,63	1	0,63				
		Объем=63 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				10,9872				3 849,37
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44			10,9872		350,35		3 849,37
		Итого прямые затраты									3 849,37
		ФОТ									3 849,37
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 425,94
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 886,19
		Всего по позиции							14 542,06		9 161,50
2175	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции насыпной: керамзитовой		м3	6,3	1	6,3				
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				12,7512				4 877,21
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2		0,92 (0,8*1,15)	12,7512		382,49		4 877,21
	2	ЭМ									2 922,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				2,835				1 275,72
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27		1 (0,8*1,25)	1,701		1 679,76		2 857,27
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27		1 (0,8*1,25)	1,701		494,99		841,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18		1 (0,8*1,25)	1,134	37,32	1,55	57,85	65,60
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18		1 (0,8*1,25)	1,134		382,49		433,74
		Итого прямые затраты									9 075,80
		ФОТ									6 152,93
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		0,9	100,8				6 202,15
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		0,85	55,25				3 399,49
		Всего по позиции							2 964,67		18 677,44
2176	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых		100 м2	0,63	1	0,63				
		Объем=63 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				18,6921				7 510,11
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8		1,15	18,6921		401,78		7 510,11
	2	ЭМ									448,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,8505				359,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18		1,25	0,14175	37,32	1,55	57,85	8,20
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18		1,25	0,14175		382,49		54,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9		1,25	0,70875	477,92	1,3	621,30	440,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9		1,25	0,70875		430,70		305,26
		Итого прямые затраты									8 318,14
		ФОТ									7 869,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		0,9	100,8				7 932,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 347,95
		Всего по позиции							32 696,25		20 598,64
2177	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола Объем=63*0,1*1,03	м3	6,489	1	6,489	5 240,11	1,38	7 231,35		46 924,23
		Всего по позиции									46 924,23
2178	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	6,3	1	6,3					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,939					6 096,51
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,2	1,15	15,939			382,49		6 096,51
	2 ЭМ										3 653,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,54375					1 594,65
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	2,12625			1 679,76		3 571,59
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,27	1,25	2,12625			494,99		1 052,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	1,4175	37,32	1,55	57,85		82,00
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18	1,25	1,4175			382,49		542,18
		Итого прямые затраты									11 344,75
		ФОТ									7 691,16
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 752,69
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 249,37
		Всего по позиции							3 705,84		23 346,81
2179	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	6,93	1	6,93	1 557,24	1,51	2 351,43		16 295,41
		Всего по позиции									16 295,41
2180	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,40382					4 079,65
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	14,36	1,15	10,40382			392,13		4 079,65
	2 ЭМ										122,32
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,196875					84,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,196875	477,92	1,3	621,30		122,32
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,25	1,25	0,196875			430,70		84,79
	4 М										3 932,29
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		918,7605	2,52	1,7	4,28		3 932,29
		Итого прямые затраты									8 219,05
		ФОТ									4 164,44
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					3 635,56
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 946,88
		Всего по позиции							21 907,13		13 801,49
2181	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	72,45	1	72,45	14,89	1,2	17,87		1 294,68
		Всего по позиции									1 294,68
2182	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	3,2	1	3,2					
		Объем=32 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8832					354,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	0,8832			401,78		354,85
	4 М										0,84
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,128			6,60		0,84
		Итого прямые затраты									355,69
		ФОТ									354,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					319,37
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					147,80
		Всего по позиции							257,14		822,86
2183	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	32,32	1	32,32	175,23	1,2	210,28		6 796,25
		Всего по позиции									6 796,25
2184	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,7922					9 202,14
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	25,7922			356,78		9 202,14
	2 ЭМ										132,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,000125					382,54
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	1,000125	37,32	1,55	57,85		57,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	1,000125			382,49		382,54
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	6,15825	8,54	1,42	12,13		74,70
	4 М										81,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		2,205			37,15		81,92
		Итого прямые затраты									9 799,16
		ФОТ									9 584,68
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 661,36
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 295,54
		Всего по позиции							39 295,33		24 756,06
2185	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,10048					1 819,75
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	5,10048			356,78		1 819,75
	2 ЭМ										458,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,646					1 012,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,646	37,32	1,55	57,85		153,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	2,646			382,49		1 012,07
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	25,2	8,54	1,42	12,13		305,68
		Итого прямые затраты									3 290,57
		ФОТ									2 831,82
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 854,47
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 564,58
		Всего по позиции							12 237,49		7 709,62
2186	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	6,426	1	6,426			6 160,79		39 589,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(2,04+8,16)*63/100									
		Всего по позиции									
2187	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,36149					1 723,90
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,007245			321,42		2,33
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,166635			350,35		58,38
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	2,91249			382,49		1 114,00
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	1,27512			430,70		549,19
		2 ЭМ									85,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0945					45,39
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,039375			1 643,86		64,73
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,039375			578,56		22,78
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,023625	37,32	1,55	57,85		1,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,023625			382,49		9,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	477,92	1,3	621,30		19,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			430,70		13,57
		Итого прямые затраты									1 854,96
		ФОТ									1 769,29
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					1 783,44
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					977,53
		Всего по позиции							7 326,87		4 615,93
2188	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	63,63	1	63,63	134,05	1,18	158,18		10 064,99
		Объем=63*1,01									
		Всего по позиции									10 064,99
2189	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,63	1	0,63					
		Объем=63 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,8246					3 332,34
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	7,8246			425,88		3 332,34
		2 ЭМ									81,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07875					35,44
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,04725			1 679,76		79,37
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,04725			494,99		23,39
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			382,49		12,05
		4 М									258,74
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,126			37,15		4,68
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0378	4 800,85	1,4	6 721,19		254,06
		Итого прямые затраты									3 707,71
		ФОТ									3 367,78
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					3 394,72
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					1 860,70
		Всего по позиции							14 227,19		8 963,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2190	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,92299					9 150,30
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	33,02	1,15	23,92299			382,49		9 150,30
	2 ЭМ										41,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,133875					52,73
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,13	1,25	0,102375	30,61	1,55	47,45		4,86
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,25	0,102375			382,49		39,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,0315	477,92	1,3	621,30		19,57
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,0315			430,70		13,57
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	2,8	1,25	2,205			7,94		17,51
	4 М										64,89
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,174		0,10962			37,15		4,07
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,6276		1,025388			6,60		6,77
	01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм		м2	10		6,3	7,15	1,2	8,58		54,05
		Итого прямые затраты									9 309,86
		ФОТ									9 203,03
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 276,65
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 084,67
		Всего по позиции							37 573,30		23 671,18
2191	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12,6	1	12,6	68,29	1,58	107,90		1 359,54
		Всего по позиции									1 359,54
2192	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,53046	1	0,53046	23 635,05	1,2	28 362,06		15 044,94
		Всего по позиции									15 044,94
2193	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,54359					14 541,01
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	51,82	1,15	37,54359			387,31		14 541,01
	2 ЭМ										188,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,338625					143,95
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,05	1,25	0,039375	37,32	1,55	57,85		2,28
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05	1,25	0,039375			382,49		15,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,38	1,25	0,29925	477,92	1,3	621,30		185,92
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,38	1,25	0,29925			430,70		128,89
	4 М										3 609,51
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	9,99		6,2937			6,60		41,54
	01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,4284	4 165,89	1,7	7 082,01		3 033,93
	14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		6,489	65,84	1,25	82,30		534,04
		Итого прямые затраты									18 482,67
		ФОТ									14 684,96
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					14 802,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 113,44
		Всего по позиции							65 711,98		41 398,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2194	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	31,5	1	31,5	223,54	2,13	476,14		14 998,41
		Всего по позиции									14 998,41
2195	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 Объем=63*1,02	м2	64,26	1	64,26	2 368,41	1,23	2 913,14		187 198,38
		Всего по позиции									187 198,38
2196	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=32 / 100	100 м	0,32	1	0,32					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,45824					1 011,37
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	2,45824			411,42		1 011,37
	2 ЭМ										7,58
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,014					5,93
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,002	37,32	1,55	57,85		0,12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,002			382,49		0,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,012	477,92	1,3	621,30		7,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,012			430,70		5,17
	4 М										527,76
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,813056			6,60		5,37
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,08416	174,13	1,34	233,33		19,64
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,8416	88,86	1,34	119,07		100,21
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0512	1 815,16	1,2	2 178,19		111,52
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,128	1 448,40	1,2	1 738,08		222,47
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0448	1 275,12	1,2	1 530,14		68,55
		Итого прямые затраты									1 552,64
		ФОТ									1 017,30
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 025,44
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					562,06
		Всего по позиции							9 812,94		3 140,14
2197	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	32,32	1	32,32	29,45	1,2	35,34		1 142,19
		Объем=32*1,01									
		Всего по позиции									1 142,19
Откосы											
2198	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,273	1	0,273					
		Объем=27,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,103465					804,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	2,103465			382,49		804,55
	4 М										78,30
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,2184	234,33	1,53	358,52		78,30
		Итого прямые затраты									882,85
		ФОТ									804,55
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					782,02
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					376,13
		Всего по позиции							7 476,19		2 041,00
2199	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	2,73	1	2,73	69,38	1,2	83,26		227,30
		Объем=27,3 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											227,30
2200	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,027	1	0,027					
		Объем=(0,6*1,5*3) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3969					137,91
		1-100-19 Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,3969			347,46		137,91
Итого прямые затраты											137,91
		ФОТ									137,91
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					124,12
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					64,82
Всего по позиции										12 105,56	326,85
2201	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,045	1	0,045					
		Объем=(1,5*3) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,00602					384,79
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	1,00602			382,49		384,79
		2 ЭМ									5,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,010125					4,25
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,00225	37,32	1,55	57,85		0,13
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,00225			382,49		0,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,007875	477,92	1,3	621,30		4,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,007875			430,70		3,39
		4 М									619,30
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,91025	241,35	1,17	282,38		539,42
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,18	369,80	1,2	443,76		79,88
Итого прямые затраты											1 013,36
		ФОТ									389,04
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					378,15
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					181,88
Всего по позиции										34 964,22	1 573,39
2202	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	0,6	1	0,6	326,12	1,2	391,34		234,80
		Объем=(2*3) / 10									
Всего по позиции											234,80
2203	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	4,5	1	4,5	568,51	1,47	835,71		3 760,70
		Объем=1,5*3									
Всего по позиции											3 760,70
2204	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		Объем=(0,7*17,1) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,875007					338,90
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,875007			387,31		338,90
		2 ЭМ									1,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02394					9,16
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,02394	37,32	1,55	57,85		1,38
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,02394			382,49		9,16
Итого прямые затраты											349,44
		ФОТ									348,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					313,25
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					156,63
		Всего по позиции							6 844,78		819,32
2205	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Объем=20,5 / 100	100 м	0,205	1	0,205					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,6867					2 485,83
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	27,74		5,6867			437,13		2 485,83
	2 ЭМ										3 845,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,66705					1 449,98
	91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м		маш.-ч	6,44		1,3202	1 684,82	1,48	2 493,53		3 291,96
	4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	6,44		1,3202			658,91		869,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13		0,02665	477,92	1,3	621,30		16,56
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13		0,02665			430,70		11,48
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	6,44		1,3202			406,42		536,56
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	6,44		1,3202			430,70		568,61
		Итого прямые затраты									7 780,89
		ФОТ									3 935,81
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					3 620,95
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 046,62
		Всего по позиции							65 602,24		13 448,46
2206	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(20,5*0,3;0)	шт	6	1	6	236,15	1,17	276,30		1 657,80
		Всего по позиции									1 657,80
2207	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=20,5 / 100	100 м	0,205	1	0,205					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3378					1 763,75
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	18,4	1,15	4,3378			406,60		1 763,75
	2 ЭМ										639,60
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,4580625					627,99
	91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг		маш.-ч	9,6	1,25	2,46	12,16	1,24	15,08		37,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,18	1,25	0,046125	477,92	1,3	621,30		28,66
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,18	1,25	0,046125			430,70		19,87
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	5,51	1,25	1,4119375			406,42		573,84
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	5,51	1,25	1,4119375			430,70		608,12
	4 М										1 481,25
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,7386		0,971413			6,60		6,41
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0147805	56 057,93	1,78	99 783,12		1 474,84
		Итого прямые затраты									4 512,59
		ФОТ									2 391,74
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					2 496,98
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 626,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции			42 126,59									8 635,95
2208	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(17,1*0,7) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная 14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,1197	1	0,1197						
			чел.-ч			23,0819904					9 385,14	
			чел.-ч	167,68	1,15	23,0819904			406,60		9 385,14	
											4,82	
			чел.-ч			0,0209475					8,35	
			маш.-ч	0,017	1,25	0,0025436			484,98		1,23	
			чел.-ч	0,017	1,25	0,0025436			430,70		1,10	
			маш.-ч	0,093	1,25	0,0139151	37,32	1,55	57,85		0,80	
			чел.-ч	0,093	1,25	0,0139151			382,49		5,32	
			маш.-ч	0,03	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79	
			чел.-ч	0,03	1,25	0,0044888			430,70		1,93	
											616,66	
			кВт-ч	0,182		0,0217854			6,60		0,14	
			кг	0,2		0,02394	56,11	1,4	78,55		1,88	
			кг	30		3,591	65,33	2,13	139,15		499,69	
			кг	8,9		1,06533	68,29	1,58	107,90		114,95	
Итого прямые затраты											10 014,97	
ФОТ											9 393,49	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											8 454,14	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											3 912,39	
Всего по позиции			186 979,95									22 381,50
2209	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	12,5685	1	12,5685			118,96		1 495,15	
Всего по позиции												1 495,15
2210	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(17,1*0,7) / 100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,1197	1	0,1197						
			чел.-ч			0,6400958					275,69	
			чел.-ч	4,65	1,15	0,6400958			430,70		275,69	
											1,02	
			чел.-ч			0,0029926					1,21	
			маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85		0,09	
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			382,49		0,57	
			маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93	
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64	
											0,94	
			кг	0,1		0,01197	56,11	1,4	78,55		0,94	
Итого прямые затраты											278,86	
ФОТ											276,90	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											249,21	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											115,33	
Всего по позиции			5 375,10									643,40
2211	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1,2329	1	1,2329	65,84	1,25	82,30		101,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Объем=0,0012329*1000										
		Всего по позиции	101,47									
2212	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,04	1	0,04						
		Объем=4 / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,3082	117,88					
1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,3082	382,49				117,88	
4 М			11,47									
14.1.04.02-0011		Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,032	234,33	1,53	358,52	11,47		
		Итого прямые затраты	129,35									
		ФОТ	117,88									
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	114,58					
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	55,11					
		Всего по позиции	7 476,00							299,04		
2213	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	0,4	1	0,4	118,64	1,2	142,37	56,95		
		Объем=4 / 10										
		Всего по позиции	56,95									
2214	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1197	1	0,1197						
		Объем=(17,1*0,7) / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			1,5004395	639,01					
1-100-39		Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,5004395	425,88				639,01	
2 ЭМ			2,88									
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0059851	2,50					
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85	0,09		
4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963	382,49				0,57	
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30	2,79		
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0044888	430,70				1,93	
4 М			528,24									
01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,52668	531,44	1,44	765,27	403,05		
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,017955	56,11	1,4	78,55	1,41		
14.5.11.01-0003		Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0034713	35 658,74				123,78	
		Итого прямые затраты	1 172,63									
		ФОТ	641,51									
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	577,36					
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	267,19					
		Всего по позиции	16 851,96							2 017,18		
2215	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,1197	1	0,1197						
		Объем=(17,1*0,7) / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			4,0608225	1 651,13					
1-100-35		Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	4,0608225	406,60				1 651,13	
2 ЭМ			1,02									
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0029926	1,21					
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	37,32	1,55	57,85	0,09		
4-100-030		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963	382,49				0,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
	4	М									136,59
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0001017	56 758,82	0,96	54 488,47		5,54
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001197			37,15		0,04
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,028728	2 507,62	1,44	3 610,97		103,74
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001197	56,11	1,4	78,55		0,09
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0002633	92 992,31	1,11	103 221,46		27,18
		Итого прямые затраты									1 789,95
		ФОТ									1 652,34
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 487,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					688,20
		Всего по позиции							33 126,65		3 965,26
2216	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	13,7655	1	13,7655	153,37	1,37	210,12		2 892,41
		Объем=11,97*1,15									
		Всего по позиции									2 892,41
2217	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		Объем=(17,1*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8892513					383,00
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,8892513			430,70		383,00
	2	ЭМ									1,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0029925					1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0029925			430,70		1,29
		Итого прямые затраты									386,15
		ФОТ									384,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					345,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					160,06
		Всего по позиции							7 452,55		892,07
2218	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,1197	1	0,1197					
		Объем=(17,1*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4322367					186,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,4322367			430,70		186,16
	2	ЭМ									0,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0014963					0,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014963	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014963			430,70		0,64
		Итого прямые затраты									187,73
		ФОТ									186,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					168,12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					77,80
		Всего по позиции							3 622,81		433,65
2219	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0035671	1	0,0035671	87 665,56	1,78	156 044,70		556,63
		Объем=(0,0171+0,0127)*11,97/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											556,63
2220	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082522					3 091,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
	2 ЭМ										5,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1407					54,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
	4 М										2,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
	Итого прямые затраты										3 153,57
	ФОТ										3 145,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
Всего по позиции										86 841,19	7 294,66
2221	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
	Объем=0,3*8,4										
Всего по позиции											693,53
2222	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
	Объем=0,25*8,4										
Всего по позиции											172,83
2223	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,08618					1 661,44
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
	2 ЭМ										0,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 825,21
		ФОТ									1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
		Всего по позиции							47 781,07		4 013,61
2224	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
		Объем=(8,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									1 328,86
2225	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90
		Итого прямые затраты									270,97
		ФОТ									269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
		Всего по позиции							7 452,26		625,99
2226	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2 ЭМ										0,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
2227	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100									
		Всего по позиции									390,61
Слаботочные системы											
2228	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	5	1	5					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,796					3 062,66
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	5,796			528,41		3 062,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									0,00
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									3 062,66
2228.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	53,26
		ФОТ									3 062,66
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 756,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 408,82
		Всего по позиции							1 456,23		7 281,13
2229	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	5	1	5					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,66					5 104,44
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	9,66			528,41		5 104,44
	4 М										230,39
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,0004		0,002	284,15	1,75	497,26		0,99
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0988		0,494			6,60		3,26
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03		0,15	978,09	1,34	1 310,64		196,60
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002		0,0001	4 338,27	1,32	5 726,52		0,57
	10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,004		0,02	899,56	1,61	1 448,29		28,97
		Итого прямые затраты									5 334,83
2229.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					88,77
		ФОТ									5 104,44
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 594,00
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 348,04
		Всего по позиции							2 473,13		12 365,64
2230	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,76					1 122,22
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	2,76			406,60		1 122,22
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм		м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660		1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011 Глухари		100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									1 122,22
2230.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	19,52
		ФОТ									1 122,22
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 066,11
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					594,78
		Всего по позиции							1 401,32		2 802,63
2231	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6					1 870,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	4,6			406,60		1 870,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									240,27
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		6,32	2,27	1,7	3,86		24,40
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,01	14 395,23	1,44	20 729,13		207,29
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011		0,022	260,03	1,5	390,05		8,58
		Итого прямые затраты									2 110,63
2231.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,53
		ФОТ									1 870,36
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 776,84
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					991,29
		Всего по позиции							2 455,65		4 911,29
2232	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,28					3 286,75
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	8,28			396,95		3 286,75
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									3 286,75
2232.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,6		57,16
		ФОТ									3 286,75
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 122,41
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 741,98
		Всего по позиции							4 104,15		8 208,30
2233	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,8					5 477,91
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	13,8			396,95		5 477,91
	4 М										281,73
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,1	206,43	1,75	361,25		36,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,12			6,60		0,79
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		21,06	2,27	1,7	3,86		81,29
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0008	97 479,20	1,18	115 025,46		92,02
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,02	373,74	1,4	523,24		10,46
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,02	931,11	1,61	1 499,09		29,98
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,22	192,08		2,30
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,1	235,73	1,22	287,59		28,76
		Итого прямые затраты									5 759,64
2233.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					95,27
		ФОТ									5 477,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					5 204,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 903,29
		Всего по позиции							6 981,11		13 962,21
2234	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,3	1	1,3					
		Объем=130 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,532					4 390,59
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		12,532			350,35		4 390,59
		2 ЭМ									0,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013					4,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,013	37,32	1,55		57,85	0,75
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,013				382,49	4,97
		Итого прямые затраты									4 396,31
		ФОТ									4 395,56
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 999,96
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 109,87
		Всего по позиции							8 081,65		10 506,14
2235	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,75	1	0,75					
		Объем=(130-55) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,143					4 270,81
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	10,143			421,06		4 270,81
		2 ЭМ									8 044,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,853125					2 201,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875			1 643,86		308,22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			578,56		108,48
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625			2,81		7,32
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625	8,84	1,46	12,91		33,65
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	3,478125	1 472,34	1,48	2 179,06		7 579,04
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	3,478125			578,56		2 012,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875	477,92	1,3	621,30		116,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			430,70		80,76
		4 М									782,93
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,18375	37,71	1,7	64,11		11,78
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,375	931,11	1,61	1 499,09		562,16
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,00216	82 698,14	1,17	96 756,82		208,99
		Итого прямые затраты									15 300,00
2235.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					74,28
		ФОТ									6 472,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 278,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 300,90
		Всего по позиции							33 271,15		24 953,36
2236	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,55	1	0,55					
		Объем=55 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,303425					4 388,02
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	10,303425			425,88		4 388,02
		2 ЭМ									0,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006875					2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,006875	37,32	1,55	57,85		0,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,006875			382,49		2,63
	4 М										135,42
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		3,61152			6,60		23,84
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,11	261,09	1,34	349,86		38,48
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00055	99 190,96	1,34	132 915,89		73,10
		Итого прямые затраты									4 526,47
2236.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					76,31
		ФОТ									4 390,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 258,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 239,23
		Всего по позиции							20 183,53		11 100,94
2237	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	56,1	1	56,1	262,61	1,76	462,19		25 928,86
		Объем=55*1,02									
		Всего по позиции									25 928,86
2238	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,55	1	0,55					
		Объем=55 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,978425					1 675,16
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	3,978425			421,06		1 675,16
	2 ЭМ										46,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04125					20,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625			1 643,86		33,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			578,56		11,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625	477,92	1,3	621,30		12,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625			430,70		8,88
	4 М										189,83
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		14,6685	5,87	0,96	5,64		82,73
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0005775	43 821,53	1,44	63 103,00		36,44
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,011	79,88	1,55	123,81		1,36
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0275	1 239,94	1,23	1 525,13		41,94
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00671	2 316,78	1,76	4 077,53		27,36
		Итого прямые затраты									1 932,51
2238.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					29,13
		ФОТ									1 695,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 645,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					864,94
		Всего по позиции							8 130,31		4 471,67
2239	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,1326	1	0,1326	46 282,75	1,24	57 390,61		7 609,99
		Объем=(130*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									7 609,99
2240	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,241					97,99
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,241			406,60		97,99
		Итого прямые затраты									97,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									97,99
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					89,17
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					47,04
		Всего по позиции							23 420,00		234,20
2241	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	1	1	1	617,13	1,22	752,90		752,90
		Всего по позиции									752,90
Электромонтажные работы											
2242	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,1468					772,83
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,1468			359,99		772,83
		2 ЭМ									0,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0096					3,67
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0096	37,32	1,55	57,85		0,56
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0096			382,49		3,67
		Итого прямые затраты									777,06
		ФОТ									776,50
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					706,62
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					372,72
		Всего по позиции							15 470,00		1 856,40
2243	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	6,69	1	6,69					
		Объем=669 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,9926					5 953,36
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		16,9926			350,35		5 953,36
		Итого прямые затраты									5 953,36
		ФОТ									5 953,36
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					5 417,56
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 857,61
		Всего по позиции							2 126,84		14 228,53
2244	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	4,683	1	4,683					
		Объем=468,3 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			113,28177					47 698,42
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		113,28177			421,06		47 698,42
		2 ЭМ									5 694,61
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		34,23273	115,43	1,39	160,45		5 492,64
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		68,46546			2,95		201,97
		Итого прямые затраты									53 393,03
		ФОТ									47 698,42
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					49 129,37
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					28 142,07
		Всего по позиции							27 901,87		130 664,47
2245	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,007	1	2,007					
		Объем=200,7 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,945272					18 503,60
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	43,945272			421,06		18 503,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									681,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,451575					227,88
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2257875			1 643,86		371,16
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,2257875			578,56		130,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2257875	477,92	1,3	621,30		140,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,2257875			430,70		97,25
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	5,4189			31,41		170,21
		4 М									444,92
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,2427344			6,60		8,20
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,92672	155,63	1	155,63		299,86
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,4014	160,07	2,13	340,95		136,86
		Итого прямые затраты									19 858,05
2245.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					321,80
		ФОТ									18 731,48
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					18 169,54
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 553,05
		Всего по позиции							23 867,68		47 902,44
2246	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=200,7*1,02	м	204,714	1	204,714	16,57	1	16,57		3 392,11
		Всего по позиции									3 392,11
2247	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=937 / 100	100 шт	9,37	1	9,37	112,32	1,76	197,68		1 852,26
		Всего по позиции									1 852,26
2248	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=200,7 / 100	100 м	2,007	1	2,007					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,5176345					6 112,80
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	14,5176345			421,06		6 112,80
		2 ЭМ									170,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,150525					75,96
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0752625			1 643,86		123,72
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0752625			578,56		43,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0752625	477,92	1,3	621,30		46,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0752625			430,70		32,42
		4 М									692,73
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		53,52669	5,87	0,96	5,64		301,89
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0021074	43 821,53	1,44	63 103,00		132,98
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,04014	79,88	1,55	123,81		4,97
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,10035	1 239,94	1,23	1 525,13		153,05
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0244854	2 316,78	1,76	4 077,53		99,84
		Итого прямые затраты									7 051,97
2248.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					106,31
		ФОТ									6 188,76
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 003,10
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 156,27
		Всего по позиции							8 130,37		16 317,65
2249	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	4,683	1	4,683					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(259,3+409,7-200,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			63,332892					26 666,95
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	63,332892			421,06		26 666,95
	2 ЭМ										50 231,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			24,0589125					13 746,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,17075			1 643,86		1 924,55
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,17075			578,56		677,35
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	16,273425			2,81		45,73
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	16,273425	8,84	1,46	12,91		210,09
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	21,7174125	1 472,34	1,48	2 179,06		47 323,54
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	21,7174125			578,56		12 564,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,17075	477,92	1,3	621,30		727,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,17075			430,70		504,24
	4 М										4 888,64
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,147335	37,71	1,7	64,11		73,56
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,3415	931,11	1,61	1 499,09		3 510,12
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,013487	82 698,14	1,17	96 756,82		1 304,96
		Итого прямые затраты									95 533,31
2249.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					463,77
		ФОТ									40 413,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					39 200,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					20 610,82
		Всего по позиции							33 271,17		155 808,87
2250	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,264486	1	0,264486	71 505,96	1,25	89 382,45		23 640,41
		Объем=(259,3*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									23 640,41
2251	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,417894	1	0,417894	46 171,48	1,25	57 714,35		24 118,48
		Объем=(409,7*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									24 118,48
2252	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,964					391,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
2253	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	4	1	4	57,81	1,63	94,23		376,92
		Всего по позиции									376,92
2254	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	1,2	1	1,2	351,98	1,22	429,42		515,30
		Объем=12 / 10									
		Всего по позиции									515,30
2255	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,928					783,92
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		1,928			406,60		783,92
		Итого прямые затраты									783,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									783,92
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					713,37
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					376,28
		Всего по позиции							23 419,63		1 873,57
2256	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	8	1	8	617,13	1,22	752,90		6 023,20
		Всего по позиции									6 023,20
2257	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,0272					5 778,34
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	94,4	1,15	13,0272			443,56		5 778,34
	2 ЭМ										67,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06					30,28
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,03			1 643,86		49,32
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,03			578,56		17,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,03	477,92	1,3	621,30		18,64
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,03			430,70		12,92
	4 М										225,08
	20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2		100 шт	1,02		0,1224	1 044,81	1,76	1 838,87		225,08
		Итого прямые затраты									6 101,66
2257.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					100,49
		ФОТ									5 808,62
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					5 634,36
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 962,40
		Всего по позиции							123 324,25		14 798,91
2258	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	12	1	12	3 763,75	1,69	6 360,74		76 328,88
		Всего по позиции									76 328,88
Отопление											
2259	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,3					1 166,75
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	110		3,3			353,56		1 166,75
	2 ЭМ										3,89
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0672					25,70
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	2,24		0,0672	37,32	1,55	57,85		3,89
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	2,24		0,0672			382,49		25,70
		Итого прямые затраты									1 196,34
		ФОТ									1 192,45
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					1 037,43
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					524,68
		Всего по позиции							91 948,33		2 758,45
2260	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,06931					811,44
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	59,98	1,15	2,06931			392,13		811,44
	2 ЭМ										26,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02925					14,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,012			1 643,86		19,73
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,012			578,56		6,94
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,00675	37,32	1,55	57,85		0,39
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,00675			382,49		2,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,0105	477,92	1,3	621,30		6,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,0105			430,70		4,52
	4 М										1,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,12144			6,60		0,80
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,005541	64,96	1,24	80,55		0,45
		Итого прямые затраты									853,37
		ФОТ									825,48
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					898,95
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					505,19
		Всего по позиции							75 250,33		2 257,51
2261	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09	4 205,09	1,05	4 415,34		397,38
		Всего по позиции									397,38
2262	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	3	1	3	5 646,46	1,18	6 662,82		19 988,46
		Всего по позиции									19 988,46
2263	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*3	шт	6	1	6	32,79	1,62	53,12		318,72
		Всего по позиции									318,72
Итого по разделу 17 Учебный кабинет №303											1 840 412,21
Справочно											
затраты труда рабочих						985,7350187					
затраты труда машинистов						51,5527166					
Раздел 18. Учебный кабинет №306											
Потолок											
2264	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0236					
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		4,0236			387,31		1 558,38
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,084					
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,084	37,32	1,55	57,85		4,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,084			382,49		32,13
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					
		Всего по позиции					8 910,86				
											3 742,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2265	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,48818					20 837,49
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,15	49,48818			421,06		20 837,49
	2 ЭМ										1 517,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,8035					1 188,23
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,76	1,25	0,399	37,32	1,55	57,85		23,08
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	1,25	0,399			382,49		152,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	4,58	1,25	2,4045	477,92	1,3	621,30		1 493,92
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	2,4045			430,70		1 035,62
	4 М										7,71
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782		1,16844			6,60		7,71
		Итого прямые затраты									23 550,43
		ФОТ									22 025,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 823,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 173,71
		Всего по позиции							125 112,60		52 547,29
2266	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	43,26	1	43,26			260,48		11 268,36
		Всего по позиции									11 268,36
Стены											
2267	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,5712					2 652,57
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	10,4		7,5712			350,35		2 652,57
		Итого прямые затраты									2 652,57
		ФОТ									2 652,57
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 387,31
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 193,66
		Всего по позиции							8 562,55		6 233,54
2268	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,6176					6 823,47
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,2		17,6176			387,31		6 823,47
	2 ЭМ										4,21
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0728					27,85
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,0728	37,32	1,55	57,85		4,21
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,0728			382,49		27,85
	4 М										122,02
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	0,034		0,024752	3 392,36	1,45	4 918,92		121,75
		Итого прямые затраты									6 977,55
		ФОТ									6 851,32
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 097,67
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 014,58
		Всего по позиции							22 101,37		16 089,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2269	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,926					1 072,14
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		2,926			366,42		1 072,14
		2 ЭМ									1,07
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,064	11,45	1,46		16,72	1,07
		4 М									268,63
		04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,048	3 859,62	1,45		5 596,45	268,63
		Итого прямые затраты									1 341,84
		ФОТ									1 072,14
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 104,30
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					632,56
		Всего по позиции							15 393,50		3 078,70
2270	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,08	1	0,08	19 538,21	1,47		28 721,17	2 297,69
		Всего по позиции									2 297,69
2271	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,38856					3 973,52
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		10,38856			382,49		3 973,52
		2 ЭМ									13,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02184					9,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,02184	477,92	1,3		621,30	13,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02184				430,70	9,41
		4 М									0,27
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00728				37,15	0,27
		Итого прямые затраты									3 996,77
		ФОТ									3 982,93
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 584,64
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 832,15
		Всего по позиции							12 930,71		9 413,56
2272	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	22,4952	1	22,4952	183,13	1,91		349,78	7 868,37
		Всего по позиции									7 868,37
2273	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,66956					7 681,03
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	18,66956			411,42		7 681,03
		2 ЭМ									129,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1911					81,29
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0728				1 679,76	122,29
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,0728				494,99	36,04
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,1183	37,32	1,55		57,85	6,84
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,1183				382,49	45,25
		4 М									15 876,50
		08.3.03.04-0043 Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0009464	88 783,86	1		88 783,86	84,03
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,26208	60 258,20	1		60 258,20	15 792,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									23 767,95
		ФОТ									7 762,32
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 986,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 233,01
		Всего по позиции							46 685,51		33 987,05
2274	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
2275	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
2276	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			96,278					39 610,69
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	96,278			411,42		39 610,69
	2 ЭМ										282,44
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,3104					515,55
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,1274			1 679,76		214,00
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,1274			494,99		63,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	1,183	37,32	1,55	57,85		68,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,183			382,49		452,49
	4 М										45 327,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		8,736	92,95	1,44	133,85		1 169,31
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00182	76 630,40	1,34	102 684,74		186,89
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,009464	4 800,85	1,4	6 721,19		63,61
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		2,2568	3 392,36	1,45	4 918,92		11 101,02
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		78,624	353,61	1,18	417,26		32 806,65
		Итого прямые затраты									85 736,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									40 126,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					36 113,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 712,58
		Всего по позиции							190 333,28		138 562,63
2277	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
2278	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
2279	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,6974					10 041,96
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	24,6974			406,60		10 041,96
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										830,79
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0006188	56 758,82	0,96	54 488,47		33,72
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,17472	2 507,62	1,44	3 610,97		630,91
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00728	56,11	1,4	78,55		0,57
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0016016	92 992,31	1,11	103 221,46		165,32
		Итого прямые затраты									10 886,33
		ФОТ									10 049,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 185,56
			Всего по позиции								33 126,80	24 116,31
2280	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопрошивное стекловолоконистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(72,8*1,15) / 10	10 м2	8,372	1	8,372	476,13	1,2	571,36	4 783,43		
			Всего по позиции								4 783,43	
2281	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728						
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,89298					1 676,71	
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	4,65	1,15	3,89298	430,70				1 676,71	
2 ЭМ												6,18
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0182					7,40	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85	0,53		
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091	382,49				3,48	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30	5,65		
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091	430,70				3,92	
4 М												5,72
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55	5,72		
			Итого прямые затраты								1 696,01	
			ФОТ								1 684,11	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
			Всего по позиции								5 375,19	3 913,14
2282	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0074984*1000	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30	617,12		
			Всего по позиции								617,12	
2283	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728						
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			9,12548					3 886,36	
1-100-39 Средний разряд работы 3,9			чел.-ч	10,9	1,15	9,12548	425,88				3 886,36	
2 ЭМ												17,49
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0364					15,24	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85	0,53		
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091	382,49				3,48	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03	1,25	0,0273	477,92	1,3	621,30	16,96		
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03	1,25	0,0273	430,70				11,76	
4 М												3 212,72
01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25			м2	4,4		3,2032	531,44	1,44	765,27	2 451,31		
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,15		0,1092	56,11	1,4	78,55	8,58		
14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая			т	0,029		0,021112	35 658,74				752,83	
			Итого прямые затраты								7 131,81	
			ФОТ								3 901,60	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 511,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 625,02	
			Всего по позиции								16 852,02	12 268,27	
2284	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728							
421/пр_2020_п.58_пп.б			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
ТЗМ=1,25													
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,89298						1 676,71	
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	4,65	1,15	3,89298					430,70	1 676,71	
2 ЭМ												6,18	
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0182						7,40	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55			57,85	0,53	
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091					382,49	3,48	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3			621,30	5,65	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091					430,70	3,92	
4 М												5,72	
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1			0,0728	56,11	1,4			5,72	
			Итого прямые затраты								1 696,01		
ФОТ										1 684,11			
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43	
			Всего по позиции								5 375,19	3 913,14	
2285	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25			82,30	617,12	
			Объем=0,0074984*1000										
			Всего по позиции								617,12		
2286	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,728	1	0,728							
421/пр_2020_п.58_пп.б			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
ТЗМ=1,25													
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			24,6974						10 041,96	
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	29,5	1,15	24,6974					406,60	10 041,96	
2 ЭМ												6,18	
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0182						7,40	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55			57,85	0,53	
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091					382,49	3,48	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3			621,30	5,65	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091					430,70	3,92	
4 М												830,79	
01.7.02.10-0005 Бумага ролевая			т	0,00085			0,0006188	56 758,82	0,96			33,72	
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,01			0,00728					37,15	0,27
01.7.10.17-0141 Пемза			кг	0,24			0,17472	2 507,62	1,44			630,91	
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,01			0,00728	56,11	1,4			0,57	
14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2			т	0,0022			0,0016016	92 992,31	1,11			165,32	
			Итого прямые затраты								10 886,33		
ФОТ										10 049,36			
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,42	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 185,56	
			Всего по позиции								33 126,80	24 116,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2287	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(72,8*1,15) / 10	10 м2	8,372	1	8,372	1 004,11	1,37	1 375,63		11 516,77
		Всего по позиции									11 516,77
2288	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,408312					2 329,36
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	5,408312			430,70		2 329,36
	2 ЭМ										11,31
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0182	477,92	1,3	621,30		11,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0182			430,70		7,84
		Итого прямые затраты									2 348,51
	ФОТ										2 337,20
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 103,48
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					973,44
		Всего по позиции							7 452,51		5 425,43
2289	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,628808					1 132,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	2,628808			430,70		1 132,23
	2 ЭМ										5,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0091					3,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		Итого прямые затраты									1 141,80
	ФОТ										1 136,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 022,54
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					473,21
		Всего по позиции							3 623,01		2 637,55
2290	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*72,8/100	т	0,0216944	1	0,0216944	87 665,56	1,78	156 044,70		3 385,30
		Всего по позиции									3 385,30
2291	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,197					1 284,49
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,39	1,15	3,197			401,78		1 284,49
	2 ЭМ										64,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					25,23
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025			1 643,86		41,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			578,56		14,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025	477,92	1,3	621,30		15,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			430,70		10,77
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,25			31,41		7,85
	4 М										249,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,364			6,60		2,40
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,22	155,63	1	155,63		34,24
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		0,8	174,93	1,18	206,42		165,14
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0006			5 981,40		3,59
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00086			51 231,63		44,06
		Итого прямые затраты							1 925,74		3 851,47
		ФОТ									1 309,72
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 426,29
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					801,55
		Всего по позиции							1 925,74		3 851,47
2292	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	2	1	2	2 450,31	1,13	2 768,85		5 537,70
		Всего по позиции									5 537,70
Полы											
2293	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9048					317,00
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,9048			350,35		317,00
		Итого прямые затраты									317,00
		ФОТ									317,00
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					282,13
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					155,33
		Всего по позиции							3 143,58		754,46
2294	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7838					1 676,00
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		4,7838			350,35		1 676,00
	2 ЭМ										3,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0546					20,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0546	37,32	1,55	57,85		3,16
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0546			382,49		20,88
		Итого прямые затраты									1 700,04
		ФОТ									1 696,88
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 510,22
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					831,47
		Всего по позиции							9 623,17		4 041,73
2295	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6578					1 631,86
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		4,6578			350,35		1 631,86
	2 ЭМ										2,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0504					19,28
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0504	37,32	1,55	57,85		2,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0504			382,49		19,28
		Итого прямые затраты									1 654,06
		ФОТ									1 651,14
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 469,51
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					809,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									9 363,40		3 932,63
2296	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,3248					2 566,24
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		7,3248			350,35		2 566,24
		Итого прямые затраты									2 566,24
		ФОТ									2 566,24
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 283,95
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 257,46
Всего по позиции									14 542,02		6 107,65
2297	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	8,4	1	8,4					
		571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,0016					6 502,94
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	17,0016			382,49		6 502,94
		2 ЭМ									3 897,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,78					1 700,96
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,268			1 679,76		3 809,70
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,268			494,99		1 122,64
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,512	37,32	1,55	57,85		87,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,512			382,49		578,32
		Итого прямые затраты									12 101,07
		ФОТ									8 203,90
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					8 269,53
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 532,65
Всего по позиции									2 964,67		24 903,25
2298	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4614					5 006,74
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	12,4614			401,78		5 006,74
		2 ЭМ									299,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,567					239,66
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0945	37,32	1,55	57,85		5,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0945			382,49		36,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,4725	477,92	1,3	621,30		293,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	0,4725			430,70		203,51
		Итого прямые затраты									5 545,43
		ФОТ									5 246,40
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 288,37
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 898,64
Всего по позиции									32 696,29		13 732,44
2299	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	4,2	1	4,2	5 240,11	1,38	7 231,35		30 371,67
		Объем=42*0,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											30 371,67
2300	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой м3 4,2 1 4,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,626					4 064,34
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	10,626			382,49		4 064,34
	2 ЭМ										2 435,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,3625					1 063,10
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	1,4175			1 679,76		2 381,06
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	1,4175			494,99		701,65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,945	37,32	1,55	57,85		54,67
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,945			382,49		361,45
	Итого прямые затраты										7 563,17
	ФОТ										5 127,44
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 168,46
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 832,91
	Всего по позиции										3 705,84
											15 564,54
2301	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм м3 4,62 1 4,62					1 557,24	1,51	2 351,43		10 863,61
	Всего по позиции										10 863,61
2302	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 100 м2 0,42 1 0,42									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,93588					2 719,77
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	6,93588			392,13		2 719,77
	2 ЭМ										81,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,13125					56,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,13125	477,92	1,3	621,30		81,55
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,13125			430,70		56,53
	4 М										2 621,53
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		612,507	2,52	1,7	4,28		2 621,53
	Итого прямые затраты										5 479,38
	ФОТ										2 776,30
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					2 423,71
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 297,92
	Всего по позиции										21 907,17
											9 201,01
2303	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 48,3 1 48,3					14,89	1,2	17,87		863,12
	Всего по позиции										863,12
2304	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ 10 м 2,4 1 2,4									
	Объем=24 / 10										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6624					266,14
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	0,6624			401,78		266,14
	4 М										0,63
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,096			6,60		0,63
	Итого прямые затраты										266,77
	ФОТ										266,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					239,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					110,85
		Всего по позиции							257,15		617,15
2305	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	24,24	1	24,24	175,23	1,2	210,28		5 097,19
		Всего по позиции									5 097,19
2306	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,1948					6 134,76
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	17,1948			356,78		6 134,76
	2 ЭМ										88,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,66675					255,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,66675	37,32	1,55	57,85		38,57
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,66675			382,49		255,03
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	4,1055	8,54	1,42	12,13		49,80
	4 М										54,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,47			37,15		54,61
		Итого прямые затраты									6 532,77
		ФОТ									6 389,79
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 440,91
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 530,36
		Всего по позиции							39 295,33		16 504,04
2307	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,40032					1 213,17
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	3,40032			356,78		1 213,17
	2 ЭМ										305,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,764					674,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,764	37,32	1,55	57,85		102,05
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,764			382,49		674,71
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	16,8	8,54	1,42	12,13		203,78
		Итого прямые затраты									2 193,71
		ФОТ									1 887,88
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 902,98
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 043,05
		Всего по позиции							12 237,48		5 139,74
2308	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	4,284	1	4,284			6 160,79		26 392,82
		Объем=(2,04+8,16)*42/100									
		Всего по позиции									26 392,82
2309	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,90766					1 149,27
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,00483			321,42		1,55
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,11109			350,35		38,92
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	1,94166			382,49		742,67
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,85008			430,70		366,13
		2 ЭМ									57,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,063					30,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,02625			1 643,86		43,15
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,02625			578,56		15,19
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,01575	37,32	1,55	57,85		0,91
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,01575			382,49		6,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	477,92	1,3	621,30		13,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,021			430,70		9,04
		Итого прямые затраты									1 236,63
		ФОТ									1 179,52
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 188,96
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					651,68
		Всего по позиции							7 326,83		3 077,27
2310	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм Объем=42*1,01	м2	42,42	1	42,42	134,05	1,18	158,18		6 710,00
		Всего по позиции									6 710,00
2311	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,2164					2 221,56
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	5,2164			425,88		2 221,56
		2 ЭМ									54,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0525					23,62
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0315			1 679,76		52,91
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,0315			494,99		15,59
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	37,32	1,55	57,85		1,21
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,021			382,49		8,03
		4 М									172,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,084			37,15		3,12
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0252	4 800,85	1,4	6 721,19		169,37
		Итого прямые затраты									2 471,79
		ФОТ									2 245,18
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 263,14
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 240,46
		Всего по позиции							14 227,12		5 975,39
2312	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,94866					6 100,20
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	15,94866			382,49		6 100,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									27,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08925					35,14
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,06825	30,61	1,55		47,45	3,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,06825				382,49	26,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	477,92	1,3		621,30	13,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,021				430,70	9,04
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	1,47				7,94	11,67
	4 М										43,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,07308				37,15	2,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		0,683592				6,60	4,51
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		4,2	7,15	1,2		8,58	36,04
		Итого прямые затраты									6 206,56
		ФОТ									6 135,34
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 184,42
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 389,78
		Всего по позиции							37 573,24		15 780,76
2313	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,4	1	8,4	68,29	1,58		107,90	906,36
		Всего по позиции									906,36
2314	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,35364	1	0,35364	23 635,05	1,2		28 362,06	10 029,96
		Всего по позиции									10 029,96
2315	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,02906					9 694,01
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	25,02906				387,31	9 694,01
	2 ЭМ										125,47
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,22575					95,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,02625	37,32	1,55		57,85	1,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,02625				382,49	10,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,1995	477,92	1,3		621,30	123,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,1995				430,70	85,92
	4 М										2 406,34
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		4,1958				6,60	27,69
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,2856	4 165,89	1,7		7 082,01	2 022,62
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		4,326	65,84	1,25		82,30	356,03
		Итого прямые затраты									12 321,78
		ФОТ									9 789,97
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 868,29
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 408,96
		Всего по позиции							65 711,98		27 599,03
2316	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	21	1	21	223,54	2,13		476,14	9 998,94
		Всего по позиции									9 998,94
2317	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 Объем=42*1,02	м2	42,84	1	42,84	2 368,41	1,23		2 913,14	124 798,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											124 798,92
2318	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=24 / 100	100 м	0,24	1	0,24					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,84368					758,53
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,84368			411,42		758,53
	2 ЭМ										5,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0105					4,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,009	477,92	1,3	621,30		5,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,009			430,70		3,88
	4 М										395,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,609792			6,60		4,02
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,06312	174,13	1,34	233,33		14,73
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,6312	88,86	1,34	119,07		75,16
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0384	1 815,16	1,2	2 178,19		83,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,096	1 448,40	1,2	1 738,08		166,86
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0336	1 275,12	1,2	1 530,14		51,41
	Итого прямые затраты										1 164,48
	ФОТ										762,98
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					769,08
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					421,55
	Всего по позиции										9 812,96
											2 355,11
2319	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм Объем=24*1,01	м	24,24	1	24,24	29,45	1,2	35,34		856,64
	Всего по позиции										856,64
Откосы											
2320	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=27,3 / 100	100 м	0,273	1	0,273					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,103465					804,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	2,103465			382,49		804,55
	4 М										78,30
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,2184	234,33	1,53	358,52		78,30
	Итого прямые затраты										882,85
	ФОТ										804,55
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					782,02
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					376,13
	Всего по позиции										7 476,19
											2 041,00
2321	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм Объем=27,3 / 10	10 м	2,73	1	2,73	69,38	1,2	83,26		227,30
	Всего по позиции										227,30
2322	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(0,6*1,5*2) / 100	100 м2	0,018	1	0,018					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2646					91,94
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,2646			347,46		91,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									91,94
		ФОТ									91,94
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					82,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					43,21
		Всего по позиции							12 105,56		217,90
2323	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=(1,5*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,67068					256,53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	0,67068			382,49		256,53
	2	ЭМ									3,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00675					2,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00525	477,92	1,3	621,30		3,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00525			430,70		2,26
	4	М									412,86
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,2735	241,35	1,17	282,38		359,61
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,12	369,80	1,2	443,76		53,25
		Итого прямые затраты									675,57
		ФОТ									259,36
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					252,10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					121,25
		Всего по позиции							34 964,00		1 048,92
2324	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,2	391,34		156,54
		Объем=(2*2) / 10									
		Всего по позиции									156,54
2325	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	3	1	3	568,51	1,47	835,71		2 507,13
		Объем=1,5*2									
		Всего по позиции									2 507,13
2326	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(0,7*11,4) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,583338					225,93
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,583338			387,31		225,93
	2	ЭМ									0,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01596					6,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,01596	37,32	1,55	57,85		0,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,01596			382,49		6,10
		Итого прямые затраты									232,95
		ФОТ									232,03
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					208,83
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					104,41
		Всего по позиции							6 844,49		546,19
2327	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,137	1	0,137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=13,7 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,80038					1 661,26
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		3,80038			437,13		1 661,26
		2 ЭМ									2 569,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,78237					969,01
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		0,88228	1 684,82	1,48		2 493,53	2 199,99
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		0,88228				658,91	581,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,01781	477,92	1,3		621,30	11,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,01781				430,70	7,67
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		0,88228				406,42	358,58
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		0,88228				430,70	380,00
		Итого прямые затраты									5 199,91
		ФОТ									2 630,27
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 419,85
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					1 367,74
		Всего по позиции							65 602,19		8 987,50
2328	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	4	1	4	236,15	1,17	276,30		1 105,20
		Объем=округл(13,7*0,3;0)									
		Всего по позиции									1 105,20
2329	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,137	1	0,137					
		Объем=13,7 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,89892					1 178,70
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	2,89892				406,60	1 178,70
		2 ЭМ									427,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9744125					419,68
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	1,644	12,16	1,24		15,08	24,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,030825	477,92	1,3		621,30	19,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,030825				430,70	13,28
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	0,9435875				406,42	383,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	0,9435875				430,70	406,40
		4 М									989,91
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		0,6491882				6,60	4,28
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0098777	56 057,93	1,78		99 783,12	985,63
		Итого прямые затраты									3 015,72
		ФОТ									1 598,38
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					1 668,71
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 086,90
		Всего по позиции							42 126,50		5 771,33
2330	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,3879936					6 256,76
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	15,3879936			406,60		6 256,76
		2 ЭМ									3,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0139651					5,57
		91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0016958			484,98		0,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0016958			430,70		0,73
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0092768	37,32	1,55	57,85		0,54
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0092768			382,49		3,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0029925			430,70		1,29
		4 М									411,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0145236			6,60		0,10
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,01596	56,11	1,4	78,55		1,25
		14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	30		2,394	65,33	2,13	139,15		333,13
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,71022	68,29	1,58	107,90		76,63
		Итого прямые затраты									6 676,66
		ФОТ									6 262,33
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 636,10
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 608,26
		Всего по позиции							186 980,20		14 921,02
2331	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	8,379	1	8,379			118,96		996,77
		Всего по позиции									996,77
2332	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4267305					183,79
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,4267305			430,70		183,79
		2 ЭМ									0,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001995					0,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
		4 М									0,63
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00798	56,11	1,4	78,55		0,63
		Итого прямые затраты									185,91
		ФОТ									184,60
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					166,14
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					76,89
		Всего по позиции							5 375,19		428,94
2333	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,8219	1	0,8219	65,84	1,25	82,30		67,64
		Объем=0,0008219*1000									
		Всего по позиции									67,64
2334	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3082					117,88
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,3082			382,49		117,88
		4 М									11,47
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,032	234,33	1,53	358,52		11,47
		Итого прямые затраты									129,35
		ФОТ									117,88
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					114,58
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					55,11
		Всего по позиции							7 476,00		299,04
2335	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	0,4	1	0,4	118,64	1,2	142,37		56,95
		Объем=4 / 10									
		Всего по позиции									56,95
2336	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,000293					426,00
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,000293			425,88		426,00
		2 ЭМ									1,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00399					1,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0029925			430,70		1,29
		4 М									352,16
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,35112	531,44	1,44	765,27		268,70
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,01197	56,11	1,4	78,55		0,94
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0023142			35 658,74		82,52
		Итого прямые затраты									781,75
		ФОТ									427,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					384,90
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					178,12
		Всего по позиции							16 851,75		1 344,77
2337	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,707215					1 100,75
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	2,707215			406,60		1 100,75
		2 ЭМ									0,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001995					0,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
		4 М									91,07
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0000678	56 758,82	0,96	54 488,47		3,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,000798			37,15		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,019152	2 507,62	1,44	3 610,97		69,16
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,000798	56,11	1,4	78,55		0,06
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0001756	92 992,31	1,11	103 221,46		18,13
		Итого прямые затраты									1 193,31
		ФОТ									1 101,56
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					991,40
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					458,80
		Всего по позиции							33 126,69		2 643,51
2338	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	9,177	1	9,177	153,37	1,37	210,12		1 928,27
		Объем=7,98*1,15									
		Всего по позиции									1 928,27
2339	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5928342					255,33
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,5928342			430,70		255,33
	2 ЭМ										1,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001995					0,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,001995	477,92	1,3	621,30		1,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,001995			430,70		0,86
		Итого прямые затраты									257,43
		ФОТ									256,19
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					230,57
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					106,70
		Всего по позиции							7 452,38		594,70
2340	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2881578					124,11
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,2881578			430,70		124,11
	2 ЭМ										0,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0009975					0,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
		Итого прямые затраты									125,16
		ФОТ									124,54
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					112,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					51,87
		Всего по позиции							3 623,06		289,12
2341	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,002378	1	0,002378	87 665,56	1,78	156 044,70		371,07
		Объем=(0,0171+0,0127)*7,98/100									
		Всего по позиции									371,07
2342	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082522					3 091,48
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
	2 ЭМ										5,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1407					54,05
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
	4 М										2,31
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
	Итого прямые затраты										3 153,57
	ФОТ										3 145,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
	Всего по позиции								86 841,19		7 294,66
2343	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Объем=0,3*8,4									
	Всего по позиции										693,53
2344	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
		Объем=0,25*8,4									
	Всего по позиции										172,83
2345	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,08618					1 661,44
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
	2 ЭМ										0,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,85
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
	Итого прямые затраты										1 825,21
	ФОТ										1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						692,34
		Всего по позиции								47 781,07	4 013,61	
2346	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63	1 328,86		
		Объем=(8,4*1,15) / 10										
		Всего по позиции								1 328,86		
2347	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,084	1	0,084						
		Объем=(12*0,7) / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,624036	268,77					
1-100-40		Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036	430,70				268,77	
2 ЭМ									1,30			
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021	0,90					
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30	1,30		
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021	430,70				0,90	
		Итого прямые затраты								270,97		
		ФОТ								269,67		
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	242,70					
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	112,32					
		Всего по позиции								7 452,26	625,99	
2348	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,084	1	0,084						
		Объем=(12*0,7) / 100										
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,303324	130,64					
1-100-40		Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324	430,70				130,64	
2 ЭМ									0,65			
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00105	0,45					
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30	0,65		
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105	430,70				0,45	
		Итого прямые затраты								131,74		
		ФОТ								131,09		
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	117,98					
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	54,60					
		Всего по позиции								3 622,86	304,32	
2349	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70	390,61		
		Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100										
		Всего по позиции								390,61		
Слаботочные системы												
2350	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	3	1	3						
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2		Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,4776	1 837,60					
1-100-54		Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	3,4776	528,41				1 837,60	
4 М									0,00			
01.3.05.17-0002		Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26	0,00		
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0	6,60				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									1 837,60
2350.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2				0,6	31,96
		ФОТ									1 837,60
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 653,84
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					845,30
		Всего по позиции							1 456,23		4 368,70
2351	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,796					3 062,66
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	5,796			528,41		3 062,66
	4 М										138,24
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,0012	284,15	1,75	497,26		0,60
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		0,2964			6,60		1,96
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,09	978,09	1,34	1 310,64		117,96
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00006	4 338,27	1,32	5 726,52		0,34
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,012	899,56	1,61	1 448,29		17,38
		Итого прямые затраты									3 200,90
2351.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2					53,26
		ФОТ									3 062,66
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 756,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 408,82
		Всего по позиции							2 473,12		7 419,37
2352	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,38					561,11
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	1,38			406,60		561,11
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									561,11
2352.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2				0,6	9,76
		ФОТ									561,11
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					533,05
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					297,39
		Всего по позиции							1 401,31		1 401,31
2353	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3					935,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	2,3			406,60		935,18
	4 М										120,14
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		3,16	2,27	1,7	3,86		12,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,005	14 395,23	1,44	20 729,13		103,65
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011		0,011	260,03	1,5	390,05		4,29
		Итого прямые затраты									1 055,32
2353.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,26
		ФОТ									935,18
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					888,42
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					495,65
		Всего по позиции							2 455,65		2 455,65
2354	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,14					1 643,37
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	4,14			396,95		1 643,37
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									1 643,37
2354.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	28,58
		ФОТ									1 643,37
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 561,20
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					870,99
		Всего по позиции							4 104,14		4 104,14
2355	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9					2 738,96
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	6,9			396,95		2 738,96
	4 М										140,87
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,05	206,43	1,75	361,25		18,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,06			6,60		0,40
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		10,53	2,27	1,7	3,86		40,65
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0004	97 479,20	1,18	115 025,46		46,01
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,01	373,74	1,4	523,24		5,23
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,01	931,11	1,61	1 499,09		14,99
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,006	157,44	1,22	192,08		1,15
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,05	235,73	1,22	287,59		14,38
		Итого прямые затраты									2 879,83
2355.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,63
		ФОТ									2 738,96
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 602,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 451,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									6 981,12		6 981,12
2356	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля Объем=254 / 100	100 м	2,54	1	2,54					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,4856					8 578,53
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		24,4856			350,35		8 578,53
		2 ЭМ									1,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0254					9,72
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0254	37,32	1,55	57,85		1,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0254			382,49		9,72
Итого прямые затраты											8 589,72
		ФОТ									8 588,25
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 815,31
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 122,36
Всего по позиции									8 081,65		20 527,39
2357	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(254-77) / 100	100 м	1,77	1	1,77					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,93748					10 079,12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	23,93748			421,06		10 079,12
		2 ЭМ									18 985,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,093375					5 195,63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4425			1 643,86		727,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,4425			578,56		256,01
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	6,15075			2,81		17,28
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	6,15075	8,84	1,46	12,91		79,41
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	8,208375	1 472,34	1,48	2 179,06		17 886,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	8,208375			578,56		4 749,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4425	477,92	1,3	621,30		274,93
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,4425			430,70		190,58
		4 М									1 847,72
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,43365	37,71	1,7	64,11		27,80
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,885	931,11	1,61	1 499,09		1 326,69
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0050976	82 698,14	1,17	96 756,82		493,23
Итого прямые затраты											36 108,04
2357.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					175,29
		ФОТ									15 274,75
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					14 816,51
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 790,12
Всего по позиции									33 271,16		58 889,96
2358	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=77 / 100	100 м	0,77	1	0,77					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,424795					6 143,23
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	14,424795			425,88		6 143,23
		2 ЭМ									0,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009625					3,68
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,009625	37,32	1,55	57,85		0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,009625			382,49		3,68
		4 М									189,60
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		5,056128			6,60		33,37
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,154	261,09	1,34	349,86		53,88
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00077	99 190,96	1,34	132 915,89		102,35
		Итого прямые затраты									6 337,07
2358.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					106,84
		ФОТ									6 146,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 962,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 134,92
		Всего по позиции							20 183,55		15 541,33
2359	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	78,54	1	78,54	262,61	1,76	462,19		36 300,40
		Объем=77*1,02									
		Всего по позиции									36 300,40
2360	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,77	1	0,77					
		Объем=77 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,569795					2 345,22
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	5,569795			421,06		2 345,22
		2 ЭМ									65,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05775					29,15
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,028875			1 643,86		47,47
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,028875			578,56		16,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,028875	477,92	1,3	621,30		17,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,028875			430,70		12,44
		4 М									265,77
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		20,5359	5,87	0,96	5,64		115,82
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0008085	43 821,53	1,44	63 103,00		51,02
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0154	79,88	1,55	123,81		1,91
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0385	1 239,94	1,23	1 525,13		58,72
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,009394	2 316,78	1,76	4 077,53		38,30
		Итого прямые затраты									2 705,55
2360.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					40,79
		ФОТ									2 374,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 303,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 210,93
		Всего по позиции							8 130,40		6 260,41
2361	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5е РЕ с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,25908	1	0,25908	46 282,75	1,24	57 390,61		14 868,76
		Объем=(254*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									14 868,76
2362	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,964					391,96
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
2363	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	4	1	4	617,13	1,22	752,90		3 011,60
		Всего по позиции									3 011,60
Электромонтажные работы											
2364	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0734					386,41
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,0734			359,99		386,41
		2 ЭМ									0,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048					1,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0048	37,32	1,55	57,85		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0048			382,49		1,84
		Итого прямые затраты									388,53
		ФОТ									388,25
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					353,31
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					186,36
		Всего по позиции							15 470,00		928,20
2365	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	5,95	1	5,95					
		Объем=595 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,113					5 294,84
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		15,113			350,35		5 294,84
		Итого прямые затраты									5 294,84
		ФОТ									5 294,84
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 818,30
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 541,52
		Всего по позиции							2 126,83		12 654,66
2366	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	4,165	1	4,165					
		Объем=416,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			100,75135					42 422,36
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		100,75135			421,06		42 422,36
		2 ЭМ									5 064,71
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		30,44615	115,43	1,39	160,45		4 885,08
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		60,8923			2,95		179,63
		Итого прямые затраты									47 487,07
		ФОТ									42 422,36
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					43 695,03
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					25 029,19
		Всего по позиции							27 901,87		116 211,29
2367	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,785	1	1,785					
		Объем=178,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			39,08436					16 456,86
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	39,08436			421,06		16 456,86
		2 ЭМ									606,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,401625					202,67
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2008125			1 643,86		330,11
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,2008125			578,56		116,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2008125	477,92	1,3	621,30		124,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,2008125			430,70		86,49
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	4,8195			31,41		151,38
		4 М									395,70
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,105272			6,60		7,29
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,7136	155,63	1	155,63		266,69
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,357	160,07	2,13	340,95		121,72
		Итого прямые затраты									17 661,48
2367.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					286,21
		ФОТ									16 659,53
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					16 159,74
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 496,36
		Всего по позиции							23 867,67		42 603,79
2368	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	182,07	1	182,07	16,57	1	16,57		3 016,90
		Объем=178,5*1,02									
		Всего по позиции									3 016,90
2369	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 шт	8,33	1	8,33	112,32	1,76	197,68		1 646,67
		Объем=833 / 100									
		Всего по позиции									1 646,67
2370	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,785	1	1,785					
		Объем=178,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,9117975					5 436,64
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	12,9117975			421,06		5 436,64
		2 ЭМ									151,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,133875					67,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0669375			1 643,86		110,04
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0669375			578,56		38,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0669375	477,92	1,3	621,30		41,59
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0669375			430,70		28,83
		4 М									616,11
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		47,60595	5,87	0,96	5,64		268,50
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0018743	43 821,53	1,44	63 103,00		118,27
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0357	79,88	1,55	123,81		4,42
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,08925	1 239,94	1,23	1 525,13		136,12
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,021777	2 316,78	1,76	4 077,53		88,80
		Итого прямые затраты									6 271,94
2370.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					94,55
		ФОТ									5 504,20
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 339,07
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 807,14
		Всего по позиции							8 130,36		14 512,70
2371	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	4,165	1	4,165					
		Объем=(230,6+364,4-178,5) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			56,32746					23 717,24
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	11,76	1,15	56,32746			421,06		23 717,24
	2 ЭМ										44 675,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			21,3976875					12 225,89
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,25	1,04125			1 643,86		1 711,67
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	1,04125			578,56		602,43
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	2,78	1,25	14,473375			2,81		40,67
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	2,78	1,25	14,473375	8,84	1,46	12,91		186,85
	91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг		маш.-ч	3,71	1,25	19,3151875	1 472,34	1,48	2 179,06		42 088,95
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,71	1,25	19,3151875			578,56		11 174,99
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	1,04125	477,92	1,3	621,30		646,93
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	1,04125			430,70		448,47
	4 М										4 347,89
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,245		1,020425	37,71	1,7	64,11		65,42
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,5		2,0825	931,11	1,61	1 499,09		3 121,85
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00288		0,0119952	82 698,14	1,17	96 756,82		1 160,62
	Итого прямые затраты										84 966,09
2371.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					412,47
		ФОТ									35 943,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					34 864,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					18 331,00
	Всего по позиции										33 271,16
2372	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,235212	1	0,235212	71 505,96	1,25	89 382,45		21 023,82
		Объем=(230,6*1,02) / 1000									
	Всего по позиции										21 023,82
2373	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,371688	1	0,371688	46 171,48	1,25	57 714,35		21 451,73
		Объем=(364,4*1,02) / 1000									
	Всего по позиции										21 451,73
2374	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,482					195,98
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	24,1		0,482			406,60		195,98
	Итого прямые затраты										195,98
		ФОТ									195,98
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					178,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					94,07
	Всего по позиции										23 419,50
2375	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46
	Всего по позиции										188,46
2376	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	0,8	1	0,8	351,98	1,22	429,42		343,54
		Объем=8 / 10									
	Всего по позиции										343,54
2377	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,16	1	0,16					
		Объем=16 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,856					1 567,85
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	24,1		3,856			406,60		1 567,85
	Итого прямые затраты										1 567,85
		ФОТ									1 567,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 426,74
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					752,57
		Всего по позиции							23 419,75		3 747,16
2378	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	16	1	16	617,13	1,22	752,90		12 046,40
		Всего по позиции									12 046,40
2379	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,5136					2 889,17
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	6,5136			443,56		2 889,17
	2 ЭМ										33,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03					15,14
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,015			1 643,86		24,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,015			578,56		8,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,015	477,92	1,3	621,30		9,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,015			430,70		6,46
	4 М										112,54
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,0612	1 044,81	1,76	1 838,87		112,54
		Итого прямые затраты									3 050,83
2379.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					50,25
		ФОТ									2 904,31
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 817,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 481,20
		Всего по позиции							123 324,33		7 399,46
2380	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	6	1	6	3 763,75	1,69	6 360,74		38 164,44
		Всего по позиции									38 164,44
Отопление											
2381	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,2					777,83
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		2,2			353,56		777,83
	2 ЭМ										2,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0448					17,14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0448	37,32	1,55	57,85		2,59
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0448			382,49		17,14
		Итого прямые затраты									797,56
		ФОТ									794,97
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					691,62
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					349,79
		Всего по позиции							91 948,50		1 838,97
2382	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,37954					540,96
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			392,13		540,96
	2 ЭМ										17,76
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0195					9,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			1 643,86		13,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			578,56		4,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0045	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0045			382,49		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,007	477,92	1,3	621,30		4,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,007			430,70		3,01
	4 М										0,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,08096			6,60		0,53
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,003694	64,96	1,24	80,55		0,30
		Итого прямые затраты									568,91
		ФОТ									550,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					599,30
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					336,80
		Всего по позиции							75 250,50		1 505,01
2383	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,05	4 415,34		264,92
		Объем=6 / 100									
		Всего по позиции									264,92
2384	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	2	1	2	5 646,46	1,18	6 662,82		13 325,64
		Всего по позиции									13 325,64
2385	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные	шт	4	1	4	32,79	1,62	53,12		212,48
		Объем=2*2									
		Всего по позиции									212,48
Итого по разделу 18 Учебный кабинет №306											1 479 595,73
		Справочно									
		затраты труда рабочих				806,3847266					
		затраты труда машинистов				48,6928576					
Раздел 19. Учебный кабинет №307											
Потолок											
2386	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0236					1 558,38
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		4,0236			387,31		1 558,38
	2 ЭМ										4,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,084					32,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,084	37,32	1,55	57,85		4,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,084			382,49		32,13
		Итого прямые затраты									1 595,37
		ФОТ									1 590,51
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 431,46
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					715,73
		Всего по позиции							8 910,86		3 742,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2387	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,48818					20 837,49
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,15	49,48818			421,06		20 837,49
	2 ЭМ										1 517,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,8035					1 188,23
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,76	1,25	0,399	37,32	1,55	57,85		23,08
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	1,25	0,399			382,49		152,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	4,58	1,25	2,4045	477,92	1,3	621,30		1 493,92
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	2,4045			430,70		1 035,62
	4 М										7,71
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782		1,16844			6,60		7,71
		Итого прямые затраты									23 550,43
		ФОТ									22 025,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 823,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 173,71
		Всего по позиции							125 112,60		52 547,29
2388	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	43,26	1	43,26			260,48		11 268,36
		Всего по позиции									11 268,36
Стены											
2389	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,5712					2 652,57
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	10,4		7,5712			350,35		2 652,57
		Итого прямые затраты									2 652,57
		ФОТ									2 652,57
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 387,31
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1 193,66
		Всего по позиции							8 562,55		6 233,54
2390	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,6176					6 823,47
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,2		17,6176			387,31		6 823,47
	2 ЭМ										4,21
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0728					27,85
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,0728	37,32	1,55	57,85		4,21
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,0728			382,49		27,85
	4 М										122,02
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	0,034		0,024752	3 392,36	1,45	4 918,92		121,75
		Итого прямые затраты									6 977,55
		ФОТ									6 851,32
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 097,67
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 014,58
		Всего по позиции							22 101,37		16 089,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2391	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,926					1 072,14
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		2,926			366,42		1 072,14
		2 ЭМ									1,07
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,064	11,45	1,46		16,72	1,07
		4 М									268,63
		04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,048	3 859,62	1,45		5 596,45	268,63
		Итого прямые затраты									1 341,84
		ФОТ									1 072,14
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 104,30
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					632,56
		Всего по позиции							15 393,50		3 078,70
2392	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,08	1	0,08	19 538,21	1,47		28 721,17	2 297,69
		Всего по позиции									2 297,69
2393	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,38856					3 973,52
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		10,38856			382,49		3 973,52
		2 ЭМ									13,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02184					9,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,02184	477,92	1,3		621,30	13,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02184				430,70	9,41
		4 М									0,27
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00728				37,15	0,27
		Итого прямые затраты									3 996,77
		ФОТ									3 982,93
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 584,64
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 832,15
		Всего по позиции							12 930,71		9 413,56
2394	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	22,4952	1	22,4952	183,13	1,91		349,78	7 868,37
		Всего по позиции									7 868,37
2395	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,66956					7 681,03
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	18,66956			411,42		7 681,03
		2 ЭМ									129,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1911					81,29
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0728				1 679,76	122,29
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,0728				494,99	36,04
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,1183	37,32	1,55		57,85	6,84
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,1183				382,49	45,25
		4 М									15 876,50
		08.3.03.04-0043 Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0009464	88 783,86	1		88 783,86	84,03
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,26208	60 258,20	1		60 258,20	15 792,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									23 767,95
		ФОТ									7 762,32
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 986,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 233,01
		Всего по позиции							46 685,51		33 987,05
2396	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
2397	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
2398	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,728	1	0,728					
		Объем=72,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			96,278					39 610,69
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	96,278			411,42		39 610,69
	2 ЭМ										282,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3104					515,55
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,1274			1 679,76		214,00
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,1274			494,99		63,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	1,183	37,32	1,55	57,85		68,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	1,183			382,49		452,49
	4 М										45 327,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		8,736	92,95	1,44	133,85		1 169,31
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,00182	76 630,40	1,34	102 684,74		186,89
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,009464	4 800,85	1,4	6 721,19		63,61
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		2,2568	3 392,36	1,45	4 918,92		11 101,02
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		78,624	353,61	1,18	417,26		32 806,65
		Итого прямые затраты									85 736,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									40 126,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					36 113,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 712,58
		Всего по позиции							190 333,28		138 562,63
2399	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
2400	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
2401	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,6974					10 041,96
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	24,6974			406,60		10 041,96
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										830,79
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0006188	56 758,82	0,96	54 488,47		33,72
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,17472	2 507,62	1,44	3 610,97		630,91
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00728	56,11	1,4	78,55		0,57
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0016016	92 992,31	1,11	103 221,46		165,32
		Итого прямые затраты									10 886,33
		ФОТ									10 049,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				4 185,56
			Всего по позиции						33 126,80		24 116,31
2402	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопрошивное стекловолоконистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(72,8*1,15) / 10	10 м2	8,372	1	8,372	476,13	1,2	571,36		4 783,43
			Всего по позиции								4 783,43
2403	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;								
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,89298					1 676,71
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
2 ЭМ											6,18
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0182					7,40
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
4 М											5,72
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
			Итого прямые затраты								1 696,01
			ФОТ								1 684,11
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				1 515,70
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				701,43
			Всего по позиции						5 375,19		3 913,14
2404	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0074984*1000	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
			Всего по позиции								617,12
2405	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;								
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			9,12548					3 886,36
1-100-39 Средний разряд работы 3,9			чел.-ч	10,9	1,15	9,12548			425,88		3 886,36
2 ЭМ											17,49
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0364					15,24
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,03	1,25	0,0273	477,92	1,3	621,30		16,96
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03	1,25	0,0273			430,70		11,76
4 М											3 212,72
01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25			м2	4,4		3,2032	531,44	1,44	765,27		2 451,31
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,15		0,1092	56,11	1,4	78,55		8,58
14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая			т	0,029		0,021112			35 658,74		752,83
			Итого прямые затраты								7 131,81
			ФОТ								3 901,60
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				3 511,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 625,02
		Всего по позиции							16 852,02		12 268,27
2406	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,89298					1 676,71
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,89298			430,70		1 676,71
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										5,72
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0728	56,11	1,4	78,55		5,72
		Итого прямые затраты									1 696,01
		ФОТ									1 684,11
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 515,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					701,43
		Всего по позиции							5 375,19		3 913,14
2407	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	7,4984	1	7,4984	65,84	1,25	82,30		617,12
		Объем=0,0074984*1000									
		Всего по позиции									617,12
2408	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,6974					10 041,96
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	24,6974			406,60		10 041,96
	2 ЭМ										6,18
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,40
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	37,32	1,55	57,85		0,53
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			382,49		3,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
	4 М										830,79
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0006188	56 758,82	0,96	54 488,47		33,72
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00728			37,15		0,27
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,17472	2 507,62	1,44	3 610,97		630,91
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00728	56,11	1,4	78,55		0,57
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0016016	92 992,31	1,11	103 221,46		165,32
		Итого прямые затраты									10 886,33
		ФОТ									10 049,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 185,56
		Всего по позиции							33 126,80		24 116,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2409	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(72,8*1,15) / 10	10 м2	8,372	1	8,372	1 004,11	1,37	1 375,63		11 516,77
		Всего по позиции									11 516,77
2410	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,408312					2 329,36
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	5,408312			430,70		2 329,36
	2 ЭМ										11,31
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0182					7,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0182	477,92	1,3	621,30		11,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0182			430,70		7,84
		Итого прямые затраты									2 348,51
	ФОТ										2 337,20
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 103,48
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					973,44
		Всего по позиции							7 452,51		5 425,43
2411	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=72,8 / 100	100 м2	0,728	1	0,728					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,628808					1 132,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	2,628808			430,70		1 132,23
	2 ЭМ										5,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0091					3,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0091	477,92	1,3	621,30		5,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0091			430,70		3,92
		Итого прямые затраты									1 141,80
	ФОТ										1 136,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 022,54
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					473,21
		Всего по позиции							3 623,01		2 637,55
2412	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*72,8/100	т	0,0216944	1	0,0216944	87 665,56	1,78	156 044,70		3 385,30
		Всего по позиции									3 385,30
2413	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,197					1 284,49
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,39	1,15	3,197			401,78		1 284,49
	2 ЭМ										64,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05					25,23
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025			1 643,86		41,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			578,56		14,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,025	477,92	1,3	621,30		15,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,025			430,70		10,77
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,25			31,41		7,85
	4 М										249,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,364			6,60		2,40
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,22	155,63	1	155,63		34,24
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		0,8	174,93	1,18	206,42		165,14
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0006			5 981,40		3,59
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00086			51 231,63		44,06
		Итого прямые затраты							1 925,74		3 851,47
		ФОТ									1 309,72
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 426,29
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					801,55
		Всего по позиции							1 925,74		3 851,47
2414	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	2	1	2	2 450,31	1,13	2 768,85		5 537,70
		Всего по позиции									5 537,70
Полы											
2415	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9048					317,00
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,9048			350,35		317,00
		Итого прямые затраты									317,00
		ФОТ									317,00
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					282,13
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					155,33
		Всего по позиции							3 143,58		754,46
2416	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7838					1 676,00
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		4,7838			350,35		1 676,00
	2 ЭМ										3,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0546					20,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0546	37,32	1,55	57,85		3,16
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0546			382,49		20,88
		Итого прямые затраты									1 700,04
		ФОТ									1 696,88
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 510,22
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					831,47
		Всего по позиции							9 623,17		4 041,73
2417	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6578					1 631,86
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		4,6578			350,35		1 631,86
	2 ЭМ										2,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0504					19,28
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,0504	37,32	1,55	57,85		2,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,0504			382,49		19,28
		Итого прямые затраты									1 654,06
		ФОТ									1 651,14
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 469,51
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					809,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									9 363,40		3 932,63
2418	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,3248					2 566,24
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		7,3248			350,35		2 566,24
		Итого прямые затраты									2 566,24
		ФОТ									2 566,24
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 283,95
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 257,46
Всего по позиции									14 542,02		6 107,65
2419	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	8,4	1	8,4					
		571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,0016					6 502,94
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	17,0016			382,49		6 502,94
		2 ЭМ									3 897,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,78					1 700,96
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,268			1 679,76		3 809,70
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	2,268			494,99		1 122,64
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,512	37,32	1,55	57,85		87,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	1,512			382,49		578,32
		Итого прямые затраты									12 101,07
		ФОТ									8 203,90
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					8 269,53
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 532,65
Всего по позиции									2 964,67		24 903,25
2420	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,42	1	0,42					
		Объем=42 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4614					5 006,74
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	12,4614			401,78		5 006,74
		2 ЭМ									299,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,567					239,66
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0945	37,32	1,55	57,85		5,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0945			382,49		36,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	0,4725	477,92	1,3	621,30		293,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	0,4725			430,70		203,51
		Итого прямые затраты									5 545,43
		ФОТ									5 246,40
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 288,37
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 898,64
Всего по позиции									32 696,29		13 732,44
2421	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	4,2	1	4,2	5 240,11	1,38	7 231,35		30 371,67
		Объем=42*0,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											30 371,67
2422	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой м3 4,2 1 4,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,626					4 064,34
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	10,626			382,49		4 064,34
	2 ЭМ										2 435,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,3625					1 063,10
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	1,4175			1 679,76		2 381,06
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	1,4175			494,99		701,65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,945	37,32	1,55	57,85		54,67
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,945			382,49		361,45
	Итого прямые затраты										7 563,17
	ФОТ										5 127,44
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 168,46
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 832,91
	Всего по позиции										3 705,84
2423	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм м3 4,62 1 4,62					1 557,24	1,51	2 351,43		10 863,61
	Всего по позиции										10 863,61
2424	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) Объем=42 / 100	100 м2 0,42 1 0,42								
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,93588					2 719,77
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	6,93588			392,13		2 719,77
	2 ЭМ										81,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,13125					56,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,13125	477,92	1,3	621,30		81,55
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,13125			430,70		56,53
	4 М										2 621,53
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		612,507	2,52	1,7	4,28		2 621,53
	Итого прямые затраты										5 479,38
	ФОТ										2 776,30
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					2 423,71
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 297,92
	Всего по позиции										21 907,17
2425	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 48,3 1 48,3					14,89	1,2	17,87		863,12
	Всего по позиции										863,12
2426	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ 10 м 2,4 1 2,4									
	Объем=24 / 10										
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6624					266,14
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	0,6624			401,78		266,14
	4 М										0,63
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,096			6,60		0,63
	Итого прямые затраты										266,77
	ФОТ										266,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					239,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					110,85
	Всего по позиции									257,15	617,15
2427	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	24,24	1	24,24	175,23	1,2	210,28		5 097,19
Всего по позиции											5 097,19
2428	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,42	1	0,42					
Объем=42 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			17,1948					6 134,76
1-100-22 Средний разряд работы 2,2			чел.-ч	35,6	1,15	17,1948			356,78		6 134,76
2 ЭМ											88,37
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,66675					255,03
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	1,27	1,25	0,66675	37,32	1,55	57,85		38,57
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	1,27	1,25	0,66675			382,49		255,03
91.07.04-002 Вибраторы поверхностные			маш.-ч	7,82	1,25	4,1055	8,54	1,42	12,13		49,80
4 М											54,61
01.7.03.01-0001 Вода			м3	3,5		1,47			37,15		54,61
Итого прямые затраты											6 532,77
ФОТ											6 389,79
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Полы	%	112	0,9	100,8				6 440,91
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25				3 530,36
Всего по позиции											39 295,33
											16 504,04
2429	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,42	1	0,42					
Объем=42 / 100											
100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,40032					1 213,17
1-100-22 Средний разряд работы 2,2			чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	3,40032			356,78		1 213,17
2 ЭМ											305,83
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			1,764					674,71
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,764	37,32	1,55	57,85		102,05
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	1,764			382,49		674,71
91.07.04-002 Вибраторы поверхностные			маш.-ч	2	20 (16*1,25)	16,8	8,54	1,42	12,13		203,78
Итого прямые затраты											2 193,71
ФОТ											1 887,88
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Полы	%	112	0,9	100,8				1 902,98
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25				1 043,05
Всего по позиции											12 237,48
											5 139,74
2430	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	4,284	1	4,284			6 160,79		26 392,82
Объем=(2,04+8,16)*42/100											
Всего по позиции											26 392,82
2431	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,42	1	0,42					
Объем=42 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,90766					1 149,27
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,00483			321,42		1,55
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,11109			350,35		38,92
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	1,94166			382,49		742,67
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,85008			430,70		366,13
		2 ЭМ									57,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,063					30,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,02625			1 643,86		43,15
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,02625			578,56		15,19
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,01575	37,32	1,55	57,85		0,91
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,01575			382,49		6,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	477,92	1,3	621,30		13,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,021			430,70		9,04
		Итого прямые затраты									1 236,63
		ФОТ									1 179,52
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 188,96
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					651,68
		Всего по позиции							7 326,83		3 077,27
2432	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=42*1,01	м2	42,42	1	42,42	134,05	1,18	158,18		6 710,00
		Всего по позиции									6 710,00
2433	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,2164					2 221,56
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	5,2164			425,88		2 221,56
		2 ЭМ									54,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0525					23,62
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0315			1 679,76		52,91
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,0315			494,99		15,59
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	37,32	1,55	57,85		1,21
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,021			382,49		8,03
		4 М									172,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,084			37,15		3,12
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0252	4 800,85	1,4	6 721,19		169,37
		Итого прямые затраты									2 471,79
		ФОТ									2 245,18
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 263,14
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 240,46
		Всего по позиции							14 227,12		5 975,39
2434	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,94866					6 100,20
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	15,94866			382,49		6 100,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									27,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08925					35,14
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,06825	30,61	1,55		47,45	3,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,06825				382,49	26,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,021	477,92	1,3		621,30	13,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,021				430,70	9,04
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	1,47				7,94	11,67
	4 М										43,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,07308				37,15	2,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		0,683592				6,60	4,51
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		4,2	7,15	1,2		8,58	36,04
		Итого прямые затраты									6 206,56
		ФОТ									6 135,34
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 184,42
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 389,78
		Всего по позиции							37 573,24		15 780,76
2435	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,4	1	8,4	68,29	1,58		107,90	906,36
		Всего по позиции									906,36
2436	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,35364	1	0,35364	23 635,05	1,2		28 362,06	10 029,96
		Всего по позиции									10 029,96
2437	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=42 / 100	100 м2	0,42	1	0,42					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,02906					9 694,01
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	25,02906				387,31	9 694,01
	2 ЭМ										125,47
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,22575					95,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,02625	37,32	1,55		57,85	1,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,02625				382,49	10,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,1995	477,92	1,3		621,30	123,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,1995				430,70	85,92
	4 М										2 406,34
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		4,1958				6,60	27,69
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,2856	4 165,89	1,7		7 082,01	2 022,62
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		4,326	65,84	1,25		82,30	356,03
		Итого прямые затраты									12 321,78
		ФОТ									9 789,97
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 868,29
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 408,96
		Всего по позиции							65 711,98		27 599,03
2438	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	21	1	21	223,54	2,13		476,14	9 998,94
		Всего по позиции									9 998,94
2439	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 Объем=42*1,02	м2	42,84	1	42,84	2 368,41	1,23		2 913,14	124 798,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции												124 798,92
2440	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=24 / 100	100 м	0,24	1	0,24						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,84368					758,53	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,84368			411,42		758,53	
	2 ЭМ										5,68	
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0105					4,45	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0015			382,49		0,57	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,009	477,92	1,3	621,30		5,59	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,009			430,70		3,88	
	4 М										395,82	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,609792			6,60		4,02	
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,06312	174,13	1,34	233,33		14,73	
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,6312	88,86	1,34	119,07		75,16	
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0384	1 815,16	1,2	2 178,19		83,64	
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,096	1 448,40	1,2	1 738,08		166,86	
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0336	1 275,12	1,2	1 530,14		51,41	
	Итого прямые затраты										1 164,48	
	ФОТ										762,98	
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					769,08	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					421,55	
	Всего по позиции										9 812,96	2 355,11
2441	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм Объем=24*1,01	м	24,24	1	24,24	29,45	1,2	35,34		856,64	
	Всего по позиции										856,64	
Откосы												
2442	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=27,3 / 100	100 м	0,273	1	0,273						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,103465					804,55	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	2,103465			382,49		804,55	
	4 М										78,30	
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,2184	234,33	1,53	358,52		78,30	
	Итого прямые затраты										882,85	
	ФОТ										804,55	
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					782,02	
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					376,13	
	Всего по позиции										7 476,19	2 041,00
2443	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм Объем=27,3 / 10	10 м	2,73	1	2,73	69,38	1,2	83,26		227,30	
	Всего по позиции										227,30	
2444	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(0,6*1,5*2) / 100	100 м2	0,018	1	0,018						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2646					91,94	
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,2646			347,46		91,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									91,94
		ФОТ									91,94
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					82,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					43,21
		Всего по позиции							12 105,56		217,90
2445	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03	1	0,03					
		Объем=(1,5*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,67068					256,53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	0,67068			382,49		256,53
	2	ЭМ									3,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00675					2,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0015	37,32	1,55	57,85		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0015			382,49		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00525	477,92	1,3	621,30		3,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00525			430,70		2,26
	4	М									412,86
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		1,2735	241,35	1,17	282,38		359,61
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,12	369,80	1,2	443,76		53,25
		Итого прямые затраты									675,57
		ФОТ									259,36
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					252,10
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					121,25
		Всего по позиции							34 964,00		1 048,92
2446	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,4	1	0,4	326,12	1,2	391,34		156,54
		Объем=(2*2) / 10									
		Всего по позиции									156,54
2447	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	3	1	3	568,51	1,47	835,71		2 507,13
		Объем=1,5*2									
		Всего по позиции									2 507,13
2448	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(0,7*11,4) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,583338					225,93
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,583338			387,31		225,93
	2	ЭМ									0,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01596					6,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,01596	37,32	1,55	57,85		0,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,01596			382,49		6,10
		Итого прямые затраты									232,95
		ФОТ									232,03
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					208,83
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					104,41
		Всего по позиции							6 844,49		546,19
2449	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,137	1	0,137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=13,7 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,80038					1 661,26
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		3,80038			437,13		1 661,26
		2 ЭМ									2 569,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,78237					969,01
		91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		0,88228	1 684,82	1,48		2 493,53	2 199,99
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		0,88228				658,91	581,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,01781	477,92	1,3		621,30	11,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,01781				430,70	7,67
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		0,88228				406,42	358,58
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		0,88228				430,70	380,00
		Итого прямые затраты									5 199,91
		ФОТ									2 630,27
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 419,85
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					1 367,74
		Всего по позиции							65 602,19		8 987,50
2450	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	4	1	4	236,15	1,17	276,30		1 105,20
		Объем=округл(13,7*0,3;0)									
		Всего по позиции									1 105,20
2451	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,137	1	0,137					
		Объем=13,7 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,89892					1 178,70
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	2,89892				406,60	1 178,70
		2 ЭМ									427,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9744125					419,68
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	1,644	12,16	1,24		15,08	24,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,030825	477,92	1,3		621,30	19,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,030825				430,70	13,28
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	0,9435875				406,42	383,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	0,9435875				430,70	406,40
		4 М									989,91
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		0,6491882				6,60	4,28
		14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0098777	56 057,93	1,78		99 783,12	985,63
		Итого прямые затраты									3 015,72
		ФОТ									1 598,38
		Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					1 668,71
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 086,90
		Всего по позиции							42 126,50		5 771,33
2452	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,3879936					6 256,76
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	15,3879936			406,60		6 256,76
		2 ЭМ									3,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0139651					5,57
		91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0016958			484,98		0,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0016958			430,70		0,73
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0092768	37,32	1,55	57,85		0,54
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0092768			382,49		3,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0029925			430,70		1,29
		4 М									411,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0145236			6,60		0,10
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,01596	56,11	1,4	78,55		1,25
		14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	30		2,394	65,33	2,13	139,15		333,13
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,71022	68,29	1,58	107,90		76,63
		Итого прямые затраты									6 676,66
		ФОТ									6 262,33
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 636,10
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 608,26
		Всего по позиции							186 980,20		14 921,02
2453	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	8,379	1	8,379			118,96		996,77
		Всего по позиции									996,77
2454	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4267305					183,79
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,4267305			430,70		183,79
		2 ЭМ									0,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001995					0,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
		4 М									0,63
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00798	56,11	1,4	78,55		0,63
		Итого прямые затраты									185,91
		ФОТ									184,60
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					166,14
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					76,89
		Всего по позиции							5 375,19		428,94
2455	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,8219	1	0,8219	65,84	1,25	82,30		67,64
		Объем=0,0008219*1000									
		Всего по позиции									67,64
2456	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3082					117,88
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,3082			382,49		117,88
		4 М									11,47
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,032	234,33	1,53	358,52		11,47
		Итого прямые затраты									129,35
		ФОТ									117,88
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					114,58
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					55,11
		Всего по позиции							7 476,00		299,04
2457	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	0,4	1	0,4	118,64	1,2	142,37		56,95
		Объем=4 / 10									
		Всего по позиции									56,95
2458	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,000293					426,00
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	1,000293			425,88		426,00
		2 ЭМ									1,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00399					1,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0029925	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0029925			430,70		1,29
		4 М									352,16
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,35112	531,44	1,44	765,27		268,70
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,01197	56,11	1,4	78,55		0,94
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0023142			35 658,74		82,52
		Итого прямые затраты									781,75
		ФОТ									427,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					384,90
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					178,12
		Всего по позиции							16 851,75		1 344,77
2459	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,707215					1 100,75
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	2,707215			406,60		1 100,75
		2 ЭМ									0,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001995					0,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			382,49		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
		4 М									91,07
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0000678	56 758,82	0,96	54 488,47		3,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,000798			37,15		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,019152	2 507,62	1,44	3 610,97		69,16
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,000798	56,11	1,4	78,55		0,06
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0001756	92 992,31	1,11	103 221,46		18,13
		Итого прямые затраты									1 193,31
		ФОТ									1 101,56
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					991,40
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					458,80
		Всего по позиции							33 126,69		2 643,51
2460	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	9,177	1	9,177	153,37	1,37	210,12		1 928,27
		Объем=7,98*1,15									
		Всего по позиции									1 928,27
2461	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5928342					255,33
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,5928342			430,70		255,33
	2 ЭМ										1,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001995					0,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,001995	477,92	1,3	621,30		1,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,001995			430,70		0,86
		Итого прямые затраты									257,43
		ФОТ									256,19
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					230,57
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					106,70
		Всего по позиции							7 452,38		594,70
2462	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,0798	1	0,0798					
		Объем=(11,4*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2881578					124,11
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,2881578			430,70		124,11
	2 ЭМ										0,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0009975					0,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0009975	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0009975			430,70		0,43
		Итого прямые затраты									125,16
		ФОТ									124,54
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					112,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					51,87
		Всего по позиции							3 623,06		289,12
2463	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,002378	1	0,002378	87 665,56	1,78	156 044,70		371,07
		Объем=(0,0171+0,0127)*7,98/100									
		Всего по позиции									371,07
2464	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082522					3 091,48
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
	2 ЭМ										5,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1407					54,05
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
	4 М										2,31
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
	Итого прямые затраты										3 153,57
	ФОТ										3 145,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
	Всего по позиции								86 841,19		7 294,66
2465	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Объем=0,3*8,4									
	Всего по позиции										693,53
2466	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
		Объем=0,25*8,4									
	Всего по позиции										172,83
2467	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,08618					1 661,44
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
	2 ЭМ										0,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,85
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
	4 М										162,21
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00084			37,15		0,03
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
	Итого прямые затраты										1 825,21
	ФОТ										1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
		Всего по позиции							47 781,07		4 013,61
2468	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску Объем=(8,4*1,15) / 10	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
		Всего по позиции									1 328,86
2469	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90
		Итого прямые затраты									270,97
		ФОТ									269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
		Всего по позиции							7 452,26		625,99
2470	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(12*0,7) / 100	100 м2	0,084	1	0,084					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2 ЭМ										0,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
2471	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Всего по позиции									390,61
Слаботочные системы											
2472	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4776					1 837,60
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	3,4776			528,41		1 837,60
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
	Итого прямые затраты										1 837,60
	2472.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2				0,6	31,96
ФОТ											1 837,60
Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи											1 653,84
Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи											845,30
Всего по позиции									1 456,23		4 368,70
2473	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	3	1	3					
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,796					3 062,66
1-100-54 Средний разряд работы 5,4			чел.-ч	1,68	1,15	5,796			528,41		3 062,66
4 М											138,24
01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая			кг	0,0004		0,0012	284,15	1,75	497,26		0,60
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,0988		0,2964			6,60		1,96
01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм			100 шт	0,03		0,09	978,09	1,34	1 310,64		117,96
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3			т	0,00002		0,00006	4 338,27	1,32	5 726,52		0,34
10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40			кг	0,004		0,012	899,56	1,61	1 448,29		17,38
Итого прямые затраты											3 200,90
2473.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2					53,26
ФОТ											3 062,66
Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи											2 756,39
Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи											1 408,82
Всего по позиции									2 473,12		7 419,37
2474	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			1,38					561,11
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	1,38			406,60		561,11
4 М											0,00
01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм			м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660			1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
22.2.02.23-0011 Глухари			100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
Итого прямые затраты											561,11
2474.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2		2				0,6	9,76
ФОТ											561,11
Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования											533,05
Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования											297,39
Всего по позиции									1 401,31		1 401,31
2475	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	1	1	1					
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			2,3					935,18
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	2	1,15	2,3			406,60		935,18
4 М											120,14
01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм			м	3,16		3,16	2,27	1,7	3,86		12,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,005	14 395,23	1,44	20 729,13		103,65
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011		0,011	260,03	1,5	390,05		4,29
		Итого прямые затраты									1 055,32
2475.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,26
		ФОТ									935,18
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					888,42
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					495,65
		Всего по позиции							2 455,65		2 455,65
2476	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,14					1 643,37
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	4,14			396,95		1 643,37
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									1 643,37
2476.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	28,58
		ФОТ									1 643,37
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 561,20
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					870,99
		Всего по позиции							4 104,14		4 104,14
2477	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9					2 738,96
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	6,9			396,95		2 738,96
	4 М										140,87
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,05	206,43	1,75	361,25		18,06
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,06			6,60		0,40
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		10,53	2,27	1,7	3,86		40,65
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0004	97 479,20	1,18	115 025,46		46,01
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,01	373,74	1,4	523,24		5,23
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,01	931,11	1,61	1 499,09		14,99
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,006	157,44	1,22	192,08		1,15
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,05	235,73	1,22	287,59		14,38
		Итого прямые затраты									2 879,83
2477.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,63
		ФОТ									2 738,96
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					2 602,01
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 451,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									6 981,12		6 981,12
2478	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля Объем=254 / 100	100 м	2,54	1	2,54					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,4856					8 578,53
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		24,4856			350,35		8 578,53
		2 ЭМ									1,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0254					9,72
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0254	37,32	1,55	57,85		1,47
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0254			382,49		9,72
Итого прямые затраты											8 589,72
		ФОТ									8 588,25
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 815,31
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 122,36
Всего по позиции									8 081,65		20 527,39
2479	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(254-77) / 100	100 м	1,77	1	1,77					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,93748					10 079,12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	23,93748			421,06		10 079,12
		2 ЭМ									18 985,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,093375					5 195,63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4425			1 643,86		727,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,4425			578,56		256,01
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	6,15075			2,81		17,28
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	6,15075	8,84	1,46	12,91		79,41
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	8,208375	1 472,34	1,48	2 179,06		17 886,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	8,208375			578,56		4 749,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,4425	477,92	1,3	621,30		274,93
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,4425			430,70		190,58
		4 М									1 847,72
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,43365	37,71	1,7	64,11		27,80
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,885	931,11	1,61	1 499,09		1 326,69
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0050976	82 698,14	1,17	96 756,82		493,23
Итого прямые затраты											36 108,04
2479.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					175,29
		ФОТ									15 274,75
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					14 816,51
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 790,12
Всего по позиции									33 271,16		58 889,96
2480	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=77 / 100	100 м	0,77	1	0,77					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,424795					6 143,23
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	14,424795			425,88		6 143,23
		2 ЭМ									0,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009625					3,68
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,009625	37,32	1,55	57,85		0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,009625			382,49		3,68
		4 М									189,60
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		5,056128			6,60		33,37
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,154	261,09	1,34	349,86		53,88
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00077	99 190,96	1,34	132 915,89		102,35
		Итого прямые затраты									6 337,07
2480.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					106,84
		ФОТ									6 146,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 962,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 134,92
		Всего по позиции							20 183,55		15 541,33
2481	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	78,54	1	78,54	262,61	1,76	462,19		36 300,40
		Объем=77*1,02									
		Всего по позиции									36 300,40
2482	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,77	1	0,77					
		Объем=77 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,569795					2 345,22
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	5,569795			421,06		2 345,22
		2 ЭМ									65,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05775					29,15
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,028875			1 643,86		47,47
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,028875			578,56		16,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,028875	477,92	1,3	621,30		17,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,028875			430,70		12,44
		4 М									265,77
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		20,5359	5,87	0,96	5,64		115,82
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0008085	43 821,53	1,44	63 103,00		51,02
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0154	79,88	1,55	123,81		1,91
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0385	1 239,94	1,23	1 525,13		58,72
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,009394	2 316,78	1,76	4 077,53		38,30
		Итого прямые затраты									2 705,55
2482.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					40,79
		ФОТ									2 374,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 303,14
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 210,93
		Всего по позиции							8 130,40		6 260,41
2483	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5е РЕ с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,25908	1	0,25908	46 282,75	1,24	57 390,61		14 868,76
		Объем=(254*1.02) / 1000									
		Всего по позиции									14 868,76
2484	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,964					391,96
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
2485	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	4	1	4	617,13	1,22	752,90		3 011,60
		Всего по позиции									3 011,60
Электромонтажные работы											
2486	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0734					386,41
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,0734			359,99		386,41
		2 ЭМ									0,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048					1,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0048	37,32	1,55	57,85		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0048			382,49		1,84
		Итого прямые затраты									388,53
		ФОТ									388,25
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					353,31
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					186,36
		Всего по позиции							15 470,00		928,20
2487	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	5,95	1	5,95					
		Объем=595 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,113					5 294,84
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		15,113			350,35		5 294,84
		Итого прямые затраты									5 294,84
		ФОТ									5 294,84
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 818,30
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 541,52
		Всего по позиции							2 126,83		12 654,66
2488	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	4,165	1	4,165					
		Объем=416,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			100,75135					42 422,36
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		100,75135			421,06		42 422,36
		2 ЭМ									5 064,71
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		30,44615	115,43	1,39	160,45		4 885,08
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		60,8923			2,95		179,63
		Итого прямые затраты									47 487,07
		ФОТ									42 422,36
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					43 695,03
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					25 029,19
		Всего по позиции							27 901,87		116 211,29
2489	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,785	1	1,785					
		Объем=178,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			39,08436					16 456,86
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	39,08436			421,06		16 456,86
		2 ЭМ									606,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,401625					202,67
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2008125			1 643,86		330,11
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,2008125			578,56		116,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,2008125	477,92	1,3	621,30		124,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,2008125			430,70		86,49
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	4,8195			31,41		151,38
		4 М									395,70
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,105272			6,60		7,29
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,7136	155,63	1	155,63		266,69
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,357	160,07	2,13	340,95		121,72
		Итого прямые затраты									17 661,48
2489.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					286,21
		ФОТ									16 659,53
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					16 159,74
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 496,36
		Всего по позиции							23 867,67		42 603,79
2490	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=178,5*1,02	м	182,07	1	182,07	16,57	1	16,57		3 016,90
		Всего по позиции									3 016,90
2491	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=833 / 100	100 шт	8,33	1	8,33	112,32	1,76	197,68		1 646,67
		Всего по позиции									1 646,67
2492	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=178,5 / 100	100 м	1,785	1	1,785					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,9117975					5 436,64
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	12,9117975			421,06		5 436,64
		2 ЭМ									151,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,133875					67,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0669375			1 643,86		110,04
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0669375			578,56		38,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0669375	477,92	1,3	621,30		41,59
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0669375			430,70		28,83
		4 М									616,11
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		47,60595	5,87	0,96	5,64		268,50
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0018743	43 821,53	1,44	63 103,00		118,27
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0357	79,88	1,55	123,81		4,42
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,08925	1 239,94	1,23	1 525,13		136,12
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,021777	2 316,78	1,76	4 077,53		88,80
		Итого прямые затраты									6 271,94
2492.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					94,55
		ФОТ									5 504,20
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 339,07
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 807,14
		Всего по позиции							8 130,36		14 512,70
2493	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(230,6+364,4-178,5) / 100	100 м	4,165	1	4,165					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			56,32746					23 717,24
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	11,76	1,15	56,32746			421,06		23 717,24
	2 ЭМ										44 675,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			21,3976875					12 225,89
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,25	1,04125			1 643,86		1 711,67
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	1,04125			578,56		602,43
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	2,78	1,25	14,473375			2,81		40,67
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	2,78	1,25	14,473375	8,84	1,46	12,91		186,85
	91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг		маш.-ч	3,71	1,25	19,3151875	1 472,34	1,48	2 179,06		42 088,95
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,71	1,25	19,3151875			578,56		11 174,99
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	1,04125	477,92	1,3	621,30		646,93
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	1,04125			430,70		448,47
	4 М										4 347,89
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,245		1,020425	37,71	1,7	64,11		65,42
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,5		2,0825	931,11	1,61	1 499,09		3 121,85
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00288		0,0119952	82 698,14	1,17	96 756,82		1 160,62
	Итого прямые затраты										84 966,09
2493.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					412,47
		ФОТ									35 943,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					34 864,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					18 331,00
	Всего по позиции									33 271,16	138 574,40
2494	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,235212	1	0,235212	71 505,96	1,25	89 382,45		21 023,82
		Объем=(230,6*1,02) / 1000									
	Всего по позиции										21 023,82
2495	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,371688	1	0,371688	46 171,48	1,25	57 714,35		21 451,73
		Объем=(364,4*1,02) / 1000									
	Всего по позиции										21 451,73
2496	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,482					195,98
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	24,1		0,482			406,60		195,98
	Итого прямые затраты										195,98
		ФОТ									195,98
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					178,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					94,07
	Всего по позиции									23 419,50	468,39
2497	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46
	Всего по позиции										188,46
2498	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	0,8	1	0,8	351,98	1,22	429,42		343,54
		Объем=8 / 10									
	Всего по позиции										343,54
2499	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,16	1	0,16					
		Объем=16 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,856					1 567,85
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	24,1		3,856			406,60		1 567,85
	Итого прямые затраты										1 567,85
		ФОТ									1 567,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 426,74
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					752,57
		Всего по позиции							23 419,75		3 747,16
2500	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	16	1	16	617,13	1,22	752,90		12 046,40
		Всего по позиции									12 046,40
2501	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,5136					2 889,17
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	6,5136			443,56		2 889,17
	2 ЭМ										33,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03					15,14
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,015			1 643,86		24,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,015			578,56		8,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,015	477,92	1,3	621,30		9,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,015			430,70		6,46
	4 М										112,54
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,0612	1 044,81	1,76	1 838,87		112,54
		Итого прямые затраты									3 050,83
2501.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					50,25
		ФОТ									2 904,31
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 817,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 481,20
		Всего по позиции							123 324,33		7 399,46
2502	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	6	1	6	3 763,75	1,69	6 360,74		38 164,44
		Всего по позиции									38 164,44
Отопление											
2503	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,2					777,83
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		2,2			353,56		777,83
	2 ЭМ										2,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0448					17,14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0448	37,32	1,55	57,85		2,59
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0448			382,49		17,14
		Итого прямые затраты									797,56
		ФОТ									794,97
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					691,62
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					349,79
		Всего по позиции							91 948,50		1 838,97
2504	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,37954					540,96
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	1,37954			392,13		540,96
	2 ЭМ										17,76
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0195					9,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			1 643,86		13,15
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,008			578,56		4,63
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0045	37,32	1,55	57,85		0,26
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0045			382,49		1,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,007	477,92	1,3	621,30		4,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,007			430,70		3,01
		4 М									0,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,08096			6,60		0,53
		01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,003694	64,96	1,24	80,55		0,30
		Итого прямые затраты									568,91
		ФОТ									550,32
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					599,30
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					336,80
		Всего по позиции							75 250,50		1 505,01
2505	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06	4 205,09	1,05	4 415,34		264,92
		Всего по позиции									264,92
2506	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	2	1	2	5 646,46	1,18	6 662,82		13 325,64
		Всего по позиции									13 325,64
2507	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*2	шт	4	1	4	32,79	1,62	53,12		212,48
		Всего по позиции									212,48
Итого по разделу 19 Учебный кабинет №307											1 479 595,73
Справочно											
затраты труда рабочих						806,3847266					
затраты труда машинистов						48,6928576					
Раздел 20. Учебный кабинет №301											
Потолок											
2508	ГЭСНр63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков Объем=103,5 / 100	100 м2	1,035	1	1,035					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,9153					
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	9,58		9,9153					
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,207					
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,2		0,207	37,32	1,55	57,85		11,97
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,2		0,207					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					
	Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=28,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,07445					376,43
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,07445			350,35		376,43
		Итого прямые затраты									376,43
		ФОТ									376,43
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					335,02
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					184,45
		Всего по позиции							3 143,51		895,90
2510	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	1,035	1	1,035					
		Объем=103,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			121,953015					51 349,54
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,15	121,953015			421,06		51 349,54
	2 ЭМ										3 738,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,908625					2 928,14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,98325	37,32	1,55	57,85		56,88
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,98325			382,49		376,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	5,925375	477,92	1,3	621,30		3 681,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	5,925375			430,70		2 552,06
	4 М										19,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		2,87937			6,60		19,00
		Итого прямые затраты									58 035,00
		ФОТ									54 277,68
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					48 849,91
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					22 606,65
		Всего по позиции							125 112,62		129 491,56
2511	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	106,605	1	106,605			260,48		27 768,47
		Всего по позиции									27 768,47
Стены											
2512	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1,629	1	1,629					
		Объем=162,9 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,9416					5 935,49
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	10,4		16,9416			350,35		5 935,49
		Итого прямые затраты									5 935,49
		ФОТ									5 935,49
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 341,94
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2 670,97
		Всего по позиции							8 562,55		13 948,40
2513	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	1,629	1	1,629					
		Объем=162,9 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			39,4218					15 268,46
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,2		39,4218			387,31		15 268,46
	2 ЭМ										9,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1629					62,31
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,1629	37,32	1,55	57,85		9,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,1629			382,49		62,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									273,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01629			37,15		0,61
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,055386	3 392,36	1,45	4 918,92		272,44
		Итого прямые затраты									15 613,24
		ФОТ									15 330,77
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					13 644,39
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					6 745,54
		Всего по позиции							22 101,39		36 003,17
2514	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,5	1	0,5					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,315					2 680,36
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		7,315			366,42		2 680,36
	2 ЭМ										2,68
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,16	11,45	1,46	16,72		2,68
	4 М										671,57
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,12	3 859,62	1,45	5 596,45		671,57
		Итого прямые затраты									3 354,61
		ФОТ									2 680,36
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 760,77
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 581,41
		Всего по позиции							15 393,58		7 696,79
2515	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,2	1	0,2	19 538,21	1,47	28 721,17		5 744,23
		Всего по позиции									5 744,23
2516	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	1,629	1	1,629					
		Объем=162,9 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,24583					8 891,30
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		23,24583			382,49		8 891,30
	2 ЭМ										30,36
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04887					21,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,04887	477,92	1,3	621,30		30,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,04887			430,70		21,05
	4 М										0,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01629			37,15		0,61
		Итого прямые затраты									8 943,32
		ФОТ									8 912,35
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 021,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 099,68
		Всего по позиции							12 930,71		21 064,12
2517	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	50,3361	1	50,3361	183,13	1,91	349,78		17 606,56
		Всего по позиции									17 606,56
2518	ГЭСН15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	1,629	1	1,629					
		Объем=162,9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,775705					17 187,36
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,3	1,15	41,775705			411,42		17 187,36
	2 ЭМ										288,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4276125					181,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,1629			1 679,76		273,63
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,1629			494,99		80,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,2647125	37,32	1,55	57,85		15,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,2647125			382,49		101,25
	4 М										35 525,84
	08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,0013		0,0021177	88 783,86	1	88 783,86		188,02
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36		0,58644	60 258,20	1	60 258,20		35 337,82
		Итого прямые затраты									53 184,02
		ФОТ									17 369,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					15 632,32
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 234,29
		Всего по позиции							46 685,47		76 050,63
2519	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=162,9 / 100	100 м2	1,629	1	1,629					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,7110775					3 751,86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	8,7110775			430,70		3 751,86
	2 ЭМ										13,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,040725					16,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	37,32	1,55	57,85		1,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			382,49		7,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	477,92	1,3	621,30		12,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			430,70		8,77
	4 М										12,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1629	56,11	1,4	78,55		12,80
		Итого прямые затраты									3 795,05
		ФОТ									3 768,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 391,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 569,55
		Всего по позиции							5 375,19		8 756,18
2520	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0167787*1000	кг	16,7787	1	16,7787	65,84	1,25	82,30		1 380,89
		Всего по позиции									1 380,89
2521	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=162,9 / 100	100 м2	1,629	1	1,629					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			215,43525					88 634,37
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	215,43525			411,42		88 634,37
	2 ЭМ										632,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,9322					1 153,61
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,285075			1 679,76		478,86
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,285075			494,99		141,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	2,647125	37,32	1,55	57,85		153,14
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	2,647125			382,49		1 012,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									101 427,06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01629			37,15		0,61
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		19,548	92,95	1,44	133,85		2 616,50
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,0040725	76 630,40	1,34	102 684,74		418,18
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,021177	4 800,85	1,4	6 721,19		142,33
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		5,0499	3 392,36	1,45	4 918,92		24 840,05
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		175,932	353,61	1,18	417,26		73 409,39
		Итого прямые затраты									191 847,04
		ФОТ									89 787,98
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					80 809,18
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					37 396,69
		Всего по позиции							190 333,28		310 052,91
2522	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,629	1	1,629					
		Объем=162,9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,7110775					3 751,86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	8,7110775			430,70		3 751,86
	2 ЭМ										13,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,040725					16,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	37,32	1,55	57,85		1,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			382,49		7,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	477,92	1,3	621,30		12,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			430,70		8,77
	4 М										12,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1629	56,11	1,4	78,55		12,80
		Итого прямые затраты									3 795,05
		ФОТ									3 768,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 391,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 569,55
		Всего по позиции							5 375,19		8 756,18
2523	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	16,7787	1	16,7787	65,84	1,25	82,30		1 380,89
		Объем=0,0167787*1000									
		Всего по позиции									1 380,89
2524	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	1,629	1	1,629					
		Объем=162,9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			55,263825					22 470,27
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	55,263825			406,60		22 470,27
	2 ЭМ										13,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,040725					16,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	37,32	1,55	57,85		1,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			382,49		7,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	477,92	1,3	621,30		12,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			430,70		8,77
	4 М										1 859,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0013847	56 758,82	0,96	54 488,47		75,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01629			37,15		0,61
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,39096	2 507,62	1,44	3 610,97		1 411,74
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01629	56,11	1,4	78,55		1,28
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0035838	92 992,31	1,11	103 221,46		369,93
		Итого прямые затраты									24 359,67
		ФОТ									22 486,83
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					20 238,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 365,76
		Всего по позиции							33 126,81		53 963,58
2525	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнутое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(162,9*1,15) / 10	10 м2	18,7335	1	18,7335	476,13	1,2	571,36		10 703,57
		Всего по позиции									10 703,57
2526	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=162,9 / 100	100 м2	1,629	1	1,629					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,7110775					3 751,86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	8,7110775			430,70		3 751,86
	2 ЭМ										13,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,040725					16,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	37,32	1,55	57,85		1,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			382,49		7,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	477,92	1,3	621,30		12,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			430,70		8,77
	4 М										12,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1629	56,11	1,4	78,55		12,80
		Итого прямые затраты									3 795,05
		ФОТ									3 768,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 391,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 569,55
		Всего по позиции							5 375,19		8 756,18
2527	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения Объем=0,0167787*1000	кг	16,7787	1	16,7787	65,84	1,25	82,30		1 380,89
		Всего по позиции									1 380,89
2528	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=162,9 / 100	100 м2	1,629	1	1,629					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,419515					8 696,26
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	20,419515			425,88		8 696,26
	2 ЭМ										39,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,08145					34,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	37,32	1,55	57,85		1,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			382,49		7,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0610875	477,92	1,3	621,30		37,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0610875			430,70		26,31
	4 М										7 188,89
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		7,1676	531,44	1,44	765,27		5 485,15
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,24435	56,11	1,4	78,55		19,19
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,047241			35 658,74		1 684,55
		Итого прямые затраты									15 958,38
		ФОТ									8 730,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 857,32
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 636,19
		Всего по позиции							16 851,99		27 451,89
2529	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=162,9 / 100	100 м2	1,629	1	1,629					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,7110775					3 751,86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	8,7110775			430,70		3 751,86
	2 ЭМ										13,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,040725					16,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	37,32	1,55	57,85		1,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			382,49		7,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	477,92	1,3	621,30		12,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			430,70		8,77
	4 М										12,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1629	56,11	1,4	78,55		12,80
		Итого прямые затраты									3 795,05
		ФОТ									3 768,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 391,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 569,55
		Всего по позиции							5 375,19		8 756,18
2530	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0167787*1000	кг	16,7787	1	16,7787	65,84	1,25	82,30		1 380,89
		Всего по позиции									1 380,89
2531	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=162,9 / 100	100 м2	1,629	1	1,629					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			55,263825					22 470,27
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	55,263825			406,60		22 470,27
	2 ЭМ										13,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,040725					16,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	37,32	1,55	57,85		1,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			382,49		7,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	477,92	1,3	621,30		12,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			430,70		8,77
	4 М										1 859,01
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0013847	56 758,82	0,96	54 488,47		75,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01629			37,15		0,61
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,39096	2 507,62	1,44	3 610,97		1 411,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01629	56,11	1,4	78,55		1,28
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0035838	92 992,31	1,11	103 221,46		369,93
		Итого прямые затраты									24 359,67
		ФОТ									22 486,83
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					20 238,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 365,76
		Всего по позиции							33 126,81		53 963,58
2532	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	18,7335	1	18,7335	1 004,11	1,37	1 375,63		25 770,36
		Объем=(162,9*1,15) / 10									
		Всего по позиции									25 770,36
2533	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	1,629	1	1,629					
		Объем=162,9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,101841					5 212,26
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	12,101841			430,70		5 212,26
	2 ЭМ										25,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,040725					17,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,040725	477,92	1,3	621,30		25,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,040725			430,70		17,54
		Итого прямые затраты									5 255,10
		ФОТ									5 229,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 706,82
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 178,21
		Всего по позиции							7 452,50		12 140,13
2534	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	1,629	1	1,629					
		Объем=162,9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,882319					2 533,51
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	5,882319			430,70		2 533,51
	2 ЭМ										12,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0203625					8,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0203625	477,92	1,3	621,30		12,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0203625			430,70		8,77
		Итого прямые затраты									2 554,93
		ФОТ									2 542,28
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 288,05
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 058,86
		Всего по позиции							3 622,98		5 901,84
2535	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0485442	1	0,0485442	87 665,56	1,78	156 044,70		7 575,07
		Объем=(0,0171+0,0127)*162,9/100									
		Всего по позиции									7 575,07
2536	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,394					2 568,98
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,39	1,15	6,394			401,78		2 568,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									128,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1					50,47
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05			1 643,86		82,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			578,56		28,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05	477,92	1,3	621,30		31,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			430,70		21,54
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,5			31,41		15,71
		4 М									498,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,728			6,60		4,80
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,44	155,63	1	155,63		68,48
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		1,6	174,93	1,18	206,42		330,27
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0012			5 981,40		7,18
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00172			51 231,63		88,12
		Итого прямые затраты									3 247,27
		ФОТ									2 619,45
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 852,58
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 603,10
		Всего по позиции							1 925,74		7 702,95
2537	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	4	1	4	2 450,31	1,13	2 768,85		11 075,40
		Всего по позиции									11 075,40
Полы											
2538	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,285	1	0,285					
		Объем=28,5 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,07445					376,43
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,07445			350,35		376,43
		Итого прямые затраты									376,43
		ФОТ									376,43
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					335,02
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					184,45
		Всего по позиции							3 143,51		895,90
2539	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,035	1	1,035					
		Объем=103,5 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,78865					4 130,15
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		11,78865			350,35		4 130,15
	2 ЭМ										7,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13455					51,46
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,13455	37,32	1,55	57,85		7,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,13455			382,49		51,46
		Итого прямые затраты									4 189,39
		ФОТ									4 181,61
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 721,63
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 048,99
		Всего по позиции							9 623,20		9 960,01
2540	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	1,035	1	1,035					
		Объем=103,5 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,47815					4 021,37
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		11,47815			350,35		4 021,37
	2 ЭМ										7,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1242					47,51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,1242	37,32	1,55		57,85	7,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,1242				382,49	47,51
		Итого прямые затраты									4 076,06
		ФОТ									4 068,88
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 621,30
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 993,75
		Всего по позиции							9 363,39		9 691,11
2541	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1,035	1	1,035					
		Объем=103,5 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,0504					6 323,96
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		18,0504				350,35	6 323,96
		Итого прямые затраты									6 323,96
		ФОТ									6 323,96
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 628,32
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 098,74
		Всего по позиции							14 542,05		15 051,02
2542	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	13,5	1	13,5					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,324					10 451,16
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	27,324				382,49	10 451,16
	2	ЭМ									6 263,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,075					2 733,69
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	3,645				1 679,76	6 122,73
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	3,645				494,99	1 804,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	2,43	37,32	1,55		57,85	140,58
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	2,43				382,49	929,45
		Итого прямые затраты									19 448,16
		ФОТ									13 184,85
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					13 290,33
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					7 284,63
		Всего по позиции							2 964,68		40 023,12
2543	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	1,035	1	1,035					
		Объем=103,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,70845					12 338,04
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	30,70845				401,78	12 338,04
	2	ЭМ									736,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,39725					590,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,232875	37,32	1,55		57,85	13,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,232875				382,49	89,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	1,164375	477,92	1,3		621,30	723,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	1,164375				430,70	501,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									13 665,51
		ФОТ									12 928,61
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					13 032,04
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					7 143,06
		Всего по позиции							32 696,24		33 840,61
2544	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	10,6605	1	10,6605	5 240,11	1,38	7 231,35		77 089,81
		Объем=103,5*0,1*1,03									
		Всего по позиции									77 089,81
2545	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	13,5	1	13,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			34,155					13 063,95
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,2	1,15	34,155			382,49		13 063,95
	2 ЭМ										7 829,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			7,59375					3 417,11
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	4,55625			1 679,76		7 653,41
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	4,55625			494,99		2 255,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	3,0375	37,32	1,55	57,85		175,72
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	3,0375			382,49		1 161,81
		Итого прямые затраты									24 310,19
		ФОТ									16 481,06
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					16 612,91
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					9 105,79
		Всего по позиции							3 705,84		50 028,89
2546	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	14,85	1	14,85	1 557,24	1,51	2 351,43		34 918,74
		Всего по позиции									34 918,74
2547	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	1,035	1	1,035					
		Объем=103,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,09199					6 702,28
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	14,36	1,15	17,09199			392,13		6 702,28
	2 ЭМ										200,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,3234375					139,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,3234375	477,92	1,3	621,30		200,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,3234375			430,70		139,30
	4 М										6 460,20
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		1509,39225	2,52	1,7	4,28		6 460,20
		Итого прямые затраты									13 502,73
		ФОТ									6 841,58
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					5 972,70
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					3 198,44
		Всего по позиции							21 907,12		22 673,87
2548	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	119,025	1	119,025	14,89	1,2	17,87		2 126,98
		Всего по позиции									2 126,98
2549	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	2,85	1	2,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=28,5 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7866					316,04
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	0,7866			401,78		316,04
	4 М										0,75
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,114			6,60		0,75
		Итого прямые затраты									316,79
		ФОТ									316,04
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					284,44
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					131,63
		Всего по позиции							257,14		732,86
2550	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	28,785	1	28,785	175,23	1,2	210,28		6 052,91
		Объем=28,5*1,01									
		Всего по позиции									6 052,91
2551	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	103,5	1	103,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4237,29					1 511 780,33
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	4237,29			356,78		1 511 780,33
	2 ЭМ										21 777,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			164,30625					62 845,50
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	164,30625	37,32	1,55	57,85		9 505,12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	164,30625			382,49		62 845,50
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	1011,7125	8,54	1,42	12,13		12 272,07
	4 М										13 457,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		362,25			37,15		13 457,59
		Итого прямые затраты									1 609 860,61
		ФОТ									1 574 625,83
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 587 222,84
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					869 980,77
		Всего по позиции							39 295,31		4 067 064,22
2552	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1,035	1	1,035					
		Объем=103,5 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,37936					2 989,59
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	8,37936			356,78		2 989,59
	2 ЭМ										753,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,347					1 662,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	4,347	37,32	1,55	57,85		251,47
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	4,347			382,49		1 662,68
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	41,4	8,54	1,42	12,13		502,18
		Итого прямые затраты									5 405,92
		ФОТ									4 652,27
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 689,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25				2 570,38
			Всего по позиции						12 237,48		12 665,79
2553	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Объем=(2,04+8,16)*103,5/100	м3	10,557	1	10,557			6 160,79		65 039,46
			Всего по позиции								65 039,46
2554	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными Объем=103,5 / 100	100 м2	1,035	1	1,035					
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;								
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			7,165305					2 832,13
2-100-01 Рабочий 1 разряда			чел.-ч	0,01	1,15	0,0119025			321,42		3,83
2-100-02 Рабочий 2 разряда			чел.-ч	0,23	1,15	0,2737575			350,35		95,91
2-100-03 Рабочий 3 разряда			чел.-ч	4,02	1,15	4,784805			382,49		1 830,14
2-100-04 Рабочий 4 разряда			чел.-ч	1,76	1,15	2,09484			430,70		902,25
2 ЭМ											140,74
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,15525					74,57
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,05	1,25	0,0646875			1 643,86		106,34
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,05	1,25	0,0646875			578,56		37,43
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,03	1,25	0,0388125	37,32	1,55	57,85		2,25
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,03	1,25	0,0388125			382,49		14,85
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,04	1,25	0,05175	477,92	1,3	621,30		32,15
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,04	1,25	0,05175			430,70		22,29
			Итого прямые затраты								3 047,44
			ФОТ								2 906,70
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Полы	%	112	0,9	100,8				2 929,95
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25				1 605,95
			Всего по позиции						7 326,90		7 583,34
2555	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=103,5*1,01	м2	104,535	1	104,535	134,05	1,18	158,18		16 535,35
			Всего по позиции								16 535,35
2556	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=103,5 / 100	100 м2	1,035	1	1,035					
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;								
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			12,8547					5 474,56
1-100-39 Средний разряд работы 3,9			чел.-ч	10,8	1,15	12,8547			425,88		5 474,56
2 ЭМ											133,38
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,129375					58,21
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т			маш.-ч	0,06	1,25	0,077625			1 679,76		130,39
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,06	1,25	0,077625			494,99		38,42
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,04	1,25	0,05175	37,32	1,55	57,85		2,99
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,04	1,25	0,05175			382,49		19,79
4 М											425,08
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,2		0,207			37,15		7,69
03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)			т	0,06		0,0621	4 800,85	1,4	6 721,19		417,39
			Итого прямые затраты								6 091,23
			ФОТ								5 532,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 577,03
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 056,86
		Всего по позиции							14 227,17		14 725,12
2557	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=103,5 / 100	100 м2	1,035	1	1,035					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			39,302055					15 032,64
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	33,02	1,15	39,302055			382,49		15 032,64
	2 ЭМ										68,89
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2199375					86,62
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,13	1,25	0,1681875	30,61	1,55	47,45		7,98
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,25	0,1681875			382,49		64,33
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,05175	477,92	1,3	621,30		32,15
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,05175			430,70		22,29
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	2,8	1,25	3,6225			7,94		28,76
	4 М										106,61
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,174		0,18009			37,15		6,69
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,6276		1,684566			6,60		11,12
	01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм		м2	10		10,35	7,15	1,2	8,58		88,80
		Итого прямые затраты									15 294,76
		ФОТ									15 119,26
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					15 240,21
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 353,39
		Всего по позиции							37 573,29		38 888,36
2558	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20,7	1	20,7	68,29	1,58	107,90		2 233,53
		Всего по позиции									2 233,53
2559	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,8714	1	0,8714	23 635,05	1,2	28 362,06		24 714,70
		Всего по позиции									24 714,70
2560	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=103,5 / 100	100 м2	1,035	1	1,035					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			61,678755					23 888,80
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	51,82	1,15	61,678755			387,31		23 888,80
	2 ЭМ										309,19
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,5563125					236,48
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,05	1,25	0,0646875	37,32	1,55	57,85		3,74
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05	1,25	0,0646875			382,49		24,74
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,38	1,25	0,491625	477,92	1,3	621,30		305,45
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,38	1,25	0,491625			430,70		211,74
	4 М										5 929,92
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	9,99		10,33965			6,60		68,24
	01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,7038	4 165,89	1,7	7 082,01		4 984,32
	14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		10,6605	65,84	1,25	82,30		877,36
		Итого прямые затраты									30 364,39
		ФОТ									24 125,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					24 318,28
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					13 329,22
		Всего по позиции							65 711,97		68 011,89
2561	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	51,75	1	51,75	223,54	2,13	476,14		24 640,25
		Всего по позиции									24 640,25
2562	ФСБЦ-01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 Объем=103,5*1,02	м2	105,57	1	105,57	2 368,41	1,23	2 913,14		307 540,19
		Всего по позиции									307 540,19
2563	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	28,5	1	28,5					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			218,937					90 075,06
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	218,937			411,42		90 075,06
	2 ЭМ										674,31
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,246875					528,44
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,005	1,25	0,178125	37,32	1,55	57,85		10,30
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,178125			382,49		68,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	1,06875	477,92	1,3	621,30		664,01
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	1,06875			430,70		460,31
	4 М										47 003,66
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		72,4128			6,60		477,92
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		7,4955	174,13	1,34	233,33		1 748,93
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		74,955	88,86	1,34	119,07		8 924,89
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		4,56	1 815,16	1,2	2 178,19		9 932,55
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		11,4	1 448,40	1,2	1 738,08		19 814,11
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		3,99	1 275,12	1,2	1 530,14		6 105,26
		Итого прямые затраты									138 281,47
		ФОТ									90 603,50
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					91 328,33
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					50 058,43
		Всего по позиции							9 812,92		279 668,23
2564	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	28,785	1	28,785	29,45	1,2	35,34		1 017,26
		Объем=28,5*1,01									
		Всего по позиции									1 017,26
Откосы											
2565	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,381	1	0,381					
		Объем=38,1 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,935605					1 122,84
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7	1,15	2,935605			382,49		1 122,84
	4 М										109,28
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н		кг	0,8		0,3048	234,33	1,53	358,52		109,28
		Итого прямые затраты									1 232,12
		ФОТ									1 122,84
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 091,40
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					524,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции			7 476,25									2 848,45
2566	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм Объем=38,1 / 10	10 м	3,81	1	3,81	69,38	1,2	83,26	317,22		
Всего по позиции			317,22									
2567	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(0,6*1,5*4) / 100	100 м2	0,036	1	0,036						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5292	183,88					
	1-100-19 Средний разряд работы 1,9		чел.-ч	14,7		0,5292			347,46	183,88		
Итого прямые затраты			183,88									
	ФОТ						183,88					
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90	165,49					
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47	86,42					
Всего по позиции			12 105,28									435,79
2568	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,5*4) / 100	100 м	0,06	1	0,06						
	421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,34136	513,06					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	19,44	1,15	1,34136			382,49	513,06		
	2 ЭМ						6,69					
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0135	5,67					
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,04	1,25	0,003	37,32	1,55	57,85	0,17		
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,25	0,003				382,49	1,15	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14	1,25	0,0105	477,92	1,3	621,30	6,52		
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	1,25	0,0105				430,70	4,52	
	4 М						825,72					
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	42,45		2,547	241,35	1,17	282,38	719,22		
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные		100 шт	4		0,24	369,80	1,2	443,76	106,50		
Итого прямые затраты			1 351,14									
	ФОТ						518,73					
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	504,21					
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	242,51					
Всего по позиции			34 964,33									2 097,86
2569	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм Объем=(2*4) / 10	10 шт	0,8	1	0,8	326,12	1,2	391,34	313,07		
Всего по позиции			313,07									
2570	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм Объем=1,5*4	м	6	1	6	568,51	1,47	835,71	5 014,26		
Всего по позиции			5 014,26									
2571	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей Объем=(0,7*22,8) / 100	100 м2	0,1596	1	0,1596						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,166676	451,87					
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	7,31		1,166676			387,31	451,87		
	2 ЭМ						1,85					
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03192	12,21					
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,2		0,03192	37,32	1,55	57,85	1,85		
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,2		0,03192				382,49	12,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									465,93
		ФОТ									464,08
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					417,67
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					208,84
		Всего по позиции							6 844,86		1 092,44
2572	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Объем=27,4 / 100	100 м	0,274	1	0,274					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,60076					3 322,52
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		7,60076			437,13		3 322,52
	2 ЭМ										5 139,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,56474					1 938,03
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		1,76456	1 684,82	1,48	2 493,53		4 399,98
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		1,76456			658,91		1 162,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,03562	477,92	1,3	621,30		22,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,03562			430,70		15,34
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		1,76456			406,42		717,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		1,76456			430,70		760,00
		Итого прямые затраты									10 399,81
		ФОТ									5 260,55
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					4 839,71
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 735,49
		Всего по позиции							65 602,23		17 975,01
2573	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(27,4*0,3;0)	шт	8	1	8	236,15	1,17	276,30		2 210,40
		Всего по позиции									2 210,40
2574	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=27,4 / 100	100 м	0,274	1	0,274					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,79784					2 357,40
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	5,79784			406,60		2 357,40
	2 ЭМ										854,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,948825					839,36
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	3,288	12,16	1,24	15,08		49,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,06165	477,92	1,3	621,30		38,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,06165			430,70		26,55
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	1,887175			406,42		766,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	1,887175			430,70		812,81
	4 М										1 979,83
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		1,2983764			6,60		8,57
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0197554	56 057,93	1,78	99 783,12		1 971,26
		Итого прямые затраты									6 031,46
		ФОТ									3 196,76
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					3 337,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					2 173,80
		Всего по позиции							42 126,57		11 542,68
2575	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(22,8*0,7) / 100	100 м2	0,1596	1	0,1596					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			30,7759872					12 513,52
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	167,68	1,15	30,7759872			406,60		12 513,52
	2 ЭМ										6,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02793					11,14
	91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	0,017	1,25	0,0033915			484,98		1,64
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,017	1,25	0,0033915			430,70		1,46
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,093	1,25	0,0185535	37,32	1,55	57,85		1,07
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,093	1,25	0,0185535			382,49		7,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,005985	477,92	1,3	621,30		3,72
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,005985			430,70		2,58
	4 М										822,22
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182		0,0290472			6,60		0,19
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,2		0,03192	56,11	1,4	78,55		2,51
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА		кг	30		4,788	65,33	2,13	139,15		666,25
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	8,9		1,42044	68,29	1,58	107,90		153,27
		Итого прямые затраты									13 353,31
		ФОТ									12 524,66
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					11 272,19
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 216,52
		Всего по позиции							186 980,08		29 842,02
2576	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	16,758	1	16,758			118,96		1 993,53
		Объем=8,379*2									
		Всего по позиции									1 993,53
2577	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(11,4*0,7*2) / 100	100 м2	0,1596	1	0,1596					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,853461					367,59
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	0,853461			430,70		367,59
	2 ЭМ										1,36
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00399					1,62
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,001995	37,32	1,55	57,85		0,12
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,001995			382,49		0,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,001995	477,92	1,3	621,30		1,24
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,001995			430,70		0,86
	4 М										1,25
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,01596	56,11	1,4	78,55		1,25
		Итого прямые затраты									371,82
		ФОТ									369,21
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					332,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					153,78
		Всего по позиции							5 375,25		857,89
2578	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,0008219*1000*2	кг	1,6438	1	1,6438	65,84	1,25	82,30		135,28
		Всего по позиции									135,28
2579	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=(4*2) / 100	100 м	0,08	1	0,08					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6164					235,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,6164			382,49		235,77
	4 М										22,95
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,064	234,33	1,53	358,52		22,95
		Итого прямые затраты									258,72
		ФОТ									235,77
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					229,17
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					110,22
		Всего по позиции							7 476,38		598,11
2580	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм Объем=(4*2) / 10	10 м	0,8	1	0,8	118,64	1,2	142,37		113,90
		Всего по позиции									113,90
2581	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(11,4*0,7*2) / 100	100 м2	0,1596	1	0,1596					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,000586					852,01
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	2,000586			425,88		852,01
	2 ЭМ										3,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00798					3,34
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001995	37,32	1,55	57,85		0,12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001995			382,49		0,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,005985	477,92	1,3	621,30		3,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,005985			430,70		2,58
	4 М										704,32
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,70224	531,44	1,44	765,27		537,40
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,02394	56,11	1,4	78,55		1,88
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0046284			35 658,74		165,04
		Итого прямые затраты									1 563,51
		ФОТ									855,35
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					769,82
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					356,25
		Всего по позиции							16 852,01		2 689,58
2582	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными Объем=(11,4*0,7*2) / 100	100 м2	0,1596	1	0,1596					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,41443					2 201,51
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	5,41443			406,60		2 201,51
	2 ЭМ										1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00399					1,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001995	37,32	1,55	57,85		0,12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001995			382,49		0,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001995	477,92	1,3	621,30		1,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001995			430,70		0,86
	4 М										182,13
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0001357	56 758,82	0,96	54 488,47		7,39
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001596			37,15		0,06
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,038304	2 507,62	1,44	3 610,97		138,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001596	56,11	1,4	78,55		0,13
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0003511	92 992,31	1,11	103 221,46		36,24
		Итого прямые затраты									2 386,62
		ФОТ									2 203,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 982,82
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					917,60
		Всего по позиции							33 126,82		5 287,04
2583	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	18,354	1	18,354	153,37	1,37	210,12		3 856,54
		Объем=7,98*1,15*2									
		Всего по позиции									3 856,54
2584	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,1596	1	0,1596					
		Объем=(11,4*0,7*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1856684					510,67
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	1,1856684			430,70		510,67
	2 ЭМ										2,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00399					1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00399	477,92	1,3	621,30		2,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00399			430,70		1,72
		Итого прямые затраты									514,87
		ФОТ									512,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					461,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					213,41
		Всего по позиции							7 452,57		1 189,43
2585	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,1596	1	0,1596					
		Объем=(11,4*0,7*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,5763156					248,22
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,5763156			430,70		248,22
	2 ЭМ										1,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001995					0,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,001995	477,92	1,3	621,30		1,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,001995			430,70		0,86
		Итого прямые затраты									250,32
		ФОТ									249,08
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					224,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					103,74
		Всего по позиции							3 622,99		578,23
2586	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0047561	1	0,0047561	87 665,56	1,78	156 044,70		742,16
		Объем=(0,0171+0,0127)*15,96/100									
		Всего по позиции									742,16
2587	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,084	1	0,084					
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			8,082522					3 091,48
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	83,67	1,15	8,082522			382,49		3 091,48
2 ЭМ											5,73
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,1407					54,05
91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021			1 679,76		3,53
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			494,99		1,04
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,0315	37,32	1,55	57,85		1,82
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,3	1,25	0,0315			382,49		12,05
91.07.08-024		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,1071	2,31	1,54	3,56		0,38
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	1,02	1,25	0,1071			382,49		40,96
4 М											2,31
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,74		0,06216			37,15		2,31
		Итого прямые затраты							86 841,19		3 153,57
		ФОТ									3 145,53
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 830,98
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 310,11
		Всего по позиции								86 841,19	7 294,66
2588	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	2,52	1	2,52	132,95	2,07	275,21		693,53
		Объем=0,3*8,4									
		Всего по позиции									693,53
2589	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	2,1	1	2,1	65,84	1,25	82,30		172,83
		Объем=0,25*8,4									
		Всего по позиции									172,83
2590	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	0,084	1	0,084					
421/пр_2020_п.58_пп.6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			4,08618					1 661,44
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	42,3	1,15	4,08618			406,60		1 661,44
2 ЭМ											0,71
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0021					0,85
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	37,32	1,55	57,85		0,06
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			382,49		0,40
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
4 М											162,21
01.7.02.10-0005		Бумага ролевая	т	0,0071		0,0005964	56 758,82	0,96	54 488,47		32,50
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,01		0,00084			37,15		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,02016	2 507,62	1,44	3 610,97		72,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00084	56,11	1,4	78,55		0,07
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0002436	92 992,31	1,11	103 221,46		25,14
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0008148	25 237,94	1,54	38 866,43		31,67
		Итого прямые затраты									1 825,21
		ФОТ									1 662,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 496,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					692,34
		Всего по позиции							47 781,07		4 013,61
2591	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	0,966	1	0,966	1 004,11	1,37	1 375,63		1 328,86
		Объем=(8,4*1,15) / 10									
		Всего по позиции									1 328,86
2592	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,624036					268,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	0,624036			430,70		268,77
	2 ЭМ										1,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021					0,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0021	477,92	1,3	621,30		1,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0021			430,70		0,90
		Итого прямые затраты									270,97
		ФОТ									269,67
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					242,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					112,32
		Всего по позиции							7 452,26		625,99
2593	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=(12*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,303324					130,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	0,303324			430,70		130,64
	2 ЭМ										0,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00105					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00105	477,92	1,3	621,30		0,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00105			430,70		0,45
		Итого прямые затраты									131,74
		ФОТ									131,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					117,98
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					54,60
		Всего по позиции							3 622,86		304,32
2594	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0025032	1	0,0025032	87 665,56	1,78	156 044,70		390,61
		Объем=(0,0171+0,0127)*8,4/100									
		Всего по позиции									390,61
Слаботочные системы											
2595	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	5	1	5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_ Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,796					3 062,66
1-100-54 Средний разряд работы 5,4			чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	5,796			528,41		3 062,66
4 М											0,00
01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая			кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм			100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3			т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40			кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
Итого прямые затраты											3 062,66
2595.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	53,26
ФОТ											3 062,66
Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи			%	90		90					2 756,39
Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи			%	46		46					1 408,82
Всего по позиции										1 456,23	7 281,13
2596	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	5	1	5					
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			9,66					5 104,44
1-100-54 Средний разряд работы 5,4			чел.-ч	1,68	1,15	9,66			528,41		5 104,44
4 М											230,39
01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая			кг	0,0004		0,002	284,15	1,75	497,26		0,99
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,0988		0,494			6,60		3,26
01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм			100 шт	0,03		0,15	978,09	1,34	1 310,64		196,60
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3			т	0,00002		0,0001	4 338,27	1,32	5 726,52		0,57
10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40			кг	0,004		0,02	899,56	1,61	1 448,29		28,97
Итого прямые затраты											5 334,83
2596.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					88,77
ФОТ											5 104,44
Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи			%	90		90					4 594,00
Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи			%	46		46					2 348,04
Всего по позиции										2 473,13	12 365,64
2597	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	2	1	2					
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_ Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			2,76					1 122,22
1-100-35 Средний разряд работы 3,5			чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	2,76			406,60		1 122,22
4 М											0,00
01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм			м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660			1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
22.2.02.23-0011 Глухари			100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
Итого прямые затраты											1 122,22
2597.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	19,52
ФОТ											1 122,22
Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования			%	95		95					1 066,11
Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования			%	53		53					594,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										1 401,32	2 802,63
2598	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6					1 870,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	4,6			406,60		1 870,36
	4 М										240,27
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		6,32		2,27	1,7	3,86	24,40
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,01	14 395,23	1,44	20 729,13		207,29
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,022	260,03	1,5	390,05		8,58
		Итого прямые затраты									2 110,63
2598.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,53
		ФОТ									1 870,36
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 776,84
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					991,29
Всего по позиции										2 455,65	4 911,29
2599	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,28					3 286,75
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	8,28			396,95		3 286,75
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									3 286,75
2599.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			0,6		57,16
		ФОТ									3 286,75
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 122,41
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 741,98
Всего по позиции										4 104,15	8 208,30
2600	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,8					5 477,91
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	13,8			396,95		5 477,91
	4 М										281,73
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,1	206,43	1,75	361,25		36,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,12			6,60		0,79
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		21,06	2,27	1,7	3,86		81,29
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0008	97 479,20	1,18	115 025,46		92,02
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,02	373,74	1,4	523,24		10,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2600.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,02	931,11	1,61	1 499,09		29,98
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,22	192,08		2,30
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,1	235,73	1,22	287,59		28,76
		Итого прямые затраты									5 759,64
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					95,27
		ФОТ									5 477,91
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					5 204,01
2601	ГЭСНр67-01-003-01	Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 903,29
		Всего по позиции							6 981,11		13 962,21
		Демонтаж кабеля	100 м	1,3	1	1,3					
		Объем=130 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,532					4 390,59
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		12,532			350,35		4 390,59
		2 ЭМ									0,75
2602	ГЭСНм08-02-146-01	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013					4,97
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,013	37,32	1,55	57,85		0,75
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,013			382,49		4,97
		Итого прямые затраты									4 396,31
		ФОТ									4 395,56
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 999,96
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 109,87
2602	ГЭСНм08-02-146-01	Всего по позиции							8 081,65		10 506,14
		Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,75	1	0,75					
		Объем=(130-55) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,143					4 270,81
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	10,143			421,06		4 270,81
2602.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	2 ЭМ									8 044,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,853125					2 201,54
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875			1 643,86		308,22
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			578,56		108,48
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625			2,81		7,32
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	2,60625	8,84	1,46	12,91		33,65
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	3,478125	1 472,34	1,48	2 179,06		7 579,04
2603	ГЭСНм08-02-390-01	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	3,478125			578,56		2 012,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1875	477,92	1,3	621,30		116,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1875			430,70		80,76
		4 М									782,93
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,18375	37,71	1,7	64,11		11,78
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,375	931,11	1,61	1 499,09		562,16
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,00216	82 698,14	1,17	96 756,82		208,99
2602.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Итого прямые затраты									15 300,00
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					74,28
		ФОТ									6 472,35
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 278,18
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 300,90
		Всего по позиции							33 271,15		24 953,36
		Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,55	1	0,55					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=55 / 100										
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,303425					4 388,02
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	10,303425			425,88		4 388,02
	2	ЭМ									0,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006875					2,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,006875	37,32	1,55	57,85		0,40
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,006875			382,49		2,63
	4	М									135,42
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		3,61152			6,60		23,84
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,11	261,09	1,34	349,86		38,48
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00055	99 190,96	1,34	132 915,89		73,10
	Итого прямые затраты										4 526,47
2603.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					76,31
ФОТ											4 390,65
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											4 258,93
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											2 239,23
Всего по позиции									20 183,53		11 100,94
2604	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	56,1	1	56,1	262,61	1,76	462,19		25 928,86
Объем=55*1,02											
Всего по позиции											25 928,86
2605	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,55	1	0,55					
Объем=55 / 100											
421/пр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,978425					1 675,16
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	3,978425				421,06		1 675,16
2	ЭМ										46,71
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,04125					20,81
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625				1 643,86		33,90
4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625				578,56		11,93
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020625		477,92	1,3	621,30		12,81
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,020625				430,70		8,88
4	М										189,83
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67			14,6685	5,87	0,96	5,64		82,73
01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105			0,0005775	43 821,53	1,44	63 103,00		36,44
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02			0,011	79,88	1,55	123,81		1,36
20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05			0,0275	1 239,94	1,23	1 525,13		41,94
20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122			0,00671	2 316,78	1,76	4 077,53		27,36
Итого прямые затраты											1 932,51
2605.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					29,13
ФОТ											1 695,97
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											1 645,09
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											864,94
Всего по позиции									8 130,31		4 471,67
2606	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5е PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м	0,1326	1	0,1326	46 282,75	1,24	57 390,61		7 609,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=(130*1.02) / 1000											
Всего по позиции			7 609,99								
Электромонтажные работы											
2607	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,24	1	0,24					
Объем=24 / 100											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			4,2936	1 545,65				
1-100-23 Средний разряд работы 2,3			чел.-ч	17,89		4,2936	359,99			1 545,65	
2 ЭМ											1,11
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0192	7,34				
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,08		0,0192	37,32	1,55	57,85	1,11	
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,08		0,0192	382,49			7,34	
Итого прямые затраты											1 554,10
ФОТ											1 552,99
Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91	1 413,22				
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48	745,44				
Всего по позиции			15 469,83								3 712,76
2608	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	4,41	1	4,41					
Объем=441 / 100											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			11,2014	3 924,41				
1-100-20 Средний разряд работы 2,0			чел.-ч	2,54		11,2014	350,35			3 924,41	
Итого прямые затраты											3 924,41
ФОТ											3 924,41
Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91	3 571,21				
Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48	1 883,72				
Всего по позиции			2 126,83								9 379,34
2609	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	3,087	1	3,087					
Объем=308,7 / 100											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			74,67453	31 442,46				
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	24,19		74,67453	421,06			31 442,46	
2 ЭМ											3 753,85
91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин			маш.-ч	7,31		22,56597	115,43	1,39	160,45	3 620,71	
91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров			маш.-ч	14,62		45,13194	2,95			133,14	
Итого прямые затраты											35 196,31
ФОТ											31 442,46
Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103	32 385,73				
Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59	18 551,05				
Всего по позиции			27 901,88								86 133,09
2610	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,323	1	1,323					
Объем=132,3 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			28,968408	12 197,44				
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	19,04	1,15	28,968408	421,06			12 197,44	
2 ЭМ											449,34
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,297675	150,21				
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,09	1,25	0,1488375	1 643,86			244,67	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,09	1,25	0,1488375	578,56			86,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,1488375	477,92	1,3	621,30		92,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,1488375			430,70		64,10
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	3,5721			31,41		112,20
	4 М										293,29
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,8192016			6,60		5,41
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,27008	155,63	1	155,63		197,66
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,2646	160,07	2,13	340,95		90,22
Итого прямые затраты											13 090,28
2610.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					212,13
		ФОТ									12 347,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 977,22
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 297,30
Всего по позиции									23 867,67		31 576,93
2611	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=132,3*1,02	м	134,946	1	134,946	16,57	1	16,57		2 236,06
Всего по позиции											2 236,06
2612	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=617 / 100	100 шт	6,17	1	6,17	112,32	1,76	197,68		1 219,69
Всего по позиции											1 219,69
2613	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=132,3 / 100	100 м	1,323	1	1,323					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,5699205					4 029,51
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	9,5699205			421,06		4 029,51
	2 ЭМ										112,38
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,099225					50,07
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0496125			1 643,86		81,56
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,0496125			578,56		28,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0496125	477,92	1,3	621,30		30,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0496125			430,70		21,37
	4 М										456,64
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		35,28441	5,87	0,96	5,64		199,00
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0013892	43 821,53	1,44	63 103,00		87,66
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02646	79,88	1,55	123,81		3,28
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,06615	1 239,94	1,23	1 525,13		100,89
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0161406	2 316,78	1,76	4 077,53		65,81
Итого прямые затраты											4 648,60
2613.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					70,08
		ФОТ									4 079,58
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 957,19
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 080,59
Всего по позиции									8 130,36		10 756,46
2614	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(170,9+270,1-132,3) / 100	100 м	3,087	1	3,087					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,748588					17 578,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	41,748588			421,06		17 578,66
		2 ЭМ									33 112,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			15,8594625					9 061,53
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,77175			1 643,86		1 268,65
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,77175			578,56		446,50
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	10,727325			2,81		30,14
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	10,727325	8,84	1,46	12,91		138,49
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	14,3159625	1 472,34	1,48	2 179,06		31 195,34
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	14,3159625			578,56		8 282,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,77175	477,92	1,3	621,30		479,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,77175			430,70		332,39
		4 М									3 222,57
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,756315	37,71	1,7	64,11		48,49
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,5435	931,11	1,61	1 499,09		2 313,85
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0088906	82 698,14	1,17	96 756,82		860,23
		Итого прямые затраты									62 974,87
2614.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					305,72
		ФОТ									26 640,19
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					25 840,98
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					13 586,50
		Всего по позиции							33 271,16		102 708,07
2615	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,174318	1	0,174318	71 505,96	1,25	89 382,45		15 580,97
		Объем=(170,9*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									15 580,97
2616	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,275502	1	0,275502	46 171,48	1,25	57 714,35		15 900,42
		Объем=(270,1*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									15 900,42
2617	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,723					293,97
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,723			406,60		293,97
		Итого прямые затраты									293,97
		ФОТ									293,97
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					267,51
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					141,11
		Всего по позиции							23 419,67		702,59
2618	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	3	1	3	57,81	1,63	94,23		282,69
		Всего по позиции									282,69
2619	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	0,8	1	0,8	351,98	1,22	429,42		343,54
		Объем=8 / 10									
		Всего по позиции									343,54
2620	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,928					783,92
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		1,928			406,60		783,92
		Итого прямые затраты									783,92
		ФОТ									783,92
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					713,37
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					376,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									23 419,63		1 873,57
2621	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	8	1	8	617,13	1,22	752,90		6 023,20
Всего по позиции											6 023,20
2622	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,5408					8 667,52
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	19,5408			443,56		8 667,52
	2 ЭМ										101,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09					45,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,045			1 643,86		73,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,045			578,56		26,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,045	477,92	1,3	621,30		27,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,045			430,70		19,38
	4 М										337,62
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,1836	1 044,81	1,76	1 838,87		337,62
Итого прямые затраты									123 324,33		9 152,49
2622.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					150,74
		ФОТ									8 712,94
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 451,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 443,60
Всего по позиции									123 324,33		22 198,38
2623	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	18	1	18	3 763,75	1,69	6 360,74		114 493,32
Всего по позиции											114 493,32
Отопление											
2624	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,4					1 555,66
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		4,4			353,56		1 555,66
	2 ЭМ										5,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0896					34,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,0896	37,32	1,55	57,85		5,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,0896			382,49		34,27
Итого прямые затраты									91 948,00		1 595,11
		ФОТ									1 589,93
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					1 383,24
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					699,57
Всего по позиции									91 948,00		3 677,92
2625	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,75908					1 081,92
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	2,75908			392,13		1 081,92
	2 ЭМ										35,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,039					18,73
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,016			1 643,86		26,30
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,016			578,56		9,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,009	37,32	1,55	57,85		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,009			382,49		3,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,014	477,92	1,3	621,30		8,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,014			430,70		6,03
		4 М									1,67
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,16192			6,60		1,07
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,007388	64,96	1,24	80,55		0,60
		Итого прямые затраты									1 137,84
		ФОТ									1 100,65
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 198,61
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					673,60
		Всего по позиции							75 251,25		3 010,05
2626	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12	4 205,09	1,05	4 415,34		529,84
		Всего по позиции									529,84
2627	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	4	1	4	5 646,46	1,18	6 662,82		26 651,28
		Всего по позиции									26 651,28
2628	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*4	шт	8	1	8	32,79	1,62	53,12		424,96
		Всего по позиции									424,96
2629	ГЭСН16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм Объем=80 / 100	100 м	0,8	1	0,8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			55,1264					23 211,52
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	59,92	1,15	55,1264			421,06		23 211,52
	2 ЭМ										108,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1					51,94
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,02	622,62	1,43	890,35		17,81
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,02			578,56		11,57
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,04			1 643,86		65,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04	1,25	0,04			578,56		23,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,04	477,92	1,3	621,30		24,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,04			430,70		17,23
		4 М									267,88
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,197		0,1576			37,15		5,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0608		0,04864			6,60		0,32
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0012		0,00096	145 801,49	1,18	172 045,76		165,16
	01.7.19.02-0051	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0,12		0,096	1 047,63	0,96	1 005,72		96,55
		Итого прямые затраты									23 639,75
		ФОТ									23 263,46
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					25 333,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						14 237,24
		Всего по позиции	79 013,63								63 210,90	
2630	ФСБЦ-24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	79,84	1	79,84	134,00	1,34	179,56	14 336,07		
		Всего по позиции	14 336,07									
2631	ГЭСН16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм Объем=80 / 100	100 м	0,8	1	0,8						
421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				150,88						64 984,02
1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	164	1,15		150,88	430,70				64 984,02	
2 ЭМ												1 065,29
ОТм(ЗТм)		чел.-ч				0,28						132,43
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,05	1,25		0,05	622,62	1,43	890,35	44,52		
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,25		0,05	578,56				28,93	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,25		0,03	1 643,86				49,32	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,25		0,03	578,56				17,36	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25		0,2	477,92	1,3	621,30	124,26		
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25		0,2	430,70				86,14	
91.17.04-056 Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм		маш.-ч	11,43	1,25		11,43	50,77	1,46	74,12	847,19		
4 М												1 440,24
01.3.05.38-0241 Метилен хлористый технический		кг	0,25			0,2	134,64	0,67	90,21	18,04		
01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,47			0,376	37,15				13,97	
01.7.07.10-0001 Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм		1000 шт	0,1			0,08	3 671,85	1,5	5 507,78	440,62		
01.7.15.07-0052 Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм		т	0,00085			0,00068	959 875,04	1,34	1 286 232,55	874,64		
03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0016			0,00128	59,41	1,41	83,77	0,11		
14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-СА		кг	0,25			0,2	303,48	1,53	464,32	92,86		
		Итого прямые затраты										67 621,98
ФОТ											65 116,45	
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						70 911,81
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						39 851,27
		Всего по позиции	222 981,33								178 385,06	
2632	ФСБЦ-24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	71,92	1	71,92	30,30	1,34	40,60	2 919,95		
		Всего по позиции	2 919,95									
Итого по разделу 20 Учебный кабинет №301											7 104 680,20	
Справочно												
						затраты труда рабочих	5966,8693777					
						затраты труда машинистов	224,326505					
Раздел 21. Коридор 3 этажа												
Потолок												
2633	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Объем=171 / 100	100 м2	1,71	1	1,71						
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				59,0121					22 382,11	
1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51			59,0121	379,28				22 382,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									22 382,11
		ФОТ									22 382,11
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					20 143,90
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					10 071,95
		Всего по позиции							30 759,04		52 597,96
2634	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. ПРИМ.Армстронг	100 м2	1,71	1	1,71					
		Объем=171 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			201,48759					84 838,36
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	201,48759			421,06		84 838,36
	2 ЭМ										6 176,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,41425					4 837,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	1,6245	37,32	1,55	57,85		93,98
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	1,6245			382,49		621,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	9,78975	477,92	1,3	621,30		6 082,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	9,78975			430,70		4 216,45
	4 М										31,40
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		4,75722			6,60		31,40
		Итого прямые затраты									95 883,92
		ФОТ									89 676,17
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					80 708,55
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					37 350,12
		Всего по позиции							125 112,63		213 942,59
2635	ФСБЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	176,13	1	176,13			260,48		45 878,34
		Всего по позиции									45 878,34
Стены											
2636	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок.	100 м2	3,483	1	3,483					
		Объем=348,3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,46073					9 861,20
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		25,46073			387,31		9 861,20
	2 ЭМ										40,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6966					266,44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,6966	37,32	1,55	57,85		40,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,6966			382,49		266,44
		Итого прямые затраты									10 167,94
		ФОТ									10 127,64
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 114,88
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 557,44
		Всего по позиции							6 844,75		23 840,26
2637	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	2	1	2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,26					10 721,45
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		29,26			366,42		10 721,45
	2 ЭМ										10,70
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,64	11,45	1,46	16,72		10,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									2 686,30
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,48	3 859,62	1,45	5 596,45		2 686,30
		Итого прямые затраты									13 418,45
		ФОТ									10 721,45
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					11 043,09
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					6 325,66
		Всего по позиции							15 393,60		30 787,20
2638	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,8	1	0,8	19 538,21	1,47	28 721,17		22 976,94
		Всего по позиции									22 976,94
2639	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	3,483	1	3,483					
		Объем=348,3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,70241					19 010,67
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		49,70241			382,49		19 010,67
	2 ЭМ										64,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10449					45,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,10449	477,92	1,3	621,30		64,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,10449			430,70		45,00
	4 М										1,29
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,03483			37,15		1,29
		Итого прямые затраты									19 121,88
		ФОТ									19 055,67
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					17 150,10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					8 765,61
		Всего по позиции							12 930,69		45 037,59
2640	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	107,6247	1	107,6247	183,13	1,91	349,78		37 644,97
		Всего по позиции									37 644,97
2641	ГЭСН10-05-009-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой	100 м2	3,483	1	3,483					
		Объем=348,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			284,38695					115 631,73
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	71	1,15	284,38695			406,60		115 631,73
	2 ЭМ										1 974,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,7415					878,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,87075			1 643,86		1 431,39
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,87075			578,56		503,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,87075	477,92	1,3	621,30		541,00
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,87075			430,70		375,03
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	1,25	0,609525			3,07		1,87
	4 М										149 018,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,032		0,111456			37,15		4,14
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5076		5,2509708			6,60		34,66
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм	м	116		404,028	6,77	1,7	11,51		4 650,36
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	83		289,089	2,60	0,96	2,50		722,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,82		2,85606	1 955,23	1,7	3 323,89		9 493,23
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,53		5,32899	52,34	1,5	78,51		418,38
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	18,55		64,60965	22,84	1,34	30,61		1 977,70
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121		421,443	85,93	0,99	85,07		35 852,16
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	225		783,675	103,37	0,99	102,34		80 201,30
	07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31x31 мм, толщина 0,4 мм	м	46		160,218	28,48	0,99	28,20		4 518,15
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	60		208,98	10,29	1,39	14,30		2 988,41
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		34,83	68,29	1,58	107,90		3 758,16
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4		13,932	66,77	1,39	92,81		1 293,03
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	37		128,871	17,34	1,39	24,10		3 105,79
		Итого прямые затраты									267 502,99
		ФОТ									116 510,54
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					113 248,24
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					54 468,68
		Всего по позиции							124 955,47		435 219,91
2642	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	372,681	1	372,681			118,96		44 334,13
		Объем=348,3*1,07									
		Всего по позиции									44 334,13
2643	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,483	1	3,483					
		Объем=348,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,6253425					8 021,94
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	18,6253425			430,70		8 021,94
	2 ЭМ										29,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,087075					35,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	37,32	1,55	57,85		2,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			382,49		16,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	477,92	1,3	621,30		27,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			430,70		18,75
	4 М										27,36
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,3483	56,11	1,4	78,55		27,36
		Итого прямые затраты									8 114,27
		ФОТ									8 057,34
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 251,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 355,88
		Всего по позиции							5 375,18		18 721,76
2644	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	35,8749	1	35,8749	65,84	1,25	82,30		2 952,50
		Объем=0,0358749*1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											2 952,50
2645	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=348,3 / 100	100 м2	3,483	1	3,483					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			43,659405					18 593,67
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	43,659405			425,88		18 593,67
	2 ЭМ										83,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,17415					72,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	37,32	1,55	57,85		2,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			382,49		16,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1306125	477,92	1,3	621,30		81,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,1306125			430,70		56,25
	4 М										15 370,74
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		15,3252	531,44	1,44	765,27		11 727,92
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,52245	56,11	1,4	78,55		41,04
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,101007			35 658,74		3 601,78
	Итого прямые затраты										34 120,98
	ФОТ										18 666,57
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					16 799,91
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 774,63
Всего по позиции										16 852,00	58 695,52
2646	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=348,3 / 100	100 м2	3,483	1	3,483					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			118,160775					48 044,17
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	118,160775			406,60		48 044,17
	2 ЭМ										29,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,087075					35,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	37,32	1,55	57,85		2,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			382,49		16,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	477,92	1,3	621,30		27,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			430,70		18,75
	4 М										3 974,77
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0029606	56 758,82	0,96	54 488,47		161,32
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,03483			37,15		1,29
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,83592	2 507,62	1,44	3 610,97		3 018,48
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,03483	56,11	1,4	78,55		2,74
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0076626	92 992,31	1,11	103 221,46		790,94
	Итого прямые затраты										52 083,91
	ФОТ										48 079,57
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					43 271,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					20 025,14
Всего по позиции										33 126,80	115 380,66
2647	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2	10 м2	40,0545	1	40,0545	476,13	1,2	571,36		22 885,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(348,3*1,15) / 10									
		Всего по позиции									
2648	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=348,3 / 100	100 м2	3,483	1	3,483					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,6253425					8 021,94
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	18,6253425			430,70		8 021,94
	2 ЭМ										29,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,087075					35,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	37,32	1,55	57,85		2,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			382,49		16,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	477,92	1,3	621,30		27,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			430,70		18,75
	4 М										27,36
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,3483	56,11	1,4	78,55		27,36
		Итого прямые затраты									8 114,27
		ФОТ									8 057,34
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				7 251,61
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				3 355,88
		Всего по позиции							5 375,18		18 721,76
2649	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	35,8749	1	35,8749	65,84	1,25	82,30		2 952,50
		Объем=0,0358749*1000									
		Всего по позиции									2 952,50
2650	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	3,483	1	3,483					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			118,160775					48 044,17
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	118,160775			406,60		48 044,17
	2 ЭМ										29,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,087075					35,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	37,32	1,55	57,85		2,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			382,49		16,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	477,92	1,3	621,30		27,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			430,70		18,75
	4 М										3 974,77
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0029606	56 758,82	0,96	54 488,47		161,32
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,03483			37,15		1,29
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,83592	2 507,62	1,44	3 610,97		3 018,48
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,03483	56,11	1,4	78,55		2,74
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0076626	92 992,31	1,11	103 221,46		790,94
		Итого прямые затраты									52 083,91
		ФОТ									48 079,57
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				43 271,61
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				20 025,14
		Всего по позиции							33 126,80		115 380,66
2651	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	40,0545	1	40,0545	1 004,11	1,37	1 375,63		55 100,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(348,3*1,15) / 10									
		Всего по позиции									
2652	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=348,3 / 100	100 м2	3,483	1	3,483					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,875207					11 144,45
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	25,875207			430,70		11 144,45
	2 ЭМ										54,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,087075					37,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,087075	477,92	1,3	621,30		54,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,087075			430,70		37,50
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 063,76
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 657,28
		Всего по позиции									
		7 452,51									
2653	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=348,3 / 100	100 м2	3,483	1	3,483					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,577113					5 416,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	12,577113			430,70		5 416,96
	2 ЭМ										27,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0435375					18,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0435375	477,92	1,3	621,30		27,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0435375			430,70		18,75
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 892,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 263,97
		Всего по позиции									
		3 622,99									
2654	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*348,3/100	т	0,1037934	1	0,1037934	87 665,56	1,78	156 044,70		16 196,41
		Всего по позиции									
		16 196,41									
2655	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2. ПРИМ. Решеток радиатора	шт	9	1	9					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,3865					5 780,21
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,39	1,15	14,3865			401,78		5 780,21
	2 ЭМ										290,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,225					113,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,1125			1 643,86		184,93
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,1125			578,56		65,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,1125	477,92	1,3	621,30		69,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,1125			430,70		48,45
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,1	1,25	1,125			31,41		35,34
	4 М										1 122,41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		1,638			6,60		10,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0,99	155,63	1	155,63		154,07
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		3,6	174,93	1,18	206,42		743,11
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0,0027			5 981,40		16,15
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0,00387			51 231,63		198,27
		Итого прямые затраты									7 306,33
		ФОТ									5 893,75
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					6 418,29
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					3 606,98
		Всего по позиции							1 925,73		17 331,60
2656	ФСБЦ-19.2.03.05-0035	Решетка	шт	9	1	9	2 450,31	1,13	2 768,85		24 919,65
		Всего по позиции									24 919,65
2657	ГЭСН09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	0,64	1	0,64					
		Объем=0,8*0,8*1									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7664					783,50
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	1,7664			443,56		783,50
	2 ЭМ										94,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,136					58,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,136	477,92	1,3	621,30		84,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,136			430,70		58,58
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	0,32			31,41		10,05
	4 М										292,97
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,088576			6,60		0,58
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,064	155,63	1	155,63		9,96
	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,00192	115 095,05	1,15	132 359,31		254,13
	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,064	377,99	1,17	442,25		28,30
		Итого прямые затраты									1 229,60
		ФОТ									842,08
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					704,82
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					443,78
		Всего по позиции							3 715,94		2 378,20
2658	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (б/у)	м2	0,64	1	0,64					
		Объем=0,8*0,8*1									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7664					783,50
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	1,7664			443,56		783,50
	2 ЭМ										94,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,136					58,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	0,136	477,92	1,3	621,30		84,50
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,136			430,70		58,58
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	0,32			31,41		10,05
	4 М										292,97
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,088576			6,60		0,58
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,064	155,63	1	155,63		9,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,00192	115 095,05	1,15	132 359,31		254,13
	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,064	377,99	1,17	442,25		28,30
		Итого прямые затраты									1 229,60
		ФОТ									842,08
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					704,82
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					443,78
		Всего по позиции							3 715,94		2 378,20
Полы											
2659	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,12	1	1,12					
		Объем=112 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,2224					1 479,32
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		4,2224			350,35		1 479,32
		Итого прямые затраты									1 479,32
		ФОТ									1 479,32
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 316,59
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					724,87
		Всего по позиции							3 143,55		3 520,78
2660	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,71	1	1,71					
		Объем=171 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,4769					6 823,73
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		19,4769			350,35		6 823,73
	2 ЭМ										12,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2223					85,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,2223	37,32	1,55	57,85		12,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,2223			382,49		85,03
		Итого прямые затраты									6 921,62
		ФОТ									6 908,76
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 148,80
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 385,29
		Всего по позиции							9 623,22		16 455,71
2661	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	1,71	1	1,71					
		Объем=171 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,9639					6 644,00
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		18,9639			350,35		6 644,00
	2 ЭМ										11,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2052					78,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,2052	37,32	1,55	57,85		11,87
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,2052			382,49		78,49
		Итого прямые затраты									6 734,36
		ФОТ									6 722,49
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 983,02
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 294,02
		Всего по позиции							9 363,39		16 011,40
2662	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1,71	1	1,71					
		Объем=171 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,8224					10 448,28
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		29,8224			350,35		10 448,28
		Итого прямые затраты									10 448,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									10 448,28
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					9 298,97
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					5 119,66
		Всего по позиции							14 542,05		24 866,91
2663	ГЭСН26-01-039-01	Разборка изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	17,1	1	17,1					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			166,44456					69 280,88
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	0,92 (0,8*1,15)	166,44456			416,24		69 280,88
	2 ЭМ										6 029,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,405					4 050,73
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1 (0,8*1,25)	11,115	11,45	1,46	16,72		185,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	9,405	477,92	1,3	621,30		5 843,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1 (0,8*1,25)	9,405			430,70		4 050,73
		Итого прямые затраты									79 360,78
		ФОТ									73 331,61
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					64 018,50
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					34 282,53
		Всего по позиции							10 389,58		177 661,81
2664	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий Объем=171*0,1 в 2слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	м3	17,1	1	17,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			372,4551					156 825,94
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,47	2,3 (2*1,15)	372,4551			421,06		156 825,94
	2 ЭМ										8 555,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			13,2525					5 707,85
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	2,5 (2*1,25)	19,2375	11,45	1,46	16,72		321,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	13,2525	477,92	1,3	621,30		8 233,78
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	2,5 (2*1,25)	13,2525			430,70		5 707,85
		Итого прямые затраты									171 089,22
		ФОТ									162 533,79
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					141 892,00
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					75 984,55
		Всего по позиции							22 746,54		388 965,77
2665	ФСБЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	м3	34,884	1	34,884			9 824,91		342 732,16
		Всего по позиции									342 732,16
2666	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	17,1	1	17,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			43,263					16 547,66
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	43,263			382,49		16 547,66
	2 ЭМ										9 916,89
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,61875					4 328,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	5,77125			1 679,76		9 694,31
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	5,77125			494,99		2 856,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	3,8475	37,32	1,55	57,85		222,58
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	3,8475			382,49		1 471,63
		Итого прямые затраты									30 792,89
		ФОТ									20 876,00
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					21 043,01
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					11 533,99
		Всего по позиции							3 705,84		63 369,89
2667	ФСБЦ-02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3	18,81	1	18,81	1 533,53	1,51	2 315,63		43 557,00
		Объем=17,1*1,1									
		Всего по позиции									43 557,00
2668	ГЭСН08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	100 м2	1,71	1	1,71					
		Объем=171 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,84999					6 213,53
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	2,91042			350,35		1 019,67
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	7,866			382,49		3 008,67
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	5,07357			430,70		2 185,19
	2	ЭМ									132,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,21375					92,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,21375	477,92	1,3	621,30		132,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,21375			430,70		92,06
	4	М									45 854,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,04		5,1984			37,15		193,12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,12		1,9152			6,60		12,64
	04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		165,87	132,95	2,07	275,21		45 649,08
		Итого прямые затраты									52 293,23
		ФОТ									6 305,59
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					6 242,53
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					3 698,23
		Всего по позиции							36 394,15		62 233,99
2669	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	11,2	1	11,2					
		Объем=112 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0912					1 241,98
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	3,0912			401,78		1 241,98
	4	М									2,96
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,448			6,60		2,96
		Итого прямые затраты									1 244,94
		ФОТ									1 241,98
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 117,78
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					517,28
		Всего по позиции							257,14		2 880,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2670	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм Объем=112*1,01	м	113,12	1	113,12	175,23	1,2	210,28		23 786,87
		Всего по позиции									23 786,87
2671	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=171 / 100	100 м2	1,71	1	1,71					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			70,0074					24 977,24
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	70,0074			356,78		24 977,24
	2 ЭМ										359,80
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,714625					1 038,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	2,714625	37,32	1,55	57,85		157,04
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	2,714625			382,49		1 038,32
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	16,71525	8,54	1,42	12,13		202,76
	4 М										222,34
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		5,985			37,15		222,34
		Итого прямые затраты									26 597,70
		ФОТ									26 015,56
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					26 223,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					14 373,60
		Всего по позиции							39 295,31		67 194,98
2672	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Объем=171 / 100	100 м2	1,71	1	1,71					
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,84416					4 939,32
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	13,84416			356,78		4 939,32
	2 ЭМ										1 245,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			7,182					2 747,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	7,182	37,32	1,55	57,85		415,48
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	7,182			382,49		2 747,04
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	68,4	8,54	1,42	12,13		829,69
		Итого прямые затраты									8 931,53
		ФОТ									7 686,36
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 747,85
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 246,71
		Всего по позиции							12 237,48		20 926,09
2673	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Объем=(2,04+8,16)*171/100	м3	17,442	1	17,442			6 160,79		107 456,50
		Всего по позиции									107 456,50
2674	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными Объем=171 / 100	100 м2	1,71	1	1,71					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,83833					4 679,16
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,019665			321,42		6,32
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,452295			350,35		158,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	7,90533			382,49		3 023,71
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	3,46104			430,70		1 490,67
		2 ЭМ									232,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2565					123,18
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,106875			1 643,86		175,69
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,106875			578,56		61,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,064125	37,32	1,55	57,85		3,71
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,064125			382,49		24,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0855	477,92	1,3	621,30		53,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0855			430,70		36,82
		Итого прямые затраты									5 034,86
		ФОТ									4 802,34
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 840,76
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 653,29
		Всего по позиции							7 326,85		12 528,91
2675	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм Объем=171*1,01	м2	172,71	1	172,71	134,05	1,18	158,18		27 319,27
		Всего по позиции									27 319,27
2676	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий Объем=171 / 100	100 м2	1,71	1	1,71					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,2382					9 044,92
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	21,2382			425,88		9 044,92
		2 ЭМ									220,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,21375					96,18
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,12825			1 679,76		215,43
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,12825			494,99		63,48
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,0855	37,32	1,55	57,85		4,95
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,0855			382,49		32,70
		4 М									702,30
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,342			37,15		12,71
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,1026	4 800,85	1,4	6 721,19		689,59
		Итого прямые затраты									10 063,78
		ФОТ									9 141,10
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 214,23
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 050,46
		Всего по позиции							14 227,18		24 328,47
2677	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=171 / 100	100 м2	1,71	1	1,71					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			610,44093					239 372,20
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310,42	1,15	610,44093			392,13		239 372,20
		2 ЭМ									76,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,697875					1 428,01
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,04275	251,77	1,43	360,03		15,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,04275			578,56		24,73
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,021375			1 643,86		35,14
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,021375			578,56		12,37
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	3,612375	2,31	1,54	3,56		12,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	3,612375			382,49		1 381,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,021375	477,92	1,3	621,30		13,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,021375			430,70		9,21
	4 М										1 767,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,7524			37,15		27,95
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,055575			6,60		0,37
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,02223	37 800,30	2,07	78 246,62		1 739,42
		Итого прямые затраты									242 644,62
		ФОТ									240 800,21
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					242 726,61
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					133 042,12
		Всего по позиции							361 645,23		618 413,35
2678	ФСБЦ-06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	м2	174,42	1	174,42	945,92	1,31	1 239,16		216 134,29
		Объем=171*1,02									
		Всего по позиции									216 134,29
2679	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	0,0171	1	0,0171	23 139,16	1,5	34 708,74		593,52
		Всего по позиции									593,52
2680	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	2,052	1	2,052	36 038,35	1,31	47 210,24		96 875,41
		Всего по позиции									96 875,41
2681	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	1,12	1	1,12					
		Объем=112 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,43232					8 197,65
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	21,43232			382,49		8 197,65
	4 М										944,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		7,70112			6,60		50,83
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		7,504	88,86	1,34	119,07		893,50
		Итого прямые затраты									9 141,98
		ФОТ									8 197,65
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					8 263,23
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 529,20
		Всего по позиции							19 584,29		21 934,41
2682	ФСБЦ-09.2.03.04-0050	Плинтус напольный алюминиевый	м	117,6	1	117,6	467,96	1,45	678,54		79 796,30
		Всего по позиции									79 796,30
Откосы											
2683	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,081	1	0,081					
		Объем=(0,6*1,5*9) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1907					413,72
	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		1,1907			347,46		413,72
		Итого прямые затраты									413,72
		ФОТ									413,72
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					372,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					194,45
		Всего по позиции							12 105,19		980,52
2684	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,5*9) / 100	100 м	0,135	1	0,135					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,01806					1 154,38
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	3,01806			382,49		1 154,38
	2 ЭМ										15,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,030375					12,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,00675	37,32	1,55	57,85		0,39
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,00675			382,49		2,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,023625	477,92	1,3	621,30		14,68
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,023625			430,70		10,18
	4 М										1 857,88
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		5,73075	241,35	1,17	282,38		1 618,25
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,54	369,80	1,2	443,76		239,63
		Итого прямые затраты									3 040,09
		ФОТ									1 167,14
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 134,46
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					545,64
		Всего по позиции							34 964,37		4 720,19
2685	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм Объем=(9*2) / 10	10 шт	1,8	1	1,8	326,12	1,2	391,34		704,41
		Всего по позиции									704,41
2686	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм Объем=1,5*9	м	13,5	1	13,5	568,51	1,47	835,71		11 282,09
		Всего по позиции									11 282,09
2687	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=251 / 100	100 м	2,51	1	2,51					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,33955					7 397,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	19,33955			382,49		7 397,18
	4 М										719,91
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		2,008	234,33	1,53	358,52		719,91
		Итого прямые затраты									8 117,09
		ФОТ									7 397,18
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					7 190,06
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 458,18
		Всего по позиции							7 476,23		18 765,33
2688	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм Объем=251 / 10	10 м	25,1	1	25,1	69,38	1,2	83,26		2 089,83
		Всего по позиции									2 089,83
2689	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей Объем=(51,3*0,7) / 100	100 м2	0,3591	1	0,3591					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,625021					1 016,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		2,625021			387,31		1 016,70
		2 ЭМ									4,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07182					27,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,07182	37,32	1,55	57,85		4,15
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,07182			382,49		27,47
		Итого прямые затраты									1 048,32
		ФОТ									1 044,17
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					939,75
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					469,88
		Всего по позиции							6 844,75		2 457,95
2690	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной Объем=61,6 / 100	100 м	0,616	1	0,616					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,08784					7 469,61
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		17,08784			437,13		7 469,61
	2 ЭМ										11 553,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,01416					4 357,01
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		3,96704	1 684,82	1,48	2 493,53		9 891,93
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		3,96704			658,91		2 613,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,08008	477,92	1,3	621,30		49,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,08008			430,70		34,49
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		3,96704			406,42		1 612,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		3,96704			430,70		1 708,60
		Итого прямые затраты									23 380,58
		ФОТ									11 826,62
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					10 880,49
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					6 149,84
		Всего по позиции							65 602,13		40 410,91
2691	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл Объем=округл(61,6*0,3;0)	шт	18	1	18	236,15	1,17	276,30		4 973,40
		Всего по позиции									4 973,40
2692	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей Объем=61,6 / 100	100 м	0,616	1	0,616					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,03456					5 299,85
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	13,03456			406,60		5 299,85
	2 ЭМ										1 921,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,3813					1 887,03
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	7,392	12,16	1,24	15,08		111,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,1386	477,92	1,3	621,30		86,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,1386			430,70		59,70
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	4,2427			406,42		1 724,32
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	4,2427			430,70		1 827,33
	4 М										4 451,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		2,9189776			6,60		19,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0444136	56 057,93	1,78	99 783,12		4 431,73
		Итого прямые затраты									13 559,78
		ФОТ									7 186,88
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					7 503,10
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					4 887,08
		Всего по позиции							42 126,56		25 949,96
2693	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=(51,3*0,7) / 100	100 м2	0,3591	1	0,3591					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			69,2459712					28 155,41
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	69,2459712			406,60		28 155,41
	2 ЭМ										14,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0628426					25,06
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0076309			484,98		3,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0076309			430,70		3,29
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0417454	37,32	1,55	57,85		2,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0417454			382,49		15,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0134663	477,92	1,3	621,30		8,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0134663			430,70		5,80
	4 М										1 849,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0653562			6,60		0,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,07182	56,11	1,4	78,55		5,64
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		10,773	65,33	2,13	139,15		1 499,06
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		3,19599	68,29	1,58	107,90		344,85
		Итого прямые затраты									30 044,93
		ФОТ									28 180,47
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					25 362,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 737,17
		Всего по позиции							186 980,01		67 144,52
2694	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	37,7055	1	37,7055			118,96		4 485,45
		Всего по позиции									4 485,45
2695	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(51,3*0,7) / 100	100 м2	0,3591	1	0,3591					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,9202873					827,07
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	1,9202873			430,70		827,07
	2 ЭМ										3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0089776					3,65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			382,49		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03591	56,11	1,4	78,55		2,82
		Итого прямые затраты									836,59
		ФОТ									830,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					747,65
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					345,99
		Всего по позиции							5 375,19		1 930,23
2696	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	3,6987	1	3,6987	65,84	1,25	82,30		304,40
		Объем=0,0036987*1000									
		Всего по позиции									304,40
2697	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,513	1	0,513					
		Объем=51,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,952665					1 511,85
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	3,952665			382,49		1 511,85
	4 М										147,14
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,4104	234,33	1,53	358,52		147,14
		Итого прямые затраты									1 658,99
		ФОТ									1 511,85
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 469,52
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					706,79
		Всего по позиции							7 476,22		3 835,30
2698	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	5,13	1	5,13	118,64	1,2	142,37		730,36
		Объем=51,3 / 10									
		Всего по позиции									730,36
2699	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3591	1	0,3591					
		Объем=(51,3*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,5013185					1 917,02
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	4,5013185			425,88		1 917,02
	2 ЭМ										8,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0179551					7,52
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			382,49		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0134663	477,92	1,3	621,30		8,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0134663			430,70		5,80
	4 М										1 584,74
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,58004	531,44	1,44	765,27		1 209,16
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,053865	56,11	1,4	78,55		4,23
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0104139			35 658,74		371,35
		Итого прямые затраты									3 517,91
		ФОТ									1 924,54
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 732,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					801,57
		Всего по позиции							16 852,05		6 051,57
2700	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,3591	1	0,3591					
		Объем=(51,3*0,7) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,1824675					4 953,39
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	12,1824675			406,60		4 953,39
	2 ЭМ										3,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0089776					3,65
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	37,32	1,55	57,85		0,26
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			382,49		1,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			430,70		1,93
	4 М										409,79
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0003052	56 758,82	0,96	54 488,47		16,63
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,003591			37,15		0,13
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,086184	2 507,62	1,44	3 610,97		311,21
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,003591	56,11	1,4	78,55		0,28
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,00079	92 992,31	1,11	103 221,46		81,54
	Итого прямые затраты										5 369,88
	ФОТ										4 957,04
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 461,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 064,61
	Всего по позиции								33 126,79		11 895,83
2701	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	41,2965	1	41,2965	153,37	1,37	210,12		8 677,22
		Объем=35,91*1,15									
	Всего по позиции										8 677,22
2702	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(51,3*0,7) / 100	100 м2	0,3591	1	0,3591					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6677539					1 149,00
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	2,6677539			430,70		1 149,00
	2 ЭМ										5,58
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0089775					3,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0089775	477,92	1,3	621,30		5,58
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0089775			430,70		3,87
	Итого прямые затраты										1 158,45
	ФОТ										1 152,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 037,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					480,17
	Всего по позиции								7 452,52		2 676,20
2703	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(51,3*0,7) / 100	100 м2	0,3591	1	0,3591					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2967101					558,49
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	1,2967101			430,70		558,49
	2 ЭМ										2,79
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0044888					1,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0044888	477,92	1,3	621,30		2,79
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0044888			430,70		1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									563,21
		ФОТ									560,42
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					504,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					233,41
		Всего по позиции							3 622,95		1 301,00
2704	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	1,52874	1	1,52874	87 665,56	1,78	156 044,70		238 551,77
		Объем=(0,0171+0,0127)*51,3									
		Всего по позиции									238 551,77
2705	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее - ниши радиатора	100 м2	0,7455	1	0,7455					
		Объем=(49,7*1,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			143,756256					58 451,29
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	167,68	1,15	143,756256			406,60		58 451,29
	2 ЭМ										30,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1304626					52,01
	91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	0,017	1,25	0,0158419			484,98		7,68
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,017	1,25	0,0158419			430,70		6,82
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,093	1,25	0,0866644	37,32	1,55	57,85		5,01
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,093	1,25	0,0866644			382,49		33,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0279563	477,92	1,3	621,30		17,37
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0279563			430,70		12,04
	4 М										3 840,61
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182		0,135681			6,60		0,90
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,2		0,1491	56,11	1,4	78,55		11,71
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА		кг	30		22,365	65,33	2,13	139,15		3 112,09
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	8,9		6,63495	68,29	1,58	107,90		715,91
		Итого прямые затраты									62 373,97
		ФОТ									58 503,30
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					52 652,97
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					24 366,62
		Всего по позиции							186 979,96		139 393,56
2706	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	78,2775	1	78,2775			118,96		9 311,89
		Всего по позиции									9 311,89
2707	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,7455	1	0,7455					
		стен									
		Объем=(49,7*1,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,9865613					1 717,01
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,9865613			430,70		1 717,01
	2 ЭМ										6,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0186376					7,57
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	37,32	1,55	57,85		0,54
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			382,49		3,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	477,92	1,3	621,30		5,79
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			430,70		4,01
	4 М										5,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,07455	56,11	1,4	78,55		5,86
		Итого прямые затраты									1 736,77
		ФОТ									1 724,58
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 552,12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					718,29
		Всего по позиции							5 375,16		4 007,18
2708	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	7,6787	1	7,6787	65,84	1,25	82,30		631,96
		Объем=0,0076787*1000									
		Всего по позиции									631,96
2709	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,7455	1	0,7455					
		Объем=(49,7*1,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,3448425					3 979,78
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,15	9,3448425			425,88		3 979,78
	2 ЭМ										17,91
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0372751					15,60
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	37,32	1,55	57,85		0,54
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			382,49		3,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,0279563	477,92	1,3	621,30		17,37
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0279563			430,70		12,04
	4 М										3 289,94
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		3,2802	531,44	1,44	765,27		2 510,24
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,111825	56,11	1,4	78,55		8,78
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,0216195			35 658,74		770,92
		Итого прямые затраты									7 303,23
		ФОТ									3 995,38
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 595,84
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 664,08
		Всего по позиции							16 851,98		12 563,15
2710	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м2	0,7455	1	0,7455					
		Объем=(49,7*1,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,2910875					10 283,36
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5	1,15	25,2910875			406,60		10 283,36
	2 ЭМ										6,33
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0186376					7,57
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	37,32	1,55	57,85		0,54
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			382,49		3,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	477,92	1,3	621,30		5,79
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			430,70		4,01
	4 М										850,76
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,00085		0,0006337	56 758,82	0,96	54 488,47		34,53
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,007455			37,15		0,28
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,17892	2 507,62	1,44	3 610,97		646,07
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,007455	56,11	1,4	78,55		0,59
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0016401	92 992,31	1,11	103 221,46		169,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									11 148,02
		ФОТ									10 290,93
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 261,84
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 286,17
		Всего по позиции							33 126,80		24 696,03
2711	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	85,7325	1	85,7325	153,37	1,37	210,12		18 014,11
		Объем=74,55*1,15									
		Всего по позиции									18 014,11
2712	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,7455	1	0,7455					
		Объем=(49,7*1,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,5383195					2 385,35
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	5,5383195			430,70		2 385,35
	2 ЭМ										11,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0186375					8,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0186375	477,92	1,3	621,30		11,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0186375			430,70		8,03
		Итого прямые затраты									2 404,96
		ФОТ									2 393,38
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 154,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					996,84
		Всего по позиции							7 452,50		5 555,84
2713	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,7455	1	0,7455					
		Объем=(49,7*1,5) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6920005					1 159,44
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	2,6920005			430,70		1 159,44
	2 ЭМ										5,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0093188					4,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0093188	477,92	1,3	621,30		5,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0093188			430,70		4,01
		Итого прямые затраты									1 169,24
		ФОТ									1 163,45
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 047,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					484,58
		Всего по позиции							3 622,98		2 700,93
2714	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	2,22159	1	2,22159	87 665,56	1,78	156 044,70		346 667,35
		Объем=(0,0171+0,0127)*74,55									
		Всего по позиции									346 667,35
2715	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,379					1 936,39
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		5,379			359,99		1 936,39
	2 ЭМ										19,81
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,1191	115,43	1,39	160,45		19,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,2379			2,95		0,70
		Итого прямые затраты									1 956,20
		ФОТ									1 936,39
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 742,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					910,10
		Всего по позиции							153 635,00		4 609,05
2716	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0966	1	0,0966					
		Объем=(2,3*1,4*3) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,504648					1 250,39
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		3,504648			356,78		1 250,39
		Итого прямые затраты									1 250,39
		ФОТ									1 250,39
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 125,35
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					587,68
		Всего по позиции							30 677,23		2 963,42
2717	ГЭСН09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	15,33	1	15,33					
		Объем=2,3*1,4*3+2,1*0,9*3									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,01001					22 054,01
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	2,78	1,15	49,01001			449,99		22 054,01
	2 ЭМ										677,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,38325					165,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,38325	477,92	1,3	621,30		238,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,38325			430,70		165,07
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,73	1,25	13,988625			31,41		439,38
		4 М									6 752,05
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8252		12,650316			6,60		83,49
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,08		1,2264	155,63	1	155,63		190,86
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,04599	89 330,06	1,18	105 409,47		4 847,78
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,19		2,9127	478,28	1,17	559,59		1 629,92
		Итого прямые затраты									29 648,62
		ФОТ									22 219,08
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					18 597,37
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					11 709,46
		Всего по позиции							3 910,99		59 955,45
2718	ФСБЦ-07.1.01.01-0003	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика	шт	3	1	3	18 577,50	1,26	23 407,65		70 222,95
		Всего по позиции									70 222,95
2719	ФСБЦ-07.1.01.01-0001	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика	шт	3	1	3	16 593,53	1,26	20 907,85		62 723,55
		Всего по позиции									62 723,55
2720	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,83264					780,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26,56	1,15	1,83264			425,88		780,48
		2 ЭМ									13,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0105					5,53
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,00675			1 643,86		11,10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,00675			578,56		3,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,00375	477,92	1,3	621,30		2,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,00375			430,70		1,62
		4 М									2,18
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,5		0,33			6,60		2,18
		Итого прямые затраты									801,62
		ФОТ									786,01
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					764,00
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					367,46
		Всего по позиции							32 218,00		1 933,08
2721	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной	шт	6	1	6	2 291,50	1,26	2 887,29		17 323,74
		Всего по позиции									17 323,74
2722	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,09	1	0,09					
		Объем=(1*9) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,72224					658,74
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	1,72224			382,49		658,74
		4 М									75,88
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,61884			6,60		4,08
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,603	88,86	1,34	119,07		71,80
		Итого прямые затраты									734,62
		ФОТ									658,74
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы	%	112	0,9	100,8					664,01
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы	%	65	0,85	55,25					363,95
		Всего по позиции							19 584,22		1 762,58
2723	ФСБЦ-09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	9	1	9	127,78	1,1	140,56		1 265,04
		Всего по позиции									1 265,04
2724	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,4053	1	0,4053					
		Объем=(57,9*0,7) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			38,9981687					14 916,41
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	38,9981687			382,49		14 916,41
		2 ЭМ									27,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6788775					260,80
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0101325			1 679,76		17,02
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0101325			494,99		5,02
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,1519875	37,32	1,55	57,85		8,79
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,1519875			382,49		58,13
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,5167575	2,31	1,54	3,56		1,84
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,5167575			382,49		197,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									11,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,299922			37,15		11,14
		Итого прямые затраты									15 216,00
		ФОТ									15 177,21
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					13 659,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 321,31
		Всего по позиции							86 841,35		35 196,80
2725	ФСБЦ-04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	12,159	1	12,159	132,95	2,07	275,21		3 346,28
		Объем=0,3*40,53									
		Всего по позиции									3 346,28
2726	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,1325	1	10,1325	65,84	1,25	82,30		833,90
		Объем=0,25*40,53									
		Всего по позиции									833,90
2727	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,4053	1	0,4053					
		Объем=(57,9*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,7158185					8 016,45
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	42,3	1,15	19,7158185			406,60		8 016,45
	2 ЭМ										3,44
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0101326					4,12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0050663	37,32	1,55	57,85		0,29
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0050663			382,49		1,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0050663	477,92	1,3	621,30		3,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0050663			430,70		2,18
	4 М										782,65
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,0028776	56 758,82	0,96	54 488,47		156,80
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,004053			37,15		0,15
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,097272	2 507,62	1,44	3 610,97		351,25
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,004053	56,11	1,4	78,55		0,32
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0029		0,0011754	92 992,31	1,11	103 221,46		121,33
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0097		0,0039314	25 237,94	1,54	38 866,43		152,80
		Итого прямые затраты									8 806,66
		ФОТ									8 020,57
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 218,51
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 340,57
		Всего по позиции							47 781,25		19 365,74
2728	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску	10 м2	4,66095	1	4,66095	1 004,11	1,37	1 375,63		6 411,74
		Объем=(40,53*1,15) / 10									
		Всего по позиции									6 411,74
2729	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4053	1	0,4053					
		Объем=(57,9*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,0109737					1 296,83
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,0109737			430,70		1 296,83
	2 ЭМ										6,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0101325					4,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0101325	477,92	1,3	621,30		6,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0101325			430,70		4,36
		Итого прямые затраты									1 307,49
		ФОТ									1 301,19
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 171,07
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					541,95
		Всего по позиции							7 452,53		3 020,51
2730	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(57,9*0,7) / 100	100 м2	0,4053	1	0,4053					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,4635383					630,35
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	1,4635383			430,70		630,35
	2 ЭМ										3,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0050663					2,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0050663	477,92	1,3	621,30		3,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0050663			430,70		2,18
		Итого прямые затраты									635,68
		ФОТ									632,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					569,28
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					263,45
		Всего по позиции							3 623,02		1 468,41
2731	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*40,53/100	т	0,0120779	1	0,0120779	87 665,56	1,78	156 044,70		1 884,69
		Всего по позиции									1 884,69
Слаботочные системы											
2732	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	15	1	15					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,388					9 187,99
	1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	17,388			528,41		9 187,99
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									9 187,99
2732.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	159,79
		ФОТ									9 187,99
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					8 269,19
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					4 226,48
		Всего по позиции							1 456,23		21 843,45
2733	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	15	1	15					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,98					15 313,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-54 Средний разряд работы 5,4	чел.-ч	1,68	1,15	28,98			528,41		15 313,32
		4 М									691,17
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0004		0,006	284,15	1,75	497,26		2,98
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0988		1,482			6,60		9,78
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,45	978,09	1,34	1 310,64		589,79
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,0003	4 338,27	1,32	5 726,52		1,72
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,06	899,56	1,61	1 448,29		86,90
		Итого прямые затраты									16 004,49
2733.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					266,32
		ФОТ									15 313,32
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					13 781,99
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					7 044,13
		Всего по позиции							2 473,13		37 096,93
2734	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	8	1	8					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,04					4 488,86
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	11,04			406,60		4 488,86
		4 М									0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									4 488,86
2734.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	78,07
		ФОТ									4 488,86
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					4 264,42
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 379,10
		Всего по позиции							1 401,31		11 210,45
2735	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	8	1	8					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,4					7 481,44
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	18,4			406,60		7 481,44
		4 М									961,07
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		25,28	2,27	1,7	3,86		97,58
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,04	14 395,23	1,44	20 729,13		829,17
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,088	260,03	1,5	390,05		34,32
		Итого прямые затраты									8 442,51
2735.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					130,11
		ФОТ									7 481,44
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 107,37
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					3 965,16
		Всего по позиции							2 455,64		19 645,15
2736	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,28					3 286,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	8,28			396,95		3 286,75
		4 М									0,00
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									3 286,75
2736.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	57,16
		ФОТ									3 286,75
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 122,41
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 741,98
		Всего по позиции							4 104,15		8 208,30
2737	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,8					5 477,91
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	13,8			396,95		5 477,91
		4 М									281,73
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,1	206,43	1,75	361,25		36,13
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,12			6,60		0,79
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		21,06	2,27	1,7	3,86		81,29
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0008	97 479,20	1,18	115 025,46		92,02
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,02	373,74	1,4	523,24		10,46
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,02	931,11	1,61	1 499,09		29,98
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,22	192,08		2,30
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,1	235,73	1,22	287,59		28,76
		Итого прямые затраты									5 759,64
2737.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					95,27
		ФОТ									5 477,91
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					5 204,01
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 903,29
		Всего по позиции							6 981,11		13 962,21
2738	ГЭСНм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя. Демонтаж	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10									
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
		стб.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,18692					2 244,86
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05	0,69 (0,6*1,15)	0,0138			350,35		4,83
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,56	0,69 (0,6*1,15)	2,08656			494,99		1 032,83
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,56	0,69 (0,6*1,15)	2,08656			578,56		1 207,20
		2 ЭМ									1,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,003					1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,75 (0,6*1,25)	0,003	477,92	1,3	621,30		1,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,75 (0,6*1,25)	0,003			430,70		1,29
	4	М									0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,68	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4	0	0	170,67	1,34	228,70		0,00
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4	0	0	224,80	1,34	301,23		0,00
	Итого прямые затраты										2 248,01
	2738.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2			0,6		39,04
			ФОТ								2 246,15
			Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90				2 021,54
			Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46				1 033,23
	Всего по позиции									13 354,55	5 341,82
2739	ГЭСНм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя.	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,9782					3 741,44
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05	1,15	0,023			350,35		8,06
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,56	1,15	3,4776			494,99		1 721,38
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,56	1,15	3,4776			578,56		2 012,00
	2	ЭМ									3,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,005					2,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,005	477,92	1,3	621,30		3,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,005			430,70		2,15
	4	М									86,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,68		0,272			6,60		1,80
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4		0,16	170,67	1,34	228,70		36,59
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4		0,16	224,80	1,34	301,23		48,20
Итого прямые затраты											3 833,29
2739.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2						65,07
		ФОТ									3 743,59
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90					3 369,23
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46					1 722,05
Всего по позиции									22 474,10	8 989,64	
2740	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	3,9	1	3,9					
		Объем=390 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,596					13 171,76
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		37,596			350,35		13 171,76
	2	ЭМ									2,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,039					14,92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,039	37,32	1,55	57,85		2,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,039			382,49		14,92
Итого прямые затраты											13 188,94
		ФОТ									13 186,68
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91					11 999,88
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48					6 329,61
Всего по позиции									8 081,65	31 518,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2741	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=(390-86) / 100	100 м	3,04	1	3,04					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,11296					17 311,02
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	41,11296			421,06		17 311,02
	2 ЭМ										32 607,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			15,618					8 923,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,76			1 643,86		1 249,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,76			578,56		439,71
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	10,564			2,81		29,68
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	10,564	8,84	1,46	12,91		136,38
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	14,098	1 472,34	1,48	2 179,06		30 720,39
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	14,098			578,56		8 156,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,76	477,92	1,3	621,30		472,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,76			430,70		327,33
	4 М										3 173,50
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,7448	37,71	1,7	64,11		47,75
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		1,52	931,11	1,61	1 499,09		2 278,62
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0087552	82 698,14	1,17	96 756,82		847,13
		Итого прямые затраты									62 016,07
2741.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					301,06
		ФОТ									26 234,60
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					25 447,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					13 379,65
		Всего по позиции							33 271,16		101 144,34
2742	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,86	1	0,86					
		Объем=86 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,11081					6 861,27
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	16,11081			425,88		6 861,27
	2 ЭМ										0,62
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01075					4,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01075	37,32	1,55	57,85		0,62
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01075			382,49		4,11
	4 М										211,76
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		5,647104			6,60		37,27
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,172	261,09	1,34	349,86		60,18
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00086	99 190,96	1,34	132 915,89		114,31
		Итого прямые затраты									7 077,76
2742.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					119,33
		ФОТ									6 865,38
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 659,42
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 501,34
		Всего по позиции							20 183,55		17 357,85
2743	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	87,72	1	87,72	262,61	1,76	462,19		40 543,31
		Объем=86*1,02									
		Всего по позиции									40 543,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2744	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=86 / 100	100 м	0,86	1	0,86					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,22081					2 619,33
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	6,29	1,15	6,22081			421,06		2 619,33
	2 ЭМ										73,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0645					32,55
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,03225			1 643,86		53,01
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,25	0,03225			578,56		18,66
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,03225	477,92	1,3	621,30		20,04
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,03225			430,70		13,89
	4 М										296,83
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		22,9362	5,87	0,96	5,64		129,36
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00105		0,000903	43 821,53	1,44	63 103,00		56,98
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02		0,0172	79,88	1,55	123,81		2,13
	20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм		100 шт	0,05		0,043	1 239,94	1,23	1 525,13		65,58
	20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм		1000 шт	0,0122		0,010492	2 316,78	1,76	4 077,53		42,78
		Итого прямые затраты									3 021,76
2744.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					45,55
		ФОТ									2 651,88
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 572,32
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 352,46
		Всего по позиции							8 130,34		6 992,09
2745	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(390*1.02) / 1000	1000 м	0,3978	1	0,3978	46 282,75	1,24	57 390,61		22 829,98
		Всего по позиции									22 829,98
Электромонтажные работы											
2746	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=15 / 100	100 шт	0,15	1	0,15					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6835					966,03
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	17,89		2,6835			359,99		966,03
	2 ЭМ										0,69
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,012					4,59
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08		0,012	37,32	1,55	57,85		0,69
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08		0,012			382,49		4,59
		Итого прямые затраты									971,31
		ФОТ									970,62
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					883,26
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					465,90
		Всего по позиции							15 469,80		2 320,47
2747	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=921 / 100	100 м	9,21	1	9,21					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,3934					8 195,88
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	2,54		23,3934			350,35		8 195,88
		Итого прямые затраты									8 195,88
		ФОТ									8 195,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 458,25
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					3 934,02
		Всего по позиции							2 126,83		19 588,15
2748	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 Объем=644,7 / 100	100 м	6,447	1	6,447					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			155,95293					65 665,54
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	24,19		155,95293			421,06		65 665,54
	2 ЭМ										7 839,67
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	7,31		47,12757	115,43	1,39	160,45		7 561,62
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	14,62		94,25514			2,95		278,05
		Итого прямые затраты									73 505,21
		ФОТ									65 665,54
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					67 635,51
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					38 742,67
		Всего по позиции							27 901,88		179 883,39
2749	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=276,3 / 100	100 м	2,763	1	2,763					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			60,498648					25 473,56
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	19,04	1,15	60,498648			421,06		25 473,56
	2 ЭМ										938,41
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,621675					313,72
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,09	1,25	0,3108375			1 643,86		510,97
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09	1,25	0,3108375			578,56		179,84
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,25	0,3108375	477,92	1,3	621,30		193,12
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,25	0,3108375			430,70		133,88
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,16	1,25	7,4601			31,41		234,32
	4 М										612,51
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,6192		1,7108496			6,60		11,29
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,96		2,65248	155,63	1	155,63		412,81
	14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к		кг	0,2		0,5526	160,07	2,13	340,95		188,41
		Итого прямые затраты									27 338,20
2749.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					443,02
		ФОТ									25 787,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					25 013,66
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					13 151,51
		Всего по позиции							23 867,68		65 946,39
2750	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=276,3*1,02	м	281,826	1	281,826	16,57	1	16,57		4 669,86
		Всего по позиции									4 669,86
2751	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=1289 / 100	100 шт	12,89	1	12,89	112,32	1,76	197,68		2 548,10
		Всего по позиции									2 548,10
2752	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	2,763	1	2,763					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=276,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,9861605					8 415,37
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	19,9861605			421,06		8 415,37
	2	ЭМ									234,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,207225					104,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1036125			1 643,86		170,32
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,1036125			578,56		59,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1036125	477,92	1,3	621,30		64,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,1036125			430,70		44,63
	4	М									953,67
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		73,68921	5,87	0,96	5,64		415,61
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0029012	43 821,53	1,44	63 103,00		183,07
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,05526	79,88	1,55	123,81		6,84
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,13815	1 239,94	1,23	1 525,13		210,70
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0337086	2 316,78	1,76	4 077,53		137,45
		Итого прямые затраты									9 708,31
2752.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					146,35
		ФОТ									8 519,95
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 264,35
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 345,17
		Всего по позиции							8 130,36		22 464,18
2753	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	6,447	1	6,447					
		Объем=(357+564-276,3) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			87,189228					36 711,90
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	87,189228			421,06		36 711,90
	2	ЭМ									69 152,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			33,1214625					18 924,44
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,61175			1 643,86		2 649,49
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,61175			578,56		932,49
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	22,403325			2,81		62,95
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	22,403325	8,84	1,46	12,91		289,23
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	29,8979625	1 472,34	1,48	2 179,06		65 149,45
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	29,8979625			578,56		17 297,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,61175	477,92	1,3	621,30		1 001,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,61175			430,70		694,18
	4	М									6 730,10
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,579515	37,71	1,7	64,11		101,26
	10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		3,2235	931,11	1,61	1 499,09		4 832,32
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0185674	82 698,14	1,17	96 756,82		1 796,52
		Итого прямые затраты									131 518,94
2753.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					638,47
		ФОТ									55 636,34
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					53 967,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					28 374,53
		Всего по позиции							33 271,16		214 499,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2754	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(357*1,02) / 1000	1000 м	0,36414	1	0,36414	71 505,96	1,25	89 382,45		32 547,73
		Всего по позиции									32 547,73
2755	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(564*1,02) / 1000	1000 м	0,57528	1	0,57528	46 171,48	1,25	57 714,35		33 201,91
		Всего по позиции									33 201,91
2756	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=3 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5	100 шт чел.-ч чел.-ч	0,03 24,1	1 	0,03 0,723 0,723			406,60		293,97 293,97
		Итого прямые затраты									293,97
		ФОТ									267,51
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					141,11
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					
		Всего по позиции							23 419,67		702,59
2757	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	3	1	3	57,81	1,63	94,23		282,69
		Всего по позиции									282,69
2758	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток Объем=8 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5	100 шт чел.-ч чел.-ч	0,08 24,1	1 	0,08 1,928 1,928			406,60		783,92 783,92
		Итого прямые затраты									783,92
		ФОТ									713,37
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					376,28
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					
		Всего по позиции							23 419,63		1 873,57
2759	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	8	1	8	617,13	1,22	752,90		6 023,20
		Всего по позиции									6 023,20
2760	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки Объем=12 / 10	10 шт	1,2	1	1,2	351,98	1,22	429,42		515,30
		Всего по позиции									515,30
2761	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 4 М 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	шт чел.-ч чел.-ч кг	34 1,03 0,02	1 1,15 	34 40,273 40,273 0,68		174,93	1,18	206,42	17 863,49 17 863,49 140,37 140,37
		Итого прямые затраты									18 003,86
2761.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					310,67
		ФОТ									17 863,49
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					17 327,59
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 110,38
		Всего по позиции							1 316,25		44 752,50
2762 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1018	Выключатель автоматический	шт	34	1	34	216,63	1,2	259,96		8 838,64
		Всего по позиции									8 838,64
2763	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках Объем=15 / 100 421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)	100 шт чел.-ч	0,15 	1 	0,15 16,284					7 222,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	16,284			443,56		7 222,93
		2 ЭМ									84,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,075					37,85
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0375			1 643,86		61,64
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0375			578,56		21,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0375	477,92	1,3	621,30		23,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,0375			430,70		16,15
		4 М									281,35
		20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,153	1 044,81	1,76	1 838,87		281,35
		Итого прямые затраты									7 627,07
2763.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					125,62
		ФОТ									7 260,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 042,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 703,00
		Всего по позиции							123 324,33		18 498,65
2764	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	15	1	15	3 763,75	1,69	6 360,74		95 411,10
		Всего по позиции									95 411,10
Отопление											
2765	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,09	1	0,09					
		Объем=9 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,9					3 500,24
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		9,9			353,56		3 500,24
		2 ЭМ									11,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2016					77,11
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,2016	37,32	1,55	57,85		11,66
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,2016			382,49		77,11
		Итого прямые затраты									3 589,01
		ФОТ									3 577,35
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					3 112,29
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 574,03
		Всего по позиции							91 948,11		8 275,33
2766	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,09	1	0,09					
		Объем=9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,20793					2 434,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	6,20793			392,13		2 434,32
		2 ЭМ									79,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08775					42,15
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,036			1 643,86		59,18
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,036			578,56		20,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,02025	37,32	1,55	57,85		1,17
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,02025			382,49		7,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,0315	477,92	1,3	621,30		19,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,0315			430,70		13,57
		4 М									3,74
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,36432			6,60		2,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,016623	64,96	1,24	80,55		1,34
		Итого прямые затраты									2 560,13
		ФОТ									2 476,47
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 696,88
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 515,60
		Всего по позиции							75 251,22		6 772,61
2767	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=27 / 100	100 шт	0,27	1	0,27	4 205,09	1,05	4 415,34		1 192,14
		Всего по позиции									1 192,14
2768	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	9	1	9	5 646,46	1,18	6 662,82		59 965,38
		Всего по позиции									59 965,38
2769	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*9	шт	18	1	18	32,79	1,62	53,12		956,16
		Всего по позиции									956,16
Итого по разделу 21 Коридор 3 этажа											6 420 535,32
Справочно											
затраты труда рабочих						3547,7263355					
затраты труда машинистов						126,0969173					
Раздел 22. Спортзал и раздевалки											
Потолок											
2770	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	100 м2	3,06	1	3,06					
		Объем=306 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,502					7 314,70
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	6,7		20,502			356,78		7 314,70
	4 М										163,07
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,07		0,2142			37,15		7,96
	01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	1,6		4,896	18,59	1,44	26,77		131,07
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,306	56,11	1,4	78,55		24,04
		Итого прямые затраты									7 477,77
		ФОТ									7 314,70
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 583,23
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 364,76
		Всего по позиции							5 694,69		17 425,76
2771	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	3,06	1	3,06					
		Объем=306 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			52,785					22 480,08
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15	1,15	52,785			425,88		22 480,08
	2 ЭМ										97,27
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,19125					80,53
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,03825	37,32	1,55	57,85		2,21
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,03825			382,49		14,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,153	477,92	1,3	621,30		95,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,153			430,70		65,90
	4 М										13 831,35
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		13,464	531,44	1,44	765,27		10 303,60
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,459	56,11	1,4	78,55		36,05
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,09792			35 658,74		3 491,70
		Итого прямые затраты									36 489,23
		ФОТ									22 560,61
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					20 304,55
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 396,49
		Всего по позиции							21 630,81		66 190,27
2772	ГЭСН15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков Объем=306 / 100	100 м2	3,06	1	3,06					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			286,0947					123 220,99
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	81,3	1,15	286,0947			430,70		123 220,99
	2 ЭМ										529,46
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,95625					406,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,11475	37,32	1,55	57,85		6,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,11475			382,49		43,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,8415	477,92	1,3	621,30		522,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	0,8415			430,70		362,43
	4 М										13 088,93
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		2,6928	531,44	1,44	765,27		2 060,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		1,1016	56,11	1,4	78,55		86,53
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,092		0,28152	25 237,94	1,54	38 866,43		10 941,68
		Итого прямые затраты									137 245,70
		ФОТ									123 627,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					111 264,58
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					51 490,77
		Всего по позиции							98 039,56		300 001,05
2773	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная Объем=0,19278*1000	кг	192,78	1	192,78	456,84	1,78	813,18		156 764,84
		Всего по позиции									156 764,84
Стены											
2774	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=(319,5+84,2) / 100	100 м2	4,037	1	4,037					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			97,6954					37 838,41
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		97,6954			387,31		37 838,41
	2 ЭМ										23,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4037					154,41
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,4037	37,32	1,55	57,85		23,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,4037			382,49		154,41
	4 М										676,66
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,04037			37,15		1,50
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,137258	3 392,36	1,45	4 918,92		675,16
		Итого прямые затраты									38 692,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									37 992,82
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					33 813,61
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					16 716,84
		Всего по позиции							22 101,38		89 223,28
2775	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,26					10 721,45
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		29,26			366,42		10 721,45
		2 ЭМ									10,70
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		0,64	11,45	1,46		16,72	10,70
		4 М									2 686,30
		04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		0,48	3 859,62	1,45		5 596,45	2 686,30
		Итого прямые затраты									13 418,45
		ФОТ									10 721,45
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					11 043,09
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					6 325,66
		Всего по позиции							15 393,60		30 787,20
2776	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,8	1	0,8	19 538,21	1,47	28 721,17		22 976,94
		Всего по позиции									22 976,94
2777	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	3,195	1	3,195					
		Объем=319,5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,59265					17 438,73
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		45,59265			382,49		17 438,73
		2 ЭМ									59,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09585					41,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,09585	477,92	1,3		621,30	59,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,09585				430,70	41,28
		4 М									1,19
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,03195				37,15	1,19
		Итого прямые затраты									17 540,75
		ФОТ									17 480,01
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					15 732,01
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					8 040,80
		Всего по позиции							12 930,69		41 313,56
2778	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ	кг	98,7255	1	98,7255	183,13	1,91	349,78		34 532,21
		Всего по позиции									34 532,21
2779	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,195	1	3,195					
		Объем=319,5 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,0852625					7 358,62
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	17,0852625			430,70		7 358,62
		2 ЭМ									27,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,079875					32,48
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	37,32	1,55		57,85	2,31
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375				382,49	15,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	477,92	1,3		621,30	24,81
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375				430,70	17,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									25,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,3195	56,11	1,4	78,55		25,10
		Итого прямые затраты									7 443,32
		ФОТ									7 391,10
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 651,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 078,39
		Всего по позиции							5 375,18		17 173,70
2780	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	32,9085	1	32,9085	65,84	1,25	82,30		2 708,37
		Объем=0,0329085*1000									
		Всего по позиции									2 708,37
2781	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	3,195	1	3,195					
		Объем=319,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			422,53875					173 840,89
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	422,53875			411,42		173 840,89
	2 ЭМ										1 239,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,751					2 262,60
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,559125			1 679,76		939,20
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,559125			494,99		276,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	5,191875	37,32	1,55	57,85		300,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	5,191875			382,49		1 985,84
	4 М										198 931,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,03195			37,15		1,19
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		38,34	92,95	1,44	133,85		5 131,81
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,0079875	76 630,40	1,34	102 684,74		820,19
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		0,041535	4 800,85	1,4	6 721,19		279,16
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		9,9045	3 392,36	1,45	4 918,92		48 719,44
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		345,06	353,61	1,18	417,26		143 979,74
		Итого прямые затраты									376 274,57
		ФОТ									176 103,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					158 493,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					73 347,10
		Всего по позиции							190 333,27		608 114,81
2782	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,195	1	3,195					
		Объем=319,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,0852625					7 358,62
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	17,0852625			430,70		7 358,62
	2 ЭМ										27,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,079875					32,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375			382,49		15,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	477,92	1,3	621,30		24,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375			430,70		17,20
	4 М										25,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,3195	56,11	1,4	78,55		25,10
		Итого прямые затраты									7 443,32
		ФОТ									7 391,10
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 651,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 078,39
		Всего по позиции							5 375,18		17 173,70
2783	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	32,9085	1	32,9085	65,84	1,25	82,30		2 708,37
		Объем=0,0329085*1000									
		Всего по позиции									2 708,37
2784	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	3,195	1	3,195					
		Объем=319,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			108,390375					44 071,53
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	108,390375			406,60		44 071,53
	2 ЭМ										27,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,079875					32,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375			382,49		15,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	477,92	1,3	621,30		24,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375			430,70		17,20
	4 М										3 646,11
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,0027158	56 758,82	0,96	54 488,47		147,98
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,03195			37,15		1,19
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,7668	2 507,62	1,44	3 610,97		2 768,89
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,03195	56,11	1,4	78,55		2,51
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,007029	92 992,31	1,11	103 221,46		725,54
		Итого прямые затраты									47 777,24
		ФОТ									44 104,01
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					39 693,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					18 369,32
		Всего по позиции							33 126,81		105 840,17
2785	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	Полотно холстопршивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2	10 м2	36,7425	1	36,7425	476,13	1,2	571,36		20 993,19
		Объем=(319,5*1,15) / 10									
		Всего по позиции									20 993,19
2786	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	3,195	1	3,195					
		стен									
		Объем=319,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,0852625					7 358,62
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	17,0852625			430,70		7 358,62
	2 ЭМ										27,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,079875					32,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375			382,49		15,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	477,92	1,3	621,30		24,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375			430,70		17,20
		4 М									25,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,3195	56,11	1,4	78,55		25,10
		Итого прямые затраты									7 443,32
		ФОТ									7 391,10
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 651,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 078,39
		Всего по позиции							5 375,18		17 173,70
2787	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	32,9085	1	32,9085	65,84	1,25	82,30		2 708,37
		Объем=0,0329085*1000									
		Всего по позиции									2 708,37
2788	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	3,195	1	3,195					
		Объем=319,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			40,049325					17 056,21
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	40,049325			425,88		17 056,21
	2 ЭМ										76,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15975					66,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0399375	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0399375			382,49		15,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1198125	477,92	1,3	621,30		74,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,1198125			430,70		51,60
	4 М										14 099,78
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		14,058	531,44	1,44	765,27		10 758,17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,47925	56,11	1,4	78,55		37,65
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,092655			35 658,74		3 303,96
		Итого прямые затраты									31 299,62
		ФОТ									17 123,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					15 410,78
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 131,77
		Всего по позиции							16 852,01		53 842,17
2789	ГЭСН15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	3,195	1	3,195					
		Объем=319,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			251,2084725					98 506,38
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	68,37	1,15	251,2084725			392,13		98 506,38
	2 ЭМ										501,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9185625					389,85
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,1198125	30,61	1,55	47,45		5,69
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,1198125			382,49		45,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,79875	477,92	1,3	621,30		496,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,79875			430,70		344,02
	4 М										22 761,78
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88		2,8116	531,44	1,44	765,27		2 151,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,36		1,1502	56,11	1,4	78,55		90,35
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,079		0,252405	52 790,33	1,54	81 297,11		20 519,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									122 159,96
		ФОТ									98 896,23
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					89 006,61
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					41 190,28
		Всего по позиции							78 984,93		252 356,85
2790	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,09585	1	0,09585	87 665,56	1,78	156 044,70		14 956,88
		Всего по позиции									14 956,88
Полы											
2791	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,62	1	0,62					
		Объем=62 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3374					818,91
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		2,3374			350,35		818,91
		Итого прямые затраты									818,91
		ФОТ									818,91
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					728,83
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					401,27
		Всего по позиции							3 143,56		1 949,01
2792	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	2,1	1	2,1					
		Объем=210 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			36,624					12 831,22
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	17,44		36,624			350,35		12 831,22
		Итого прямые затраты									12 831,22
		ФОТ									12 831,22
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					11 419,79
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					6 287,30
		Всего по позиции							14 542,05		30 538,31
2793	ГЭСН11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции насыпной: керамзитовой	м3	42	1	42					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			85,008					32 514,71
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,2	0,92 (0,8*1,15)	85,008			382,49		32 514,71
	2 ЭМ										19 485,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			18,9					8 504,81
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	11,34			1 679,76		19 048,48
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,27	1 (0,8*1,25)	11,34			494,99		5 613,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	7,56	37,32	1,55	57,85		437,35
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18	1 (0,8*1,25)	7,56			382,49		2 891,62
		Итого прямые затраты									60 505,35
		ФОТ									41 019,52
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					41 347,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					22 663,28
		Всего по позиции							2 964,67		124 516,31
2794	ГЭСН11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	2,1	1	2,1					
		Объем=210 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			62,307					25 033,71
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25,8	1,15	62,307			401,78		25 033,71
	2 ЭМ										1 495,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,835					1 198,26
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,4725	37,32	1,55	57,85		27,33
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,4725			382,49		180,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	1,25	2,3625	477,92	1,3	621,30		1 467,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,25	2,3625			430,70		1 017,53
	Итого прямые затраты										27 727,12
	ФОТ										26 231,97
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Полы		%	112	0,9	100,8					26 441,83
	СП Полы		%	65	0,85	55,25					14 493,16
	Всего по позиции										32 696,24
2795	ФСБЦ-12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	м3	21,63	1	21,63	5 240,11	1,38	7 231,35		156 414,10
		Объем=216,3*0,1									
		Всего по позиции									156 414,10
2796	ГЭСН11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	21	1	21					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			53,13					20 321,69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	1,15	53,13			382,49		20 321,69
	2 ЭМ										12 178,64
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			11,8125					5 315,51
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,25	7,0875			1 679,76		11 905,30
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,25	7,0875			494,99		3 508,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	4,725	37,32	1,55	57,85		273,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	4,725			382,49		1 807,27
	Итого прямые затраты										37 815,84
	ФОТ										25 637,20
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Полы	%	112	0,9	100,8					25 842,30
		СП Полы	%	65	0,85	55,25					14 164,55
		Всего по позиции									3 705,84
											77 822,69
2797	ФСБЦ-02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3	23,1	1	23,1	1 557,24	1,51	2 351,43		54 318,03
		Всего по позиции									54 318,03
2798	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	2,1	1	2,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			34,6794					13 598,83
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	34,6794			392,13		13 598,83
	2 ЭМ										407,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,65625					282,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,65625	477,92	1,3	621,30		407,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,65625			430,70		282,65
	4 М										13 107,65
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		3062,535	2,52	1,7	4,28		13 107,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									27 396,86
		ФОТ									13 881,48
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					12 118,53
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					6 489,59
		Всего по позиции							21 907,13		46 004,98
2799	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	241,5	1	241,5	14,89	1,2	17,87		4 315,61
		Всего по позиции									4 315,61
2800	ГЭСН15-07-015-03	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ	10 м	6,2	1	6,2					
		Объем=62 / 10									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7112					687,53
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	0,24	1,15	1,7112			401,78		687,53
	4 М										1,64
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,04		0,248			6,60		1,64
		Итого прямые затраты									689,17
		ФОТ									687,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					618,78
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					286,36
		Всего по позиции							257,15		1 594,31
2801	ФСБЦ-11.3.03.10-0002	Профиль Т-образный силиконовый уплотнительный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм	м	62,62	1	62,62	175,23	1,2	210,28		13 167,73
		Всего по позиции									13 167,73
2802	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,1	1	2,1					
		Объем=210 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			85,974					30 673,80
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	85,974			356,78		30 673,80
	2 ЭМ										441,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,33375					1 275,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	3,33375	37,32	1,55	57,85		192,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	3,33375			382,49		1 275,13
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	20,5275	8,54	1,42	12,13		249,00
	4 М										273,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		7,35			37,15		273,05
		Итого прямые затраты									32 663,84
		ФОТ									31 948,93
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					32 204,52
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					17 651,78
		Всего по позиции							39 295,30		82 520,14
2803	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	2,1	1	2,1					
		Объем=210 / 100									
		100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,0016					6 065,83
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	17,0016			356,78		6 065,83
	2 ЭМ										1 529,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,82					3 373,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	20 (16*1,25)	8,82	37,32	1,55	57,85		510,24
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	8,82			382,49		3 373,56
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	20 (16*1,25)	84	8,54	1,42	12,13		1 018,92
		Итого прямые затраты									10 968,55
		ФОТ									9 439,39
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 514,91
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 215,26
		Всего по позиции							12 237,49		25 698,72
2804	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	21,42	1	21,42			6 160,79		131 964,12
		Объем=(2,04+8,16)*210/100									
		Всего по позиции									131 964,12
2805	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	2,1	1	2,1					
		Объем=210 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,5383					5 746,34
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,02415			321,42		7,76
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,55545			350,35		194,60
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	9,7083			382,49		3 713,33
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	4,2504			430,70		1 830,65
	2 ЭМ										285,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,315					151,28
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,13125			1 643,86		215,76
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,13125			578,56		75,94
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,07875	37,32	1,55	57,85		4,56
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,07875			382,49		30,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,105	477,92	1,3	621,30		65,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,105			430,70		45,22
		Итого прямые затраты									6 183,18
		ФОТ									5 897,62
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 944,80
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 258,44
		Всего по позиции							7 326,87		15 386,42
2806	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	212,1	1	212,1	134,05	1,18	158,18		33 549,98
		Объем=210*1,01									
		Всего по позиции									33 549,98
2807	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	2,1	1	2,1					
		Объем=210 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,082					11 107,80
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	26,082			425,88		11 107,80
	2 ЭМ										270,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2625					118,12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,1575			1 679,76		264,56
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,1575			494,99		77,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,105	37,32	1,55	57,85		6,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,105			382,49		40,16
		4 М									862,47
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,42			37,15		15,60
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,126	4 800,85	1,4	6 721,19		846,87
		Итого прямые затраты									12 359,02
		ФОТ									11 225,92
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					11 315,73
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					6 202,32
		Всего по позиции							14 227,18		29 877,07
2808	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм Объем=210 / 100	100 м2	2,1	1	2,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			79,7433					30 501,01
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,02	1,15	79,7433			382,49		30 501,01
	2 ЭМ										139,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,44625					175,74
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,34125	30,61	1,55	47,45		16,19
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,34125			382,49		130,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,105	477,92	1,3	621,30		65,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,105			430,70		45,22
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	7,35			7,94		58,36
		4 М									216,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,174		0,3654			37,15		13,57
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6276		3,41796			6,60		22,56
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		21	7,15	1,2	8,58		180,18
		Итого прямые затраты									31 032,85
		ФОТ									30 676,75
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					30 922,16
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					16 948,90
		Всего по позиции							37 573,29		78 903,91
2809	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	42	1	42	68,29	1,58	107,90		4 531,80
		Всего по позиции									4 531,80
2810	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	1,7682	1	1,7682	23 635,05	1,2	28 362,06		50 149,79
		Всего по позиции									50 149,79
2811	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=210 / 100	100 м2	2,1	1	2,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			125,1453					48 470,03
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	125,1453			387,31		48 470,03
	2 ЭМ										627,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,12875					479,82
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,13125	37,32	1,55	57,85		7,59
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,13125			382,49		50,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,9975	477,92	1,3	621,30		619,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,9975			430,70		429,62
		4 М									12 031,72
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		20,979			6,60		138,46
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		1,428	4 165,89	1,7	7 082,01		10 113,11
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,3		21,63	65,84	1,25	82,30		1 780,15
		Итого прямые затраты									61 608,91
		ФОТ									48 949,85
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					49 341,45
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					27 044,79
		Всего по позиции							65 711,98		137 995,15
2812	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	105	1	105	223,54	2,13	476,14		49 994,70
		Всего по позиции									49 994,70
2813	ФСБЦ-01.6.03.04-0311	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове для спортивных площадок, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,8 мм, толщина общая 8,3 мм, вес 6150 г/м2	м2	214,2	1	214,2	2 604,42	1,23	3 203,44		686 176,85
		Всего по позиции									686 176,85
2814	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=62 / 100	100 м	0,62	1	0,62					
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,76284					1 959,53
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	4,76284			411,42		1 959,53
	2 ЭМ										14,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,027125					11,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,003875	37,32	1,55	57,85		0,22
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,003875			382,49		1,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,02325	477,92	1,3	621,30		14,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,02325			430,70		10,01
		4 М									1 022,55
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		1,575296			6,60		10,40
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,16306	174,13	1,34	233,33		38,05
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		1,6306	88,86	1,34	119,07		194,16
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0992	1 815,16	1,2	2 178,19		216,08
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,248	1 448,40	1,2	1 738,08		431,04
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0868	1 275,12	1,2	1 530,14		132,82
		Итого прямые затраты									3 008,24
		ФОТ									1 971,02
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 986,79
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 088,99
		Всего по позиции							9 812,94		6 084,02
2815	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	62,62	1	62,62	29,45	1,2	35,34		2 212,99
		Объем=62*1,01									
		Всего по позиции									2 212,99
2816	ГЭСН27-09-017-13 ПРИМ.	Разметка мест парковки автомобилей термопластиком. Разметка спортзала клеевыми составами Объем=(420*0,1) / 10	10 м2	4,2	1	4,2					
	421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,2088					17 509,82
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,36	1,15	45,2088			387,31		17 509,82
		2 ЭМ									22 440,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,3475					4 759,67
		91.08.04-025 Котлы маточные передвижные для приготовления термопластика, объем 1000 л	маш.-ч	1,7	1,25	8,925	409,43	1,4	573,20		5 115,81
		91.13.01-524 Машины разметочные самоходные для нанесения термопластика, ширина наносимой линии 50-400 мм, вместимость бака термопластика 700 кг, производительность 26 л/мин	маш.-ч	1,5	1,25	7,875	1 613,98	1,34	2 162,73		17 031,50
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,5	1,25	7,875			578,56		4 556,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,4725	477,92	1,3	621,30		293,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,4725			430,70		203,51
		Итого прямые затраты									44 710,36
		ФОТ									22 269,49
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					29 462,54
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					25 364,95
		Всего по позиции							23 699,49		99 537,85
2817	ФСБЦ-01.5.01.03-0001	Термопластик для разметки дорог без стеклошариков	кг	324,45	1	324,45	56,03	1,46	81,80		26 540,01
		Всего по позиции									26 540,01
Откосы											
2818	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,55	1	0,55					
		Объем=55 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,23775					1 620,90
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	4,23775			382,49		1 620,90
		4 М									157,75
		14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,44	234,33	1,53	358,52		157,75
		Итого прямые затраты									1 778,65
		ФОТ									1 620,90
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 575,51
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					757,77
		Всего по позиции							7 476,24		4 111,93
2819	ФСБЦ-11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м	5,5	1	5,5	69,38	1,2	83,26		457,93
		Объем=55 / 10									
		Всего по позиции									457,93
2820	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,063	1	0,063					
		Объем=(0,6*1,5*7) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9261					321,78
		1-100-19 Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	14,7		0,9261			347,46		321,78
		Итого прямые затраты									321,78
		ФОТ									321,78
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					289,60
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					151,24
		Всего по позиции							12 105,08		762,62
2821	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,105	1	0,105					
		Объем=(1,5*7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,34738					897,85
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,44	1,15	2,34738			382,49		897,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									11,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,023625					9,92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,00525	37,32	1,55	57,85		0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,00525			382,49		2,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,018375	477,92	1,3	621,30		11,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,018375			430,70		7,91
	4 М										1 445,02
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42,45		4,45725	241,35	1,17	282,38		1 258,64
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,42	369,80	1,2	443,76		186,38
		Итого прямые затраты									2 364,51
		ФОТ									907,77
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					882,35
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					424,38
		Всего по позиции							34 964,19		3 671,24
2822	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	1,4	1	1,4	326,12	1,2	391,34		547,88
		Объем=(2*7) / 10									
		Всего по позиции									547,88
2823	ФСБЦ-11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	10,5	1	10,5	568,51	1,47	835,71		8 774,96
		Объем=1,5*7									
		Всего по позиции									8 774,96
2824	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок. ПРИМ.Демонтаж оконных откосов из сэндвич панелей	100 м2	0,343	1	0,343					
		Объем=(49*0,7) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,50733					971,11
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		2,50733			387,31		971,11
	2 ЭМ										3,97
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0686					26,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,0686	37,32	1,55	57,85		3,97
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,0686			382,49		26,24
		Итого прямые затраты									1 001,32
		ФОТ									997,35
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					897,62
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					448,81
		Всего по позиции							6 844,75		2 347,75
2825	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,714	1	0,714					
		Объем=71,4 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,80636					8 657,95
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		19,80636			437,13		8 657,95
	2 ЭМ										13 392,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,28914					5 050,18
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		4,59816	1 684,82	1,48	2 493,53		11 465,65
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		4,59816			658,91		3 029,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,09282	477,92	1,3	621,30		57,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,09282			430,70		39,98
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		4,59816			406,42		1 868,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		4,59816			430,70		1 980,43
		Итого прямые затраты									27 100,23
		ФОТ									13 708,13
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					12 611,48
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					7 128,23
		Всего по позиции							65 602,16		46 839,94
2826	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	21	1	21	236,15	1,17	276,30		5 802,30
		Объем=округл(71,4*0,3;0)									
		Всего по позиции									5 802,30
2827	ГЭСН07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,714	1	0,714					
		Объем=71,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,10824					6 143,01
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,4	1,15	15,10824			406,60		6 143,01
	2 ЭМ										2 227,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,078325					2 187,23
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	9,6	1,25	8,568	12,16	1,24	15,08		129,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,16065	477,92	1,3	621,30		99,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,16065			430,70		69,19
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	5,51	1,25	4,917675			406,42		1 998,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,51	1,25	4,917675			430,70		2 118,04
	4 М										5 159,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,7386		3,3833604			6,60		22,33
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0721		0,0514794	56 057,93	1,78	99 783,12		5 136,78
		Итого прямые затраты									15 717,01
		ФОТ									8 330,24
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					8 696,77
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					5 664,56
		Всего по позиции							42 126,53		30 078,34
2828	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,4165	1	0,4165					
		Объем=(59,5*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			80,314528					32 655,89
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	80,314528			406,60		32 655,89
	2 ЭМ										16,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0728875					29,06
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0088506			484,98		4,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0088506			430,70		3,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0484181	37,32	1,55	57,85		2,80
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0484181			382,49		18,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0156188	477,92	1,3	621,30		9,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0156188			430,70		6,73
	4 М										2 145,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,075803			6,60		0,50
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0833	56,11	1,4	78,55		6,54
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		12,495	65,33	2,13	139,15		1 738,68
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		3,70685	68,29	1,58	107,90		399,97
		Итого прямые затраты									34 847,43
		ФОТ									32 684,95
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 416,46
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 613,28
		Всего по позиции							186 980,00		77 877,17
2829	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	43,73	1	43,73			118,96		5 202,12
		Всего по позиции									5 202,12
2830	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4165	1	0,4165					
		Объем=(59,5*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,2272338					959,27
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	2,2272338			430,70		959,27
	2 ЭМ										3,53
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0104126					4,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0052063	37,32	1,55	57,85		0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0052063			382,49		1,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0052063	477,92	1,3	621,30		3,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0052063			430,70		2,24
	4 М										3,27
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,04165	56,11	1,4	78,55		3,27
		Итого прямые затраты									970,30
		ФОТ									963,50
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					867,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					401,30
		Всего по позиции							5 375,15		2 238,75
2831	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	4,29	1	4,29	65,84	1,25	82,30		353,07
		Объем=0,00429*1000									
		Всего по позиции									353,07
2832	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4165	1	0,4165					
		Объем=(59,5*0,7) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,2208275					2 223,45
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	5,2208275			425,88		2 223,45
	2 ЭМ										10,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0208251					8,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0052063	37,32	1,55	57,85		0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0052063			382,49		1,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0156188	477,92	1,3	621,30		9,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0156188			430,70		6,73
	4 М										1 838,04
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,8326	531,44	1,44	765,27		1 402,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,062475	56,11	1,4	78,55		4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0120785			35 658,74		430,70
		Итого прямые затраты									4 080,21
		ФОТ									2 232,17
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 008,95
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					929,70
		Всего по позиции							16 852,00		7 018,86
2833	ГЭСН15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными Объем=(59,5*0,7) / 100	100 м2	0,4165	1	0,4165					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,1297625					5 745,16
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	29,5	1,15	14,1297625			406,60		5 745,16
	2 ЭМ										3,53
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0104126					4,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0052063	37,32	1,55	57,85		0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0052063			382,49		1,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0052063	477,92	1,3	621,30		3,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0052063			430,70		2,24
	4 М										475,30
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		0,000354	56 758,82	0,96	54 488,47		19,29
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,004165			37,15		0,15
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,09996	2 507,62	1,44	3 610,97		360,95
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,004165	56,11	1,4	78,55		0,33
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0009163	92 992,31	1,11	103 221,46		94,58
		Итого прямые затраты									6 228,22
		ФОТ									5 749,39
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 174,45
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 394,62
		Всего по позиции							33 126,75		13 797,29
2834	ФСБЦ-01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2	68,425	1	68,425	153,37	1,37	210,12		14 377,46
		Объем=59,5*1,15									
		Всего по позиции									14 377,46
2835	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(59,5*0,7) / 100	100 м2	0,4165	1	0,4165					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,0941785					1 332,66
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,0941785			430,70		1 332,66
	2 ЭМ										6,47
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0104125					4,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0104125	477,92	1,3	621,30		6,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0104125			430,70		4,48
		Итого прямые затраты									1 343,61
		ФОТ									1 337,14
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 203,43
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					556,92
		Всего по позиции							7 452,48		3 103,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2836	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(59,5*0,7) / 100	100 м2	0,4165	1	0,4165					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5039815					647,76
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	1,5039815			430,70		647,76
	2 ЭМ										3,23
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0052063					2,24
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0052063	477,92	1,3	621,30		3,23
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0052063			430,70		2,24
		Итого прямые затраты							3 622,95		1 508,96
		ФОТ									650,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					585,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					270,73
		Всего по позиции							3 622,95		1 508,96
2837	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 Объем=(0,0171+0,0127)*59,5/100	т	0,017731	1	0,017731	87 665,56	1,78	156 044,70		2 766,83
		Всего по позиции									2 766,83
Слаботочные системы											
2838	ГЭСНм10-08-002-03	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	3	1	3					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4776					1 837,60
	1-100-54 Средний разряд работы 5,4		чел.-ч	1,68	0,69 (0,6*1,15)	3,4776			528,41		1 837,60
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,0004	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0988	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,004	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
		Итого прямые затраты									1 837,60
2838.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	31,96
		ФОТ									1 837,60
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 653,84
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					845,30
		Всего по позиции							1 456,23		4 368,70
2839	ГЭСНм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,796					3 062,66
	1-100-54 Средний разряд работы 5,4		чел.-ч	1,68	1,15	5,796			528,41		3 062,66
	4 М										138,24
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,0004		0,0012	284,15	1,75	497,26		0,60
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0988		0,2964			6,60		1,96
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03		0,09	978,09	1,34	1 310,64		117,96
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002		0,00006	4 338,27	1,32	5 726,52		0,34
	10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,004		0,012	899,56	1,61	1 448,29		17,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									3 200,90
2839.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					53,26
		ФОТ									3 062,66
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 756,39
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 408,82
		Всего по позиции							2 473,12		7 419,37
2840	ГЭСНм10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	15	1	15					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,7					8 416,62
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,69 (0,6*1,15)	20,7			406,60		8 416,62
	4 М										0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,44	20 729,13		0,00
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,5	390,05		0,00
		Итого прямые затраты									8 416,62
2840.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	146,38
		ФОТ									8 416,62
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					7 995,79
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					4 460,81
		Всего по позиции							1 401,31		21 019,60
2841	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (б/у)	шт	15	1	15					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			34,5					14 027,70
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1,15	34,5			406,60		14 027,70
	4 М										1 802,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		47,4	2,27	1,7	3,86		182,96
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,075	14 395,23	1,44	20 729,13		1 554,68
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,165	260,03	1,5	390,05		64,36
		Итого прямые затраты									15 829,70
2841.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					243,96
		ФОТ									14 027,70
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					13 326,32
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					7 434,68
		Всего по позиции							2 455,64		36 834,66
2842	ГЭСНм10-04-066-06	Демонтаж. Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	1	2					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6;									
	стб.3	МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,28					3 286,75
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	0,69 (0,6*1,15)	8,28			396,95		3 286,75
	4 М										0,00
	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05	0	0	206,43	1,75	361,25		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,06	0	0			6,60		0,00
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53	0	0	2,27	1,7	3,86		0,00
	01.7.15.02-0086	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004	0	0	97 479,20	1,18	115 025,46		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01	0	0	373,74	1,4	523,24		0,00
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0	0	157,44	1,22	192,08		0,00
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05	0	0	235,73	1,22	287,59		0,00
		Итого прямые затраты									3 286,75
2842.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	57,16
		ФОТ									3 286,75
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					3 122,41
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 741,98
		Всего по позиции							4 104,15		8 208,30
2843	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное (б/у)	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,8					5 477,91
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6	1,15	13,8			396,95		5 477,91
		4 М									281,73
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А	кг	0,05		0,1	206,43	1,75	361,25		36,13
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,06		0,12			6,60		0,79
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	10,53		21,06	2,27	1,7	3,86		81,29
		01.7.15.02-0086 Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм	т	0,0004		0,0008	97 479,20	1,18	115 025,46		92,02
		01.7.20.04-0003 Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,01		0,02	373,74	1,4	523,24		10,46
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,01		0,02	931,11	1,61	1 499,09		29,98
		14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,22	192,08		2,30
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,05		0,1	235,73	1,22	287,59		28,76
		Итого прямые затраты									5 759,64
2843.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					95,27
		ФОТ									5 477,91
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					5 204,01
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					2 903,29
		Всего по позиции							6 981,11		13 962,21
2844	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	3,3	1	3,3					
		Объем=330 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,812					11 145,33
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		31,812			350,35		11 145,33
		2 ЭМ									1,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,033					12,62
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,033	37,32	1,55	57,85		1,91
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,033			382,49		12,62
		Итого прямые затраты									11 159,86
		ФОТ									11 157,95
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					10 153,73
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					5 355,82
		Всего по позиции							8 081,64		26 669,41
2845	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	1,36	1	1,36					
		Объем=(330-194) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,39264					7 744,40
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	18,39264			421,06		7 744,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									14 587,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,987					3 992,13
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,34			1 643,86		558,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,34			578,56		196,71
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	4,726			2,81		13,28
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	4,726	8,84	1,46	12,91		61,01
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	6,307	1 472,34	1,48	2 179,06		13 743,33
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	6,307			578,56		3 648,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,34	477,92	1,3	621,30		211,24
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,34			430,70		146,44
		4 М									1 419,72
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,3332	37,71	1,7	64,11		21,36
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,68	931,11	1,61	1 499,09		1 019,38
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0039168	82 698,14	1,17	96 756,82		378,98
		Итого прямые затраты									27 744,02
2845.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					134,69
		ФОТ									11 736,53
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 384,43
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 985,63
		Всего по позиции							33 271,15		45 248,77
2846	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,94	1	1,94					
		Объем=194 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36,34299					15 477,75
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,15	36,34299			425,88		15 477,75
		2 ЭМ									1,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02425					9,28
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,02425	37,32	1,55	57,85		1,40
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,02425			382,49		9,28
		4 М									477,69
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		12,738816			6,60		84,08
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,388	261,09	1,34	349,86		135,75
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00194	99 190,96	1,34	132 915,89		257,86
		Итого прямые затраты									15 966,12
2846.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					269,18
		ФОТ									15 487,03
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 022,42
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 898,39
		Всего по позиции							20 183,56		39 156,11
2847	ФСБЦ-20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х50 мм	м	197,88	1	197,88	262,61	1,76	462,19		91 458,16
		Объем=194*1,02									
		Всего по позиции									91 458,16
2848	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,94	1	1,94					
		Объем=194 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,03299					5 908,73
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	14,03299			421,06		5 908,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									164,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1455					73,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,07275			1 643,86		119,59
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,07275			578,56		42,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,07275	477,92	1,3	621,30		45,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,07275			430,70		31,33
	4 М										669,60
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		51,7398	5,87	0,96	5,64		291,81
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,002037	43 821,53	1,44	63 103,00		128,54
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0388	79,88	1,55	123,81		4,80
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,097	1 239,94	1,23	1 525,13		147,94
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,023668	2 316,78	1,76	4 077,53		96,51
		Итого прямые затраты									6 816,54
2848.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					102,76
		ФОТ									5 982,15
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 802,69
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 050,90
		Всего по позиции							8 130,36		15 772,89
2849	ФСБЦ-21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм Объем=(330*1.02) / 1000	1000 м	0,3366	1	0,3366	46 282,75	1,24	57 390,61		19 317,68
		Всего по позиции									19 317,68
Электромонтажные работы											
2850	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,16	1	0,16					
		Объем=16 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8624					1 030,44
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		2,8624			359,99		1 030,44
	2 ЭМ										0,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0128					4,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0128	37,32	1,55	57,85		0,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0128			382,49		4,90
		Итого прямые затраты									1 036,08
		ФОТ									1 035,34
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					942,16
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					496,96
		Всего по позиции							15 470,00		2 475,20
2851	ГЭСНр67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	7,51	1	7,51					
		Объем=751 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,0754					6 683,07
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		19,0754			350,35		6 683,07
		Итого прямые затраты									6 683,07
		ФОТ									6 683,07
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					6 081,59
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					3 207,87
		Всего по позиции							2 126,83		15 972,53
2852	ГЭСН46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	5,26	1	5,26					
		Объем=526 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			127,2394					53 575,42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,19		127,2394			421,06		53 575,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									6 396,26
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31		38,4506	115,43	1,39	160,45		6 169,40
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	14,62		76,9012			2,95		226,86
		Итого прямые затраты									59 971,68
		ФОТ									53 575,42
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					55 182,68
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					31 609,50
		Всего по позиции							27 901,87		146 763,86
2853	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=225 / 100	100 м	2,25	1	2,25					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,266					20 743,94
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	1,15	49,266			421,06		20 743,94
	2 ЭМ										764,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,50625					255,47
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,253125			1 643,86		416,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,253125			578,56		146,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,253125	477,92	1,3	621,30		157,27
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,253125			430,70		109,02
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,25	6,075			31,41		190,82
	4 М										498,79
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,3932			6,60		9,20
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		2,16	155,63	1	155,63		336,16
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,45	160,07	2,13	340,95		153,43
		Итого прямые затраты									22 262,39
2853.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					360,76
		ФОТ									20 999,41
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					20 369,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10 709,70
		Всего по позиции							23 867,68		53 702,28
2854	ФСБЦ-24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Объем=225*1,02	м	229,5	1	229,5	16,57	1	16,57		3 802,82
		Всего по позиции									3 802,82
2855	ФСБЦ-20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм Объем=1051 / 100	100 шт	10,51	1	10,51	112,32	1,76	197,68		2 077,62
		Всего по позиции									2 077,62
2856	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=225 / 100	100 м	2,25	1	2,25					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,275375					6 852,91
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,15	16,275375			421,06		6 852,91
	2 ЭМ										191,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,16875					85,16
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,084375			1 643,86		138,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,084375			578,56		48,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,084375	477,92	1,3	621,30		52,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,084375			430,70		36,34
		4 М									776,60
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		60,0075	5,87	0,96	5,64		338,44
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0023625	43 821,53	1,44	63 103,00		149,08
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,045	79,88	1,55	123,81		5,57
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,1125	1 239,94	1,23	1 525,13		171,58
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,02745	2 316,78	1,76	4 077,53		111,93
		Итого прямые затраты									7 905,79
2856.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					119,18
		ФОТ									6 938,07
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 729,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 538,42
		Всего по позиции							8 130,36		18 293,32
2857	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	5,26	1	5,26					
		Объем=(291,1+459,9-225) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			71,13624					29 952,63
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	1,15	71,13624			421,06		29 952,63
		2 ЭМ									56 420,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			27,02325					15 440,14
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,315			1 643,86		2 161,68
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	1,315			578,56		760,81
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	1,25	18,2785			2,81		51,36
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	1,25	18,2785	8,84	1,46	12,91		235,98
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	1,25	24,39325	1 472,34	1,48	2 179,06		53 154,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,25	24,39325			578,56		14 112,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	1,315	477,92	1,3	621,30		817,01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	1,315			430,70		566,37
		4 М									5 490,98
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,2887	37,71	1,7	64,11		82,62
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		2,63	931,11	1,61	1 499,09		3 942,61
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00288		0,0151488	82 698,14	1,17	96 756,82		1 465,75
		Итого прямые затраты									107 304,14
2857.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					520,92
		ФОТ									45 392,77
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					44 030,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					23 150,31
		Всего по позиции							33 271,17		175 006,36
2858	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,296922	1	0,296922	71 505,96	1,25	89 382,45		26 539,62
		Объем=(291,1*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									26 539,62
2859	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,469098	1	0,469098	46 171,48	1,25	57 714,35		27 073,69
		Объем=(459,9*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									27 073,69
2860	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,482					195,98
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,482			406,60		195,98
		Итого прямые затраты									195,98
		ФОТ									195,98
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					178,34
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					94,07
		Всего по позиции							23 419,50		468,39
2861	ФСБЦ-20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	57,81	1,63	94,23		188,46
		Всего по позиции									188,46
2862	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки	10 шт	0,3	1	0,3	351,98	1,22	429,42		128,83
		Объем=3 / 10									
		Всего по позиции									128,83
2863	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,964					391,96
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			406,60		391,96
		Итого прямые затраты									391,96
		ФОТ									391,96
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					356,68
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					188,14
		Всего по позиции							23 419,50		936,78
2864	ФСБЦ-20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа	шт	4	1	4	617,13	1,22	752,90		3 011,60
		Всего по позиции									3 011,60
2865	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,16	1	0,16					
		Объем=16 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,3696					7 704,46
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4	1,15	17,3696			443,56		7 704,46
		2 ЭМ									90,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08					40,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,04			1 643,86		65,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,04			578,56		23,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,04	477,92	1,3	621,30		24,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,04			430,70		17,23
		4 М									300,10
		20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,1632	1 044,81	1,76	1 838,87		300,10
		Итого прямые затраты									8 135,53
2865.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					133,99
		ФОТ									7 744,83
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 512,49
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 949,86
		Всего по позиции							123 324,19		19 731,87
2866	ФСБЦ-20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	16	1	16	3 763,75	1,69	6 360,74		101 771,84
		Всего по позиции									101 771,84
Отопление											
2867	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,14	1	0,14					
		Объем=14 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,4					5 444,82
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		15,4			353,56		5 444,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									18,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3136					119,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		0,3136	37,32	1,55		57,85	18,14
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,24		0,3136				382,49	119,95
		Итого прямые затраты									5 582,91
		ФОТ									5 564,77
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					4 841,35
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 448,50
		Всего по позиции							91 948,29		12 872,76
2868	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 Объем=14 / 100	100 шт	0,14	1	0,14					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,65678					3 786,71
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	9,65678				392,13	3 786,71
		2 ЭМ									124,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1365					65,55
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,056				1 643,86	92,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,056				578,56	32,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0315	37,32	1,55		57,85	1,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0315				382,49	12,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,049	477,92	1,3		621,30	30,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,049				430,70	21,10
		4 М									5,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		0,56672				6,60	3,74
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,025858	64,96	1,24		80,55	2,08
		Итого прямые затраты									3 982,40
		ФОТ									3 852,26
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					4 195,11
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 357,58
		Всего по позиции							75 250,64		10 535,09
2869	ФСБЦ-18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм Объем=42 / 100	100 шт	0,42	1	0,42	4 205,09	1,05		4 415,34	1 854,44
		Всего по позиции									1 854,44
2870	ФСБЦ-18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт	14	1	14	5 646,46	1,18		6 662,82	93 279,48
		Всего по позиции									93 279,48
2871	ФСБЦ-18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные Объем=2*14	шт	28	1	28	32,79	1,62		53,12	1 487,36
		Всего по позиции									1 487,36
		Итого по разделу 22 Спортзал и раздевалки									5 194 441,52
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2747,9106868					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затраты труда машинистов			115,7012341								
Раздел 23. Ремонт приямков											
2872	ГЭСНр68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (отмостка)	100 м2	0,6888	1	0,6888					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,866784	4 396,19				
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18,68		12,866784	341,67				4 396,19
		Итого прямые затраты									4 396,19
		ФОТ									4 396,19
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					4 484,11
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					2 373,94
		Всего по позиции					16 338,91				11 254,24
2873	ГЭСН15-01-090-03	Демонтаж. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	0,3444	1	0,3444					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			102,3605188					44 086,68
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	369,21	0,805 (0,7*1,15)	102,3605188	430,70				44 086,68
	2 ЭМ										585,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,113788					4 250,91
	91.06.06-047	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м	маш.-ч	36,88	0,875 (0,7*1,25)	11,113788	33,96	1,55		52,64	585,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	36,88	0,875 (0,7*1,25)	11,113788				382,49	4 250,91
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	129,964	0	0				6,60	0,00
		Итого прямые затраты									48 922,62
		ФОТ									48 337,59
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					43 503,83
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					20 132,61
		Всего по позиции					326 826,54				112 559,06
2874	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (за вычетом кирпичной кладки)	100 м3	0,9798	1	0,9798					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			279,43896					97 901,44
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	248	1,15	279,43896	350,35				97 901,44
		Итого прямые затраты									97 901,44
		ФОТ									97 901,44
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					78 419,05
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					33 286,49
		Всего по позиции					213 928,33				209 606,98
Основание (пол) приямка											
2875	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	8,18	1	8,18					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,99595					2 852,80
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,15	7,99595	356,78				2 852,80
	2 ЭМ										1 027,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,71575					354,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,71575			1 337,24		957,13
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	0,71575			494,99		354,29
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	4,09			17,27		70,63
	4 М										45,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		1,227			37,15		45,58
		Итого прямые затраты									4 280,43
		ФОТ									3 207,09
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					3 175,02
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					1 880,96
		Всего по позиции							1 141,37		9 336,41
2876	ФСБЦ-02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	9,407	1	9,407	1 535,67	0,79	1 213,18		11 412,38
		Всего по позиции									11 412,38
2877	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка 50х50х4 мм, вес 3,6 кг/м2)	т	0,1963	1	0,1963					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,618642					1 039,47
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	2,618642			396,95		1 039,47
	2 ЭМ										90,99
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0858813					42,43
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0368063			1 643,86		60,50
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,0368063			578,56		21,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,049075	477,92	1,3	621,30		30,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,049075			430,70		21,14
	4 М										487,99
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0054964	88 783,86	1	88 783,86		487,99
		Итого прямые затраты									1 660,88
		ФОТ									1 081,90
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					993,18
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					533,38
		Всего по позиции							16 237,60		3 187,44
2878	ФСБЦ-08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	54,53	1	54,53	218,09	1,18	257,35		14 033,30
		Всего по позиции									14 033,30
2879	ГЭСН11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (150 мм)	100 м2	0,5453	1	0,5453					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,0838					8 949,40
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	1,15	25,0838			356,78		8 949,40
	2 ЭМ										1 324,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,3155363					587,53
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,1	1,25	0,7497875			1 679,76		1 259,46
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,1	1,25	0,7497875			494,99		371,14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,83	1,25	0,5657488	37,32	1,55	57,85		32,73
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,83	1,25	0,5657488			382,49		216,39
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,41	1,25	2,3243413	8,54	1,42	12,13		28,19
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,7	1,25	0,4771375			7,94		3,79
	4 М										70,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,90855			37,15		70,90
		Итого прямые затраты									10 932,00
		ФОТ									9 536,93
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 613,23
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 269,15
		Всего по позиции							47 339,78		25 814,38
2880	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,67	1	1,67			5 258,84		8 782,26
		Всего по позиции									8 782,26
2881	ГЭСН11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 толщ.150мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)	100 м2	0,5453	1	0,5453					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,6522912					5 584,42
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1,04	27,6 (24*1,15)	15,6522912			356,78		5 584,42
	2 ЭМ										318,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,10821					1 188,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,19	30 (24*1,25)	3,10821	37,32	1,55	57,85		179,81
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,19	30 (24*1,25)	3,10821			382,49		1 188,86
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,7	30 (24*1,25)	11,4513	8,54	1,42	12,13		138,90
		Итого прямые затраты									7 091,99
		ФОТ									6 773,28
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					6 827,47
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 742,24
		Всего по позиции							32 388,96		17 661,70
2882	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,67	1	6,67			5 258,84		35 076,46
		Всего по позиции									35 076,46
2883	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,5453	1	0,5453					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			194,6628299					76 333,14
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310,42	1,15	194,6628299			392,13		76 333,14
	2 ЭМ										24,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,1792114					455,38
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0136325	251,77	1,43	360,03		4,91
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,0136325			578,56		7,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0068163			1 643,86		11,21
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0068163			578,56		3,94
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	1,1519463	2,31	1,54	3,56		4,10
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	1,1519463			382,49		440,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0068163	477,92	1,3	621,30		4,23
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0068163			430,70		2,94
	4 М										563,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,239932			37,15		8,91
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0177223			6,60		0,12
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,0070889	37 800,30	2,07	78 246,62		554,68
		Итого прямые затраты									77 376,68
		ФОТ									76 788,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Полы	%	112	0,9	100,8					77 402,83	
		СП Полы	%	65	0,85	55,25					42 425,66	
		Всего по позиции									361 645,28	197 205,17
		Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	м2	55,62	1	55,62	945,92	1,31	1 239,16	68 922,08		
		Всего по позиции									68 922,08	
2885	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,0055	1	0,0055	23 139,16	1,5	34 708,74	190,90		
		Всего по позиции									190,90	
2886	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,6544	1	0,6544	36 038,35	1,31	47 210,24	30 894,38		
		Всего по позиции									30 894,38	
2887	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,91	1	10,91	65,84	1,25	82,30	897,89		
		Всего по позиции									897,89	
Стены фундамента												
2888	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (стены подземной части)	м2	97,48	1	97,48						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			100,8918					38 590,10	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	100,8918			382,49		38 590,10	
		Итого прямые затраты									38 590,10	
		ФОТ									38 590,10	
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					32 647,22	
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					16 728,81	
		Всего по позиции									902,40	87 966,13
2889	ГЭСН08-01-003-04	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом	100 м2	0,9748	1	0,9748						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			99,546576					40 955,45	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	88,8	1,15	99,546576			411,42		40 955,45	
	2 ЭМ										302,82	
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4874					209,92	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	1,25	0,4874	477,92	1,3	621,30		302,82	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4	1,25	0,4874			430,70		209,92	
	4 М										3 744,56	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,225		0,21933			37,15		8,15	
	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,05		0,04874	40 136,10	1,91	76 659,95		3 736,41	
		Итого прямые затраты									45 212,75	
		ФОТ									41 165,37	
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					40 753,72	
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					24 143,49	
		Всего по позиции									112 956,46	110 109,96
2890	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	2,73	1	2,73			5 981,40	16 329,22		
		Всего по позиции									16 329,22	
Стены приямка												
2891	ГЭСНр53-01-015-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт приямков)	м3	53,56	1	53,56						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1895,4884					682 356,87	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35,39		1895,4884			359,99		682 356,87	
	2 ЭМ										18 321,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			23,0308					10 909,35
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		10,712			1 643,86		17 609,03
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		10,712			578,56		6 197,53
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		12,3188	37,32	1,55	57,85		712,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		12,3188			382,49		4 711,82
	4 М										75 923,25
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,044		2,35664			37,15		87,55
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,253		13,55068	3 859,62	1,45	5 596,45		75 835,70
		Итого прямые затраты									787 511,14
		ФОТ									693 266,22
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					637 804,92
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					360 498,43
		Всего по позиции							33 342,32		1 785 814,49
2892	ФСБЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	21,532	1	21,532			17 395,61		374 562,27
		Всего по позиции									374 562,27
2893	ГЭСН08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (прямки снаружи)	100 м2	1,2628	1	1,2628					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			67,963896					28 944,46
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	46,8	1,15	67,963896			425,88		28 944,46
	2	ЭМ									1 292,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,868175					373,92
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	3,58	1,25	5,65103	95,25	1,4	133,35		753,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1,25	0,868175	477,92	1,3	621,30		539,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1,25	0,868175			430,70		373,92
	4 М										2 223,95
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,0303072	62 186,75	1,18	73 380,37		2 223,95
		Итого прямые затраты									32 835,29
		ФОТ									29 318,38
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					29 025,20
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					17 195,23
		Всего по позиции							62 603,52		79 055,72
2894	ФСБЦ-01.2.01.02-0011	Битум разжиженный РБ-1	т	0,0202	1	0,0202	64 706,32	1,32	85 412,34		1 725,33
		Всего по позиции									1 725,33
2895	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	126,28	1	126,28	122,98	1,64	201,69		25 469,41
		Всего по позиции									25 469,41
2896	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	290,44	1	290,44	126,14	1,55	195,52		56 786,83
		Всего по позиции									56 786,83
2897	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (засыпка пазух прямка)	100 м3	0,2526	1	0,2526					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,235628					9 483,78
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97,2	1,15	28,235628			335,88		9 483,78
		Итого прямые затраты									9 483,78
		ФОТ									9 483,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					7 596,51
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					3 224,49
		Всего по позиции							80 383,14		20 304,78
Отделочные работы. Пряжки с внутренней стороны											
2898	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (перед оштукатуриванием)	100 м2	2,7235	1	2,7235					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			51,114648					22 015,08
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	16,32	1,15	51,114648			430,70		22 015,08
	2 ЭМ										44,27
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1021313					42,35
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0340438	37,32	1,55	57,85		1,97
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0340438			382,49		13,02
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0680875	477,92	1,3	621,30		42,30
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0680875			430,70		29,33
	4 М										42,79
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,2		0,5447	56,11	1,4	78,55		42,79
		Итого прямые затраты									22 144,49
		ФОТ									22 057,43
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 851,69
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 186,92
		Всего по позиции							18 793,13		51 183,10
2899	ФСБЦ-14.4.01-02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	54,47	1	54,47	68,29	1,58	107,90		5 877,31
		Всего по позиции									5 877,31
2900	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	2,7235	1	2,7235					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			191,3667275					82 421,65
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	61,1	1,15	191,3667275			430,70		82 421,65
	2 ЭМ										199,54
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	0,9	1,25	3,0639375	8,84	1,46	12,91		39,56
	91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,4	1,25	8,1705	13,69	1,43	19,58		159,98
	4 М										25 355,13
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,953225			37,15		35,41
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	1,89		5,147415	3 392,36	1,45	4 918,92		25 319,72
		Итого прямые затраты									107 976,32
		ФОТ									82 421,65
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					74 179,49
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					34 328,62
		Всего по позиции							79 487,58		216 484,43
2901	ГЭСН15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	2,7235	1	2,7235					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			61,5129711					24 871,34
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,19	1,15	0,5950848			321,42		191,27
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,98	1,15	3,0693845			350,35		1 075,36
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	8,68	1,15	27,185977			382,49		10 398,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	30,6625248			430,70		13 206,35
		2 ЭМ									253,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,408525					175,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,408525	477,92	1,3	621,30		253,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,408525			430,70		175,95
		4 М									2 761,26
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0084		0,0228774			37,15		0,85
		01.7.07.04-0004 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019		0,0051747	80 869,95	1,44	116 452,73		602,61
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12		0,32682	531,44	1,44	765,27		250,11
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009		0,0245115	56,11	1,4	78,55		1,93
		14.5.11.02-0105 Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069		0,0187922	65 852,00	1,54	101 412,08		1 905,76
		Итого прямые затраты									28 062,37
		ФОТ									25 047,29
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					22 542,56
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 432,20
		Всего по позиции							22 411,28		61 037,13
2902	ФСБЦ-04.3.02.09-1005	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	144,35	1	144,35	64,05	1,54	98,64		14 238,68
		Всего по позиции									14 238,68
2903	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,1253	1	0,1253	87 665,56	1,78	156 044,70		19 552,40
		Всего по позиции									19 552,40
2904	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	49,02	1	49,02	68,29	1,58	107,90		5 289,26
		Всего по позиции									5 289,26
Восстановление отмоксти											
2905	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,01	1	0,01					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2484					89,42
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,15	0,2484			359,99		89,42
		2 ЭМ									676,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2575					144,48
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,25	0,032375	887,54	1,44	1 278,06		41,38
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,25	0,032375			578,56		18,73
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,25	0,02875	1 933,00	1,37	2 648,21		76,14
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	1,25	0,02875			578,56		16,63
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,25	0,03075			1 679,76		51,65
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	1,25	0,03075			494,99		15,22
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,25	0,152625	2 391,60	1,34	3 204,74		489,12
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	1,25	0,152625			578,56		88,30
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,25	0,013	1 043,14	1,32	1 376,94		17,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,25	0,013			430,70		5,60
		4 М									2,60
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	7		0,07			37,15		2,60
		Итого прямые затраты									912,69
		ФОТ									233,90
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					309,45
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					266,41
		Всего по позиции							148 855,00		1 488,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2906	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	1,26	1	1,26	1 892,90	0,79	1 495,39		1 884,19
		Всего по позиции									1 884,19
2907	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,005	1	0,005					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0828					29,81
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,15	0,0828			359,99		29,81
	2 ЭМ										222,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08675					47,26
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	1,25	0,0110625	1 933,00	1,37	2 648,21		29,30
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77	1,25	0,0110625			578,56		6,40
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	1,25	0,0268125			1 679,76		45,04
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29	1,25	0,0268125			494,99		13,27
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,25	0,04425	2 391,60	1,34	3 204,74		141,81
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	1,25	0,04425			578,56		25,60
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	1,25	0,004625	1 043,14	1,32	1 376,94		6,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74	1,25	0,004625			430,70		1,99
	4 М										0,93
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0,025			37,15		0,93
		Итого прямые затраты									300,52
		ФОТ									77,07
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					101,96
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					87,78
		Всего по позиции							98 052,00		490,26
2908	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,55	1	0,55	573,70	1,5	860,55		473,30
		Всего по позиции									473,30
2909	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (плитка - 6/у)	10 м2	1	1	1					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,075					5 142,50
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,5	1,15	12,075			425,88		5 142,50
	2 ЭМ										145,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1125					50,86
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0375			1 679,76		62,99
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375			494,99		18,56
	91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш.-ч	0,57	1,25	0,7125	7,51	1,37	10,29		7,33
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,03	1,25	0,0375	1 043,14	1,32	1 376,94		51,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375			430,70		16,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0375	477,92	1,3	621,30		23,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375			430,70		16,15
	4 М										49,82
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,2			37,15		7,43
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,05		0,05	565,20	1,5	847,80		42,39
		Итого прямые затраты									5 388,44
		ФОТ									5 193,36
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 прочее	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и	%	113	0,9	101,7					5 281,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					3 399,05
Всего по позиции									14 069,14	14 069,14		
Козырек над прямыми												
2910	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м. ПРИМ. (Монтаж каркаса козырька прямая из квадратной трубы 20х20х2 мм - 120 м, вес 1,075 кг/м)	т	0,129	1	0,129						
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,8672425					2 300,72	
1-100-32 Средний разряд работы 3,2			чел.-ч	39,55	1,15	5,8672425				392,13	2 300,72	
2 ЭМ											1 447,50	
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,6466125					369,58	
91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т			маш.-ч	0,1	1,25	0,016125	1 803,79	1,36	2 453,15	39,56		
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,1	1,25	0,016125				578,56	9,33	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,12	1,25	0,01935				1 643,86	31,81	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,12	1,25	0,01935				578,56	11,20	
91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т			маш.-ч	3,6	1,25	0,5805	1 703,30	1,37	2 333,52	1 354,61		
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	3,6	1,25	0,5805				578,56	335,85	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,19	1,25	0,0306375	477,92	1,3	621,30	19,04		
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,19	1,25	0,0306375				430,70	13,20	
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.-ч	1,46	1,25	0,235425	4,35	1,29	5,61	1,32		
91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А			маш.-ч	0,1	1,25	0,016125				72,11	1,16	
4 М											643,89	
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	1,2		0,1548				91,30	14,13	
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая			кг	0,36		0,04644				76,76	3,56	
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм			кг	0,44		0,05676	155,63	1	155,63	8,83		
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные			кг	21		2,709	174,93	1,18	206,42	559,19		
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные			т	0,00001		0,0000013	70 296,20	1,34	94 196,91	0,12		
01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм			т	0,0001		0,0000129	231 787,35	1,4	324 502,29	4,19		
07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб			т	0,0002		0,0000258	105 278,81	1,22	128 440,15	3,31		
08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм			10 м	0,0187		0,0024123	307,84	0,96	295,53	0,71		
08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм			т	0,00003		0,0000039	60 258,20	1	60 258,20	0,24		
08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П			т	0,00194		0,0002503	136 760,00	0,9	123 084,00	30,81		
11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I			м3	0,00103		0,0001329				16 635,39	2,21	
14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021			т	0,00031		0,00004	51 280,15	1,58	81 022,64	3,24		
14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4			т	0,0006		0,0000774	98 526,45	1,75	172 421,29	13,35		
Итого прямые затраты											4 761,69	
ФОТ											2 670,30	
Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 235,04
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 407,25
Всего по позиции									65 147,13	8 403,98		
2911	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,129	1	0,129	105 278,81	1,22	128 440,15	16 568,78		
Всего по позиции												
2912	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0841	1	0,0841						
421/пр_2020_п.58_пп.6			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,5135567						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,5135567			475,70		244,30
		2 ЭМ									3,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021026					0,97
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,0010513	6,62	1,46	9,67		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0010513			1 679,76		1,77
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0010513			494,99		0,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0010513	477,92	1,3	621,30		0,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0010513			430,70		0,45
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,11774			6,54		0,77
		4 М									78,09
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0007569	51 280,15	1,58	81 022,64		61,33
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0001262	75 885,63	1,75	132 799,85		16,76
		Итого прямые затраты									326,56
		ФОТ									245,27
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				207,50
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				106,32
		Всего по позиции							7 614,51		640,38
2913	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,0841	1	0,0841					
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4120059					167,52
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,4120059			406,60		167,52
		2 ЭМ									5,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004205					1,95
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0021025	6,62	1,46	9,67		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0021025			1 679,76		3,53
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0021025			494,99		1,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0021025	477,92	1,3	621,30		1,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0021025			430,70		0,91
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5 (2*1,25)	0,1366625			6,54		0,89
		4 М									201,94
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0015138	80 322,25	1,46	117 270,49		177,52
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,23548			103,71		24,42
		Итого прямые затраты									377,16
		ФОТ									169,47
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				143,37
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				73,47
		Всего по позиции							7 063,02		594,00
2914	ГЭСН09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,5888	1	0,5888					
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,464704					8 416,95
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	31,7	1,15	21,464704			392,13		8 416,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									5 147,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,15648					1 279,82
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,02944	1 803,79	1,36	2 453,15		72,22
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04	1,25	0,02944			578,56		17,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,21	1,25	0,15456			1 643,86		254,08
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,21	1,25	0,15456			578,56		89,42
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	2,36	1,25	1,73696			2 681,45		4 657,57
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,36	1,25	1,73696			617,13		1 071,93
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,88	1,25	0,64768			2,81		1,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,23552	477,92	1,3	621,30		146,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,25	0,23552			430,70		101,44
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,25	1,23648	4,35	1,29	5,61		6,94
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,16	1,25	0,11776			72,11		8,49
		4 М									1 547,34
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,4		0,82432			91,30		75,26
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,42		0,247296			76,76		18,98
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,4272		0,8403354			6,60		5,55
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,61		0,359168	155,63	1	155,63		55,90
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,2		1,29536	174,93	1,18	206,42		267,39
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,00015		0,0000883	231 787,35	1,4	324 502,29		28,65
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,011		0,0064768	105 278,81	1,22	128 440,15		831,88
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,016		0,0094208	307,84	0,96	295,53		2,78
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00004		0,0000236	60 258,20	1	60 258,20		1,42
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00297		0,0017487	136 760,00	0,9	123 084,00		215,24
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0013		0,0007654			16 635,39		12,73
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00047		0,0002767	51 280,15	1,58	81 022,64		22,42
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,00009		0,000053	98 526,45	1,75	172 421,29		9,14
		Итого прямые затраты									16 391,56
		ФОТ									9 696,77
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					8 116,20
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					5 110,20
		Всего по позиции							50 302,24		29 617,96
2915	ФСБЦ-01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,005	1	0,005	199 827,16	1,34	267 768,39		1 338,84
		Всего по позиции									1 338,84
2916	ФСБЦ-08.3.09.01-0101	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7	м2	65,95	1	65,95	866,03	0,97	840,05		55 401,30
		Всего по позиции									55 401,30
Восстановление вентилируемого фасада											
2917	ГЭСН15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя (плитка б/у)	100 м2	0,1722	1	0,1722					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			73,1146563					31 490,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	369,21	1,15	73,1146563			430,70		31 490,48
		2 ЭМ									417,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,93842					3 036,37
		91.06.06-047 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м	маш.-ч	36,88	1,25	7,93842	33,96	1,55	52,64		417,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	36,88	1,25	7,93842			382,49		3 036,37
	4 М										147,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	129,964		22,3798008			6,60		147,71
		Итого прямые затраты									35 092,44
		ФОТ									34 526,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					31 074,17
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					14 380,43
		Всего по позиции							467 752,85		80 547,04
2918	ФСБЦ-01.7.06.14-0027	Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм	м	17,22	1	17,22	5,31	1,7	9,03		155,50
		Всего по позиции									155,50
2919	ФСБЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 200 мм	10 шт	8,61	1	8,61	86,34	1,5	129,51		1 115,08
		Всего по позиции									1 115,08
2920	ФСБЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2	17,22	1	17,22	634,33	1,24	786,57		13 544,74
		Всего по позиции									13 544,74
2921	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	17,74	1	17,74	86,59	1,09	94,38		1 674,30
		Всего по позиции									1 674,30
2922	ФСБЦ-12.2.05.02-0005	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150-155 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	м3	1,77	1	1,77	10 310,71	1,48	15 259,85		27 009,93
		Всего по позиции									27 009,93
Ремонт окон											
2923	ГЭСНр56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,288	1	0,288					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,27968					4 780,55
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	46,11		13,27968			359,99		4 780,55
	2 ЭМ										15,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,26784					102,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,93		0,26784	37,32	1,55	57,85		15,49
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,93		0,26784			382,49		102,45
		Итого прямые затраты									4 898,49
		ФОТ									4 883,00
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 394,70
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					2 295,01
		Всего по позиции							40 236,81		11 588,20
2924	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,2	1	0,2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,746					9 433,85
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	128,73		25,746			366,42		9 433,85
	2 ЭМ										56,34
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,14					53,55
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,14	37,32	1,55	57,85		8,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,14			382,49		53,55
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,45		0,29	115,43	1,39	160,45		46,53
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,89		0,578			2,95		1,71
		Итого прямые затраты									9 543,74
		ФОТ									9 487,40
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 538,66
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					4 459,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									112 707,40		22 541,48
2925	ГЭСНр58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,24	1	0,24					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,184					765,16
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,1		2,184			350,35		765,16
		2 ЭМ									0,28
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12		0,0288	6,62	1,46	9,67		0,28
Итого прямые затраты											765,44
		ФОТ									765,16
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					688,64
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					351,97
Всего по позиции									7 525,21		1 806,05
2926	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,288	1	0,288					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			62,11656					24 357,77
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	187,55	1,15	62,11656			392,13		24 357,77
		2 ЭМ									770,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,8144					750,92
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,6336	37,32	1,55	57,85		36,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,76	1,25	0,6336			382,49		242,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	1,1808	477,92	1,3	621,30		733,63
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	1,25	1,1808			430,70		508,57
		4 М									15 446,76
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	22,89		6,59232			6,60		43,51
		01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	418		120,384	24,39	1,7	41,46		4 991,12
		01.7.06.11-0001 Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	20,7		5,9616	158,82	1,7	269,99		1 609,57
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	69		19,872	241,35	1,17	282,38		5 611,46
		01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	60,6		17,4528	92,73	1,34	124,26		2 168,68
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		2,304	369,80	1,2	443,76		1 022,42
Итого прямые затраты											41 325,73
		ФОТ									25 108,69
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					24 405,65
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					11 738,31
Всего по позиции									268 991,98		77 469,69
2927	ФСБЦ-11.3.02.01-0020	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	28,8	1	28,8	5 477,94	1,47	8 052,57		231 914,02
Всего по позиции											231 914,02
2928	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	28,8	1	28,8					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,336					21 368,10
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,55	1,15	51,336			416,24		21 368,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									52 862,92
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1568		4,51584			6,60		29,80
	01.7.15.14-0062	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	0,16		4,608	33,36	1,34	44,70		205,98
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	0,66		19,008	419,80	1,15	482,77		9 176,49
	08.1.02.03-0082	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм	м	2,1		60,48	624,72	1,15	718,43		43 450,65
		Итого прямые затраты									74 231,02
		ФОТ									21 368,10
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					19 231,29
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 899,81
		Всего по позиции							3 554,24		102 362,12
2929	ФСБЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	-19,008	1	-19,008	419,80	1,15	482,77		-9 176,49
		Всего по позиции									-9 176,49
2930	ФСБЦ-08.1.02.03-0082	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм	м	-60,48	1	-60,48	624,72	1,15	718,43		-43 450,65
		Всего по позиции									-43 450,65
2931	ФСБЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	24	1	24	419,80	1,15	482,77		11 586,48
		Всего по позиции									11 586,48
2932	ФСБЦ-08.1.02.03-0082	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм	м	72	1	72	624,72	1,15	718,43		51 726,96
		Всего по позиции									51 726,96
2933	ФСБЦ-08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм	м	72	1	72	87,85	1,15	101,03		7 274,16
		Всего по позиции									7 274,16
Прочие работы											
2934	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3,14	1	3,14					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,2342					1 039,54
	1-100-10 Средний разряд работы 1,0		чел.-ч	1,03		3,2342			321,42		1 039,54
	4 М										1 607,66
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,628	1 828,55	1,4	2 559,97		1 607,66
		Итого прямые затраты									2 647,20
		ФОТ									1 039,54
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					956,38
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					457,40
		Всего по позиции							1 293,31		4 060,98
2935	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	15,46	1	15,46			1 016,17		15 709,99
		Всего по позиции									15 709,99
2936	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	15,46	1	15,46			392,10		6 061,87
		Всего по позиции									6 061,87
Итого по разделу 23 Ремонт приямков											4 435 113,61
Справочно											
затраты труда рабочих						3408,4752279					
затраты труда машинистов						55,8422184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 24. Прочие работы											
2937	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов). ПРИМ. Укрытие пленкой помещений	100 м2	17	1	17					
		Объем=1700 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			280,738					110 085,79
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	14,36	1,15	280,738			392,13		110 085,79
	2 ЭМ										3 300,66
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,3125					2 288,09
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,25	1,25	5,3125	477,92	1,3		621,30	3 300,66
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,25	1,25	5,3125				430,70	2 288,09
		Итого прямые затраты									115 674,54
		ФОТ									112 373,88
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					98 102,40
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					52 534,79
		Всего по позиции							15 665,40		266 311,73
2938	ФСБЦ-01.7.07.12-1008	Пленка полиэтиленовая, толщина 20 мкм	м2	1955	1	1955	2,68	1,2	3,22		6 295,10
		Объем=1700*1,15									
		Всего по позиции									6 295,10
2939	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	3,3	1	3,3					
		Объем=330 / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			620,4					201 201,92
	1-100-11 Средний разряд работы 1,1		чел.-ч	188		620,4			324,31		201 201,92
		Итого прямые затраты									201 201,92
		ФОТ									201 201,92
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					185 105,77
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					88 528,84
		Всего по позиции							143 889,86		474 836,53
2940	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	330	1	330			1 016,17		335 336,10
		Всего по позиции									335 336,10
2941	47-2	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную	т	330	1	330			842,09		277 889,70
		Всего по позиции									277 889,70
2942	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	330	1	330			392,10		129 393,00
		Всего по позиции									129 393,00

Итого по разделу 24 Прочие работы	1 490 062,16
Справочно	
затраты труда рабочих	901,138
затраты труда машинистов	5,3125
Итоги по смете:	
Всего прямые затраты (справочно)	56 207 138,45
в том числе:	
Оплата труда рабочих	20 883 516,56
Эксплуатация машин	2 359 114,32
Оплата труда машинистов (Отм)	918 383,14
Материалы	31 417 188,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка									628 935,79
		Строительные работы									74 374 460,79
		Строительные работы									73 745 525,00
		в том числе:									
		оплата труда									18 478 964,97
		эксплуатация машин и механизмов									829 700,57
		оплата труда машинистов (Отм)									497 611,06
		материалы									26 794 049,75
		накладные расходы									17 869 055,77
		сметная прибыль									9 276 142,88
		Перевозка									628 935,79
		Монтажные работы									13 124 271,78
		в том числе:									
		оплата труда									2 404 551,59
		эксплуатация машин и механизмов									1 529 413,75
		оплата труда машинистов (Отм)									420 772,08
		материалы									4 623 138,89
		накладные расходы									2 713 236,54
		сметная прибыль									1 433 158,93
		Оборудование									84 913,80
		Инженерное оборудование									84 913,80
		Всего									87 583 646,37
		Всего ФОТ (справочно)									21 801 899,70
		Всего накладные расходы (справочно)									20 582 292,31
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 709 301,81
		НДС 20%									17 516 729,27
		ВСЕГО по смете									105 100 375,64
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих					52217,1715736				
		затраты труда машинистов					1899,7245666				

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.